


Situace současného stavu



Legenda:

- Trávník parkový
- Plocha bez vegetačního krytu
- Ruderální porost
- Výšlap
- Schodiště - stávající
- Cesta pro pěši s povrchem dlážděným - stávající
- Hodnocený listnatý strom
- Hodnocený listnatý keř
- Hodnocený jehličnatý keř
- Obnoda koruny stromu
- Pořadové číslo taxonu v inventarizačních tabulkách
- Stávající osvětlení
- Hranice řešeného území
- Hranice parcel
- Číslo parcely

Inženýrská síť

- Jihomoravská plynárenská, a.s.
- E.ON Česká republika, a.s.
- Vodovod - VAS, a.s.
- Kanalizace - VAS, a.s.
- Veřejné osvětlení - stávající
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Hodnocení růstových kvalit stávajících stromů dle Doc. Ing. Pejchala, CSc.

- 1 - Dřeviny dokonale zavěšené a zdravé, s dlouhodobým výhledem existence
- 2 - Dřeviny dobře zavěšené a zdravé, jen s menšími nepravidelnostmi ve tvaru nebo zavěšení koruny, s dlouhodobým výhledem existence
- 3 - Dřeviny zdravé, avšak tvarově značně narušené (např. vysokovývěvené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence
- 4 - Dřeviny poškozené, v počátečním stadiu nemoci, přestávají a bez výhledu dlouhodobé existence, určené někdy na dožití a k postupné likvidaci
- 5 - Dřeviny silně napadené chorobami, téměř suché, hrozící zřícením, nebo dřeviny bránící výrazně růstu dřevin cennějších, určené k neprodlené likvidaci

Poznámka:
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Projekt: zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, tel.: 548 525 991	
Zpracoval:	Datum: červen 2009
Ing. Helena Finstrová	Měřítko: 1:500
Ing. Barbora Janečková	Druh dok.: RPD
	Č. zakázky: 0725
	Č. výkresu: Č. soupavy:
Investor: MěÚ Žďár nad Sázavou	
Žižkova 227/1, 591 31	
Název akce: Úprava okolí poutního kostela na Zelené hoře	
Stavební objekt: Žďár nad Sázavou - 3. etapa	
Název výkresu: IO 00 Obecná část	
Situace stávajícího stavu	