

# SMLOUVA O DÍLOČ.

uzavřená podle § 536 a násled. obchodního zákoníku

## 1.Smluvní strany:

### ZHOTOVITEL:

Ing. Zdeněk Galuška

bytem : Lesní 374/4, 591 02 Žďár nad Sázavou

podnikající pod obchodním jménem Zdeněk Galuška

v souladu s živnostenským listem : č.j. Živ/0/1395/97/Ma

Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou,

č.ú. 2371219/5100

IČO: 46227211

DIČ: 351- 6609260922

Telefon: 5666620 631

FAX: 5666270 54

### OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátillem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

## 2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

**Změna užívání prostor ve 2.NP Zimního Stadionu na šatny , Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou.**

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované Ing. Milanem Pelikánem, Žďár nad Sázavou. ( Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.)
- technických norem platných v době realizace díla

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutí a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn , pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně.

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je zhora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

### **3.Doba plnění:**

Termín zahájení prací                      **20.06.2017**

Termín dokončení prací                      **7.8.2017**

Doba realizace 35 pracovních dnů

### **4.Cena za dílo:**

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

|                 | <b>cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>cena s DPH</b> |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| ZS-šatny mládež | 866 942,1 Kč        | 182 057,9 Kč   | 1 049 000,00 Kč   |

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

### **5.Fakturace a placení:**

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

**Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.**

#### **6.Součinnost objednatele:**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

- Objednatel umožní připojení na el. en. 220 v a pitnou vodu pro míchání maltových směsí
- objednatel umožní přístup do prostor, které souvisí s předmětem díla

#### **7.Místo provedení díla:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo

**Zimní stadion Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou**

#### **8.Vady díla,záruka za jakost:**

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

**Záruka je stanovena:**

na provedené : **stavební práce**

**60 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

#### **9.Ostatní ujednání:**

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitel s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.  
Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru: **ing. Milan Petr**
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.
- Zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny nebo provede taková opatření, aby si zajistil zdroje energie vlastní kapacitou, např. použitím elektrocentrály.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města, zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu.

Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

### **9. Překážky při provádění díla.**

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje  
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

### **10. Závěrečná ustanovení:**

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:

- Položkový rozpočet
- Projektová dokumentace

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 20.6.2017

**Ing. ZDENĚK GALUŠKA**

- prodej stavebního materiálu -

Vejmluvova 1, tel. 566 629 840  
591 02 Žďár nad Sázavou 2  
IČO: 4622721 DIČ: CZ6609260922

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

# Položkový rozpočet

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| Stavba : | ZS- oprava šaten 2NP | Rozpočet: |
| Objekt : |                      |           |

| P.č.      | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3    |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                               |        |          |           |                  |
| 1         | 310239211RT2     | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi                       | m3     | 2,87     | 4 330,00  | 11 203,69        |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |        |          |           | <b>11 203,69</b> |
| Díl: 3.1  |                  | <b>Překlady</b>                                                                                    |        |          |           |                  |
| 2         | 317121033RT3     | Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 125 mm                                  | kus    | 5,00     | 322,00    | 1 452,01         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>3.1 Překlady</b>                                                                                |        |          |           | <b>1 452,01</b>  |
| Díl: 311  |                  | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                   |        |          |           |                  |
| 3         | 342264051RT2     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace      | m2     | 61,68    | 493,50    | 27 452,02        |
| 4         | 342264051RT4     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace    | m2     | 14,63    | 527,00    | 6 953,41         |
| 5         | 342264098RT2     | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2                             | m2     | 3,27     | 131,00    | 386,33           |
| 6         | 342264098RT3     | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2                            | m2     | 11,36    | 85,50     | 875,97           |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>311 Sádrokartonové konstrukce</b>                                                               |        |          |           | <b>35 667,73</b> |
| Díl: 34   |                  | <b>Stěny a příčky</b>                                                                              |        |          |           |                  |
| 7         | 342255026RT1     | Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm                               | m2     | 33,08    | 506,00    | 15 095,07        |
| 8         | 342668111R00     | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                                                  | m      | 14,67    | 69,50     | 919,45           |
| 9         | 342948111R00     | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                  | m      | 16,80    | 128,50    | 1 946,95         |
| 10        | 346275114R00     | Přízdívky z desek Ytong tl. 125 mm                                                                 | m2     | 2,55     | 611,00    | 1 405,15         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>34 Stěny a příčky</b>                                                                           |        |          |           | <b>19 366,63</b> |
| Díl: 6.1. |                  | <b>Parapety - vnitřní</b>                                                                          |        |          |           |                  |
| 11        | 648991113RT2     | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m      | 5,75     | 457,50    | 2 372,48         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>6.1. Parapety - vnitřní</b>                                                                     |        |          |           | <b>2 372,48</b>  |
| Díl: 61   |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                      |        |          |           |                  |
| 12        | 610991111R00     | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                  | m2     | 8,10     | 34,20     | 249,93           |
| 13        | 612409991RT2     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi                             | m      | 78,10    | 55,90     | 3 937,36         |
| 14        | 612425931RT2     | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi                           | m2     | 3,29     | 521,00    | 1 543,53         |
| 15        | 612471411R00     | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem                                                           | m2     | 135,40   | 104,00    | 12 699,69        |
| 16        | 612473182R00     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                                                     | m2     | 19,13    | 305,00    | 5 261,20         |
| 17        | 612481211RU2     | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu            | m2     | 170,93   | 248,00    | 38 231,12        |
| 18        | 612-001          | D+M začišťovací plastové lišty APU                                                                 | m      | 21,90    | 60,00     | 1 185,05         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |        |          |           | <b>63 107,90</b> |
| Díl: 9    |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                 |        |          |           |                  |
| 19        | 900-001          | D+M zapravení po řemeslech ZTI, ÚT, ELEKTRO                                                        | soubor | 1,00     | 5 000,00  | 4 509,34         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                               |        |          |           | <b>4 509,34</b>  |
| Díl: 94   |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                    |        |          |           |                  |
| 20        | 941941031R00     | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                 | m2     | 40,00    | 41,70     | 1 504,32         |
| 21        | 941941191R00     | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                 | m2     | 40,00    | 31,30     | 1 129,14         |
| 22        | 941941831R00     | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                  | m2     | 40,00    | 28,70     | 1 035,34         |
| 23        | 941955001R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                       | m2     | 77,70    | 78,60     | 5 507,90         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                 |        |          |           | <b>9 176,70</b>  |
| Díl: 95   |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                |        |          |           |                  |
| 24        | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                             | m2     | 107,70   | 73,50     | 7 139,14         |
|           | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                             |        |          |           | <b>7 139,14</b>  |
| Díl: 96   |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                          |        |          |           |                  |
| 25        | 965081713RT1     | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické                           | m2     | 15,96    | 49,70     | 715,37           |
| 26        | 968061112R00     | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2                                                   | kus    | 20,00    | 6,50      | 117,24           |
| 27        | 968061125R00     | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                                     | kus    | 1,00     | 10,80     | 9,74             |
| 28        | 968062355R00     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2                                                   | m2     | 1,28     | 169,00    | 194,92           |
| 29        | 968062357R00     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2                                                   | m2     | 12,34    | 114,00    | 1 268,30         |
| 30        | 968072455R00     | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                    | m2     | 1,85     | 250,50    | 416,82           |
| 31        | 968096002R00     | Bourání parapetů plastových š. do 50 cm                                                            | m      | 8,03     | 31,80     | 230,30           |

# Položkový rozpočet

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| Stavba : | ZS- oprava šaten 2NP | Rozpočet: |
| Objekt : |                      |           |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                              |        |          |            | <b>2 952,69</b>   |
| Díl: | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                   |        |          |            |                   |
| 32   | 970031160R00     | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm                                             | m      | 0,45     | 2 575,00   | 1 045,04          |
| 33   | 970051130R00     | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm                                                          | m      | 1,80     | 2 510,00   | 4 074,64          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                |        |          |            | <b>5 119,68</b>   |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                            |        |          |            |                   |
| 34   | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                             | t      | 13,41    | 476,00     | 5 754,71          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                         |        |          |            | <b>5 754,71</b>   |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                 |        |          |            |                   |
| 35   | 711212012RT3     | Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace        | m2     | 40,74    | 513,00     | 18 850,54         |
| 36   | 711212601RT2     | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)                        | m      | 46,51    | 113,00     | 4 740,09          |
| 37   | 998711202R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                         | %      | 261,58   | 3,85       | 908,24            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                             |        |          |            | <b>24 498,87</b>  |
| Díl: | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                    |        |          |            |                   |
| 38   | 713111221RK6     | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N AL 170 speciál               | m2     | 83,94    | 88,00      | 6 661,92          |
| 39   | 998713202R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                            | %      | 73,87    | 1,90       | 126,58            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                |        |          |            | <b>6 788,50</b>   |
| Díl: | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                 |        |          |            |                   |
| 40   | 721-001          | D+M kanalizace - viz samostatná příloha rozpočtu                                          | soubor | 1,00     | 73 111,00  | 65 936,44         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                             |        |          |            | <b>65 936,44</b>  |
| Díl: | <b>722</b>       | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                    |        |          |            |                   |
| 41   | 722-001          | D+M vodovod - viz samostatná příloha rozpočtu                                             | soubor | 1,00     | 25 771,00  | 23 242,03         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                |        |          |            | <b>23 242,03</b>  |
| Díl: | <b>725</b>       | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                |        |          |            |                   |
| 42   | 725-001          | D+M zařizovací předměty - viz samostatná příloha rozpočtu                                 | soubor | 1,00     | 133 500,00 | 120 399,32        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                            |        |          |            | <b>120 399,32</b> |
| Díl: | <b>730</b>       | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                  |        |          |            |                   |
| 43   | 730-001          | D+M vytápění - viz samostatná příloha rozpočtu                                            | soubor | 1,00     | 134 500,00 | 134 500,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                              |        |          |            | <b>134 500,00</b> |
| Díl: | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                              |        |          |            |                   |
| 44   | 764410850R00     | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm                                        | m      | 8,03     | 33,30      | 241,16            |
| 45   | 764908307RT3     | Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm, enkolit plech FOP/PO tl.0,6 mm                   | m      | 5,75     | 550,00     | 2 852,16          |
| 46   | 998764202R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                         | %      | 34,30    | 1,85       | 57,23             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                          |        |          |            | <b>3 150,54</b>   |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                              |        |          |            |                   |
| 47   | 766411811R00     | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2                                         | m2     | 15,80    | 79,60      | 1 134,26          |
| 48   | 766411822R00     | Demontáž podkladových roštů obložení stěn                                                 | m2     | 15,80    | 21,00      | 299,24            |
| 49   | 998766202R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                         | %      | 15,89    | 1,35       | 19,35             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                          |        |          |            | <b>1 452,85</b>   |
| Díl: | <b>7661</b>      | <b>Výplně otvorů vnitřní</b>                                                              |        |          |            |                   |
| 50   | 002/D            | D+M dveře vnitřní dřevěné 900x2050 mm, plné CPL laminát, vč. ocelové zárubně a kování     | kus    | 1,00     | 8 500,00   | 7 665,87          |
| 51   | 003/D            | D+M dveře vnitřní dřevěné 600x1970 mm, plné CPL laminát, vč. ocelové zárubně a kování     | kus    | 2,00     | 7 900,00   | 14 249,51         |
| 52   | 004/D            | D+M dveře vnitřní dřevěné 700x1970 mm, plné CPL laminát, vč. ocelové zárubně a kování     | kus    | 2,00     | 7 900,00   | 14 249,51         |
| 53   | 005/D            | D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, 2/3 sklo CPL laminát, vč. ocelové zárubně a kování | kus    | 1,00     | 8 900,00   | 8 026,62          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>7661 Výplně otvorů vnitřní</b>                                                         |        |          |            | <b>44 91,51</b>   |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                              |        |          |            |                   |
| 54   | 767581801R00     | Demontáž podhledů - kazet                                                                 | m2     | 77,70    | 141,00     | 9 880,59          |
| 55   | 767582800R00     | Demontáž podhledů - roštů                                                                 | m2     | 77,70    | 31,80      | 2 228,39          |
| 56   | 998767202R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                         | %      | 134,27   | 1,85       | 224,02            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                          |        |          |            | <b>12 333,00</b>  |
| Díl: | <b>769</b>       | <b>Otvorové prvky z pláště</b>                                                            |        |          |            |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| Stavba : | ZS- oprava šaten 2NP | Rozpočet: |
| Objekt : |                      |           |

| P.č.                                             | Číslo položky   | Název položky                                                                                           | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 57                                               | 001/O           | D+M okno plastové 2660x600 mm specifikace dle výpisu oken                                               | kus    | 1,00     | 5 586,00  | 5 037,83         |
| 58                                               | 002/O           | D+M okno plastové 2220x530 mm specifikace dle výpisu oken                                               | kus    | 1,00     | 5 125,00  | 4 622,07         |
| 59                                               | 003/O           | D+M okno plastové 870x1470 mm specifikace dle výpisu oken                                               | kus    | 1,00     | 4 476,00  | 4 036,76         |
| <b>Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu</b>     |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>13 696,66</b> |
| Díl:                                             | 771             | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                      |        |          |           |                  |
| 60                                               | 771101210RT1    | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G                                                 | m2     | 14,63    | 36,40     | 480,27           |
| 61                                               | 771575109RV4    | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)             | m2     | 14,63    | 481,00    | 6 346,47         |
| 62                                               | 771578011R00    | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                        | m      | 33,71    | 63,10     | 1 918,48         |
| 63                                               | 771579795R00    | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                                       | m2     | 14,63    | 22,50     | 296,87           |
| 64                                               | 771100020RAA    | Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace                 | m2     | 14,63    | 626,00    | 8 259,65         |
| 65                                               | 597642031       | Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm                                                           | m2     | 16,82    | 497,41    | 7 547,44         |
| 66                                               | 998771202R00    | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                        | %      | 183,95   | 6,60      | 1 094,91         |
| <b>Celkem za 771 Rodlahy z dlaždic a obklady</b> |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>25 944,08</b> |
| Díl:                                             | 775             | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                      |        |          |           |                  |
| 67                                               | 775413040R00    | Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem                                                              | m      | 44,20    | 52,40     | 2 088,80         |
| 68                                               | 61193681        | Lišta soklová 22x40 dýha Pedross lak Dub                                                                | m      | 46,41    | 67,18     | 2 811,86         |
| 69                                               | 998775202R00    | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m                                                          | %      | 54,34    | 1,50      | 73,51            |
| <b>Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové</b> |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>4 974,17</b>  |
| Díl:                                             | 776             | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                |        |          |           |                  |
| 70                                               | 776572100RT1    | Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci                     | m2     | 61,68    | 103,00    | 5 729,60         |
| 71                                               | 776 10-1115.RXC | D+M vyrovnání podkladů samonivelační hmotou použitelnou na stávající dlažbu                             | m2     | 61,68    | 250,00    | 13 906,80        |
| 72                                               | 776 10-1121.RXC | D+M Provedení penetrace podkladu (penetrace na stávající dlažbu)                                        | m2     | 61,68    | 45,00     | 2 503,22         |
| 73                                               | 69741044.A      | Koberec zátěžový Balta - Fresco š. 4 m                                                                  | m2     | 64,76    | 546,17    | 31 901,00        |
| 74                                               | 998776202R00    | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                        | %      | 599,21   | 0,79      | 426,92           |
| <b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>           |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>54 467,54</b> |
| Díl:                                             | 781             | <b>Obklady keramické</b>                                                                                |        |          |           |                  |
| 75                                               | 781415015RT3    | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)      | m2     | 45,92    | 570,00    | 23 607,90        |
| 76                                               | 781419706R00    | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                        | m2     | 45,92    | 28,00     | 1 159,69         |
| 77                                               | 781419711R00    | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                                      | m2     | 45,92    | 31,80     | 1 317,07         |
| 78                                               | 781491001RT1    | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních                                                | m      | 63,41    | 38,20     | 2 184,63         |
| 79                                               | 781675112RT1    | Montáž obkladů parapetů keramick. na tmel, 15x15 cm weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp) | m      | 1,70     | 137,50    | 210,81           |
| 80                                               | 781 10-1111.RXC | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm vč.dodávky malty ze SMS                                   | m2     | 18,19    | 250,00    | 4 100,57         |
| 81                                               | 59760104.A      | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm                                                        | m      | 69,75    | 21,53     | 1 354,41         |
| 82                                               | 597813663       | Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle šedá mat                                                          | m2     | 53,11    | 397,57    | 19 041,38        |
| 83                                               | 998781202R00    | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                        | %      | 587,41   | 3,65      | 1 933,64         |
| <b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>           |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>54 910,09</b> |
| Díl:                                             | 783             | <b>Nátěry</b>                                                                                           |        |          |           |                  |
| 84                                               | 783-001         | D+M nátěr ocelové zárubně                                                                               | kus    | 6,00     | 380,00    | 2 056,26         |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                      |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>2 056,26</b>  |
| Díl:                                             | 784             | <b>Malby</b>                                                                                            |        |          |           |                  |
| 85                                               | 784161401R00    | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x                                                             | m2     | 234,12   | 15,00     | 3 167,20         |
| 86                                               | 784165512R00    | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x                                                       | m2     | 234,12   | 44,80     | 9 459,36         |
| <b>Celkem za 784 Malby</b>                       |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>12 626,56</b> |
| Díl:                                             | 787             | <b>Zasklívání</b>                                                                                       |        |          |           |                  |
| 87                                               | 787-001         | D+M zrcadlo nad omyvadla v M201 rozměr 1200x1000 mm                                                     | kus    | 1,00     | 3 427,00  | 3 427,00         |
| <b>Celkem za 787 Zasklívání</b>                  |                 |                                                                                                         |        |          |           | <b>3 427,00</b>  |
| Díl:                                             | M2              | <b>Zpracováno programem BILL Dpower, © RTS, a.s.</b>                                                    |        |          |           |                  |
| 88                                               | 210-001         | D+M elektroinstalace                                                                                    | soubor | 1,00     | 50 000,00 | 50 000,00        |

# Položkový rozpočet

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| Stavba : | ZS- oprava šaten 2NP | Rozpočet: |
| Objekt : |                      |           |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                          |        |          |           | <b>50 000,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>M24</b>       | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>         |        |          |           |                  |
| 89          | 240-001          | D+M rozvod VZT potrubí                             | m      | 7,90     | 650,00    | 4 631,09         |
| 90          | 240-002          | D+M potrubní ventilátor DN 160, 1010 m3/h          | kus    | 1,00     | 3 585,00  | 3 233,20         |
| 91          | 240-003          | D+M ostatní potřebný materiál pro VZT              | soubor | 1,00     | 4 500,00  | 4 058,40         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>     |        |          |           | <b>11 922,69</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |        |          |           |                  |
| 92          | 979011211R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t      | 2,31     | 434,00    | 902,71           |
| 93          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t      | 2,31     | 252,00    | 524,15           |
| 94          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t      | 43,82    | 14,60     | 576,99           |
| 95          | 979087311R00     | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m          | t      | 2,31     | 176,50    | 367,12           |
| 96          | 979087391R00     | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m      | t      | 9,23     | 84,50     | 703,03           |
| 97          | 979088212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky              | t      | 2,31     | 85,70     | 178,25           |
| 98          | 979999999R00     | Poplatek za skládku kompletní suti ze stavby       | t      | 2,31     | 800,00    | 1 663,98         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>         |        |          |           | <b>4 916,23</b>  |