

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

KÖNIG CZ , spol. s r.o.

Veselská 17/33

Žďár nad Sázavou

IČO: 45477752 DIČ : CZ45477752

zastoupený Ing. Lubomírem Königem

Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou,

č.ú. 251 848-751/0100

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

8.MŠ- VYSOČÁNEK, Vysocká č.or.10, č.pop.232, Žďár nad Sázavou -stavební úpravy sociálního zařízení pro zaměstnance a pro děti

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí.
(Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.
- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutě a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů
- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům .
Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje,že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: 10.7.2017

Ukončení prací: 29.7.2017

Doba realizace 50 dnů

Objednavatel souhlasí,aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu,než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly,že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

akce:	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
8MŠ Vysocká	1 136 694,2 Kč	238 705,8 Kč	1 375 400,0 Kč

Smluvní strany se dohodly,že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena.**

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny
- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla. Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

7.Místo provedení díla:

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo
- 8MŠ Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou

8.Vady díla, záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. v čl. 3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena:

na provedené : **stavební práce** **36 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

- a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:
- Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
 - Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
 - Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl. 7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
 - Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
 - Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : **ing. Milan Petr**
 - Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
 - Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Ve Žďáře nad Sázavou 30.6.2017

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSC 591 31

.....
objednatel

KÖNIG CZ, spol. s r.o.
Veselská 17 / 33, 591 01 Žďár nad Sáz.
telefon + fax: 566 622 035
DIČ: CZ45477752 • IČO: 45477752

.....
zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BMŠ Vysocká oprava sociálních zařízení	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		22.06.2017	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	89 233,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,80%	8 958,67
2		Montáž	201 904,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	164 646,35	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	664 049,51	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		1 119 833,91	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		8 958,67
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	7 901,55	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KÖNIG CZ, spol. s r.o.
 Veselská 17 / 33, 591 01 Žďár nad Sáz.
 telefon + fax: 566 622 035
 DIČ: CZ45477752 • IČO: 45477752



D Celkem bez DPH 1 136 694,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 136 694,13	238 705,77

Cena s DPH 1 375 399,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 8MŠ Vysocká oprava sociálních zařízení
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 291 138,05 12,738

3 Svislé a kompletní konstrukce 39 662,28 4,690

1	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	10,375	1 110,00	11 516,25	1 817
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	19 040	642,00	12 223,68	1,329
3	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	8,250	883,00	7 284,75	0,860
4	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	13,800	52,00	717,60	0,001
5	346244351	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa	m ²	1,440	460,00	662,40	0,167
6	346244356	Obezdivka koupelňových van ploch zaoblených tl 50 mm z pórobetonových příčkových hladkých Ytong (stoupačky)	m ²	9,600	756,00	7 257,60	0,515

4 Vodorovné konstrukce 6 120,00 0,533

7	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m ² ve stropích	kus	10,000	612,00	6 120,00	0,533
---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 119,62 7,506

8	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m ²	80,740	111,00	8 962,14	0,242
9	611325203	Zednické práce pro elektro ZTI	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,039
10	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stropích	kus	8,000	431,00	3 448,00	0,332
11	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	2,560	552,00	1 413,12	0,102
12	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	114,270	115,00	13 141,05	0,343
13	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	134,020	165,00	22 113,30	2,064
14	612322341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m ²	20,560	287,00	5 900,72	0,270
15	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m ²	10,140	635,00	6 438,90	0,394
16	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	100,000	22,20	2 220,00	0,012
17	619991021	Oblepení rámu a keramických obkladů	m	72,000	3,65	262,80	0,000
18	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,000	119,00	2 975,00	0,038
19	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým (pro ZTI)	m ³	0,500	4 200,00	2 100,00	1,128
20	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m ²	53,700	355,00	19 063,50	2,255
21	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m ²	1,530	553,00	846,09	0,161
22	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	5,000	239,00	1 195,00	0,085
23	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	4,000	885,00	3 540,00	0,041

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 65 826,30 0,010

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	56,180	75,00	4 213,50	0,007
25	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,200	65,10	3 658,62	0,002
26	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,950	160,00	632,00	0,000
27	965041331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 4 m ²	m3	3,670	1 595,00	5 853,65	0,000
28	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m2	80,500	175,00	14 087,50	0,000
29	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m2	2,800	195,00	546,00	0,000
30	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	165,000	34,50	5 692,50	0,000
31	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	55,000	116,00	6 380,00	0,000
32	973028121	Vysekání kapes ve zdivu pro zavazání příček nebo zdi tl do 100 mm	m	12,600	182,00	2 293,20	0,000
33	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	45,000	203,00	9 135,00	0,000
34	978013191	Ollučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	35,000	81,00	2 835,00	0,000
35	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m2	117,970	89,00	10 499,33	0,000

997 Přesun sutě 68 467,77 0,000

36	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	28,450	712,00	20 256,40	0,000
37	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	426,750	52,40	22 361,70	0,000
38	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,450	339,00	9 644,55	0,000
39	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,450	19,60	557,62	0,000
40	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	28,450	550,00	15 647,50	0,000

998 Přesun hmot 8 942,08 0,000

41	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,738	702,00	8 942,08	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 828 695,86 5,379

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 102,70 0,005

42	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	17,820	550,00	9 801,00	0,000
43	711741567	Těsnící pás do spoje podlaha-stěna	m	12,600	103,00	1 297,80	0,005
44	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,005	779,00	3,90	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty, rozvody 480 959,60 0,015

45	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	13,000	152,00	1 976,00	0,000
46	725211601	ZTI komplet - zvlášť rozpočet	soubor	1,000	476 201,00	476 201,00	0,015
47	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,000	100,00	1 300,00	0,000
48	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	192,00	384,00	0,000
49	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	158,00	316,00	0,000
50	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	13,000	60,20	782,60	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						31 700,00	0,000
51	744411110	Výměna svítidel	kpl	16,000	1 200,00	19 200,00	0,000
52	744411120	přeložení rozvaděč	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
53	744411220	Úprava elektrorozvodů	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
763 Konstrukce suché výstavby						20 149,36	0,303
54	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	35,000	566,00	19 810,00	0,303
55	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,303	1 120,00	339,36	0,000
766 Konstrukce truhlářské						16 335,00	0,071
56	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	528,00	2 640,00	0,000
57	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 WC klika	kus	4,000	2 750,00	11 000,00	0,055
58	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	0,016
59	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	7,000	25,00	175,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické						3 960,00	0,000
60	767132811	Demontáž příček šroubovaných, likvidace	ks	10,000	396,00	3 960,00	0,000
771 Podlahy z dlaždic						73 643,93	2,067
61	771574113	Montáž podlah keramických na lepidlo	m2	56,670	325,00	18 417,75	0,208
62	597614190	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	62,337	320,00	19 947,84	1,197
63	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	13,450	58,00	780,10	0,000
64	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	66,200	30,20	1 999,24	0,002
65	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	7,000	21,80	152,60	0,001
66	590541000	profil přechodový hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	7,700	313,00	2 410,10	0,000
<i>Profil s polybutylovým přechodovým těmenem pro plynulé napojení různé vysokých podlahových krytin. Vyměřovací spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždice</i>							
67	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	83 170	350,00	29 109,50	0,659
68	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,067	400,00	826,80	0,000
776 Podlahy povlakové						27 717,00	0,125
69	776221111	Lepení pasů z PVC standardním lepidlem	m2	28,000	118,00	3 304,00	0,008
70	284110000	PVC podlahové	m2	36,000	332,00	11 952,00	0,103
<i>našlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zářež 3:4:3, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>							
71	776221121	Příprava podkladu před nivelací broušení, vysítí oprava prasklin	m2	28,000	272,00	7 616,00	0,011
72	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	75,000	43,00	3 225,00	0,002
73	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	40,000	27,00	1 080,00	0,000
74	283553200	soklík PVC	m	40,000	13,50	540,00	0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické						131 732,00	2,402
75	781473118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	144,600	398,00	57 550,80	0,470
76	597610200	obkládačky keramické RAKO	m2	159,060	280,00	44 536,80	1,877
77	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	61,500	55,00	3 382,50	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
78	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	163,500	114,00	18 639,00	0,051
79	781493610	Montáž vanových plastových dveří lepených s uchycením na magnet	kus	2,000	250,00	500,00	0,000
80	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	165,000	31,70	5 230,50	0,005
81	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	20,000	50,00	1 000,00	0,000
82	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2 231	400,00	892,40	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

						5 100,00	0,004
83	783112110	Nátěry zárubní dvojnásobný	ks	17,000	300,00	5 100,00	0,004

784 Dokončovací práce - malby a tapety

						26 296,27	0,386
84	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341 510	25,00	8 537,75	0,342
85	784211001	Jednónásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341 510	52,00	17 758,52	0,044

Celkem

1 119 833,91 18,117

Město Žďar nad Sázavou									
Rekonstrukce ZTI - MŠ Vysočánek									
CELKEM bez DPH									476,199.88
DPH 21%									100,001.98
CELKEM včetně DPH 21%									576,201.86
Ostatní konstrukce, bourání									
Demontaž a likvidace zařízení a předmětů, stávajícího potrubí voda odpady									
Provedení drážek pro potrubní rozvody ZTI	soubor	1.00		7,800.00					7,800.00
Likvidace suti pro rozvody ZTI	soubor	1.00		9,500.00					9,500.00
Demontaž a spěná montáž otopných těles vč. vypuštění a napuštění	soubor	1.00		2,950.00					2,950.00
Ostatní konstrukce, bourání - celkem bez DPH%				4,240.00					4,240.00
									24,490.00
Vnitřní kanalizace									
Přechod z plastových trub na litinu DN 100	kus	2.00		572.79					1,145.58
Přechod z plastových trub na litinu DN 125	kus	1.00		668.15					668.15
Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	15.00		173.90					2,608.51
Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	16.00		277.20					4,435.20
Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	16.00		522.99					8,367.80
Potrubí HT svodné svisle D 75 x 1,9 mm	m	8.00		327.60					2,620.80
Potrubí HT svodné svisle D 110 x 2,7 mm	m	18.00		595.96					10,727.33
Čističí kus 110	m	12.00		480.38					5,764.50
Čističí kus 125	ks	2.00		96.88					193.76
Vpust podlahová	ks	1.00		571.04					571.04
Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	ks	2.00		1,068.92					2,137.85
Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	10.00		54.34					543.38
Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 1,8	kus	3.00		62.10					186.30
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 110	kus	13.00		77.63					1,009.13
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	m	85.00		9.00					765.00
Vnitřní kanalizace - celkem bez DPH%	t	0.28		974.00					277.59
									42,021.91
Vnitřní vodovod									
Potrubí z PPR instaplast, studená, D 20 vč. tvarovek	m	145.00		234.47					33,997.59
Potrubí z PPR instaplast, studená, D 25 vč. tvarovek	m	52.00		301.73					15,689.73
Potrubí z PPR instaplast, studená, D 32 vč. tvarovek	m	26.00		343.02					8,918.40
Potrubí z PPR instaplast, studená, D 40 vč. tvarovek	m	22.00		430.43					9,469.40
Žlab pozinkovaný DN 20	m	105.00		48.95					5,139.78
Žlab pozinkovaný DN 25	m	40.00		52.99					2,119.47
Žlab pozinkovaný DN 32	m	26.00		67.01					1,742.15
Žlab pozinkovaný DN 40	m	22.00		71.55					1,574.20
Izolace nálevková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	40.00		13.07					522.72

Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	12,00	13,23	158,72
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	105,00	18,22	1.912,68
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	40,00	20,20	807,84
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 34 mm	m	26,00	25,74	669,24
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm	m	22,00	34,93	768,40
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	41,00	130,41	5.346,81
Cirkulační čerpadlová sestava - čerpadlo, 2x KK, ZK	kpl	1,00	9.214,95	9.214,95
Nápojení na stavající rozvody SV TUV, CIRK	kpl	1,00	1.086,75	1.086,75
Termostatický podomítkový směšovací ventil	ks	2,00	5.325,19	10.650,38
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	245,00	9,50	2.327,50
Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 40	m	245,00	11,00	2.695,00
Kotvení rozvodů vodoinstalace	kpl	1,00	15.000,00	15.000,00
Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,36	1.085,00	396,02
Vnitřní vodovod - celkem bez DPH%				130.207,74
Zařizovací předměty				
Pisoar dětský s tlačným ventilem pro splachování	soubor	2,00	3.475,27	6.950,54
Modul WC, tlačítko, keramika, tlumič vložka, příkerníko - dětské WC	soubor	10,00	9.413,97	94.139,72
Klozet kombi, prkénko, roháček, dopojení - dospělé WC	soubor	3,00	3.504,51	10.513,53
Zástěny mezi WC - dětské vč. kotvení	soubor	10,00	2.946,88	29.468,75
Držák toaletního papíru	soubor	13,00	783,44	10.184,69
Umývadlo, sifon, baterie, 1x roháček - dětské umývadlo	soubor	10,00	2.441,18	24.411,77
Umývadlo, sifon, baterie, 2x roháček	soubor	3,00	2.395,94	7.187,82
Sprchová vanička 90x90x3, zástěna, baterie nastěna, sprchový komplet	soubor	1,00	13.069,28	13.069,28
Baterie pro výlevku	soubor	2,00	16.965,62	33.931,24
Kompletační materiál, sítkony, ostatní	soubor	2,00	1.315,31	2.630,63
Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,00	5.750,00	5.750,00
Presun hmot pro zařizovací předměty	soubor	1,00	40.000,00	40.000,00
Zařizovací předměty - celkem bez DPH%	t	1,85	671,50	1.242,28
				279.480,23