

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

Jan ŠTEFÁČEK

R.Č. 540515/1950

bytem : Hamry 134, 591 01 Hamry na Sázavou

podnikající pod obchodním jménem Jan Štefáček

v souladu s živnostenským listem č.j.Živ/0/2322/01/Ří

Bankovní spojení:Česká spořitelna Žďár n/S.

č.ú.1601155-758/0800

IČO:456 49 294

DIČO: 351-5405151950

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Změna užívání býv. KD Veselíčko, Veselíčko č.p.1, 59101 Žďár nad Sázavou

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.)
- cenové nabídky s položkovými rozpočty
- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutě a dalšího odpadu
- zařízení staveniště

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: **11/2017**

Ukončení prací:

do 15.12.2017- sociální zařízení a m.č. 1.08

do 30.4.2018- ostatní práce

do 30.5.2018- nová vodovodní přípojka

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Akce-práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
stavební část-soc. zařízení	746 178,91 Kč	156 697,57Kč	902 876,48 Kč
stavební část-oprava sálu	87 870,00 Kč	18 452,70 Kč	106 322,70 Kč
Elektroinstalace	271 601,26 Kč	57 036,26 Kč	328 637,52 Kč
ZTI	163 723,44 Kč	34 381,92 Kč	198 105,36 Kč
ÚT	158 935,46 Kč	33 376,45 Kč	192 311,91 Kč
Vodovodní přípojka	121 690,93 Kč	25 555,10 Kč	147 246,03 Kč
CELKEM	1 550 000,00 Kč	325 500,00 Kč	1 875 500,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Do 31.12.2017 bude vyfakturována částka min. 650.000,- Kč vč. DPH. Zbylé provedené práce budou zaplacený do 20.2.2018. Ostatní práce dle termínů dokončení.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost: -

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo

- Veselíčko 1, Žďár nad Sázavou

8.Vady díla,záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena:

na provedené : **stavební práce** **36 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatel. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitel s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatel vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : **ing. Milan Petr**
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:


Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Ve Žďáře nad Sázavou 3.11.2017

Jan Štefáček - HAMMER
elektromont. a stavební sdružení
591 01 Hamry nad Sázavou 134
IČO: 45649294 DIČ: CZ5405151950
tél. 602 746 6987


zhotovitel


objednatel
MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĀR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Změna užívání býv. KD Veselíčko č.p.1-SOC. ZAŘÍZENÍ
Druh stavby: změna užívání
Lokalita: Veselíčko č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou **IČ/DIČ:** 295841/CZ00295841
Projektant: ing. Zbyněk Semerád **IČ/DIČ:** 45646597
Zhotovitel: **IČ/DIČ:**
Konec výstavby: **Položek:** 83
Zpracoval: **Datum:** 25.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	86 050,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	189 703,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	135 596,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	150 086,62		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	1,06		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		88 923,07		0,00				
Přesun hmot a sutí		95 818,50		0,00				
ZRN Celkem		746 178,91	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	746 178,91	Celkem bez DPH	746 178,91
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	156 697,57	Celk. včet. DPH	902 876,48

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Změna užívání býv. KD Veselíčko č.p.1-SOC. ZAŘÍZENÍ** Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
 Druh stavby: změna užívání Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád
 Lokalita: Veselíčko č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 25.10.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		34	Stěny a příčky				61 508,94		13,0
1		342248112R00	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	90,14	592,78	53 433,03	0,1	11,2
2		342248109R00	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm	m2	8,4	501,39	4 211,67	0,1	0,7
3		342248114R00	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	3,32	633,99	2 104,84	0,2	0,6
4		340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,89	930,90	1 759,41	0,3	0,5
		41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				29 434,34		0,6
5		416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	48,7	604,40	29 434,34	0,0	0,6
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				405,36		0,7
6		564831111R00IM	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,1625	110,95	128,98	0,2	0,2
7		564861111R00IM	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,1625	237,75	276,38	0,4	0,5
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				5 704,04		0,5
8		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč. dodání zámkové dl	m2	7,15	797,77	5 704,04	0,1	0,5
		61	Úprava povrchů vnitřní				75 052,32		10,0
9		612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká-pod obklad	m2	61,835	248,31	15 354,36	0,0	1,2
10		612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	181,41	319,11	57 889,20	0,0	8,6
11		612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,17	570,59	1 808,77	0,1	0,2
		63	Podlahy, podlahové konstrukce				12 682,00		11,1
12		631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	3,185	2 963,89	9 439,99	2,5	8,0
13		631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,05	36 031,62	1 801,58	1,1	0,1
14		631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I	m3	1,6145	892,18	1 440,42	1,8	3,0
		64	Osazování výplní otvorů				11 393,27		0,3
15		642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	9	617,61	5 558,48	0,0	0,2
16		55330303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L	kus	3	638,56	1 915,69	0,0	0,0
17		55330306	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 P	kus	5	650,78	3 253,89	0,0	0,1
18		55330308	Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 P	kus	1	665,21	665,21	0,0	0,0
		711	Izolace proti vodě				18 164,24		0,1
19		711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou MAPEI	m2	17,54	280,54	4 920,66	0,0	0,0
20		711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	32,6	148,46	4 839,75	0,0	0,0
21		711471051RZ1	Izolace, voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně dodávky folie tl. 1 mm	m2	25	329,15	8 228,63	0,0	0,0
22		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,2	875,96	175,19	0,0	0,0
		713	Izolace tepelné				26 437,24		0,3
23		713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	53,57	103,77	5 559,13	0,0	0,0
24		713111122R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem,	m2	48,7	131,55	6 406,60	0,0	0,0
25		63148115	Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 160 mm	m2	53,57	270,14	14 471,51	0,0	0,2
		764	Konstrukce klempířské				2 736,41		0,0

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
26		764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů	m	3,9	43,43	169,37	0,0	0,0
27		764411310RAD	Oplechování parapetů Lindab	m	3,9	575,85	2 245,82	0,0	0,0
28		998764103VD	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	T	0,2	1 606,10	321,22	0,0	0,0
		766	Konstrukce truhlářské				24 076,06		0,3
29		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	10	38,14	381,45	0,0	0,0
30		766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1	266,27	266,27	0,1	0,1
31		766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	9	502,95	4 526,57	0,0	0,0
32		61160222	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197 lak C	kus	1	1 375,31	1 375,31	0,0	0,0
33		61160192	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak C	kus	5	1 375,31	6 876,54	0,0	0,1
34		61160162	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak C	kus	3	1 375,31	4 125,93	0,0	0,0
35		54926001	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L	kus	9	200,17	1 801,54	0,0	0,0
36		54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	9	492,31	4 430,81	0,0	0,0
37		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,3	972,11	291,63	0,0	0,0
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				11 624,63		0,1
38		767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	59	39,41	2 325,36	0,0	0,1
39		76722230R00	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc. konstr. nad 40 kg	m	1,5	211,86	317,79	0,0	0,0
40		VLASTNÍ	Ocelové zábradlí -hliníkové 1/2	ks	1	8 981,49	8 981,49	0,0	0,0
		771	Podlahy z dlaždic				81 554,72		2,0
41		771575101RT6	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 10x5 cm	m2	80,58	569,53	45 892,89	0,0	0,3
42		59764231	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	88,64	391,02	34 660,22	0,0	1,7
43		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,00406	499,79	1 001,62	0,0	0,0
		776	Podlahy povlakové				1 785,58		0,0
44		776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	30,23	59,07	1 785,58	0,0	0,0
		781	Obklady (keramické)				87 894,26		1,4
45		781415013RZ1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	61,835	466,51	28 846,59	0,0	0,0
46		781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	61,84	224,53	13 884,73	0,0	0,0
47		781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	188,73	47,45	8 955,99	0,0	0,0
48		781672106R00	Příplatek za spárování silikonem	m	65	205,52	13 358,64	0,0	0,5
49		59781501	Obklad dle požadavku investora	m2	68,02	316,99	21 561,91	0,0	0,9
50		23152419	Tmel silikonový 310 ml	kus	12	48,89	586,69	0,0	0,0
51		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,4	499,79	699,71	0,0	0,0
		783	Nátěry				1 732,90		0,0
52		783412420R00	Provedení nátěru zárubní 800*1970mm	kus	8	216,61	1 732,90	0,0	0,0
		784	Malby				32 166,28		0,3
53		784165612R00	Malba tekutá HET Brillant, bílá, bez penetrace, 2x	m2	544,48	59,08	32 166,28	0,0	0,3
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				541,76		0,0
54		871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVc	m	3,5	154,79	541,76	0,0	0,0
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				3 630,75		2,2
55		917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku AB	m	9,2	394,65	3 630,75	0,2	2,2
		94	Lešení a stavební výtahy				5 061,86		1,9
56		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	55	92,03	5 061,86	0,0	1,9
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 189,96		0,0
57		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	44,7	93,74	4 189,96	0,0	0,0
		96	Bourání konstrukcí				66 148,76		44,3
58		962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	57,25	94,14	5 389,32	0,1	7,5
59		962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	21,03	114,12	2 399,90	0,3	5,5

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
60		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,02	672,03	685,47	1,8	1,8
61		965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	4,5766	3 381,27	15 474,70	2,2	10,1
62		965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	3,38	3 254,47	11 000,10	2,2	7,4
63		965081813R00	Bourání dlaždic keramických	m2	42,88	93,20	3 996,25	0,1	2,8
64		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	14	12,79	179,00	0,0	0,0
65		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	17,4	298,50	5 193,94	0,1	1,3
66		978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25	66,36	1 658,93	0,0	1,2
67		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	95,97	194,96	18 710,47	0,1	6,5
68		968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	4,68	209,22	979,13	0,0	0,2
69		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6	7,70	46,22	0,0	0,0
70		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn větrovných a dělicích	m2	4,65	93,62	435,33	0,0	0,0
		H99	Ostatní přesuny hmot				15 313,29		0,0
71		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,58184	923,50	15 313,29	0,0	0,0
		M74	Elektromontážní práce (silnoproud)				1,06		0,0
72		742111100R00	Oprava elektroinstalace-kompletní výměna rozvodů a světel	kus	1	1,06	1,06	0,0	0,0
		S0	Přesuny sutí				78 015,84		0,0
73		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,32454	187,03	8 289,85	0,0	0,0
74		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	664,8	15,85	10 536,87	0,0	0,0
75		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	44,32	240,39	10 653,95	0,0	0,0
76		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	44,32	26,84	1 189,50	0,0	0,0
77		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,32	275,78	12 222,77	0,0	0,0
78		979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť -	t	44,32	792,48	35 122,90	0,0	0,0
			Ostatní materiál				88 923,07		0,0
79		11VD	Zednické práce pro elektro a ZTI	ks	1	16 103,28	16 103,28	0,0	0,0
80		11VD	D+M plastové okno 550*1200mm vč. parapetu - OZN."1"	ks	4	3 327,38	13 309,51	0,0	0,0
81		11VD	D+M plastové okno 850*1200mm vč. parapetu - OZN."2"	ks	2	4 414,67	8 829,33	0,0	0,0
82		11VD	D+M plastové vstupní dveře 1750*2100mm vč. panikového kování - O;	ks	1	45 926,05	45 926,05	0,0	0,0
83		11VD	Montáž plastových oken a dveří	ks	1	4 754,91	4 754,91	0,0	0,0

Celkové náklady:

746 178,91 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Změna užívání byv. KD Veselíčko č.p.1-OPRAVA SÁL**
 Druh stavby: změna užívání
 Lokalita: Veselíčko č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Začátek výstavby:
 JKSO:
 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295841/CZ00295841
 Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597
 Zhotovitel: IČ/DIČ:
 Konec výstavby: Položek: 17
 Zpracoval: Datum: 25.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	21 569,92		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00				
	Montáž	22 204,47		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00				
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00				
	Montáž	5 330,49			0,00	Provozní vlivy	0,00				
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní	0,00				
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu	0,00				
Ostatní materiál		23 511,87			0,00						
Přesun hmot a sutí		15 253,26			0,00						
ZRN Celkem		87 870,00		DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00				
				DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.					
				ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00				

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	87 870,00	Celkem bez DPH	87 870,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 452,70	Celk. včet. DPH	106 322,70

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Změna užívání býv. KD Veselíčko č.p.1-OPRAVA SÁL** Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
 Druh stavby: změna užívání Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád
 Lokalita: Veselíčko č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 25.10.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				6 800,25		0,9
1		311271178RT4	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm	m2	5,6	1 214,33	6 800,25	0,2	0,9
		34	Stěny a příčky				4 240,59		1,5
2		340238212RT2	Zazdivka otvorů pl. 1 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm	m2	5,145	824,22	4 240,59	0,3	1,5
		61	Úprava povrchů vnitřní				10 900,29		0,7
3		612474101RA0	Vnitřní přeštukování stěn	m2	30,46	357,86	10 900,29	0,0	0,7
		63	Podlahy, podlahové konstrukce				14 654,96		11,9
4		631313611RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 20 k	m3	4,69	3 124,72	14 654,96	2,5	11,9
		713	Izolace tepelné				1 948,77		0,0
5		713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	67	29,09	1 948,77	0,0	0,0
		775	Podlahy vlysové a parketové				3 381,72		1,6
6		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	62,43	54,17	3 381,72	0,0	1,6
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 560,48		0,0
7		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67	82,99	5 560,48	0,0	0,0
		96	Bourání konstrukcí				1 617,82		0,5
8		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4	11,32	45,28	0,0	0,0
9		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,95	264,29	1 572,54	0,1	0,5
		H99	Ostatní přesuny hmot				12 496,23		0,0
10		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,28295	817,66	12 496,23	0,0	0,0
		S0	Přesuny sutí				2 757,04		0,0
11		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,01295	165,59	333,33	0,0	0,0
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,15	14,03	423,10	0,0	0,0
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,01	212,84	427,80	0,0	0,0
14		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,01	23,76	47,76	0,0	0,0
15		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,01	244,18	490,80	0,0	0,0
16		979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť -	t	2,01	514,55	1 034,25	0,0	0,0
			Ostatní materiál				23 511,87		0,3
17		28375782	Deska polystyren. POLYDEK EPS100 S tl. 70 mm	m2	73,7	319,02	23 511,87	0,0	0,3

Celkové náklady: 87 870,00 Kč

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: **Změna užívání býv. KD Veselíčko č.p.1**
 Druh stavby:
 Lokalita: Veselíčko č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Začátek výstavby:
 JKSO:
 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 00295841/CZ00295841
 Projektant: ing. Leoš Pohanka IČ/DIČ:
 Zhotovitel: IČ/DIČ:
 Konec výstavby: Položek: 64
 Zpracoval: Datum: 25.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	94 886,51	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	64 937,49		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 899,44		0,00				
ZRN Celkem		163 723,44	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	163 723,44	Celkem bez DPH	163 723,44
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	34 381,92	Celk. včet. DPH	198 105,36

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby **Změna užívání býv. KD Veselíčko č.p.1** Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
 Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: ing. Leoš Pohanka
 Lokalita: Veselíčko č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 25.10.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		721	Vnitřní kanalizace				37 278,47		5,4450
1		721100011RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	13,5	871,76	11 768,79	0,2166	2,9246
2		721100012RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce	m	11,5	959,68	11 036,27	0,2171	2,4962
3		721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	8,5	188,15	1 599,25	0,0005	0,0040
4		721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	3	1 226,33	3 678,99	0,0004	0,0011
5		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8	171,61	1 372,88	0,0004	0,0030
6		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15	187,68	2 815,26	0,0005	0,0071
7		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9	60,80	547,17	0,0000	0,0000
8		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5	90,58	452,90	0,0000	0,0000
9		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	25	17,30	432,57	0,0000	0,0000
10		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1	747,90	747,90	0,0089	0,0089
11		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	5,445	519,10	2 826,48	0,0000	0,0000
		722	Vnitřní vodovod				22 966,56		0,1357
12		722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm	m	57,9	59,00	3 416,10	0,0003	0,0162
13		722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm	m	38,9	63,08	2 453,62	0,0003	0,0109
14		722173984R00	Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. D 32 mm	kus	14,8	58,72	869,00	0,0000	0,0000
15		722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	57,9	61,27	3 547,49	0,0000	0,0017
16		722181212RT8IM	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	38,9	62,88	2 445,90	0,0001	0,0023
17		722181212RU1IM	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	14,8	69,03	1 021,67	0,0001	0,0007
18		722181214RT7IM	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	5	81,50	407,52	0,0001	0,0003
19		722181214RT8IM	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	12	86,89	1 042,71	0,0001	0,0008
20		722181214RU1IM	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	7	97,40	681,78	0,0001	0,0005
21		722130801R00IM	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20	48,69	973,88	0,0021	0,0426
22		722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	12	57,39	688,71	0,0050	0,0596
23		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	26	161,68	4 203,75	0,0000	0,0000
24		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	111,6	10,31	1 150,16	0,0000	0,0000
25		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,1357	473,69	64,28	0,0000	0,0000
		725	Zařizovací předměty				102 469,73		2,1871
26		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2	165,95	331,89	0,0193	0,0387
27		725111911R00	Oprava nádrží, odmontování nádrže	kus	2	13,33	26,66	0,0000	0,0000
28		725111910R00	Oprava nádrží,odmontování splachovací trubky	kus	2	35,65	71,29	0,0000	0,0000
29		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4	107,32	429,26	0,0195	0,0778
30		725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2	28,37	56,73	0,0000	0,0000
31		725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2	194,78	389,55	0,0880	0,1760
32		725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1	160,26	160,26	0,0347	0,0347

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
33		725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulací do 800 l	soubor	2	759,24	1 518,47	0,6935	1,3869
34		725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1	32,05	32,05	0,0005	0,0005
35		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6	60,99	365,91	0,0016	0,0094
36		725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	2	114,42	228,83	0,0023	0,0045
37		725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	2	5,96	11,91	0,0005	0,0010
38		725706811R00	Demontáž dřezů,výlevků,prop.misek.kam.jednoduch.	soubor	1	100,22	100,22	0,0439	0,0439
39		725013126R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s armat.odpad vodor,bar	soubor	1	7 138,62	7 138,62	0,0282	0,0282
40		725013135R00	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	3	4 850,48	14 551,43	0,0287	0,0862
41		725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1	1 999,76	1 999,76	0,0170	0,0170
42		725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soubor	6	1 488,24	8 929,42	0,0165	0,0991
43		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	4	826,37	3 305,47	0,0019	0,0074
44		725121627R00	Splachovač pisoárů automatický SLP 05KZ	soubor	2	7 809,93	15 619,86	0,0028	0,0056
45		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6	608,91	3 653,46	0,0014	0,0085
46		725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2	1 062,77	2 125,53	0,0002	0,0003
47		725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	6	125,27	751,63	0,0000	0,0002
48		725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1	1 952,49	1 952,49	0,0023	0,0023
49		725291112R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 400 mm	soubor	1	509,62	509,62	0,0009	0,0009
50		725534227R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 180	soubor	1	10 845,02	10 845,02	0,1008	0,1008
51		725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1	1 933,56	1 933,56	0,0288	0,0288
52		725825114R00	Baterie dřezová nástěnná	kus	6	2 108,49	12 650,95	0,0017	0,0103
53		725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2	1 805,92	3 611,84	0,0015	0,0030
54		725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2	277,04	554,07	0,0001	0,0003
55		725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2	61,36	122,73	0,0000	0,0000
56		725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	6	179,65	1 077,88	0,0004	0,0025
57		725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	6	261,43	1 568,60	0,0002	0,0012
58		725114959R00	Výměna sedátka č. 9164.0 OLYMP bílé	kus	4	849,07	3 396,28	0,0028	0,0110
59		725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	2,1871	1 119,49	2 448,43	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				1 008,68		0,0000
60		979011111R00IMIM	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,2	246,78	296,13	0,0000	0,0000
61		979087311R00IMIM	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,2	201,39	241,67	0,0000	0,0000
62		979087392R00IM	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,2	96,45	115,74	0,0000	0,0000
63		979086112R00IMIM	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,2	128,59	154,31	0,0000	0,0000
64		979081111R00IMIM	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,2	167,36	200,83	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 163 723,44 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **KD Veselíčko - vytápění**

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 24.10.2017

JKSO:

Objednatel:

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel:

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

Položek: 55

Zpracoval:

Datum: 25.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	158 935,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		158 935,46	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	158 935,46	Celkem bez DPH	158 935,46
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	33 376,45	Celk. včet. DPH	192 311,91

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: KD Veselíčko - vytápění	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 24.10.2017	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 25.10.2017	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
			Ostatní položky práce				158 935,46		0,0000
1		IZAL20DN28IM	Tepelná izolace návlek. povrch AL tl20 mm pro DN28, Tepelná vodi	m	18	66,95	1 205,04	0,0000	0,0000
2		IZAL20DN28IM	Montáž tepelná izolace	m	18	25,42	457,61	0,0000	0,0000
3		998713101R00IM	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01	652,52	6,53	0,0000	0,0000
4		731249111R00IM	Montáž elektrokotle do 12 kW	soubor	1	2 635,50	2 635,50	0,0000	0,0000
5		RAY21IM	Přímotopný elektrokotel protherm typ -12 kW, s modulací výkonu 2-	ks	1	19 575,59	19 575,59	0,0000	0,0000
6		ks	Bezdrátový programovatelný regulátor	ks	1	2 542,28	2 542,28	0,0000	0,0000
7		ks	Ekvitermní čidlo pro kotel	ks	1	745,74	745,74	0,0000	0,0000
8		ks	Spuštění kotle servisním technikem	ks	1	2 118,57	2 118,57	0,0000	0,0000
9		998731101R00IM	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,1	2 936,34	293,63	0,0000	0,0000
10		732339101R00IM	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1	153,38	153,38	0,0000	0,0000
11		En12IM	Expanzní nádoba Reflex NG 12/6,	ks	1	898,27	898,27	0,0000	0,0000
12		998732101R00IM	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,01	1 238,09	12,38	0,0000	0,0000
13		733163102R00IM	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, vč uchycení	m	65	239,82	15 588,44	0,0000	0,0000
14		733163103R00IM	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, vč uchycení	m	18	277,53	4 995,59	0,0000	0,0000
15		733163104R00IM	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm, vč uchycení	m	20	319,90	6 398,08	0,0000	0,0000
16		733163105R00IM	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, vč uchycení	m	18	478,80	8 618,35	0,0000	0,0000
17		Dotvar	Dodávka měděných tvarovek	ks	0,25	35 591,99	8 898,00	0,0000	0,0000
18		733190106R00IM	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	121	5,76	697,26	0,0000	0,0000
19		733191914R00IM	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	2	99,57	199,15	0,0000	0,0000
20		733191915R00IM	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25	kus	4	121,18	484,73	0,0000	0,0000
21		733161965R00IM	Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 28 mm	kus	2	157,20	314,40	0,0000	0,0000
22		733194912R00IM	Oprava- navaření odbočky na potrubí, D odbočky 28	kus	2	123,72	247,45	0,0000	0,0000
23		998733101R00IM	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2	912,68	182,54	0,0000	0,0000
24		734209102RT2IM	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8, včetně ventilu odvzdu	kus	2	109,74	219,48	0,0000	0,0000
25		734209103R00IM	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	2	17,46	34,91	0,0000	0,0000
26		734295321R00IM	Kohout kul. vypouštěcí, komplet DN 15	kus	2	153,81	307,62	0,0000	0,0000
27		734209113R00IM	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	28	54,57	1 528,08	0,0000	0,0000
28		HeiVK15IM	Připojovací armatura HM přímá R 1/2"	ks	2	923,70	1 847,39	0,0000	0,0000
29		HEIVEXAKTIIP1IM	Radiátorový ventil přímý DN15 s přednastavením, kvs=1,1 m3/h	ks	4	327,11	1 308,43	0,0000	0,0000
30		HeiVK15IM	Připojovací armatura H-ventil Rp 1/2"x3/4 EK, přímá pro spodní příp	ks	8	370,33	2 962,61	0,0000	0,0000
31		ks	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem	ks	12	281,35	3 376,15	0,0000	0,0000
32		734209114R00IM	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1	68,39	68,39	0,0000	0,0000
33		Reflex6830100IM	Uzavírací kohout se zajištěním v ot. poloze MK 3/4, ,	ks	1	636,42	636,42	0,0000	0,0000
34		734209115R00IM	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	6	76,86	461,17	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
35		734235123R00IM	Kohout kulový, 2xvnitřní závitový R250D DN 25	kus	5	336,85	1 684,26	0,0000	0,0000
36		734295213R00IM	Filtr, vnitřní-vnitřní závitový DN 25	kus	1	305,07	305,07	0,0000	0,0000
37		734200821R00IM	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4	61,78	247,11	0,0000	0,0000
38		998734101R00IM	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,05	695,74	34,79	0,0000	0,0000
39		735157560R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 400, Montáž+dodávka	kus	1	2 743,28	2 743,28	0,0000	0,0000
40		735157560R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 400 levé, Montáž+dodáv	kus	1	2 743,28	2 743,28	0,0000	0,0000
41		735157562R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 600, Montáž+dodávka	kus	2	3 070,59	6 141,18	0,0000	0,0000
42		735157565R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 900, Montáž+dodávka	kus	1	3 560,62	3 560,62	0,0000	0,0000
43		735157682R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 600, Montáž+dodávka	kus	1	4 233,46	4 233,46	0,0000	0,0000
44		735157685R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 900, Montáž+dodávka	kus	1	5 149,42	5 149,42	0,0000	0,0000
45		735157689R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/1400, Montáž+dodávka	kus	1	6 682,94	6 682,94	0,0000	0,0000
46		735156920R00IM	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	8	173,72	1 389,78	0,0000	0,0000
47		735179110R00IM	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	2	246,18	492,36	0,0000	0,0000
48		735171107R00IM	Těleso trubkové koupelnové KLT 1220.450, se středovým spodním	kus	2	1 970,18	3 940,36	0,0000	0,0000
49		998735101R00IM	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,3	824,55	247,36	0,0000	0,0000
50		OST003IM	Topná zkouška	hod	24	338,97	8 135,31	0,0000	0,0000
51		OST003IM	Napuštění systému	hod	4	338,97	1 355,89	0,0000	0,0000
52		OST002IM	Propláchnutí systému systému	hod	4	338,97	1 355,89	0,0000	0,0000
53		OST002IM	Regulace + el. montáž a dodávka	hod	1	4 237,14	4 237,14	0,0000	0,0000
54		OST002IM	Očištění otopných těles zvenku i mezi žebry	hod	4	169,49	677,94	0,0000	0,0000
55		OST002IM	Demontáž stávajícího otopného systému vč. likvidace	hod	40	338,97	13 558,85	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 158 935,46 Kč

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: **Změna užívání býv. KD Veselíčko**
 Druh stavby: Vodovodní přípojka
 Lokalita: Veselíčko č.p.1, Žďár nad Sázavou
 Začátek výstavby:
 JKSO:
 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295841/CZ00295841
 Projektant: ing. Leoš Pohanka IČ/DIČ:
 Zhotovitel: IČ/DIČ:
 Konec výstavby: Položek: 42
 Zpracoval: Datum: 25.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	55 632,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	53 199,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 771,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	1 206,02		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	880,25		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	5 232,58		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		3 768,88		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		121 690,92	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	121 690,92	Celkem bez DPH	121 690,92
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	25 555,09	Celk. včet. DPH	147 246,01

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Změna užívání býv. KD Veselíčko** Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
 Druh stavby: Vodovodní přípojka Začátek výstavby: Projektant: ing. Leoš Pohanka
 Lokalita: Veselíčko č.p. 1, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 25.10.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				31 676,34		17,4299
1		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	40,96	171,19	7 011,75	0,0000	0,0000
2		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	40,96	24,69	1 011,22	0,0000	0,0000
3		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,8	997,42	1 795,36	0,0000	0,0000
4		133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,8	138,30	248,94	0,0000	0,0000
5		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	22,08	90,02	1 987,67	0,0010	0,0219
6		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	22,08	20,19	445,84	0,0000	0,0000
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,28	82,54	1 839,05	0,0000	0,0000
8		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10,8	81,90	884,55	0,0000	0,0000
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,52	91,46	2 974,37	0,0000	0,0000
10		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,8	13,70	147,91	0,0000	0,0000
11		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,24	829,84	8 497,59	1,7000	17,4080
12		175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	10,24	224,81	2 302,01	0,0000	0,0000
13		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,8	234,27	2 530,07	0,0000	0,0000
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s				2 438,10		4,8404
14		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,56	952,38	2 438,10	1,8908	4,8404
		722	Vnitřní vodovod				2 977,34		0,1564
15		722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1	19,28	19,28	0,0072	0,0072
16		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2	46,40	92,81	0,0021	0,0043
17		722269101R00	Montáž vodoměrné sestavy	kus	1	921,75	921,75	0,0055	0,0055
18		722265113R00IM	Vodoměrná sestava, rohová 1"x1" Qn 2,5, délky 190mm	kus	1	1 141,60	1 141,60	0,0039	0,0039
19		VLASTNÍ	Průchodka stěnou pro utěsnění potrubí	kus	2	310,85	621,71	0,0452	0,0903
20		VLASTNÍ	Zapénování průrazu potrubí	kus	1	180,20	180,20	0,0452	0,0452
		8	Trubní vedení				73 720,67		1,9031
21		877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky	kus	1	179,75	179,75	0,0007	0,0007
22		877372121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm	kus	8	231,11	1 848,90	0,0000	0,0000
23		871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	32	233,82	7 482,10	0,0000	0,0000
24		286134901	Trubka Ecoflex Supra PE 100 SDR 11 32x2,9 mm	m	32	1 287,81	41 210,07	0,0006	0,0198
25		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	32	13,88	444,02	0,0000	0,0000
26		892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 32	m	32	128,40	4 108,67	0,0000	0,0000
27		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1	5 491,75	5 491,75	0,0350	0,0350
28		899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2	289,23	578,46	0,0582	0,1164
29		899721112R00	Fólie výstražná z PVC, sířka 30 cm	m	32	9,55	305,63	0,0000	0,0000
30		42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1	341,36	341,36	0,0080	0,0080
31		42291020	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50-65	kus	1	1 159,18	1 159,18	0,0070	0,0070

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
32		VLASTNÍ	Odkrytí stávajícího potrubí vod. přípojky	kus	1	1 081,23	1 081,23	0,0452	0,0452
33		VLASTNÍ	Opravná spojka DN32	kus	1	1 639,86	1 639,86	0,0452	0,0452
34		VLASTNÍ	Provedení odbočky vod. přípojky s uzavíracím ventilem	kus	1	3 153,58	3 153,58	0,0452	0,0452
35		VLASTNÍ	Montáž zemní soupravy + poklopu	kus	2	225,26	450,51	0,0452	0,0903
36		VLASTNÍ	Vytýčení sítí	kus	1	1 982,25	1 982,25	0,0452	0,0452
37		VLASTNÍ	Demontáž stávajícího potrubí	m	32	70,73	2 263,37	0,0452	1,4451
		96	Bourání konstrukcí				996,76		0,5000
38		961100015RA0IM	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,25	3 987,03	996,76	2,0000	0,5000
		M21	Elektromontáže				2 508,74		0,0019
39		210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2	m	32	78,40	2 508,74	0,0001	0,0019
		M46	Zemní práce při montážích				3 604,09		0,0141
40		VLASTNÍ	Geodetické práce-zaměření dokončeného díla	km	1	3 604,09	3 604,09	0,0141	0,0141
			Ostatní materiál				3 768,88		0,0005
41		28653088.A	Elektrospojka d 225 mm ELGEF Plus Fischer PE 100	kus	2	1 374,04	2 748,09	0,0000	0,0000
42		286536181	Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L 90x5,4 mm	kus	1	1 020,80	1 020,80	0,0005	0,0005

Celkové náklady: 121 690,92 Kč

Nabídkový list

Dat: 20.10.2017

Elektroinstalace

Změna užívání býv. KD Veselíčko č.p.1 , 591 01 Žďár nad Sázavou

HAMMER - Jan Štefáček -

Polož- ka	DRUH DODÁVKY	Počet kusů	% DPH	Cena za ks bez DPH	Cena celkem
1	Materiál	1	21	46250,26	46250,26
2	Svitidla	1	21	75230,00	75251,00
3	Dodávka	1	21	43500,00	43500,00
4	Elektromontážní práce	1	21	63200,00	63200,00
5	Sekací práce	1	21	10900,00	10900,00
6	Zednické práce	1	21	6400,00	6400,00
7	Demontáže stávajících rozvodů	1	21	3800,00	3800,00
8	Úprava rozvaděče	1	21	1750,00	1750,00
9	Úprava rozvodů v kotelně	1	21	1950,00	1950,00
10	Sádrokartonářské práce	1	21	2200,00	2200,00
11	Likvidace odpadu	1	21	5600,00	5600,00
12	Revize	1	21	4500,00	4500,00
13	Přesun mat. a hmot	1	21	6300,00	6300,00
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

celkem bez DPH

271 601,26

Celkem Kč bez DPH	DPH%	DPH Kč	Celkem Kč s DPH
271 601,26	21,00	57 036,26	328 637,52