

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Po dohodě obou smluvních stran dojde k úpravě ceny za dílo, a to z důvodu změn prováděných prací, odsouhlasených objednatelem v průběhu realizaci výstavby. Tímto dojde k navýšení celkové ceny díla o 505 827,50 Kč bez DPH a mění se článek IV. CENA ZA DÍLO.

Původní cena díla: 2 597 300,67 bez DPH
545 433,14 DPH 21 %
3 142 733,81 cena s DPH

Nová cena díla: 3 103 128,17 bez DPH
651 656,92 DPH 21 %
3 754 785,09 cena s DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje k provádění tříleté porealizační péče na jím zrealizované úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části Žďáru n/ S – Stržanově.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Sumarizace změn


Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 25-06-2018

V Řečici, dne: 20.6.2018

Za objednatele:


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta

Za zhotovitele:


3D - Zahrady s.r.o.
IČ: 29201179 DIČ: CZ29201179
592 33 Řečice 123

Ing. Ondřej Poul, jednatel
Bc. Tomáš Poul, jednatel

příloha č.2 dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
"Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města
Žďár nad Sázavou - Stržanov"

SUMARIZACE ZMĚN – sumarizace více a méněprací

1. ZL_VV_R01_Zábradlí u rybníka na návsi			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	16900
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
2. ZL_VV_R02_Mobiliář - specifikace			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	0
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
3. ZL_VV_R03_Změna úpravy - parcely 89-3 a 89-4			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	0
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
4. ZL_VV_R04_Obnova chodníku u zastávky_doplnění			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	71696
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
5. ZL_VV_R05_Obnova dvojice klenů u křížku			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	19787
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
6. ZL_VV_R06_Výsadba stromů s aplikací protikořenové bariery_doplnění			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	11060
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
7. ZL_VV_R07_Kácení a ošetření dřevin_doplnění			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	16102,50
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
8. ZL_VV_R08_Úprava trasy štěpkové cesty			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	0
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
9. ZL_VV_R09_Náhrada rostlinného materiálu k výsadbě			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	0
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
10. ZL_VV_R10_Obnova rybníčku - spodní výpust			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	113901
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
11. ZL_VV_R11_Změna umístění výsadeb stromu dle §1017 odst.1 zák. 89/2012 Sb. (NOZ)			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	0
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
12. ZL_VV_R12_Zpevněné plochy			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	385770
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			
13. MĚNĚPRÁCE - NEFAKTUROVANÉ POLOŽKY			
Finanční dopad změny: navýšení	úspora	bez fin.dopadu	-129389
Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:			

Celkový finanční dopad sumarizace změn včetně méněprací v Kč bez DPH **505 827,50 Kč**
DPH 21% **106 223,78 Kč**
Celkový finanční dopad sumarizace včetně méněprací v Kč včetně DPH **612 051,28 Kč**

ROZPOČET - příloha č.2 dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

"Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou - Stržanov "

Objednatel:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

"společnost 3D-Zahrady + Ekogreen"
zastoupená společností:
3D-Zahrady s.r.o., IČ: 29201179
Řečice 123
59233 Radešínská Svratka
Dne 20.6.2018
Zpracoval: Poul

JEDNOTLIVÉ ROZPOČTY NÍŽE VČETNĚ ZÁVĚREČNÉ SUMARIZACE.

POZNÁMKA: VŠE SESUMARIZOVÁNO V PŘÍLOZE Č.2 - SUMARIZACE ZMĚN - SUMARIZACE VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

ZMĚNA R 01 - ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA NA NÁVSI

ROZPOČET

p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
1		Mobilizace					16 900,00
1	předběž. cena	D+M	m	13,00		1 300,00	16 900,00
CELKEM BEZ DPH							16 900,00

ZMĚNA R04 - E. ZASTÁVKA - OBNOVA CHODNÍKU

ROZPOČET

p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
1		Bourání konstrukcí					2 808,00
1	NOO MŽP	Bourání konstrukcí z betonu	m ³	0,90		750,00	675,00
2	NOO MŽP	Nakládání, vykládání a překládání výkopy - do 100 m ³	m ³	0,90		450,00	405,00
3	nezařídáno	Ukládání odpadu na skládku - stavební materiály: beton (podle frakce)	t	2,16		800,00	1 728,00
2		Chodník					46 668,03
4	12112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodovrtným přemístěním do 50 m	m ³	8,63		30,00	258,75
5	12210-7111	Odkopávky a prokopávky nezapažené v zemině tř. 3	m ³	5,64		30,00	169,20
6	18110-1102	Úprava pláně v zářezech nebo na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	34,50		50,00	1 725,00
7	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m ²	34,50		32,00	1 104,00
8	56425 - 1	Poklad nebo podsyp z jemného písku tl 50mm	m ²	0,86		32,00	27,65
9	591111111	Kladení dlažby z koster z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m ²	0,86		620,00	535,68
10	583801100	Kostka dlažební štipaná drobná 4/6, materiálová skupina I/2, I,jakost	t	0,15		1 530,00	229,50
11	91626-1213R	Osazení obrubníku kamenného do lože z betonu prostého s boční opěrku	m	47,00		620,00	29 140,00
12	583801100R	Kostka dlažební štipaná 10/12, materiálová skupina I/2, I,jakost	t	2,35		2 755,00	6 474,25
13	998222011	Přesun hmoti pro pozemní komunikace, kryt z kameniva 5000m	t	14,00		68,00	952,00
14	18110-1102	Úprava pláně v zářezech nebo na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	34,00		50,00	1 700,00
15	56480-1112	Podklad ze štěrkocitrě ŠD tl 30-50mm	m ²	34,00		30,00	1 020,00

16	564962111R	Kryt z MZK fr.0-32 tl.200	m2	34,00	98,00	3 332,00
3		Založení trávníku				22 220,00
17	181006112	Rozproštění ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 0,1 m	m ²	100,00	170,00	17 000,00
18	182001121	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	100,00	33,20	3 320,00
19	NOO MŽP	Založení trávníku bez modelace terénu	m ²	100,00	19,00	1 900,00

CELKEM BEZ DPH

71 696,03

ZMĚNA R 05 - OBNOVA DVOJICE JAVORŮ U KŘÍŽKU

p.č.	p.č. odečet	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
1	1	184502114	Přesazení dřevin Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině při průměru balu přes 600 do ř	ks	1,00		2 065,00	2 065,00
2	2		Výsadba dřevin					9 660,00
2	2.1	NOO MŽP	Výsadba alejového stromu s 50% výměnou půdy - jamka 1m3	ks	1,00		6 200,00	6 200,00
3		NOO MŽP	Listnatý strom ok nad 16 cm (alejový strom); s balem	ks	1			
3		NOO MŽP	Následná péče - jednotlivé stromy	ks	1,00	3	120,00	360,00
4		NOO MŽP	Příplatek za větší velikost stromů (nad ok 8cm) 50%	ks	1,00	0,5		0,00
5	2.2	NOO MŽP-R	Výsadba alejového stromu s 50% výměnou půdy - jamka 1m3*	ks	1,00		3 100,00	3 100,00
5		NOO MŽP-R	Listnatý strom ok nad 16 cm (alejový strom); s balem	ks	1,00		3 100,00	3 100,00
6	3		Acer pseudoplatanus, vk ok 16-18cm	ks	1,00			8 062,00
6		NOO MŽP	Odstřanění pařezů frézováním*	ks	1,00			
6		NOO MŽP	řezná plocha pařezu	m ²	2,68		2 150,00	5 762,00
7		NOO MŽP - R	průměr kmene na řezné ploše pařezu 100 cm	ks	1,00		2 300,00	2 300,00
11	4	NOO MŽP	Ošetření dřeviny	ks	1,00			0,00
11		NOO MŽP	Zdravotní řez stromů prováděný lezeckou technikou	ks	1,00			
11		NOO MŽP	plocha koruny stromu 201 - 300 m ²	ks	1,00		0,00	0,00

CELKEM BEZ DPH

19 787,00

ZMĚNA R 06 - VÝSADBA STROMŮ S APLIKACÍ PROTIKOŘENOVÉ BARIÉRY

p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	ROZPOČET	
						Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
1	1.1	Výsadba dřevin					11 060,00
1	183106613	Výsadba alejového stromu s 50% výměnou půdy - jamka 0,4m ³ s aplikací folie	m	28,00		215,00	6 020,00
		Instalace protikořenových bariér					
		1 ks - 1 ks					
		lokalita "B" - 1 ks, lokalita "E" - 12 ks, lokalita "F" - 1 ks					
2	nezatříděno	Neprokořeňující folie Rootcontrol, š. 1,0m	m ²	28,00		180,00	5 040,00
		100m ² / 100m ²					
CELKEM BEZ DPH							11 060,00

ZMĚNA R7 - KÁCENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVIN

("E" - jehličnany u zastávky, "D" - keře v rybníčku u knihovny)

ROZPOČET

p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
1	1.1	Kácení dřevin					0,00
1.1		Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu					
14	NOO MŽP	odstranění náletu do 1 m výšky - JE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU - POUZE JE CHYBA VE VÝKFI	m ²	10,00			0,00
		100m ² / 100m ²					
2		Ošetření dřevin					16 102,50
2.1		Zdravotní řez stromů prováděný lezeckou technikou	ks	3,00			
		100m ² / 100m ²					
17	NOO MŽP	plocha koruny stromu do 50 m ²	ks	1,00		2 000,00	2 000,00
18	NOO MŽP	plocha koruny stromu 51 - 100 m ²	ks	1,00		2 300,00	2 300,00
19	NOO MŽP	plocha koruny stromu 101 - 200 m ²	ks	1,00		2 500,00	2 500,00

2.2	Řez soliterních keřů				
17	NOO MŽP	Průměr keře nad 3m	ks	1,00	650,00
2.3	Řez keřů v zápoji*				
17	NOO MŽP	Průklest (prosvětlování)	m ²	43,00	200,00
2.4	Likvidace vzniklého klestu*				8 600,00
28	NOO MŽP	Štěpkování (objem štěrky po štěpkování)	m ³	0,15	350,00
CELKEM BEZ DPH					16 102,50

ZMĚNA R10 - OBNOVA RYBNÍČKU - SPODNÍ VÝPUSŤ

p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
1	K	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 4.0*2.0*1.0	m3	8,000		745,00	5 960,00
2	K	131201109 Příplatek za lepkost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 8*0.3	m3	2,400		45,00	108,00
3	K	153191121 Zřízení těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny 2.3*0.15*0.45 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	m3	0,155		850,00	131,75
4	K	162301101 Vodotorné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 8*2	m3	16,000		70,00	1 120,00
5	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 8	m3	8,000		240,00	1 920,00
6	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	m3	8,000		745,00	5 960,00

ROZPOČET

		3 - Svislé a kompletní konstrukce		9,000			
7	K	327212111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelých kamenů na suchu, objem jednoho kamene do 0,02 m ³ "základ" 1,95*1,95/2*0,3*2	m ³	0,761	6 200,00	0,00 4 718,20
		32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdí		0,761		0,00	
8	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 "základ požeráku" 0,8* ((1,06+1,41)/2*2,77)	m ³	2,737	7 300,00	19 980,10
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zařízení (2,8*2+1,41+1,06)*0,8	m ²	6,456	1 800,00	11 620,80
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění 6,456	m ²	6,456	150,00	968,40
11	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí "základ požeráku" (((0,96+1,31)/2*2,7)*2+(0,96+2,7*2+1,31)*0,7)*0,008*1,1 "napojení na stěv.potrubí" 0,02 Součet	t	0,121	32 000,00	3 872,00
12	K	R32001	Přefabrikovaná šachta spodní výpusť "kompletní výroba, doprava a osazení včetně komponentů šachty v. 3,0m" 1	ks	1,000	36 000,00	36 000,00
		4 - Vodotěsné konstrukce		1,000		0,00	
13	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop ((1,26+1,61)/2*2,97)*0,1	m ³	0,426	3 900,00	0,00 1 661,40
14	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop (1,26+2*2,97+1,61)*0,1	m ²	0,881	330,00	290,73
		8 - Trubní vedení		0,881		0,00	
15	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	m	4,800	150,00	0,00 720,00
16	M	28614153	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm s tvrděním SN=10	m	4,800	575,00	2 760,00

		89 - Ostatní konstrukce		4,200			
17	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	0,150	5 000,00	750,00
		"napojení na stávající potrubí" 0,5*0,5*0,5		0,150			
18	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	1,200	730,00	876,00
		0,5*0,6*2+0,5*0,6*2		1,200			
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
		93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
19	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	2,300	2 700,00	6 210,00
		"dvojitá dlužová stěna" 2,3*0,5*2		2,300			
20	K	R93011	Napojení odtokového potrubí PVC DN 300 korug. na přeřta požerák	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		1		1,000			
		94 - Lešení a stavební výtahy					
21	K	R94001	Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2	m2	12,000	150,00	1 800,00
		3*2*2		12,000			
		99 - Přesuny hmot a sutí					
22	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypnými hrázení a vodní elektrárny	t	8,948	500,00	4 474,00
		CELKEM BEZ DPH				113 901,38	

ZMĚNA R 12 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

C. NÁVES

ROZPOČET

p.č.	p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
	4		Bourání konstrukcí					40 608,00
			Obnova dlažby před kapličkou					
33	NOO MŽP		Bourání konstrukci z betonu	m ³	1,50		0,00	0,00

3		NOO MŽP	Bourání konstrukci z betonu	m ³	3,40	750,00	2 550,00
4	34	NOO MŽP	Nakládání, vykládání a překládání výkoku - do 100 m ³	m ³	1,50	0,00	0,00
		NOO MŽP	Nakládání, vykládání a překládání výkoku - do 100 m ³	m ³	3,40	450,00	1 530,00
5	35	nezaříděno	Ukládání odpadů na skládku - stavební materiály: beton (podle frakce)	t	3,60	0,00	0,00
		nezaříděno	Ukládání odpadů na skládku - stavební materiály: beton (podle frakce)	t	8,16	800,00	6 528,00
	5		Terénní úpravy				
			Kamenný stupeň - suchá zídka	bm	35,00		39 031,30
	38	34821-2111	Zdivo z lomového kamene na sucho z nepravidelných kamenů	m ³	3,15	0,00	0,00
	39	nezaříděno	Lomový kámen tříděný hrubě opracovaný	t	9,42	0,00	0,00
	40	27331-3511R	Kamenná opěrná zídka	bm	16,50	0,00	0,00
	41	32621-1211	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)	m ³	4,13	0,00	0,00
	42	nezaříděno	Zdivo z lomového kamene na cementovou maltu	m ³	4,13	0,00	0,00
			Lomový kámen tříděný hrubě opracovaný	t	12,33	0,00	0,00
6	43	99823-13	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000m	t	21,75	62,00	-1 348,64
		121112112	Sejmутí ornice tl vstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m ³	5,30	30,00	159,00
7		12210-7111	Odkopávky a prokopávky nezapažené v zemině tř. 3	m ³	5,30	30,00	159,00
8		18110-1102	Úprava pláně v zářezech nebo na násypch v hornině tř. 1 až 4 se ztutněním	m ²	13,25	50,00	662,50
9		nezaříděno	Hrubé kamenivo 32/64	t	10,18	620,00	6 309,12
10		34821-2111	Zdivo z lomového kamene na sucho z nepravidelných kamenů	m ³	9,01	1 500,00	13 515,00
11		34821-1821	Příplatek za vytvoření hrany	bm	1,00	800,00	800,00
12		nezaříděno	Lomový kámen tříděný hrubě opracovaný	t	11,45	1 500,00	17 172,00
13		99823-13	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000m	t	25,86	62,00	1 603,32
	6		Zpevněné plochy				163 407,35
			Žulové desky				
14		nezaříděno	Vyzvednutí žulových desek z rybníka (bagr)	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00

56	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,000	0,00	0,00
57	56425 - 1	Podklad nebo podsyp z jemného pisku frakce 0-4 mm	m2	10,000	0,00	0,00
58	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm	m2	10,000	0,00	0,00
59	564251879	Kladení dlažby z opracovaného lomového kamene nepravidelných rozměrů do 1	m2	10,000	0,00	0,00
60	563807610	Kámen lomový upravený pro dlaždění zpevněných ploch	m2	10,000	0,00	0,00
36	NOO MŽP	Oprava silničních obrubníků Bourání konstrukcí z betonu	t	5,85	750,00	4 387,50
37	NOO MŽP	Nakládání, vykládání a překládání výkopku - do 100 m3	m3	2,00	450,00	900,00
38	nezařičeno	Ukládání odpadů na skládku - stavební materiály: beton (podle frakce)	t	1,75	800,00	1 400,00
39	18110-1102	Úprava pláně v zářezech nebo na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	26,00	50,00	2 600,00
40	56480-1112	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 30-50mm	m2	18,00	30,00	540,00
41	nezařičeno	Štěrk tř. 4/8mm	t	0,700	600,00	420,00
42	273313511R	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	1,000	2205,00	2 205,00
43	nezařičeno	Očištění a oplach vyzvednutých betonových obrubníků	bm	18,000	100,00	1 800,00
44	916331111R	Osazení obrubníku betonového do lože z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční	m	18,000	111,00	1 998,00
45	nezařičeno	Dobetonování okraje obrubníku / poničeného okraje silnice	m2	2,000	320,00	640,00
46	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt z kamene 5000m Vodní ekosystémy Obnova rybníků	t	5,30	62,00	328,60
47	348212112	Zdivo z lomového kamene na suchu nepravidelných kamenů o objemu přes 0,0	m3	5,040	4 200,00	21 168,00
48	181114713R	Přesun solitérního kamene mimo trasu lávky Vyzvednutí solitérního kamene vel. 3,6*0,9m	ks	1,000	2000,00	2 000,00
49	12210-7111	Odkopávky a prokopávky nezapažené v zemině tř. 3	m3	1,00	30,00	30,00
50	nezařičeno	Usazení kamene	ks	1,000	1800,00	1 800,00
51	nezařičeno	Molo Montáž drenážní trubky KG 110 z kašny do rybníka	bm	2,400	320,00	768,00
52	nezařičeno	Montáž železné trubky do kamenného břehu rybníku a napojení na molo	bm	2,800	500,00	1 400,00

53	NOO MŽP	průměr kmene na řezné ploše pařezu 120 cm	m2	1,13	2	1 800,00	4 068,00
54	NOO MŽP-R	Odstanění kořenů pařezů frézováním	m2	8,000		1 800,00	14 400,00
55	122911122 NOO MŽP	Odstanění vyfrézované dřevní hmoty hl. přes 200 do 500mm na svahu přes 1:1	m2	8,000		1430,00	11 440,00
56	9 NOO MŽP	Ukládání odpadů na skládku - biologicky rozložitelný odpad	t	1,00		320,00	320,00
57	NOO MŽP	Založení záhonu u kaple					11 571,70
		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 3 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	14,69		35,00	514,15
58	nezaříděno	D+M Osazení dřevěného hranolu k patě svahu	bm	11,30		450,00	5 085,00
59	18321322 nezaříděno	Výsadba květin hrnkovaných do připravené půdy se zalitím, průměr květináče 8	ks	90,00		15,00	1 350,00
60		Trvalka k9	ks	90,00		32,00	2 880,00
61	18321322 nezaříděno	Geranium cantabrigiense 'Karmine'	ks	90,00			
62		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou do 100mm ve svahu přes 1:5 do	m2	14,69		45,00	661,05
		Mulčovací kůra VL	m3	1,03		1 050,00	1 081,50

CELKEM BEZ DPH

282 012,35

D. U KNIHOVNY

p.č.	p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
63	10	NOO MŽP	Zemní práce Demontáž kamenného valu v zahradě a modelace terénu	m ³	2,00		420,00	840,00
64	181114711	NOO MŽP	Zemní práce - ručně	m ³	1,75		180,00	315,00
65	NOO MŽP	Bourání konstrukci z betonu		m ³	0,20		750,00	150,00
66	nezaříděno	Ukládání odpadů na skládku - stavební materiály: betonová sut'	t	0,20			800,00	160,00
67	18110-1102	Úprava pláň v zářezech nebo na násypch v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	2,00			50,00	100,00
68	18210-1101R	Svahování v zářezech a násypch v hornině tř. 1 až 4	m2	9,00			30,00	270,00
69	55A25 - 1	Podklad nebo podsyp z jemného písku frakce 0-4 mm	m2	1,000			30,00	30,00
70	55A251879	Kladení dlažby z opracovaného lomového kamene nepravidelných rozměrů do 1	m2	1,000	2		350,00	700,00

71	583807610	Kámen lomový upravený pro dlaždění zpevňených ploch	m2	1,000		900,00	900,00
72	998231431	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy bez užití mechanizace.	t	2,00		850,00	1 700,00
73	12220-7111	Zřízení drenáže amfiteatru v rybníčku u knihovny					
		Odkopávky a prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené v zemině tř. 3	m3	5,04	1,5	37,60	284,26
74	184911311R	Pokládka geotextilie	bm	56,00	2,0	3,00	0,00
75	174113011R	Zásyp drenážních trubek štěrkem 16-32 ručně	kpl	1,00		4000,00	4 000,00
76	nezaříděno	Drenážní trubka průměr 100mm	bm	56,00		22,00	1 232,00
77	nezaříděno	Geotextilie	m2	56,00		28,00	1 568,00
78	nezaříděno	Štěrk 16/32	m3	5,00		600,00	3 000,00
79	181006115R	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině, tl. Vrstvy přes 0,3 do 0,4m s	m2	40		30,60	1 224,00
80	nezaříděno	Dodávka zeminy drenážní vrstvy - zeminy se štěrkovou frakcí	m3	16		210,00	3 360,00
81	181006112	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	40		125,00	5 000,00
82	nezaříděno	Dodávka ornice	m3	6		500,00	3 000,00
83	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt z kameniwa 5000m	t	24,00		62,00	1 488,00
84	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 bez doplnění ornice při nerovnostech t	m2	40,00		125,00	5 000,00
	11	Přesazení dřevin					1 500,00
85	184502113	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině při průměru balu přes 500 do €	ks	1,00		1 500,00	1 500,00
	12	Výsadba dřevin					7 200,00
86	NOO MŽP	Výsadba alejového stromu s 50% výměnou půdy - jamka 0,4m3	ks	1,00		4 800,00	4 800,00
87	NOO MŽP	Lístnatý strom ok 14 -16 cm (alejový strom); s balem <i>Pyrus communis 'Dicolor', vk ok 12-14cm</i>	ks	1		2 400,00	2 400,00
	14	Lístnatý strom ok 14 -16 cm (alejový strom); s balem <i>Pyrus communis 'Solanka', vk ok 14-16cm</i>	ks	1		0,00	0,00
	13	Lístnatý strom ok 14 -16 cm (alejový strom); s balem <i>Acer pseudoplatanus, vk ok 14-16 cm</i>	ks	1			770,50
		Odstranění pařezů frézováním					
88	NOO MŽP	průměr kmene na řezné ploše pařezu 100 cm	m2	0,39		1 800,00	706,50
89	NOO MŽP	Ukládání odpadu na skládku - biologicky rozložitelný odpad	t	0,20		320,00	64,00

	14	Mobilnář					2 400,00
59	nezaříděno	D+M	Přírodní sezení a herní prvky - kmemy (M.09)	ks	3,00	0,00	0,00
90	nezaříděno	D+M	Přírodní sezení a herní prvky - kmemy (M.09)	ks	1,00	2 400,00	2 400,00

CELKEM BEZ DPH 46 527,76

E. ZASTÁVKA

p.č.	p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
		15	Ošetření dřevin Zdravotní řez stromů prováděný lezeckou technikou					300,00
	12	NOO MŽP	plocha koruny stromu 401 - 500 m ²	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
91	NOO MŽP	Úprava průchozího profilu	Úprava průchozího profilu pro 215SK	ks	1,00	300,00	300,00	300,00
	16	Kácení dřevin Kácení vzrostlých stromů a keřů v intravilánu dle kategorie - volné*	Kácení vzrostlých stromů a keřů v intravilánu dle kategorie - volné*					650,00
92	NOO MŽP	přůměr kmene na řezné ploše pařezu 31- 40 cm	přůměr kmene na řezné ploše pařezu 31- 40 cm kácení suché výšně	ks	1,00	650,00	650,00	650,00

CELKEM BEZ DPH 950,00

F. STRŽANOVSKÝ RYBNÍK

p.č.	p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
		17	Mobilnář					20 880,00
64	nezaříděno	D+M	Dřevěné prahy - jezdecké schody d. 3m (M.07a)	ks	4,00	0,00	0,00	0,00
93	nezaříděno	D+M	Zřízení schodů z dřevěné kulatiny se stuoni prosypnými štěpkou	ks	9,00	1 420,00	12 780,00	12 780,00
94	nezaříděno	D+M	Zřízení obruby štěpkové cesty z kulatiny	bm	30,00	270,00	8 100,00	8 100,00

CELKEM BEZ DPH

20 880,00

A. - F. VŠECHNY LOKALITY

p.č.	p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
		18	Štěpkování Likvidace vzniklého klesu*					35 400,00
95		NOO MŽP	Štěpkování (objem štěpky po štěpkování)	m ³	45,00		320,00	14 400,00
96		nezaříděno	Zvýšený přesuny štěpky na staveništi*	kpl	1,00		21 000,00	21 000,00

CELKEM BEZ DPH

35 400,00

CELKEM ZMĚNA R 12 BEZ DPH

385 770,11

ZMĚNA R 13 - MĚNĚPRÁCE- NEREALIZOVANÉ POLOŽKY Z CELKU

ROZPOČET

p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
4		ZMĚNA R 05 - OBNOVA DVOJICE JAVORŮ U KŘÍŽKU Ošetření dřevin	ks	1,00			-2 800,00
11	NOO MŽP	Zdravotní řez stromů prováděný lezeckou technikou plocha koruny stromu 201 - 300 m ²	ks	1,00		2 800,00	-2 800,00
p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ		Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
		ZMĚNA Z7 - KÁCENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVIN Kácení dřevin			koef.		-2 000,00
1.1		Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu					

14	NOO MŽP	odstranění náletu do 1 m výšky - JE SOUCÁSTÍ ROZPOČTU - POUZE JE CHYBA VE VÝK:	m ²	10,00		200,00	-2 000,00
p.č.	ceník	popis položky	MJ	počet MJ	koef.	Kč/MJ bez DPH	Kč celkem bez DPH
ZMĚNA R 12 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
C. Náves							
4		Bourání konstrukci					-4 680,00
33	NOO MŽP	Obnova dlažby před kapličkou	m ³	1,50		750,00	-1 125,00
34	NOO MŽP	Nakládání, vykládání a překládání výkopku - do 100 m3	m ³	1,50		450,00	-675,00
35	nezaříděno	Ukládání odpadů na skládku - stavební materiály: beton (podle frakce)	t	3,60		800,00	-2 880,00
5		Terénní úpravy					-55 214,53
		Kamenný stupeň - suchá zídka	bm	35,00			
38	34821-2111	Zdivo z lomového kamene na suchu z nepravidelných kamenů	m ³	3,15		1 500,00	-4 725,00
39	nezaříděno	Lomový kámen tříděný hrubě opracovaný	t	9,42		1 500,00	-14 127,75
		Kamenná opěrná zídka					
40	27331-3511R	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)	bm	16,50		0,00	
41	32821-1211	Zdivo z lomového kamene na cementovou maltu	m ³	4,13		2 600,00	-10 725,00
42	nezaříděno	Lomový kámen tříděný hrubě opracovaný	m ³	4,13		1 730,00	-7 136,25
			t	12,33		1 500,00	-18 500,63
6		Zpevněné plochy					
44	18110-1102	Úprava pláň v zářezech nebo na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	15,00		50,00	-42 094,76
45	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	15,000		32,00	-750,00
46	56425 - 1	Poklad nebo podsyp z jemného písku tl 50mm	m2	15,000		32,00	-480,00
47	591111111	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	15,000		620,00	-480,00
48	583801100	Kostka dlažební drobná 4/6, materiálová skupina I/2, I,jakost	t	3,975		1 530,00	-9 300,00
							-6 081,75
49	434191423	Osezení schodišťových stupňů kamenných	m	28,000		230,00	-6 440,00
50	nezaříděno	Schodišťový stупeň - kamenný obrubník vel. 150mm x 300mm x 2000mm	kus	14,000		350,00	-4 900,00
52	583801100R	Kostka dlažební 6/11, materiálová skupina I/2, I,jakost	t	0,130		1 530,00	-275,40

55	99823-13	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000m	t	4.2	62.00	-257,61
56	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,000	30.00	-30,00
57	56425 - 1	Podklad nebo podsyp z jemného písku frakce 0-4 mm	m2	10,000	30.00	-300,00
58	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	10,000	30.00	-300,00
59	564251879	Kladení dlažby z opracovaného lomového kamene nepravidelných rozměrů do pískového lož	m2	10,000	350.00	-3 500,00
60	583807610	Kámen lomový upravený pro dlaždění zpevněných ploch	m2	10,000	900.00	-9 000,00
D. U Knihovny						
12		Výsadba dřevin				-4 800,00
14	N00 MŽP	Listnatý strom ok 14 -16 cm (alejový strom); s balem	ks	1,00	4 800,00	-4 800,00
14		Acer pseudoplatanus, vk ok 14-16 cm	ks	1		-7 200,00
Mobilitař						
59	nezaříděno	D+M Přírodní sezení a herní prvky - kmeny (M.09)	ks	3,00	2 400,00	-7 200,00
E. Zastávka						
15		Ošetření dřevin				-4 200,00
12	N00 MŽP	plocha koruny stromu 401 - 500 m²	ks	1,00	4 200,00	-4 200,00
F. Stržanovský rybník						
17	Mobilitař					-6 400,00
nezaříd D+M		Dřevěné prahy - jezdecké schody d. 3m (M.07a)	ks	4,00	1 600,00	-6 400,00
CELKEM BEZ DPH						-129 389,39

CELKEM BEZ DPH PRO VŠE						505 827,50
DPH 21%						106 223,78
CELKEM VČ. DPH						612 051,28