



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **Společnost „Sdružení Vodárna: STAREDO-Juránek“**

Se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Kutrou

Společník č. 1: STAREDO s.r.o.

Se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 57672
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kutrou - jednatelem společnosti
IČO: 28270495
DIČ: CZ28270495
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-1583790247/0100

Společník č. 2: Rostislav Juránek

Se sídlem: Zubří 123, 592 31 Nové Město na Moravě
Zápis v OR: nezapsán
Zastoupený: Rostislavem Juránkem
IČO: 88568288
DIČ: CZ7309194816
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2325314023/0800

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

**Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny
pro neformální a zájmové vzdělávání**

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem "REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.325 NA UČEBNY PRO NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU", zodpovědný projektant – Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO: 45653054, zakázka číslo 3/17, z 04/2017.
- b) Soupisem stavební prací, dodávek služeb s výkazem výměr.
- c) Výzvou k podání nabídek ze 4. května 2018.
- d) Zadávacími podmínkami ze 4. května 2018.
- e) Nabídkou zhotovitele z 24. května 2018.
- f) Veřejnoprávní smlouvou číslo SÚ/457/17-VPS o umístění a provedení stavby ze dne 3. 4. 2017, která nabyla účinnosti dne 6. 4. 2017, nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 78a odst. 1 stavebního zákona a nahrazující stavební povolení ve smyslu § 116 odst. 1 stavebního zákona, uzavřenou mezi smluvními stranami – Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a Město Žďár nad Sázavou.
- g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Předmětem smlouvy o dílo je přístavba a stavební úpravy budovy bývalé vodárny včetně příjezdových komunikací, veřejného osvětlení, opěrné zdi, oplocení, veřejných parkovacích míst a nových přípojek inženýrských sítí - změna užívání stávajícího objektu na objekt pro občanskou vybavenost.

II.4. Podmínky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).

Zhotovitel si je vědom, že dílo dle této smlouvy bude spolufinancováno dotací z programu číslo 06 – Integrovaný regionální operační program, číslo výzvy 06_16_054, 57. výzva IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) – SC 2.4, a že musí dodržovat pravidla archivace a publicity tohoto programu.

II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.

- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, vyplývající jak z vyhrazeného plnění, tak z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke změně celkové ceny díla, uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Zdeněk Kutra, 724 143 323.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **13. srpna 2018**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.

- III.2. Doba realizace díla: **231 kalendářních dnů**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.

- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.7. V případě nezahájení, přerušování nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	11 736 000,00 Kč
DPH (21%):	2 464 560,00 Kč
Cena s DPH:	14 200 560,00 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnížší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůzek ve výši do 5%.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůzků.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a musí obsahovat **registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004893**. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.
- V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatel bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatel Město Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841 v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků).

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.6. Záruka za řádné plnění díla:

Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou - IČO: 00295841, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 500 000,- Kč a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.

V.7. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků Operačního programu 06 Integrovaný regionální operační program, číslo výzvy 06_16_054, 57. výzva IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) – SC 2.4, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu zhotovitelem 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy.**

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převjímcě bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převjímký budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Veřejnoprávní smlouvu;
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.
- VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
 - e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
 - f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.

- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

- VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30 -07- 2018
Za objednatele:

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Město Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

V Novém Městě na Moravě dne 30.7.2018
Za zhotovitele:

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

STAREDO s.r.o.
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Rostislav Juránek

Časový a finanční harmonogram stavby


stavba :
objednatel :
zhotovitel :

Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Sdružení vodárna : STAREDO - Juránek, Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

měsíc	13. srpna 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019
týden									
název prací									
zemní práce									
zakládání									
svislé a kompl. konstrukce									
vodorovné konstrukce									
kommunikace									
úpravy povrchů vnitřní									
úpravy povrchů vnější									
podlahy a podlahové konstrukce									
výplně otvorů									
ostatní konstrukce a práce									
lešení a stavební výtahy									
bourání									
přesun hmot a sutě									
izolace proti vodě									
izolace tepelné									
zdravotně tech. instalace									
zdravotechnika-zař.před.									
ústřední vytápění									
elektromontáže									
vzduchotechnika									
konstrukce tesařské									
konstrukce truhlářské									
sádkartonové konstrukce									
konstrukce klempířské									
konstrukce zámečnické									
hliníkové výplně otvorů									
podlahy z dlaždic									
podlahy ze syntetických hmot									
obklady									
nátěry									
malby									
montáže dopravních zařízení									
přípojka splaškové kanalizace									
přípojka dešťové kanalizace									
vodovodní přípojka									
opěrná zeď									
oplocení									
vedlejší a ostatní náklady									
Měsíční fakturace v tisících Kč bez DPH	300	500	1200	1800	950	1300	2500	3186	

Dne : 04. 07. 2018

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra


STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2081** **Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání
Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje**

Zadavatel **Město Žďár nad Sázavou** IČO: 00295841
 Žižkova 227/1 DIČ: CZ00295841
 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: 28270495
 Maršovská 1358 DIČ: CZ28270495
 592 31 Nové Město na Moravě

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 560 895,32
PSV			1 297 589,09
MON			141 290,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 999 774,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 999 774,91 CZK
Základní DPH	21 %	839 953,00 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK

Cena celkem s DPH **4 839 728,00 CZK**

v NMNM

dne 11.7.2018

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 592 31 Nové Město na Mor.
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje	0	2 315 680	486 293	2 801 973	58
SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje	0	2 172 074	456 136	2 628 209	54
SO 01.2	Vytápění_nezpůsobilé výdaje	0	71 909	15 101	87 009	2
SO 01.3	Elektroinstalace_nezpůsobilé výdaje	0	34 966	7 343	42 309	1
SO 01.4	Hromosvod_nezpůsobilé výdaje	0	36 732	7 714	44 446	1
SO 11	Veřejné osvětlení_nezpůsobilé výdaje	0	69 593	14 614	84 207	2
SO 11	Veřejné osvětlení_nezpůsobilé výdaje	0	69 593	14 614	84 207	2
SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje	0	528 121	110 905	639 027	13
SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje	0	528 121	110 905	639 027	13
SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezp	0	1 086 381	228 140	1 314 520	27
SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůs	0	1 086 381	228 140	1 314 520	27
Celkem za stavbu		0	3 999 775	839 953	4 839 728	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			233 597,77	6
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			101 763,58	3
21a	Drenáže	HSV			27 619,68	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			423 937,06	11
3.1	Překlady	HSV			17 893,69	0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			81 651,36	2
5	Komunikace	HSV			629 366,93	16
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			2 150,40	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			58 275,92	1
62	Upravy povrchů vnější	HSV			279 033,57	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 941,96	2
64	Výplně otvorů	HSV			9 645,93	0
8	Trubní vedení	HSV			27 862,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			72 163,92	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			32 486,36	1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			193,16	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			124 591,10	3
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			30 937,36	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 947,95	0
97	Prorážení otvorů	HSV			45 306,15	1
99	Přesun hmot	HSV			170 236,97	4
711	Izolace proti vodě	PSV			43 351,51	1
713	Izolace tepelné	PSV			28 123,91	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 157,11	0
733	Rozvod potrubí	PSV			19 335,05	0
734	Armatury	PSV			7 455,42	0
735	Otopná tělesa	PSV			34 332,36	1

735.1	Napojení otopných těles	PSV			1 406,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			38 650,89	1
763	Dřevostavby	PSV			18 444,94	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			704 616,58	18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 304,81	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			217 180,00	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			90 204,52	2
783	Nátěry	PSV			45 344,61	1
784	Malby	PSV			4 885,38	0
799	Ostatní prvky	PSV			4 796,00	0
M21	Elektromontáže	MON			78 631,00	2
M211	Hromosvod	MON			36 732,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			25 927,50	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			115 292,50	3
Cena celkem					3 999 774,91	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	1 430,73						
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v horně 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-VSTUP : POD ŽB ZDÍ : 4,65*0,5*0,8	m3	1,86000	229,00	425,94	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	133201101R00	Hloubení šachet v horně 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-VSTUP : PATKY : 0,4*0,4*1,3*2	m3	0,41600	1 064,00	442,62	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,27600	38,00	86,49	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,27600	185,00	421,06	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,27600	24,00	54,62	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání	98 913,56						
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-VSTUP : PATKY : 0,4*0,4*1,3*2	m3	2,27600	2 589,00	5 892,56	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		POD ŽB ZDÍ : 4,65*0,5*0,8		1,86					
7	281606112R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 450 mm	m	60,60000	1 535,00	93 021,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : obvodové zdivo : (18+12,3)*2		60,6					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				70 668,51			
8	311271118R00	Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 na MC 15	m3	2,07900	5 211,00	10 833,67	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : DOZDÍVKY m.č.1.06 : (0,98+1)*2,1*0,5		2,079					
9	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg	m	5,40000	1 066,00	5 756,40	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-VSTUP : 5,4		5,4					
10	310-001	D+M obklad vnější stěny cementovl.deskami včetně, dřevěného roštu	m2	29,96100	1 225,00	36 702,23		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ MARKÝZA-OBKLAD STĚNY : 3,0*2,56		7,68					
		PODHLED : 1,675*7,8		13,06					
		ZÁSTĚNA : (1,675*2+0,25)*2,56		9,22					
11	900-001	Dodávka ocel. zábradlí - madla, s nátěrem RAL	kg	29,11000	179,00	5 210,69		Vlastní	Indiv
		dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-VSTUP : TR.40mm : 3,55*8,2		29,11					
12	311320050RAB	Zdi nadzákladové ze železobetonu C 30/37, tloušťky 200 mm, výztuž 120 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění	m2	4,09200	2 973,00	12 165,52	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení. dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1NP-VSTUP :

ŽB POHLEDOVÁ STĚNA : (1,5+3,15)*0,88

4,09

Díl: 3.1	Překlady					17 893,69			
13	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm	kus	12,00000	279,00	3 348,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně pomocného pracovního lešení

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.06 : 3*4

12

14	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,29900	9 592,00	2 868,01	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------	------------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

nosník IPE 140 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.06-P4 : 3,5*0,0129*3

0,14

nosník IPE 180 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.06-P5 : 2,9*0,0188*3

0,16

15	13383425	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm	T	0,14900	20 101,00	2 995,05	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------	------------

nosník IPE 140 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.06-P4 : 3,5*0,0129*3*1,10

0,15

16	13482710	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm	T	0,17990	20 709,00	3 725,55	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	---	---	---------	-----------	----------	------	------------	------------

nosník IPE 180 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : m.č.1.06-P5 : 2,9*0,0188*3*1,10		0,18					
17	59321115.A	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 24,0 cm	kus	12,12000	409,00	4 957,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : m.č.1.06 : 3*4*1,01		12,12					
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				81 651,36			
18	311-001	Podhled včetně zavěšené ocel. konstr. desky, dřevovláknitý 1200x600x25 mm	m2	63,84000	1 279,00	81 651,36		Vlastní	Indiv
		ŠROUBOVANÉ, BARVA BÍLÁ. : Položka je určena pro podhled z podhledových desek s povrch.úpravou (např.Heradesign) : dle projektu na zavěšenou ocelovou konstrukci. : Zahrnuje dodávku a montáž desek a nosné konstrukce podhledu včetně úpravy spár a rohů. : V položce není zakalkulováno pomocné lešení. : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : 63,84		63,84					
Díl: 5		Komunikace				20 122,36			
19	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm	m2	17,48250	1 151,00	20 122,36	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku 10 cm
lože z kameniva 3 cm
dlažba betonová 4, 5, 6 cm
celkem 17,18,19 cm

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.06 : (19+11,7+4,265)*0,5 17,48

Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní	2 150,40						
------------------	--	---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

20	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	4,80000	448,00	2 150,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------	------------

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

OKNA : 1,2*4 4,8

Díl: 61		Upřavy povrchů vnitřní	58 275,92						
----------------	--	-------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	20,91000	38,00	794,58	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.06 :
OT. : (1,2*1,9*4+2,5*2,07+2,94*2,25) 20,91

22	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	11,00000	178,00	1 958,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : ULOŽENÍ OC.NOSNÍKŮ 270-NA FASÁDĚ : 11		11					
23	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	108,56400	41,00	4 451,12	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č. 1.06 : (10,95+5,65)*2*3,27		108,56					
24	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	108,56400	126,00	13 679,06	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č. 1.06 : (10,95+5,65)*2*3,27		108,56					
25	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	108,56400	192,00	20 844,29	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č. 1.06 : (10,95+5,65)*2*3,27		108,56					
26	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	39,87000	104,00	4 146,48	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č. 1.06 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		HRANY OKEN : (1,2+1,9*2)*4+2,94*2,25*2		33,23					
		HRANY VN.DVEŘÍ : 2,5+2,07*2		6,64					
27	310-001	D+M začišťovací plastové lišty vnitřní a vnější	m	210,21000	59,00	12 402,39		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		m.č.1.06 :							
		UY OKEN : ((1,2+1,9*2)*4+2,94*2,25*2)*2		66,46					
		VNĚJŠÍ : 143,75		143,75					
Díl: 62		Upřesnění povrchů vnější				279 033,57			
28	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	73,20110	38,00	2 781,64	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu							
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		FASÁDA :							
		STĚNA JVÝCHODNÍ :							
		OT. : (1,2*1,9*6+1,2*1,2*6)		22,32					
		STĚNA SZÁPADNÍ :							
		OT. : (1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)		20,03					
		(1,2*1,2*4+2,72*1,2)		9,02					
		STĚNA SV :							
		OT. : (2,94*2,25+1,1*2,25+3,3*1,0)		12,39					
		STĚNA JZ :							
		OT. : (1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)		9,43					
29	622472112R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi	m2	445,48990	554,00	246 801,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		stupeň složitosti 1+2, ručně,							
		kompletní omítkové souvrství							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně vrchní tenkovrstvé silikonové omítky :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		FASÁDA :							
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ : 18*7,23+1,63*2,3				133,89			
		ŘÍMSA : 18*(0,4+0,15)				9,9			
		OD.OT. : -(1,2*1,9*6+1,2*1,2*6)				-22,32			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : ((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)*0,15				7,74			
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ : 18*7,23+1,63*2,3				133,89			
		ŘÍMSA : 18*(0,4+0,15)				9,9			
		OD.OT. : -(1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)				-20,03			
		-(1,2*1,2*4+2,72*1,2)				-9,02			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : ((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)*0,15				5,62			
		(1,2*3*4+2,72+2*1,2)*0,15				2,93			
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ : 12,3*(7,23+1,36*0,5)				97,29			
		OD.OT. : -(2,94*2,25+1,1*2,25+3,3*1,0)				-12,39			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : (2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)*0,15				2,75			
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ : 12,3*(7,23+1,36*0,5)				97,29			
		OD.OT. : -(1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)				-9,43			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : (1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)*0,15				2,53			
		PODHLÉD STÁVAJÍCÍ MARKÝZY : 14,9645				14,96			
30	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou	m2	43,18260	682,00	29 450,53	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		cementovou maltou :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		FASÁDA :							
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ : (18+1,63)*0,685				13,45			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ : (18+1,63)*0,6		11,78					
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ : 12,3*(560,26-559,675)		7,2					
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ : 12,3*(560,26-559,385)		10,76					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						69 364,86		
31	631416211R00	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	3,95810	6 490,00	25 688,07	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :

m.č.1.06 : 63,84*0,062

3,96

32	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	5,12000	223,00	1 141,76	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------	------------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený

dřevěným hladítkem,

OKNA : 1,2*4*0,5

2,4

dveře : (2,94+2,5)*0,5

2,72

33	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	63,84000	206,00	13 151,04	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

na strozech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako

ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně

podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :

m.č.1.06 : 63,84

63,84

34	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	9,50000	543,00	5 158,50	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------	------------

bez obrubníku a bez textilie

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

JV-OKAP.CHOD. : 19*0,5

9,5

35	631700001RA0	Kompletní podlahové konstrukce s potěrem, štěrkopísek, mazanina, výztuž Podlaha před novým vstupem-skladba S7 z projektu-strojní zahrazení s kartáčovanou úpravou :	m2	12,50800	1 652,00	20 663,22	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--------	------------	------------

dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-VSTUP :

PODLAHA : 1,5*7,8+(2,94+1,1)*0,2

12,51

36	31414950.A	vlákno ocelové do betonu; mater. standardní uhlíková ocel; se zahnutými kotvícími konci; d vlákna 1,0 mm; délka l = 50 mm; pevnost v tahu 1100 - 1300 MPa	kg	118,74240	30,00	3 562,27	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	------------	--	----	-----------	-------	----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :

m.č.1.06 : 63,84*0,062*30

118,74

Díl: 64		Výplně otvorů	9 645,93						
37	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	725,00	1 450,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	553-310113	Zárubeň ocelová např.HSE "DZ" 75, 900x1970 L, P	kus	1,00000	1 918,00	1 918,00		Vlastní	Indiv
39	553-31011V	Zárubeň ocelová např.HSE -D5	kus	1,00000	2 345,00	2 345,00		Vlastní	Indiv
40	640-001	D+M boční prosklení dveří	m2	3,07500	1 279,00	3 932,93		Vlastní	Indiv

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

dle tab.č.4 Výpis vn.dveří :

D5 : 1,5*2,05

3,08

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	3 940,00						
41	916531111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry	m	20,00000	197,00	3 940,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
JV-OKAP.CHOD. : 18,5+1+0,5

20

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					115 139,30			
42	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	482,59050	59,00	28 472,84	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně kotvení

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

FASÁDA :

STĚNA JIHOVÝCHODNÍ : (18+2*1,45)*(7,23+0,685-1,8) 127,8

STĚNA SEVEROZÁPADNÍ : (18+2*1,45)*(7,23+0,6-1,8) 126,03

STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ : (12,3+2*1,45)*(568,855-559,675-1,8) 112,18

STĚNA JIHOZÁPADNÍ : (12,3+2*1,45)*(568,855-559,385-1,8) 116,58

43	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 447,77150	38,00	55 015,32	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------	------------

včetně kotvení

482,5905*3

1447,77

44	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	482,59050	40,00	19 303,62	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
45	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	104,64000	118,00	12 347,52	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

m.č.1.06-pro omítky stěn : (10,95+2,65)*2*1,5 40,8

pro podhled : 63,84 63,84

Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.					30 001,36			
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	75,54000	34,00	2 568,36	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

m.č.1.06 : 63,84

63,84

dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-VSTUP : 1,5*7,8

11,7

47	953941212R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití)	kus	4,00000	197,00	788,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	------------	------------

dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-VSTUP :

ZA KAŽDÉ ZALITÍ-Z10 : 4

4

48	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla, zapravení rýh	kus	1,00000	5 329,00	5 329,00		Vlastní	Indiv
49	950-002	D+M čistící zóna s ocel.rámečkem 1200/600 mm	kus	1,00000	5 329,00	5 329,00		Vlastní	Indiv

dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-VSTUP :

Z10 : 1

1

50	950-003	Demontáž, oprava s úpravami a zpětná montáž, mostového jeřábu s jeř.drahou	kus	1,00000	10 658,00	10 658,00		Vlastní	Indiv
				v m.č. 1.07 : 1					
				1					

51	950-004	Demontáž přístřešku u fasády	kus	1,00000	5 329,00	5 329,00		Vlastní	Indiv
				v m.č. 1.07 : 1					
				1					

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 947,95			
52	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	13,00	26,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
53	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2	kus	2,00000	75,00	150,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
54	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,00000	282,00	1 128,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1*2,0*2		4					
55	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	5,96250	108,00	643,95	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2.65*2,25		5,96					

Díl: 97		Prorážení otvorů	36 939,95						
56	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	9,30900	1 012,00	9 420,71	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
základovém nebo nadzákladovém, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : pro okna : 1,2*1,9*0,5*4+0,3*2,25*0,5 pro vn.dveře : 2,5*2,35*0,5 pro překlady-P1 : 1,5*0,28*0,5*4 P4, P5 : 3,5*0,18*0,5+2,9*0,22*0,5									
57	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	108,56400	8,00	868,51	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : (10,95+5,65)*2*3,27									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	423,02740	63,00	26 650,73	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 423,0274

423,03

Díl: 99	Přesun hmot	27 696,00
59	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě	18 740,79
60	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :

m.č.1.06 : 63,84

63,84

61	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP
----	--------------	---

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :

m.č.1.06 : 63,84

63,84

62	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
----	--------------	--

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

63	62852254	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
----	----------	--

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU : m.č.1.06-ztratiné 15% : 63,84*1,15				73,42			
Díl: 713		Izolace tepelné				23 540,14			
64	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	5,12000	26,00	133,12	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		OKNA - parapety : 1,2*4*0,5 dveře : (2,94+2,5)*0,5			2,4 2,72				
65	71312112RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrtvá, bez dodávky materiálu	m2	63,84000	48,00	3 064,32	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU : m.č.1.06 : 63,84				63,84			
66	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	63,84000	32,00	2 042,88	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
67	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	33,20000	20,00	664,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : (10,95+5,65)*2				33,2			
68	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	212,61478	3,00	637,84	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
69	28314030	páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm	m	36,52000	9,00	328,68	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		33,2*1,1				36,52			
70	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	8,12740	2 051,00	16 669,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :

m.č.1.06 : 63,84*0,12*1,02

7,81

OKNA : 1,2*4*0,5*0,06*1,02

0,15

dveře : (2,94+2,5)*0,5*0,06*1,02

0,17

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	17 157,11						
71	721242110RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm	kus	5,00000	2 633,00	13 165,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
72	721242803R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100	kus	4,00000	142,00	568,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
73	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	146,37000	3,00	439,11	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

74	721-001	Úprava u lapačů - napojení do kanalizace	kus	5,00000	597,00	2 985,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------	-------

Díl: 762		Konstrukce tesařské	38 650,89						
75	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	15,00000	90,00	1 350,00	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

markýza nová : 1,875*8

15

76	762341922R00	Bednění a laťování střeš vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	24,13800	275,00	6 637,95	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

oprava v rozsahu 10% : 12,9*18,3/0,978*0,1

24,14

77	762343932RT2	Bednění a laťování střeš zabetnění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	24,13800	495,00	11 948,31	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : oprava v rozsahu 10% : 12,9*18,3/0,978*0,1		24,14					
78	762523108RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm PŮDNÍ LÁVKA : 20	m2	20,00000	669,00	13 380,00	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
79	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	326,20893	3,00	978,63	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
80	60725039	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	16,50000	264,00	4 356,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
markýza nová : 1,875*8*1,1

16,5

Díl: 763		Dřevostavby	18 444,94						
81	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, , bez impregnace řeziva	m	15,73800	1 172,00	18 444,94	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Oprava stávajících dřevěných vazníků : ROZSAH OPRAV DO 10% : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : hlavní objekt : 12,9*18,3/1,5*0,1		15,74					

Díl: 764		Konstrukce klempířské	704 616,58						
82	764311321RT1	Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	278,38040	2 110,00	587 382,64	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Povrchová úprava v barvě antracit. :
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
hlavní objekt : 12,9*18,3/0,978
markýza původní : 22
markýza nová : 1,875*8

241,38
22
15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	764410340R00	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 250 mm včetně rohů S povrchovou úpravou antracit. : CELÁ STAVBA DLE TAB.KLEMP.VÝROBKŮ : K6 : 1,2*21+2,72*2+4+3,3	m	37,94000	483,00	18 325,02	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				37,94					
84	764908108RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : markýzy : 2*3	m	6,00000	554,00	3 324,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				6					
85	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 4*8	m	32,00000	564,00	18 048,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				32					
86	764908104RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : markýzy : 12+8	m	20,00000	501,00	10 020,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				20					
87	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2*18	m	36,00000	523,00	18 828,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				36					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	764908101RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	379,00	758,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
markýzy : 2				2					
89	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	4,00000	234,00	936,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
90	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	263,38040	75,00	19 753,53	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :				241,38					
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :				22					
hlavní objekt : 12,9*18,3/0,978				22					
markýza původní : 22				22					
91	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	37,00000	53,00	1 961,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :				37					
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 18,5*2				37					
92	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	37,94000	43,00	1 631,42	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
93	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	32,00000	43,00	1 376,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :				32					
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 8*4				32					
94	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	3 463,49476	6,00	20 780,97	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50 m vodorovně									
95	764-001	Úprava zaústění dešťových svodů	kus	4,00000	373,00	1 492,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			22 304,81				
96	766601113R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry ostění, páska+páska	m	33,23000	73,00	2 425,79	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :									
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :									
1NP :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.06 :							
		U OKEN : (1,2+1,9*2)*4+2,94*2,25*2		33,23					
97	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	479,00	958,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
98	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štitku	kus	2,00000	274,00	548,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
99	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	90,33872	3,00	271,02	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
100	54914621	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	2,00000	618,00	1 236,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
101	61164924	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá	kus	2,00000	8 433,00	16 866,00	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
		D1 : 1		1					
		D5 : 1		1					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				217 180,00			
102	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 981,32120	3,00	5 943,96	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
103	767-001	Montáž vstupní stěny - dveře+fix 09_2940/2250	kus	1,00000	5 286,00	5 286,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		m.č.1.06 : 1		1					
104	767-002	Montáž vnější okna Al 01 1200/1900 mm	kus	4,00000	1 695,00	6 780,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		m.č.1.06 : 4		4					
105	767-003	Dodávka vstupní stěny - dveře+fix 09_2940/2250	kus	1,00000	68 490,00	68 490,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : 1		1					
106	767-004	Dodávka vnější okna AI 01 1200/1900 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : 4	kus	4,00000	17 940,00	71 760,00		Vlastní	Indiv
107	767-005	D+M Žaluzie na vnější výplně otvorů Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : OT. : (1,2*1,9*4+2,94*2,25)	m2	15,73500	543,00	8 544,11		Vlastní	Indiv
108	767-006	D+M ocelová konstrukce markýzi, vč.povrchové, úpravy dle výkresu 05 a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-VSTUP : U100 : 10,6*1,55*3 U50 : 5,59*1,55*6 U140 : 16*7,6 TR 108 : 10,3*(2,72*2+2,42) PLATLE : 5*3	kg	318,83500	158,00	50 375,93		Vlastní	Indiv
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot				90 204,52					
109	777572010R00	Podlahy ze stěrky polyuretanové dvouvrstvé jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem odolné proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií, včetně penetračního nátěru, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :	m2	63,84000	1 023,00	65 308,32	800-773	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU : m.č.1.06 : 63,84		63,84					
110	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	595,37184	3,00	1 786,12	800-773	RTS 17/ II	RTS 17/ II
111	777-001	Práce související s provedením stěrky, dle PD	m2	63,84000	362,00	23 110,08		Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				45 344,61			
112	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : hlavní objekt-ošetření krovu : 12,9*18,3/0,978*3	m2	724,14110	61,00	44 172,61	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				724,14					
113	783-001	D+M nátěr zárubní 1 křídlových	kus	2,00000	586,00	1 172,00		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				4 885,38			
114	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	108,56400	7,00	759,95	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
115	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.06 : (10,95+5,65)*2*3,27	m2	108,56400	38,00	4 125,43	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				108,56					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				46 188,64			
116	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	42,84660	44,00	1 885,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
117	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	814,08535	26,00	21 166,22	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,84660	223,00	9 554,79	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	171,38639	26,00	4 456,05	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,84660	213,00	9 126,33	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Celkem	2 172 073,86
---------------	---------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Vytápění_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné	4 583,77						
1	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	54,59000	3,00	163,77	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	713-001	Montáž návlekové tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu)	m	90,00000	26,00	2 340,00		Vlastní	Indiv
3	900-001	Tepelná izolace Tubex standart tl.15 mm pro DN16, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní	Indiv
4	900-002	Tepelná izolace Tubex standart tl.15 mm pro DN20, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	70,00000	24,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí	19 335,05						
5	733178122RT1	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí PN 10, T = +95 °C - trvalé zatížení : Použití_k sanitárním rozvodům, rozvodům ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se svěrným šroubením : materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesítěný polyetylén, bílá barva : hygienický atest na pitnou vodu : 20,00	m	20,00000	142,00	2 840,00	800-731	RTS 15/ I	RTS 15/ I
6	733178124RT1	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí PN 10, T = +95 °C - trvalé zatížení : Použití_k sanitárním rozvodům, rozvodům ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se svěrným šroubením. : materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesítěný polyetylén, bílá barva : hygienický atest na pitnou vodu :	m	70,00000	210,00	14 700,00	800-731	RTS 15/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Vytápění_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		70,00		70					
7	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	90,00000	9,00	810,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	137,68360	3,00	413,05	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	28656230	T-kus 90,0 °; PPSU; redukovaný; PN 10; D = 16,0 mm; D2 = 20 mm; D3 = 16 mm; l = 80 mm; spoj lisovaný	kus	4,00000	143,00	572,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 734		Armatury				7 455,42			
10	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	8,00000	150,00	1 200,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	59,80800	3,00	179,42	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	900-001	Připojovací sada .JCOLO.SW2.JW.4616 pro otopná, tělesa	m	4,00000	1 519,00	6 076,00		Vlastní	Indiv
		- Termostatický ventil Eurokonus : Standardní Kv_ - 0.10 až do 0.60 m3/h. : - Svěrné šroubení Eurokonus 3/4" pro trubku Pex/AL/Pex 16x2 : - Termostatická hlavice : - Rohové zpátečkové šroubení :							
		4,00		4					
Díl: 735		Otopná tělesa				34 332,36			
13	735419115R00	Konvektory montáž konvektorů na hmoždinky, stavební délky do 1600 mm	soubor	4,00000	333,00	1 332,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Standardní dodávka :

- výměník tepla Low-H2O se stěnovými konzoly a kotvící sadou :
- rohový odvzdušňovací ventil (standard) nebo prodloužený odvzdušňovač ventil (twin) 1/8" :
- a výpustná zátka 1/2" :
- snadná montáž krytu s jedním uzavřeným bočním panelem :
- a jedním otevřeným panelem pro termostatickou hlavici. :
- provozní tlak 10 bar :

kód.výška.délka.typ :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Vytápění_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TEMW.020.040.10 : 4,00		4					
14	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	324,18000	2,00	648,36	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	735-001	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	4,00000	107,00	428,00		Vlastní	Indiv
16	900-001	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06012015, Výkon při dt=75/65=20°C Q=2239W	kus	4,00000	7 981,00	31 924,00		Vlastní	Indiv
Díl: 735.1		Napojení otopných těles				1 406,00			
17	735-001	Elektrotermická hlavice pro R+S 230V bez proudu, zavřeno M30x1,5	kus	2,00000	703,00	1 406,00		Vlastní	Indiv
Díl: 799		Ostatní prvky				4 796,00			
18	799-001	Prostorový termostat s týdenním programem 230V, on/off	kus	1,00000	4 796,00	4 796,00		Vlastní	Indiv
Celkem						71 908,60			

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Elektroinstalace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				34 966,00			
1	210-001	D+M Kabel CYKY-J 3x1,5	m	100,00000	34,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
2	210-002	D+M Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50,00000	34,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
3	210-003	D+M Kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,00000	41,00	6 150,00		Vlastní	Indiv
4	210-004	D+M Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	4,00000	308,00	1 232,00		Vlastní	Indiv
5	210-005	D+M Spínač nástěnný střídavý - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	2,00000	235,00	470,00		Vlastní	Indiv
6	210-006	D+M Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité	kus	10,00000	236,00	2 360,00		Vlastní	Indiv
7	210-007	D+M Svítidlo LED 31W , 4250lm, 4000K	kus	6,00000	1 739,00	10 434,00		Vlastní	Indiv
8	210-008	D+M Svítidlo LED 31W , 4250lm, 4000K – s nouzovým, zdrojem	kus	2,00000	4 610,00	9 220,00		Vlastní	Indiv

Celkem	34 966,00
---------------	------------------

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.4	Hromosvod_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M211		Hromosvod	36 732,00						
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	70,00000	67,00	4 690,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	210220022RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu	m	30,00000	55,00	1 650,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	210220301RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	40,00000	78,00	3 120,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	210220301RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus	6,00000	98,00	588,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	210220302RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek	kus	12,00000	114,00	1 368,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	210220302RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a	kus	4,00000	114,00	456,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	210220302RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka křížová SK pro vodič	kus	4,00000	116,00	464,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	210220321RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásku (bez vodiče a přípoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16	kus	10,00000	98,00	980,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	210220372RT1	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva, včetně materiálu	kus	6,00000	383,00	2 298,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	210220401RT1	Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu	kus	6,00000	53,00	318,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	210800607RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	5,00000	77,00	385,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	210 22-0101.RX3	Vodiče svodové AlMgSi 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV11b	m	100,00000	142,00	14 200,00		Vlastní	Indiv
13	210 22-0101.RX4	Vodiče svodové AlMgSi 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV22	m	25,00000	142,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
14	211-001	D+M výchozí revize hromosvodu, vč. vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00000	2 665,00	2 665,00		Vlastní	Indiv

Celkem	36 732,00
---------------	------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 01.4	Hromosvod_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rekonstrukce a modernizace objektu s opravou							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 11	Veřejné osvětlení_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 11	Veřejné osvětlení_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				43 665,00			
1	210-001	D+M kabel CYKY 4b x 10	m	75,00000	121,00	9 075,00		Vlastní	Indiv
2	210-002	D+M Kabel CYKY- J 3x1,5	m	15,00000	28,00	420,00		Vlastní	Indiv
3	210-003	D+M Sloup veřejného osvětlení délky 5 m, vč.PIR detektoru pohybu	kus	3,00000	6 246,00	18 738,00		Vlastní	Indiv
4	210-004	D+M Svítidlo parkové LED 30W, 3625lm, 3000K	kus	3,00000	5 144,00	15 432,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				25 927,50			
5	460050303RT1	Jáma stožáru J s patkou EZP, v rovně, hor.3, ruční výkop jámy	kus	3,00000	746,00	2 238,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	1,50000	3 619,00	5 428,50		RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	460200253RT1	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	90,00000	101,00	9 090,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	460420001RT2	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 10 cm	m	90,00000	26,00	2 340,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	99,00000	9,00	891,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	460570253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	90,00000	66,00	5 940,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II

Celkem	69 592,50
---------------	------------------

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				49 652,90			
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 1,8*0,98*27,2	m3	47,98080	379,00	18 184,72	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 47,9808*0,5	m3	23,99040	55,00	1 319,47	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VÝKOP-TAM : 47,9808 PRO ZÁSY-PZPĚT : 87,4242	m3	135,40500	38,00	5 145,39	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 PRO ZÁSY-P : 87,4242	m3	87,42420	185,00	16 173,48	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST MIMO OPLOCENÍ : VÝKOP : 47,9808 ZÁSY-P NAD : (1,28+2,06)*0,5*1,6*28,1+0,68*0,18*0,5*28,1 ODP.KCÍ :	m3	87,42420	101,00	8 829,84	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PODKLAD : -1,32*0,2*27		-7,13					
		MAZANINA : -1,4*0,05*10,4		-0,73					
		ZEĎ : -(1,2*0,3*26,7+0,43*0,3*26,7)		-13,06					
		ODV.ŽEBRO : -(0,28+0,60)*0,5*1,4*26,7		-16,45					
Díl: 21a		Drenáže				27 619,68			
6	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým	m3	16,44720	1 023,00	16 825,49	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		ČÁST MIMO OPLOCENÍ : (0,28+0,60)*0,5*1,4*26,7		16,45					
7	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	28,10000	70,00	1 967,00	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 26,7		26,7					
		PŘEPAD : 0,35*4		1,4					
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	26,70000	26,00	694,20	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 1,0*26,7		26,7					
9	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	7,12800	1 023,00	7 291,94	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 1,32*0,2*27		7,13					
10	67390526	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	28,03500	30,00	841,05	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 1,0*26,7*1,05	28,04						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	353 268,55						
11	327323129R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 30/37, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST MIMO OPLOCENÍ : PATA : 1,2*0,3*(37-10,3) ZEĎ : 2,75*0,3*(37-10,3) ZVÝŠENÍ O 1M : 1*0,3*0,7	m3	31,84950	3 176,00	101 154,01	832-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST MIMO OPLOCENÍ : PATA : 1,2*0,3*2+0,3*26,7*2 ZEĎ : 2,75*0,3*2+2,75*2*26,7 ZVÝŠENÍ O 1M : 1*0,3+1*2*0,7	m2	166,94000	853,00	142 399,82	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	166,94000	128,00	21 368,32	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	327366111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R),D do 12 mm	t	0,57000	28 138,00	16 038,66		RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 26,7	m	26,70000	107,00	2 856,90	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	900-001	Dodávka ocel.madla 80/40mm pozink Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 0,7*3,64*1,2	kg	3,05760	1 577,00	4 821,84		Vlastní	Indiv
					3,06				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 31	Opěrná zed'_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 31	Opěrná zed'_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	900-002	Dodávka ocelového zábradlí, pozink	m	25,80000	2 505,00	64 629,00		Vlastní	Indiv

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ-Z3a : 25,8

25,8

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					5 577,10		
18	631416211R00	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	1,86900	2 984,00	5 577,10	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 1,4*0,05*26,7

1,87

Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb					193,16		
19	931971112R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité	m2	1,18500	163,00	193,16	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ :

PATA : 1,2*0,3

0,36

ZEĎ : 2,75*0,3

0,83

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					9 451,80		
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	80,10000	118,00	9 451,80	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ : 1,5*26,7*2

80,1

Díl: 99		Přesun hmot	57 747,50						
21	998152122R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m	t	135,55750	426,00	57 747,50	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 31	Opěrná zeď_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

Díl: 711		Izolace proti vodě				24 610,72			
22	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	104,03100	26,00	2 704,81	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ :

PATA : 1,2*0,3+0,3*26,7*2+0,8*26,7

37,74

ZEĎ : (0,43*2+1,6)*26,7+2,03*0,3

66,29

23	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	75,56100	98,00	7 404,98	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ :

PATA : 0,8*26,7

21,36

ZEĎ : 2,03*26,7

54,2

24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	233,90867	3,00	701,73	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	------------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

25	62852254	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	89,60520	154,00	13 799,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST MIMO OPLOCENÍ :

PATA : 0,8*26,7*1,15

24,56

ZEĎ : 2,03*26,7*1,2

65,04

Celkem						528 121,41			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 31	Opěrná zed'_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 31	Opěrná zed'_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	815.41	zdi opěrné							
	m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná novostavba objektu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	182 514,14						
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	237,95000	51,00	12 135,45	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně odstranění stávajících úprav a porostů : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95									
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	141,80000	26,00	3 686,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 141,8									
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	191,80000	35,00	6 713,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KRYT Z KOSTEK : 141,8 KRYT Z LITÉHO ASFALTU : 36 KRYT Z BETONU : 14									
4	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	36,00000	87,00	3 132,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KRYT Z LITÉHO ASFALTU : 36									
5	113109308R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	14,00000	270,00	3 780,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KRYT Z BETONU : 14		14					
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 86,3	m	86,30000	81,00	6 990,30	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95*0,05	m3	11,89750	87,00	1 035,08	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Položka zahrnuje i odhumusování. : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : HTÚ : 150	m3	150,00000	94,00	14 100,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, LEPIVOST Z 20% : 150*0,2	m3	30,00000	31,00	930,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : PRO DRENÁŽ : 0,35*0,4*78,5	m3	10,99000	419,00	4 604,81	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	132301192R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, příplatek za hloubení ve vodě	m3	2,19800	623,00	1 369,35	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 10,99*0,2		2,2					
12	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. PRO KRAJNICE-TAM A ZPĚT : 5,225*2	m3	10,45000	38,00	397,10	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				10,45					
13	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VÝKOP : 150+10,99 ODPOČET PRO KRAJNICE : -5,225 DRN : 237,95*0,05	m3	167,66250	177,00	29 676,26	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				160,99					
				-5,22					
				11,9					
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka zahrnuje i odhumusování : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : HTÚ : 150	m3	166,21500	63,00	10 471,55	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				150					
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : PRO DRENÁŽ : 0,35*0,4*78,5		10,99					
		PRO KRAJNICE : 5,225		5,22					
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	167,66250	15,00	2 514,94	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :	m2	237,95000	15,00	3 569,25	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95		237,95					
17	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PRO ZATRAVNĚNÍ : 237,95	m2	237,95000	9,00	2 141,55	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				237,95					
18	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 221,4 POD KRYT Z KOSTEK : 208,85 pod silniční a přechodové obrubníky : (104,5+54,35+1*2)*0,35	m2	486,54750	12,00	5 838,57	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				221,4					
				208,85					
				56,3					
19	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95	m2	237,95000	32,00	7 614,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				237,95					
20	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95	m2	237,95000	5,00	1 189,75	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				237,95					
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	167,66250	107,00	17 939,89	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	190-001	Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS, při nesplnění provedení úpravy pláň Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 221,4 POD KRYT Z KOSTEK : 208,85	m2	430,25000	69,00	29 687,25		Vlastní	Indiv
				221,4					
				208,85					
23	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :	kg	12,49240	128,00	1 599,03	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95*0,05*1,05

12,49

24	10364200	ornice pro pozemkové úpravy (naložení,dovoz,úprava) :	m3	23,79500	479,00	11 397,81	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------	------------

Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena. :

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 237,95*0,1

23,8

Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání	2 850,02						
25	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10 m3	kus	4,00000	533,00	2 132,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

z betonu prostého nebo železového na maltu MC-25,

Výměra dle výpisu výměr z projektu :

stanovená z výkr. Situace a výkr. Příčné řezy : 4

4

26	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	0,81000	95,00	76,95	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

Začátek provozního součtu

ODVODNĚNÍ SC DLE TP 192 : 27/3

9

Konec provozního součtu

9*0,3*0,3

0,81

27	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	1,53000	419,00	641,07	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	--------	------------	------------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

Začátek provozního součtu

ODVODNĚNÍ SC DLE TP 192 : 27/3

9

Konec provozního součtu

9*0,17

1,53

Díl: 5		Komunikace	609 244,57						
---------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	221,40000	200,00	44 280,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 221,4									
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	221,40000	223,00	49 372,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 221,4									
30	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	265,14750	231,00	61 249,07	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : POD KRYT Z KOSTEK : 208,85 pod silniční a přechodové obrubníky : (104,5+54,35+1*2)*0,35									
31	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	221,40000	617,00	136 603,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozprostřením a zhutněním Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 221,4									
32	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	208,85000	260,00	54 301,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : POD KRYT Z KOSTEK : 208,85									
33	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	5,22500	307,00	1 604,08	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dosyp za silničními obrubníky : ,2*,25*104,5		5,22					
34	57311111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	221,40000	22,00	4 870,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
35	57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	221,40000	11,00	2 435,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
36	57713221RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	221,40000	452,00	100 072,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 221,4		221,4					
37	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	208,85000	512,00	106 931,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 208,85		208,85					
38	58380129	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	T	19,90960	2 387,00	47 524,22	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : Začátek provozního součtu ZP : 208,85 ODPOČET VYBOURANÝCH : -130 Konec provozního součtu 78,85*1,01/4		208,85 -130 19,91					
Díl: 8		Trubní vedení				27 862,00			
39	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000	2 292,00	4 584,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,							
40	894411020RAB	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,89 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 300 x 500 mm 25 t	kus	2,00000	11 639,00	23 278,00	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Položka zahrnuje i přípojku do kanalizace, zemní práce a všechny ostatní související práce. :

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2

2

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	72 163,92
---------------	------------------------------------	------------------

41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	160,85000	246,00	39 569,10	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 104,5+54,35+1*2

160,85

42	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	8,56940	831,00	7 121,17	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : (104,5*0,25+54,35*0,15)/4

8,57

43	910-001	Příplatek za napojení obrubníků na stávající, konstrukci	kus	2,00000	1 599,00	3 198,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

44	59217460	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	105,54500	142,00	14 987,39	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 104,5*1,01

105,55

45	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	54,89350	126,00	6 916,58	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	-----	----------	--------	----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 54,35*1,01

54,89

46	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	368,00	371,68	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1*1,01

1,01

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	28 546,36
----------------	---------------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	4,00000	485,00	1 940,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	47,60000	64,00	3 046,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : parkoviště : STÁNÍ PODÉLNÉ : 8,8 STÁNÍ KOLMÉ : 38,8									
49	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,50000	1 279,00	639,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
parkoviště : 1*,5 									
50	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	47,60000	107,00	5 093,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : parkoviště : STÁNÍ PODÉLNÉ : 8,8 STÁNÍ KOLMÉ : 38,8									
51	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	0,50000	1 279,00	639,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
52	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	4,45000	95,00	422,75	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy									
53	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,45000	93,00	413,85	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně spotřeby vody									
54	404-45059.X	Značka dopr inf IP 12 - Vyhrazené parkoviště, + symbol O1	kus	1,00000	1 279,00	1 279,00		Vlastní	Indiv
Výměra dle výpisu výměr z projektu : stanovená z výkr.01 Situace : 1 									
55	919-001	Prac. spáry řez. ,čištění, zalití asfaltem	m	4,45000	213,00	947,85		Vlastní	Indiv
Výměra dle výpisu výměr z projektu : 4,45									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	11162320	asfalt silniční ředěný normálně schnoucí; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 940 kg/m3; bod hoření nad 35 °C; nerozpustný ve vodě; hořlavý; teplota zpracování 70 až 100°C; černý 4,45*0,001	T	0,00440	29 843,00	131,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	40444973.A	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let Výměra dle výpisu výměr z projektu : dle výkr. Situace : HLAVNÍ KOMUNIKACE+E2b TVAR KŘÍŽOVATKY : 2	kus	2,00000	1 599,00	3 198,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	40444988.A	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let Výměra dle výpisu výměr z projektu : dle výkr. Situace, a Tech.zprávy : P4 DEJ PŘEDNOST+ E2b TVAR KŘÍŽOVATKY : 1	kus	1,00000	1 279,00	1 279,00	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
59	40445960	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink. Výměra dle výpisu výměr z projektu-dl.3m : stanovená z výkr.01 Situace : 3*4	m	12,00000	587,00	7 044,00	SPCM	RTS 13/ II	RTS 13/ II
60	40445962.A	příslušenství k dopr.značení patka Al + 4 ks šroubů Výměra dle výpisu výměr z projektu : stanovená z výkr.01 Situace : 4	kus	4,00000	618,00	2 472,00	SPCM	RTS 13/ II	RTS 13/ II
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.	936,00						
61	953943121R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním do 1 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání Trubky pro odvodnění stmelené vrstvy : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : ODVODNĚNÍ SC DLE TP 192 : 27/3	kus	9,00000	104,00	936,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů	8 366,20						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2081	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_nezpůsobilé výdaje
O:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje
R:	SO 41	Parkoviště a místní komunikace_nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	141,80000	59,00	8 366,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 141,8

141,8

Díl: 99	Přesun hmot	84 793,47							
63	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	495,86827	171,00	84 793,47	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vodorovně do 200 m									

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	69 103,86							
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	92,26150	183,00	16 883,85	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
65	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	92,26150	26,00	2 398,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	92,26150	223,00	20 574,31	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
67	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	369,04601	26,00	9 595,20	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	92,26150	213,00	19 651,70	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Celkem	1 086 380,54								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
novostavba objektu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2080** **Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání
Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje**

Zadavatel **Město Žďár nad Sázavou** IČO: **00295841**
 Žižkova 227/1 DIČ: **CZ00295841**
 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
 Maršovská 1358 DIČ: **CZ28270495**
 592 31 Nové Město na Moravě

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 637 302,75
PSV			3 058 275,11
MON			810 347,23
Vedlejší náklady			192 800,00
Ostatní náklady			37 500,00
Celkem			7 736 225,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 736 225,09 CZK
Základní DPH	21 %	1 624 607,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem s DPH **9 360 832,00 CZK**

v _____ dne **11.7.2018**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	230 300	48 363	278 663	3
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	230 300	48 363	278 663	3
SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje	0	5 995 251	1 259 003	7 254 254	77
SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje	0	4 420 910	928 391	5 349 301	57
SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje	0	562 373	118 098	680 471	7
SO 01.3	Vytápění_způsobilé výdaje	0	493 297	103 592	596 889	6
SO 01.4	Elektroinstalace_způsobilé výdaje	0	443 533	93 142	536 675	6
SO 01.5	Vzduchotechnika_způsobilé výdaje	0	75 139	15 779	90 918	1
SO 02	Oplocení_způsobilé výdaje	0	309 435	64 981	374 416	4
SO 02	Oplocení_způsobilé výdaje	0	309 435	64 981	374 416	4
SO 03	Opěrná zeď_způsobilé výdaje	0	252 116	52 944	305 060	3
SO 03	Opěrná zeď_způsobilé výdaje	0	252 116	52 944	305 060	3
SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje	0	404 246	84 892	489 137	5
SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje	0	404 246	84 892	489 137	5
SO 06	Terénní a zahradní úpravy_způsobilé výdaje	0	211 154	44 342	255 496	3
SO 06	Terénní a zahradní úpravy_způsobilé výdaje	0	211 154	44 342	255 496	3
SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje	0	121 312	25 475	146 787	2
SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje	0	121 312	25 475	146 787	2
SO 09	Přípojka dešťové kanalizace_způsobilé výdaje	0	186 007	39 062	225 069	2
SO 09	Přípojka dešťové kanalizace_způsobilé výdaje	0	186 007	39 062	225 069	2
SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje	0	26 404	5 545	31 949	0
SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje	0	26 404	5 545	31 949	0
Celkem za stavbu		0	7 736 225	1 624 607	9 360 832	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			477 437,40	6
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			187 104,69	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			268 713,28	3
3.1	Překlady	HSV			61 596,92	1
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			386 495,33	5
314	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			69 074,00	1
34	Stěny a příčky	HSV			76 984,47	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			225 192,33	3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 486,00	0
5	Komunikace	HSV			201 155,71	3
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			14 913,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			355 861,52	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			231 739,87	3
64	Výplně otvorů	HSV			88 264,60	1
8	Trubní vedení	HSV			208 717,81	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			263 713,05	3
90	Oplocení	HSV			42 261,00	1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			246,51	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 292,10	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			38 244,65	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 445,15	1
97	Prorážení otvorů	HSV			47 490,48	1
99	Přesun hmot	HSV			129 098,47	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 697,94	0
711	Izolace proti vodě	PSV			48 970,29	1
713	Izolace tepelné	PSV			306 064,80	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			68 301,91	1

722	Vnitřní vodovod	PSV			101 448,91	1
725	Zařizovací předměty	PSV			272 259,99	4
730.6	Ostatní prvky a práce na ÚT	PSV			18 474,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			144 622,38	2
734	Armatury	PSV			60 772,24	1
735	Otopná tělesa	PSV			226 472,25	3
735.1	Napojení otopných těles	PSV			28 977,96	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 712,50	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			257 438,49	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			238 130,07	3
770	Hliníkové výplně otvorů	PSV			582 881,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			80 670,22	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			346 746,75	4
781	Obklady keramické	PSV			205 260,72	3
783	Nátěry	PSV			9 889,00	0
784	Malby	PSV			46 181,63	1
M21	Elektromontáže	MON			313,60	0
M21.7	Svítlidla	MON			105 020,00	1
M21.8	Rozvaděče	MON			38 029,00	0
M21.9	Kabely	MON			125 995,00	2
M21y	Elektroinstalace - zásuvky	MON			48 858,00	1
M21ž	Elektroinstalace - ostatní	MON			83 481,00	1
M222	Měření a regulace	MON			4 052,00	0
M22f	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace	MON			38 098,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			67 859,00	1
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			298 508,33	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			133,30	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			151 076,47	2
VN	Vedlejší náklady	VN			192 800,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			37 500,00	0

Cena celkem				7 736 225,09	100
-------------	--	--	--	--------------	-----

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				192 800,00			
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 800,00	12 800,00		RTS 17/ II	Indiv
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS 17/ II	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS 17/ II	Indiv
4	00511T	Geodetické zaměření stavby	Soubor	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
5	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy	Soubor	1,00000	25 600,00	25 600,00		Vlastní	Indiv
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 100,00	17 100,00		RTS 17/ II	Indiv
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	102 400,00	102 400,00		RTS 17/ II	Indiv
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				37 500,00			
9	0007T	Zkoušky únosnosti pláně	Soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00		RTS 17/ II	Indiv
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00		RTS 17/ II	Indiv
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 17/ II	Indiv
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 17/ II	Indiv
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 17/ II	Indiv

Celkem	230 300,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				119 193,60			
1	281606112R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 450 mm	m	77,60000	1 536,00	119 193,60	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

obvodové zdivo : (18+12,3)*2

60,6

střední zdivo : 17

17

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				49 684,07			
2	311271118R00	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových P 30 na MC 15	m3	2,09100	5 214,00	10 902,47	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

DOZDÍVKY :

1NP : 1,0*2,1*0,5

1,05

2NP-STŘEDNÍ ZEĎ : (1,2+1,22+0,405+0,645)*1*0,3

1,041

3	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg	m	8,20000	1 066,00	8 741,20	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------	------------

přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

VENKOVNÍ RAMPA-Z1 : 8,2

8,2

4	310-001	D+M obklad vnější stěny cementovl.deskami včetně, dřevěného roštu	m2	6,30000	1 228,00	7 736,40		Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

VENKOVNÍ RAMPA : 2,8*2,25

6,3

5	900-001	Dodávka ocel. zábradlí včetně povrchové úpravy	m	8,20000	2 720,00	22 304,00		Vlastní	Indiv
---	---------	--	---	---------	----------	-----------	--	---------	-------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

VENKOVNÍ RAMPA-Z1 : 8,2

8,2

Díl: 3.1	Překlady					61 596,92			
6	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm	kus	41,00000	281,00	11 521,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně pomocného pracovního lešení

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-P1 :

m.č.1.03 : 3*2

6

m.č.1.07 : 3

3

P2,3 a 11 : 3+3+2

8

2NP : 3*6

18

P9 : 6

6

7	317121351R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 mm	kus	4,00000	314,00	1 256,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------	------------

včetně pomocného pracovního lešení

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

2NP :

P10 : 4

4

8	317167121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	8,00000	187,00	1 496,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-P12 : 8

8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	260,00	1 300,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-P13 : 5

5

10	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,87620	9 597,00	8 408,89	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------	------------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Překlady IPE 140 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

2NP-P7,P15 : (3,7*3+8,2)*0,0129

0,25

Překlad IPE 160 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

m.č.1.07-P6 : 3,05*0,0158*3

0,14

2NP-P6,8 a 14 : (3,05*3+4,4*3+8,2)*0,0158

0,48

11	13383425	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm	T	0,27390	20 143,00	5 517,17	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------	------------

Překlady IPE 140 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

2NP-P7,P15 : (3,7*3+8,2)*0,0129*1,10

0,27

12	13383430	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 160 mm	T	0,69000	20 143,00	13 898,67	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	---	---------	-----------	-----------	------	------------	------------

Překlad IPE 160 :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.07-P6 : 3,05*0,0158*3		0,14					
		2NP-P6,8 a 14 : (3,05*3+4,4*3+8,2)*0,0158		0,48					
		Konec provozního součtu							
		0,6273*1,10		0,69					
13	59321115.A	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 24,0 cm	kus	27,27000	410,00	11 180,70	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		m.č.1.03 : 3*2*1,01		6,06					
		m.č.1.07 : 3*1,01		3,03					
		2NP : 3*6*1,01		18,18					
14	59321210	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	6,06000	226,00	1 369,56	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		2NP-P9 : 6*1,01		6,06					
15	59321213	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	4,04000	465,00	1 878,60	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		2NP-P10 : 4*1,01		4,04					
16	59321220	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm	kus	3,03000	388,00	1 175,64	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP-P3 : 3*1,01		3,03					
17	59321221	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm	kus	3,03000	467,00	1 415,01	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
1NP-P2 : 3*1,01

3,03

18	59321222	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm	kus	2,02000	584,00	1 179,68	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	-----	---------	--------	----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
1NP-P11 : 2*1,01

2,02

Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				386 495,33			
19	342261112RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	34,53800	704,00	24 314,75	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
2NP : (3,925+0,9*2+0,925+0,65+5,65)*2,88
OD.OT. : -0,7*1,97*2

37,3

-2,76

20	342261212RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	81,07400	874,00	70 858,68	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
2NP : (4,025*2+10,1+5,65*2+1,3)*2,88
OD.OT. : -0,7*1,97*2-0,8*1,97*3

88,56

-7,49

21	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	19,72000	496,00	9 781,12	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
m.č.1.03 : 19,72

19,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	23,89000	528,00	12 613,92	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : m.č.1.08 : 6,52 m.č.1.09 : 8,39 m.č.1.10 : 8,98									
23	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	18,27000	538,00	9 829,26	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : m.č.1.02 : 4,5 m.č.1.05 : 6,75 m.č.2.07 a 2.08 : 3,51*2									
24	311-001	Podhled včetně zavěšené ocel. konstr. desky, dřevovláknité 1200x600x25mm	m2	202,42000	1 280,00	259 097,60		Vlastní	Indiv
ŠROUBOVANÉ, BARVA BÍLÁ. : Položka je určena pro podhled z podhledových desek s povrch.úpravou (např.Heradesign) : dle projektu na zavěšenou ocelovou konstrukci. : ,Zahrnuje dodávku a montáž desek a nosné konstrukce podhledu včetně úpravy spár a rohů. : V položce není zakalkulováno pomocné lešení. : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP-STROP : 17,6*11,9 ODP.-m.č.2.07 a 2.08 : -3,51*2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilý výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 314		Svislé a kompletní konstrukce	69 074,00						
25	314248242R00	Komínové systémy z tvárníc z lehčeného betonu komín tříšložkový s tenkovrstvou keramickou vložkou a zadním odvětráním jednorůduchový, s větrací šachtou, DN 180,200 mm, krakorcová a krycí deska, obezdění	kus	1,00000	3 935,00	3 935,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	314253605R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín jednorůduchový, bez větrací šachty, obezdívka nadstřešní části komína cihlami pálenými lícovými 24x11,5x7,1 cm, DN 20 cm	m	1,00000	4 756,00	4 756,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	314241105R00	Dvourůžkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůduchový, pata, DN 20 cm	kus	1,00000	19 782,00	19 782,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	314241205R00	Dvourůžkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůduchový, střed, DN 20 cm	m	6,00000	3 845,00	23 070,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9-3				6					
29	314241322R00	Dvourůžkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůduchový, plášť nadstřešní části délky 100 cm, DN 20 cm	kus	1,00000	17 531,00	17 531,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 34		Stěny a příčky	76 984,47						
30	342247524R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	85,40120	405,00	34 587,49	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : (6,945+3,55*2+1,835+0,9+2,55+1,7*2)*3,68 83,65 (2,21+1,8)*3,68 14,76 OD.OT. : -0,7*1,97*6-0,8*1,97*3 -13							
31	342247534R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	4,83100	508,00	2 454,15	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilý výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP : 1,8*3,45 OD.OT. : -0,7*1,97		6,21 -1,38					
32	342247544R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : (5,9+2,5+5,65)*3,45+5,15*3,68 OD.OT. : -0,9*1,97*2	m2	63,87850	567,00	36 219,11	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : 6,945+3,55*2+1,835+0,9+2,55+1,7*2 2,21+1,8 Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : 1,8 Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : 5,9+2,5+5,65+5,15	m	47,74000	78,00	3 723,72	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				215 688,21			
34	411322325R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárníc, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 17,2*5,85*(0,05+0,02)	m3	7,04340	3 039,00	21 404,89	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilý výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 17,0*5,65	m2	96,05000	158,00	15 175,90	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
36	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 17,0*5,65	m2	96,05000	47,00	4 514,35	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
37	411354235R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. Bednění z trapezového plechu TR40/160, tl.0,75mm : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 17,2*5,85	m2	100,62000	618,00	62 183,16	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 17,2*5,85*1,48*2*0,001*1,1	t	0,32760	25 593,00	8 384,27	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	0,13900	28 152,00	3 913,13	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 5,85*0,222*0,001*107		0,14					
40	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	22,00000	300,00	6 600,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : ULOŽENÍ OC.NOSNÍKŮ 270 : 11*2		22					
41	413941125RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil IPE, 270 mm I , IE, U , UE nebo L Stropní nosníky IPE270 : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : 6,05*0,0361*11	t	2,40250	38 923,00	93 512,51	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				14 913,00			
42	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : DLE K6 : 1,2*21+2,72*2+4+3,3 ODP.1.06 : -1,2*4	m	33,14000	450,00	14 913,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				37,94					
				-4,8					
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				355 732,72			
43	602016231RT1	Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :	m2	152,80590	183,00	27 963,48	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		NA NOVÝCH PŘÍČKÁCH :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP : $(6,945+3,55*2+1,835+0,9+2,55+1,7*2)*3,68$				83,65			
		$(2,21+1,8)*3,68$				14,76			
		OD.OT. : $-0,7*1,97*6-0,8*1,97*3$				-13			
		$1,8*3,45$				6,21			
		OD.OT. : $-0,7*1,97$				-1,38			
		$(5,9+2,5+5,65)*3,45+5,15*3,68$				67,42			
		OD.OT. : $-0,9*1,97*2$				-3,55			
		Konec provozního součtu							
		$154,1107*2$				308,22			
		ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : $-5,65*3,27$				-18,48			
		ODPOČET OBKLADŮ :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP :							
		m.č.1.02 : $((2,5+0,2+1,8)*2-1)*2,0$				16			
		m.č.1.09 : $((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9)*2,0$				32,24			
		m.č.1.10 : $((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9)*2,0$				37,6			
		m.č.1.12 : $((2,4+2,4+1,15)*2-0,8)*1,5$				16,65			
		SPRCHY-1.05 : $((1,5+1,8)*2-0,8)*2,0$				11,6			
		1.08 : $((1,835+1,65)*2-0,8)*2,0$				12,34			
		2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : $((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2,0*2$				35,4			
		Konec provozního součtu							
		$-161,83$				-161,83			
		přípočet obkladů na starých zdech :							
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :							
		m.č.1.02 : (1,8-1)*2,0		1,6					
		m.č.1.09 : (1,18+0,93)*2,0		4,22					
		m.č.1.10 : (1,7+0,9)*2,0		5,2					
		SPRCHY-1.05 : (1,5+1,8)*2,0		6,6					
		1.08 : 1,835*2,0		3,67					
		2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : 0,9*2*2,0		3,6					
		Konec provozního součtu							
		24,89		24,89					
44	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	57,46610	38,00	2 183,71	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :							
		OT. : (1,2*1,9*2+1,2*1,2*6)		13,2					
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :							
		OT. : (1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)		20,03					
		(1,2*1,2*4+2,72*1,2)		9,02					
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :							
		OT. : (1,1*2,25+3,3*1,0)		5,78					
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OT. : (1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)		9,43					
45	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové	m2	16,34000	416,00	6 797,44	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		stropů rovných štukové							
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP-RAMPA : 1,9*8,6		16,34					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	93,32400	178,00	16 611,67	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : Začátek provozního součtu m.č.1.01 : 7,31 m.č.1.12 : 4,34 m.č.1.07 : 37,22 m.č.1.11 : 10,07 m.č.1.13 : 1,48*3,3 Konec provozního součtu +PŘÍRÁŽKA NA ŽEBROVANÝ STROP : 63,824+29,5 							
					7,31				
					4,34				
					37,22				
					10,07				
					4,88				
					93,32				
47	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	22,00000	179,00	3 938,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : ULOŽENÍ OC.NOSNÍKŮ 270 : 11*2 							
					22				
48	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	487,02440	148,00	72 079,61	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : PŮVODNÍ ZDI : 1NP : (17*4+10,8*2+5,15*2)*3,5+(1,48+3,3)*2*2,5 2NP : (17*4+11*2+4,15*2)*2,63 ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : -(10,95*2+5,65)*3,27 							
					373,55				
					258,53				
					-90,09				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :							
		OD.OT. : $-(1,2*1,9*6+1,2*1,2*6)$				-22,32			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)*0,3$				15,48			
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :							
		OD.OT. : $-(1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)$				-20,03			
		$-(1,2*1,2*4+2,72*1,2)$				-9,02			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)*0,3$				11,23			
		$(1,2*3*4+2,72+2*1,2)*0,3$				5,86			
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :							
		OD.OT. : $-(2,94*2,25+1,1*2,25+3,3*1,0)$				-12,39			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : $(2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)*0,3$				5,5			
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OD.OT. : $-(1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)$				-9,43			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : $(1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)*0,3$				5,05			
		odpočet obkladů :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP :							
		m.č.1.02 : $(1,8-1)*2,0$				1,6			
		m.č.1.09 : $(1,18+0,93)*2,0$				4,22			
		m.č.1.10 : $(1,7+0,9)*2,0$				5,2			
		SPRCHY-1.05 : $(1,5+1,8)*2,0$				6,6			
		1.08 : $1,835*2,0$				3,67			
		2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : $0,9*2*2,0$				3,6			
		Konec provozního součtu							
		-24,89				-24,89			
49	612451111R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hrubé zatřené	m2	161,83000	171,00	27 672,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

m.č.1.02 : $((2,5+0,2+1,8)*2-1)*2,0$ 16

m.č.1.09 : $((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9)*2,0$ 32,24

m.č.1.10 : $((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9)*2,0$ 37,6

m.č.1.12 : $((2,4+2,4+1,15)*2-0,8)*1,5$ 16,65

SPRCHY-1.05 : $((1,5+1,8)*2-0,8)*2,0$ 11,6

1.08 : $((1,835+1,65)*2-0,8)*2,0$ 12,34

2NP :

m.č.2.07 a 8 : $((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2,0*2$ 35,4

50	612471413R00	Tenkvrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	639,83030	127,00	81 258,45	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

na rovném povrchu vnitřních stěn, piliřů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

PŮVODNÍ ZDI :

1NP : $(17*4+10,8*2+5,15*2)*3,5+(1,48+3,3)*2*2,5$ 373,55

2NP : $(17*4+11*2+4,15*2)*2,63$ 258,53

ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : $-(10,95*2+5,65)*3,27$ -90,09

STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :

OD.OT. : $-(1,2*1,9*6+1,2*1,2*6)$ -22,32

PŘÍP.OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)*0,3$ 15,48

STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :

OD.OT. : $-(1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)$ -20,03

$-(1,2*1,2*4+2,72*1,2)$ -9,02

PŘÍP.OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)*0,3$ 11,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,2*3*4+2,72+2*1,2)*0,3				5,86			
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :							
		OD.OT. : -(2,94*2,25+1,1*2,25+3,3*1,0)				-12,39			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : (2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)*0,3				5,5			
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OD.OT. : -(1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)				-9,43			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : (1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)*0,3				5,05			
		NA NOVÝCH PŘÍČKÁCH :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP : (6,945+3,55*2+1,835+0,9+2,55+1,7*2)*3,68				83,65			
		(2,21+1,8)*3,68				14,76			
		OD.OT. : -0,7*1,97*6-0,8*1,97*3				-13			
		1,8*3,45				6,21			
		OD.OT. : -0,7*1,97				-1,38			
		(5,9+2,5+5,65)*3,45+5,15*3,68				67,42			
		OD.OT. : -0,9*1,97*2				-3,55			
		Konec provozního součtu							
		154,1107*2				308,22			
		ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : -5,65*3,27				-18,48			
		odpočet obkladů :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP :							
		m.č.1.02 : ((2,5+0,2+1,8)*2-1)*2,0				16			
		m.č.1.09 : ((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9)*2,0				32,24			
		m.č.1.10 : ((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9)*2,0				37,6			
		m.č.1.12 : ((2,4+2,4+1,15)*2-0,8)*1,5				16,65			
		SPRCHY-1.05 : ((1,5+1,8)*2-0,8)*2,0				11,6			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.08 : $((1,835+1,65)*2-0,8)*2,0$		12,34					
		2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : $((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2,0*2$		35,4					
		Konec provozního součtu							
		-161,83		-161,83					
51	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	487,02440	192,00	93 508,68	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		VIZ OPRAVA OMÍTEK : 487,0244		487,02					
52	613473115R00	Omítky vnitřní piliřů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	143,75000	106,00	15 237,50	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :							
		OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)$		51,6					
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :							
		OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)$		37,44					
		$(1,2*3*4+2,72+2*1,2)$		19,52					
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :							
		OSTĚNÍ : $(2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)$		18,34					
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OSTĚNÍ : $(1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)$		16,85					
53	612-001	D+M začišťovací plastové lišty vnitřní	m	143,75000	59,00	8 481,25		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :							
		OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)$		51,6					
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :							
		OSTĚNÍ : $((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)$		37,44					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,2*3*4+2,72+2*1,2)		19,52					
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :							
		OSTĚNÍ : (2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)		18,34					
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OSTĚNÍ : (1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)		16,85					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					164 134,84			
54	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	0,97230	2 986,00	2 903,29	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

VENKOVNÍ RAMPA : 1,63*2*0,18+1,05*0,2*0,18+1,63*2,37*0,18*0,5

0,97

55	631416211R00	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	6,94400	2 986,00	20 734,78	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :

Začátek provozního součtu

m.č.1.02 : 4,5

4,5

m.č.1.03 : 19,72

19,72

m.č.1.05 : 6,75

6,75

m.č.1.08 : 6,52

6,52

m.č.1.09 : 8,39

8,39

m.č.1.10 : 8,98

8,98

m.č.1.12 : 4,34

4,34

Konec provozního součtu

TL.55MM : 59,2*0,055

3,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :							
		Začátek provozního součtu							
		m.č.1.01 : 7,31			7,31				
		m.č.1.07 : 37,22			37,22				
		m.č.1.11 : 10,07			10,07				
		Konec provozního součtu							
		TL.62MM : 54,6*0,062			3,39				
		PODLAHA NA TERÉNU S BET.MAZANINOU :							
		m.č.1.13 : 1,48*3,3*0,062			0,3				
56	632411145RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 45 mm, bez penetrace	m2	24,05000	469,00	11 279,45	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s rozprostřením a uhlazením							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		PODLAHA S DLAŽBOU 2NP :							
		m.č.2.04 : 17,03			17,03				
		m.č.2.07 a 8 : 3,51*2			7,02				
57	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	156,87000	512,00	80 317,44	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s rozprostřením a uhlazením							
		TL.POTĚRU 52 MM :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.01 : 43,38			43,38				
		m.č.2.02 : 18,8			18,8				
		m.č.2.03 : 14,3			14,3				
		m.č.2.05 : 42,35			42,35				
		m.č.2.06 : 12,26			12,26				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.2.09 : 12,84		12,84					
		m.č.2.11 : 12,94		12,94					
58	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	9,94200	224,00	2 227,01	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : DLE K6 : (1,2*21+2,72*2+4+3,3)*0,3 ODP.1.06 : -1,2*4*0,3		11,38 -1,44					
59	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	118,68400	207,00	24 567,59	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU : m.č.1.02 : 4,5 m.č.1.03 : 19,72 m.č.1.05 : 6,75 m.č.1.08 : 6,52 m.č.1.09 : 8,39 m.č.1.10 : 8,98 m.č.1.12 : 4,34 PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU : m.č.1.01 : 7,31		4,5 19,72 6,75 6,52 8,39 8,98 4,34 7,31					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.07 : 37,22		37,22					
		m.č.1.11 : 10,07		10,07					
		PODLAHA NA TERÉNU S BET.MAZANINOU :							
		m.č.1.13 : 1,48*3,3		4,88					
60	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm	m2	14,87400	853,00	12 687,52	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		VENKOVNÍ RAMPA : 1,63*7,4+(1,05+1,6)*0,2		12,59					
		VENKOVNÍ SCHODY : 1,63*0,2*7		2,28					
61	630-001	D+M adhézní můstek	m2	14,87400	213,00	3 168,16		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		VENKOVNÍ RAMPA : 1,63*7,4+(1,05+1,6)*0,2		12,59					
		VENKOVNÍ SCHODY : 1,63*0,2*7		2,28					
62	31414950.A	vlákno ocelové do betonu; mater. standardní uhlíková ocel; se zahnutými kotvícími konci; d vlákna 1,0 mm; délka l = 50 mm; pevnost v tahu 1100 - 1300 MPa	kg	208,32000	30,00	6 249,60	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		30KG/M3 : 6,944*30		208,32					
Díl: 64		Výplně otvorů				88 264,60			
63	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	29,00000	725,00	21 025,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		plocha do 2,5 m2							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D3 : 12		12					
		D2 : 8		8					
		D1 : 3		3					
		D4 : 1		1					
		D6 : 4		4					
		O11 : 1		1					
64	640-001	D+M boční prosklení dveří-sklo fix	m2	10,04500	1 280,00	12 857,60		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		dle tab.č.4 Výpis vn.dveří :							
		D4 : 0,5*2,05		1,02					
		D6 : 1,1*2,05*4		9,02					
65	900-002	Zárubeň ocelová např.HSE se světlíkem	kus	1,00000	2 346,00	2 346,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		dle tab.č.4 Výpis vn.dveří :							
		D4 : 1		1					
66	900-003	Zárubeň ocelová např. HSE se světlíkem-D6	kus	4,00000	2 773,00	11 092,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		dle tab.č.4 Výpis vn.dveří :							
		D6 : 4		4					
67	900-001	Zárubeň ocelová např. HSE	kus	24,00000	1 706,00	40 944,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		dle tab.č.4 Výpis vn.dveří :							
		D3 : 12		12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D2 : 8		8					
		D1 : 3		3					
		O11 : 1		1					

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	233 333,60							
68	900-001	D+M Vnitřní mobilní stěna - 4 segmenty	m2	21,04000	11 090,00	233 333,60		Vlastní	Indiv

Vnitřní mobilní stěna - 4 segmenty :

oboustranná dřevotříska s výplní z min. vaty :

povrchová úprava - HPL laminát, barva šedá :

zvuková neprůzvučnost 37dB :

kolejnice pro dvoubodové zavěšení (kotvená do OK) :

Položka zahrnuje i související práce :

v m.č. 2.01 a 2.05 : 5*2,63+3*2,63

21,04

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	34 458,60							
69	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	299,64000	115,00	34 458,60	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

2NP-STROP : 16,6*10,9

180,94

1NP :

m.č.1.02 : 4,5

4,5

m.č.1.03 : 19,72

19,72

m.č.1.05 : 6,75

6,75

m.č.1.08 : 6,52

6,52

m.č.1.09 : 8,39

8,39

m.č.1.10 : 8,98

8,98

pro I-nosníky m.č.1.06 : 63,84

63,84

Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.	38 244,65							
----------------	---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	558,69800	34,00	18 995,73	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : VNĚJŠÍ PLOCHY : 1NP : 18*12,3+1,5*7,8+3,15*3,57+1,63*11,75 263,5 2NP : 18*12,3 221,4 PŮDA (1/3 PLOCHY) : 18*12,3/3 73,8									
71	953941212R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití)	kus	4,00000	133,00	532,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
ZA KAŽDÉ ZALITÍ-Z10 : 4				4					
72	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ochranných úhelníků do přípravek otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	8,00000	94,00	752,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
ZA KAŽDÉ ZALITÍ-Z1-HRANA : 8				8					
73	950-001	D+M čistící zóna s ocel.rámečkem 900/600 mm	kus	1,00000	3 732,00	3 732,00		Vlastní	Indiv
Z10 : 1				1					
74	950-002	D+M Přenosný hasící přístroj práškový PHP 21A	kus	3,00000	2 346,00	7 038,00		Vlastní	Indiv
75	950-003	Dodávka L 50x50/7400mm pozink	kg	30,12980	192,00	5 784,92		Vlastní	Indiv
Z1-HRANA : 3,77*7,4*1,08				30,13					
76	950-004	Zednické výpomoci pro řemesla, zapravení rýh	hod.	6,00000	235,00	1 410,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 174,85			
77	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	90,58750	82,00	7 428,18	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : 5,15*3,5+5,65*6,45 2NP : (3,9*2+1,9+0,6+0,9+1,7)*2,8		54,4675 36,12					
78	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : (1,5+4,2)*3,65 2NP : (5,35*2+9,95)*2,8	m2	78,62500	141,00	11 086,13	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
79	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP : 0,5*0,5*5,4	m3	1,35000	843,00	1 138,05	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
80	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : VNITŘNÍ SKLOBETONY : 1,0*0,8*4	m2	3,20000	126,00	403,20	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
81	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :	m3	2,15460	3 978,00	8 571,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP : 1,2*(0,3+0,5)*0,21+3*0,5*0,21		0,52					
		2NP : 3*0,5*0,21		0,32					
		1,5*0,5*0,21*6+1,5*0,3*0,21*4		1,32					
82	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,16400	1 629,00	11 670,16	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP : 6,3*0,38+18*0,15		5,09					
		2NP : (6,4+1,4+12,9)*0,1		2,07					
83	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	45,00000	34,00	1 530,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP : 6,3+18		24,3					
		2NP : 6,4+1,4+12,9		20,7					
84	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,31000	267,00	1 417,77	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		2NP : (11,3+18,3+23,5)*0,1		5,31					
85	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	12,00000	13,00	156,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		1NP : 6		6					
		2NP : 6		6					
86	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	36,27700	149,00	5 405,27	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O1 : 1,2*1,9*6		13,68					
		O2 : 2,72*1,9		5,17					
		O3 : 1,2*1,2*10		14,4					
		O4 : 2,72*1,2		3,26					
		O5 : 3,3*1		3,3					
		O6 : 4*1		4					
		O7 : 1,2*4,8		5,76					
		ODPOČET V NOVĚ BOURANÝCH OTVORECH :							
		1NP :							
		pro VNĚJŠÍ VÝPLNĚ : -(1,2*1,9+1,1*2,25+0,4*1,9)		-5,51					
		2NP :							
		pro VNĚJŠÍ VÝPLNĚ : -(4*1+3,3*1+0,4*1,2)		-7,78					
87	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2	kus	2,00000	95,00	190,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
88	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,00000	282,00	3 384,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1NP : 6		6					
		2NP : 6		6					
89	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	5,85000	109,00	637,65	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2,6*2,25		5,85					
90	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	39,46800	80,00	3 157,44	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		DLE VÝKR.BOURACÍ PRÁCE :							
		1NP :							
		WC : ((1,58+3,9)*2-0,7)*1,8		18,47					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SKLAD : (3,15+4,05)*1,5		10,8					
		2NP :							
		WC : ((0,9+1,65)*2-0,7)*1,5		6,6					
		KUCH : (1,8+0,6)*1,5		3,6					

Díl: 97	Prorážení otvorů					45 367,48			
91	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	19,96000	1 010,00	20 159,60	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP :

pro VNĚJŠÍ VÝPLNĚ : 1,2*1,9*0,5+1,1*2,25*0,5+0,4*1,9*0,5

2,76

pro vn.dveře : 1*2,05*0,5

1,02

pro překlady-P1 : 1,5*0,28*0,5*3

0,63

P2,3,11 : (1,5*0,25+1,2*0,25)*0,5+1,8*0,25*0,35

0,5

P6 : 3,1*0,2*0,5

0,31

2NP :

pro VNĚJŠÍ VÝPLNĚ : 4*1+3,3*1+0,4*1,2*0,5

7,54

pro vn.dveře : (0,9+1,25+1+0,4+0,9)*2,05*0,3+0,5*2,15*0,15

2,9

pro překlady-P1 : 1,5*0,28*0,5*6

1,26

P9, 10 : (1,25*0,18*3+2,45*0,8*2)*0,3

1,38

P6, 7, 8 : (3,2*+3,8+4,5)*0,2*0,5

1,67

92	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,20000	2 965,00	593,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

PRO HYDRANT A OTOPNÁ TĚLESA : 0,2

0,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	973031326R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm	kus	22,00000	215,00	4 730,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

PRO ULOŽENÍ OC.NOSNÍKŮ 270 : 11*2

22

94	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	16,00000	147,00	2 352,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

STÁVAJÍCÍ RAMPA-Z1 : 8,2

8,2

STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ : 6,5+1,3

7,8

95	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	487,02440	36,00	17 532,88	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

PŮVODNÍ ZDI :

1NP : (17*4+10,8*2+5,15*2)*3,5+(1,48+3,3)*2*2,5

373,55

2NP : (17*4+11*2+4,15*2)*2,63

258,53

ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : -(10,95*2+5,65)*3,27

-90,09

STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :

OD.OT. : -(1,2*1,9*6+1,2*1,2*6)

-22,32

PŘÍP.OSTĚNÍ : ((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)*0,3

15,48

STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :

OD.OT. : -(1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)

-20,03

-(1,2*1,2*4+2,72*1,2)

-9,02

PŘÍP.OSTĚNÍ : ((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)*0,3

11,23

(1,2*3*4+2,72+2*1,2)*0,3

5,86

STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :

OD.OT. : -(2,94*2,25+1,1*2,25+3,3*1,0)

-12,39

PŘÍP.OSTĚNÍ : (2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)*0,3

5,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OD.OT. : -(1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)				-9,43			
		PŘÍP.OSTĚNÍ : (1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)*0,3				5,05			
		odpočet obkladů :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP :							
		m.č.1.02 : (1,8-1)*2,0				1,6			
		m.č.1.09 : (1,18+0,93)*2,0				4,22			
		m.č.1.10 : (1,7+0,9)*2,0				5,2			
		SPRCHY-1.05 : (1,5+1,8)*2,0				6,6			
		1.08 : 1,835*2,0				3,67			
		2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : 0,9*2*2,0				3,6			
		Konec provozního součtu							
		-24,89				-24,89			

Díl: 99	Přesun hmot	60 996,77							
96	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	142,84959	427,00	60 996,77	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							

Díl: 711	Izolace proti vodě	38 663,07							
97	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	118,68400	26,00	3 085,78	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :							
		m.č.1.02 : 4,5				4,5			
		m.č.1.03 : 19,72				19,72			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.05 : 6,75		6,75					
		m.č.1.08 : 6,52		6,52					
		m.č.1.09 : 8,39		8,39					
		m.č.1.10 : 8,98		8,98					
		m.č.1.12 : 4,34		4,34					
		PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :							
		m.č.1.01 : 7,31		7,31					
		m.č.1.07 : 37,22		37,22					
		m.č.1.11 : 10,07		10,07					
		PODLAHA NA TERÉNU S BET.MAZANINOU :							
		m.č.1.13 : 1,48*3,3		4,88					
98	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP	m2	118,68400	82,00	9 732,09	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
99	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	331,42151	3,00	994,26	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
100	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	8,00000	479,00	3 832,00	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		SPRCHY : 1*2,0*2*2		8					
101	62852251	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	136,48660	154,00	21 018,94	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		PROŘEZ 15% : 118,684*1,15		136,49					
Díl: 713		Izolace tepelné				279 385,36			
102	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek minerálních tloušťky do 200 mm	m2	209,44000	16,00	3 351,04	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		2NP-STROP : 17,6*11,9		209,44					
103	713111122RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přibitím,	m2	102,63240	48,00	4 926,36	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP-STROP S3 : 17,2*5,85*1,02		102,63					
104	713111122RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přibitím, dvouvrstvá Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP-STROP : 17,6*11,9	m2	209,44000	96,00	20 106,24	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				209,44					
105	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP-STROP : 17,6*11,9	m2	209,44000	48,00	10 053,12	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				209,44					
106	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu parapety : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : DLE K6 : (1,2*21+2,72*2+4+3,3)*0,3 ODP.1.06 : -1,2*4*0,3	m2	9,94200	26,00	258,49	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				11,38					
				-1,44					
107	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :	m2	299,60400	48,00	14 380,99	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		m.č.1.02 : 4,5		4,5					
		m.č.1.03 : 19,72		19,72					
		m.č.1.05 : 6,75		6,75					
		m.č.1.08 : 6,52		6,52					
		m.č.1.09 : 8,39		8,39					
		m.č.1.10 : 8,98		8,98					
		m.č.1.12 : 4,34		4,34					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :							
		m.č.1.01 : 7,31			7,31				
		m.č.1.07 : 37,22			37,22				
		m.č.1.11 : 10,07			10,07				
		PODLAHA NA TERÉNU S BET.MAZANINOU :							
		m.č.1.13 : 1,48*3,3			4,88				
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.01 : 43,38			43,38				
		m.č.2.02 : 18,8			18,8				
		m.č.2.03 : 14,3			14,3				
		m.č.2.05 : 42,35			42,35				
		m.č.2.06 : 12,26			12,26				
		m.č.2.09 : 12,84			12,84				
		m.č.2.11 : 12,94			12,94				
		PODLAHA S DLAŽBOU 2NP :							
		m.č.2.04 : 17,03			17,03				
		m.č.2.07 a 8 : 3,51*2			7,02				
108	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	299,60400	33,00	9 886,93	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
109	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	283,00000	20,00	5 660,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
110	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2 140,25238	3,00	6 420,76	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
111	28314030	páska dilatační kaširování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm	m	311,30000	9,00	2 801,70	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		283*1,1		311,3					
112	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	14,52690	2 056,00	29 867,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		Začátek provozního součtu							
		PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :							
		m.č.1.02 : 4,5		4,5					
		m.č.1.03 : 19,72		19,72					
		m.č.1.05 : 6,75		6,75					
		m.č.1.08 : 6,52		6,52					
		m.č.1.09 : 8,39		8,39					
		m.č.1.10 : 8,98		8,98					
		m.č.1.12 : 4,34		4,34					
		PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :							
		m.č.1.01 : 7,31		7,31					
		m.č.1.07 : 37,22		37,22					
		m.č.1.11 : 10,07		10,07					
		PODLAHA NA TERÉNU S BET.MAZANINOU :							
		m.č.1.13 : 1,48*3,3		4,88					
		Konec provozního součtu							
		118,684*0,12*1,02		14,53					
113	28375850	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	369,07680	62,00	22 882,76	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

PODLAHA 2NP :

Začátek provozního součtu

m.č.2.01 : 43,38

43,38

m.č.2.02 : 18,8

18,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.2.03 : 14,3		14,3					
		m.č.2.05 : 42,35		42,35					
		m.č.2.06 : 12,26		12,26					
		m.č.2.09 : 12,84		12,84					
		m.č.2.11 : 12,94		12,94					
		PODLAHA S DLAŽBOU 2NP :							
		m.č.2.04 : 17,03		17,03					
		m.č.2.07 a 8 : 3,51*2		7,02					
		Konec provozního součtu							
		180,92*1,02*2		369,08					
114	63151373.A	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	102,63240	205,00	21 039,64	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m2K :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP-STROP S3 : 17,2*5,85*1,02		102,63					
115	63151376.A	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	427,25760	299,00	127 750,02	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m2K :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		2NP-STROP : 17,6*11,9*2*1,02		427,26					
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 712,50			
116	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	53,10000	62,00	3 292,20	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		2NP : 11,3+18,3+23,5		53,1					
117	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	207,00000	31,00	6 417,00	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP : 18*11,5		207					
118	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	94,35000	49,00	4 623,15	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP : 17*5,55		94,35					
119	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	126,71730	3,00	380,15	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
		257 438,49							
120	766-001	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 082,00	2 082,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
121	766624051R00	Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu	kus	2,00000	2 271,00	4 542,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
122	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000	446,00	8 920,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : D3 : 12 D2 : 8		12 8					
123	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,00000	464,00	3 712,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : D1 : 3 D4 : 1 D6 : 4		3 1 4					
124	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	28,00000	276,00	7 728,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20+8		28					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilý výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 498,16200	3,00	4 494,49	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
126	54914621	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	28,00000	618,00	17 304,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
127	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : D3 : 12	kus	12,00000	4 001,00	48 012,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
128	61161803R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : D2 : 8	kus	8,00000	4 001,00	32 008,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
129	61161804R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : D1 : 3 D4 : 1 D6 : 4	kus	8,00000	9 020,00	72 160,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
130	900-001	Stropní schody zateplené Položka zahrnuje i související konstrukce. : 1,00	kus	1,00000	13 820,00	13 820,00		Vlastní	Indiv
131	900-002	Dod světlovod +prodluž.kusy, + uměl.osvět+doplňky	kus	2,00000	21 328,00	42 656,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				48 552,27			
132	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :	m2	99,45000	80,00	7 956,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2NP : 17*5,85				99,45			
133	767641110R00	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových DO m.č. 1.13 : 1	kus	1,00000	267,00	267,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
134	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP-STROP S3 : PLECHY P10-250/200 POD STR.NOSNÍKY : 11*2	kg	22,00000	200,00	4 400,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
135	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	400,90472	3,00	1 202,71	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
136	767-001	D+M žaluzie na vnější výplně otvorů Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : STĚNA JIHOVÝCHODNÍ : OT. : (1,2*1,9*2+1,2*1,2*6) STĚNA SEVEROZÁPADNÍ : OT. : (1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9) (1,2*1,2*4+2,72*1,2) STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ : OT. : (1,1*2,25+3,3*1,0) STĚNA JIHOZÁPADNÍ : OT. : (1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)	m2	57,46610	544,00	31 261,56		Vlastní	Indiv
137	55340760	dveře speciální vnitřní; vchodové; š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; kovové, jednostranně hladké; otvíravé; počet křídel 1; včetně zárubně úhelníkové DO m.č. 1.13 : 1	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 770				Hliníkové výplně otvorů		582 881,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
138	001/O	D+M hliníkové okno 1200x1900 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 6,00	kus	6,00000	18 768,00	112 608,00		Vlastní	Indiv
139	002/O	D+M hliníkové okno 2720x1900 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	38 390,00	38 390,00		Vlastní	Indiv
140	003/O	D+M hliníkové okno 1200x1200 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 10,00	kus	10,00000	17 062,00	170 620,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	004/O	D+M hliníkové okno 2720x1200 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	29 859,00	29 859,00		Vlastní	Indiv
				1					
142	005/O	D+M hliníkové okno 3300x1000 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	27 299,00	27 299,00		Vlastní	Indiv
				1					
143	006/O	D+M hliníkové okno 4000x1000 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	40 949,00	40 949,00		Vlastní	Indiv
				1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
144	007/O	D+M hliníkové okno 1200x4800 mm Hliníkové okno s izolačním trojsklem, Uw=1,2 W/m2.K, "teplý" distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : distanční rámeček, šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	46 921,00	46 921,00		Vlastní	Indiv
145	008/O	D+M hliníkové dveře 900x2000 mm Hliníkové vstupní dveře, jednokřídlové, Ud=1,2 W/m2.K : s prosklením průměru 400mm, "teplý") distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	42 655,00	42 655,00		Vlastní	Indiv
146	010/O	D+M hliníkové dveře 900x2250 mm Hliníkové vstupní dveře, jednokřídlové, Ud=1,2 W/m2.K : "teplý") distanční rámeček : šedá antracitová barva (upřesní investor) : Připojovací spára - okenní fólie s butylem : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	30 072,00	30 072,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	012/O	D+M hliníkové dveře 1600x2100 mm	kus	1,00000	43 508,00	43 508,00		Vlastní	Indiv

Hliníkové vstupní dveře, jednokřídlové, Ud=1,2 W/m2.K :
 "teplý") distanční rámeček :
 šedá antracitová barva (upřesní investor) :
 Připojovací spára - okenní fólie s butylem :

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
 dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
 1,00

1

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					80 670,22		
148	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	45,73000	94,00	4 298,62	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
 dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
 1NP :
 PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :
 m.č.1.03 : (5,9+3,7)*2-1,6-1,0
 m.č.1.05 : (2,335+1,8+0,2)*2-0,8-0,9
 m.č.1.08 : (1,835+1,8)*2-0,8-0,9
 PODLAHA 2NP :
 m.č.2.04 : (3,095+5,65)*2-0,9

16,6
 6,97
 5,57
 16,59

149	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	83,25000	427,00	35 547,75	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
 dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :
 1NP :
 PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :
 m.č.1.02 : 4,5

4,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.03 : 19,72		19,72					
		m.č.1.05 : 6,75		6,75					
		m.č.1.08 : 6,52		6,52					
		m.č.1.09 : 8,39		8,39					
		m.č.1.10 : 8,98		8,98					
		m.č.1.12 : 4,34		4,34					
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.04 : 17,03		17,03					
		m.č.2.07 a 8 : 3,51*2		7,02					
150	771577114RU1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,30000	342,00	2 154,60	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1NP : 0,8*4+0,9		4,1					
		2NP : 0,7*2+0,8		2,2					
151	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	45,73000	43,00	1 966,39	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		u soklíků :							
		1NP :							
		PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :							
		m.č.1.03 : (5,9+3,7)*2-1,6-1,0		16,6					
		m.č.1.05 : (2,335+1,8+0,2)*2-0,8-0,9		6,97					
		m.č.1.08 : (1,835+1,8)*2-0,8-0,9		5,57					
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.04 : (3,095+5,65)*2-0,9		16,59					
152	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	46,50000	11,00	511,50	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU :							
		m.č.1.02 : 4,5		4,5					
		m.č.1.05 : 6,75		6,75					
		m.č.1.08 : 6,52		6,52					
		m.č.1.09 : 8,39		8,39					
		m.č.1.10 : 8,98		8,98					
		m.č.1.12 : 4,34		4,34					
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : 3,51*2		7,02					
153	771579793RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	83,25000	13,00	1 082,25	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
154	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	896,05206	3,00	2 688,16	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
155	597642030	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	93,24000	256,00	23 869,44	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		prořez 12% : 83,25*1,12		93,24					
156	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	167,67670	51,00	8 551,51	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		45,73*1,1/0,3		167,68					

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	346 746,75						
157	777572010R00	Podlahy ze stěrky polyuretanové dvouvrstvé	m2	224,76750	1 024,00	230 161,92	800-773	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem odolné proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií,							
		včetně penetračního nátěru, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :							
		PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :							
		m.č.1.01 : 7,31			7,31				
		m.č.1.07 : 37,22			37,22				
		m.č.1.11 : 10,07			10,07				
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.01 : 43,38			43,38				
		m.č.2.02 : 18,8			18,8				
		m.č.2.03 : 14,3			14,3				
		m.č.2.05 : 42,35			42,35				
		m.č.2.06 : 12,26			12,26				
		m.č.2.09 : 12,84			12,84				
		m.č.2.11 : 12,94			12,94				
		SCHODIŠTĚ :							
		NÁSTUPNICE : 2,6*1,15*2			5,98				
		PODSTUPNICE : 3,65*1,15			4,2				
		PODESTA : 2,4*1,3			3,12				
158	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	2 249,50460	3,00	6 748,51	800-773	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
159	777-001	D+M venkovní metylakrylátová stěrka 3mm	m2	14,87400	1 536,00	22 846,46		Vlastní	Indiv
		Provedení dle projektu. :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		VENKOVNÍ RAMPA : 1,63*7,4+(1,05+1,6)*0,2			12,59				
		VENKOVNÍ SCHODY : 1,63*0,2*7			2,28				
160	777-002	Práce související s provedením stěrky	m2	239,64150	363,00	86 989,86		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle projektu :							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :							
		1NP :							
		PODLAHA NA TERÉNU SE STĚRKOU :							
		m.č.1.01 : 7,31			7,31				
		m.č.1.07 : 37,22			37,22				
		m.č.1.11 : 10,07			10,07				
		PODLAHA 2NP :							
		m.č.2.01 : 43,38			43,38				
		m.č.2.02 : 18,8			18,8				
		m.č.2.03 : 14,3			14,3				
		m.č.2.05 : 42,35			42,35				
		m.č.2.06 : 12,26			12,26				
		m.č.2.09 : 12,84			12,84				
		m.č.2.11 : 12,94			12,94				
		SCHODIŠTĚ :							
		NÁSTUPNICE : 2,6*1,15*2			5,98				
		PODSTUPNICE : 3,65*1,15			4,2				
		PODESTA : 2,4*1,3			3,12				
		1NP :							
		VENKOVNÍ RAMPA : 1,63*7,4+(1,05+1,6)*0,2			12,59				
		VENKOVNÍ SCHODY : 1,63*0,2*7			2,28				
Díl: 781		Obklady keramické				205 260,72			
161	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	161,83000	118,00	19 095,94	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
162	781415016RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	161,83000	427,00	69 101,41	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.02 : $((2,5+0,2+1,8)*2-1)*2,0$ m.č.1.09 : $((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9)*2,0$ m.č.1.10 : $((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9)*2,0$ m.č.1.12 : $((2,4+2,4+1,15)*2-0,8)*1,5$ SPRCHY-1.05 : $((1,5+1,8)*2-0,8)*2,0$ 1.08 : $((1,835+1,65)*2-0,8)*2,0$ 2NP : m.č.2.07 a 8 : $((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2,0*2$							
163	781419706RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	161,83000	27,00	4 369,41	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
164	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	94,29000	48,00	4 525,92	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1NP-HRANY : $2*2+1,5*2$ SPRCHY : $0,9*4$ LIŠTY OBKLAD/DLAŽBA : 1NP : m.č.1.02 : $((2,5+0,2+1,8)*2-1)$ m.č.1.09 : $((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9)$ m.č.1.10 : $((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9)$ m.č.1.12 : $((2,4+2,4+1,15)*2-0,8)$ SPRCHY-1.05 : $((1,5+1,8)*2-0,8)$ 1.08 : $((1,835+1,65)*2-0,8)$ 2NP : m.č.2.07 a 8 : $((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2$		7 3,6 8 16,12 18,8 11,1 5,8 6,17 17,7					
165	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	2 160,10813	3,00	6 480,32	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
166	781-001	D+M plastový profil flex lep ukončovací seříznutí, obkladaček Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1NP : m.č.1.02 : ((2,5+0,2+1,8)*2-1) m.č.1.09 : ((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9) m.č.1.10 : ((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9) m.č.1.12 : ((2,4+2,4+1,15)*2-0,8) SPRCHY-1.05 : ((1,5+1,8)*2-0,8) 1.08 : ((1,835+1,65)*2-0,8) 2NP : m.č.2.07 a 8 : ((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2	m	83,69000	36,00	3 012,84		Vlastní	Indiv
167	23521593	stěrka vyrovnávací rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá 161,8300*10,08*1,10	kg	1 794,37100	19,00	34 093,05	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
168	59760111.A	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm 1NP-HRANY : (2*2+1,5*2)*1,1	m	7,70000	27,00	207,90	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
169	59760120.A	profil - styk podlaha/stěna s dutým požlábkem; PVC LIŠTY OBKLAD/DLAŽBA : Začátek provozního součtu 1NP : m.č.1.02 : ((2,5+0,2+1,8)*2-1) m.č.1.09 : ((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9) m.č.1.10 : ((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9) m.č.1.12 : ((2,4+2,4+1,15)*2-0,8) 2NP : m.č.2.07 a 8 : ((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2	m	78,89200	333,00	26 271,04	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Konec provozního součtu

71,72*1,1

78,89

170	597813663	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	178,01300	213,00	37 916,77	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------	------------

161,83*1,1

178,01

171	900-001	Lišta vanová na obklad vnitřní	m	3,96000	47,00	186,12		Vlastní	Indiv
-----	---------	--------------------------------	---	---------	-------	--------	--	---------	-------

SPRCHY : 0,9*4*1,1

3,96

Díl: 783		Nátěry	9 889,00						
172	783-001	D+M Nátěr zárubní 1 křídlových	kus	29,00000	341,00	9 889,00		Vlastní	Indiv

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

D3 : 12

12

D2 : 8

8

D1 : 3

3

D4 : 1

1

D6 : 4

4

O11 : 1

1

Díl: 784		Malby	46 181,63						
173	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 026,25830	7,00	7 183,81	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
174	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	1 026,25830	38,00	38 997,82	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :

1NP-STROP :

OMÍTKY :

Začátek provozního součtu

m.č.1.01 : 7,31

7,31

m.č.1.12 : 4,34

4,34

m.č.1.07 : 37,22

37,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.11 : 10,07		10,07					
		m.č.1.13 : 1,48*3,3		4,88					
		Konec provozního součtu							
		+PŘIRÁŽKA NA ŽEBROVANÝ STROP : 63,824+29,5		93,32					
		SDK :							
		m.č.1.03 : 19,72		19,72					
		m.č.1.08 : 6,52		6,52					
		m.č.1.09 : 8,39		8,39					
		m.č.1.10 : 8,98		8,98					
		m.č.1.02 : 4,5		4,5					
		m.č.1.05 : 6,75		6,75					
		m.č.2.07 a 2.08 : 3,51*2		7,02					
		STĚNY :							
		PŮVODNÍ ZDI :							
		1NP : (17*4+10,8*2+5,15*2)*3,5+(1,48+3,3)*2*2,5		373,55					
		2NP : (17*4+11*2+4,15*2)*2,63		258,53					
		ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : -(10,95*2+5,65)*3,27		-90,09					
		STĚNA JIHOVÝCHODNÍ :							
		OD.OT. : -(1,2*1,9*6+1,2*1,2*6)		-22,32					
		PŘÍP.OSTĚNÍ : ((1,2+2*1,9)*6+1,2*3*6)*0,3		15,48					
		STĚNA SEVEROZÁPADNÍ :							
		OD.OT. : -(1,2*1,9*4+1,18*4,87+2,72*1,9)		-20,03					
		-(1,2*1,2*4+2,72*1,2)		-9,02					
		PŘÍP.OSTĚNÍ : ((1,2+2*1,9)*4+1,18+2*4,87+2,72+2*1,9)*0,3		11,23					
		(1,2*3*4+2,72+2*1,2)*0,3		5,86					
		STĚNA SEVEROVÝCHODNÍ :							
		OD.OT. : -(2,94*2,25+1,1*2,25+3,3*1,0)		-12,39					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘÍP.OSTĚNÍ : $(2,94+2*2,25+1,1+2*2,25+3,3+2*1,0)*0,3$		5,5					
		STĚNA JIHOZÁPADNÍ :							
		OD.OT. : $-(1,6*2,05+1,05*2,05+4,0*1,0)$			-9,43				
		PŘÍP.OSTĚNÍ : $(1,6+2*2,05+1,05+2*2,05+4,0+2*1,0)*0,3$		5,05					
		NA NOVÝCH PŘÍČKÁCH :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP : $(6,945+3,55*2+1,835+0,9+2,55+1,7*2)*3,68$		83,65					
		$(2,21+1,8)*3,68$		14,76					
		OD.OT. : $-0,7*1,97*6-0,8*1,97*3$		-13					
		$1,8*3,45$		6,21					
		OD.OT. : $-0,7*1,97$		-1,38					
		$(5,9+2,5+5,65)*3,45+5,15*3,68$		67,42					
		OD.OT. : $-0,9*1,97*2$		-3,55					
		Konec provozního součtu							
		$154,1107*2$		308,22					
		ODP.NEUZNATELNÝCH Z 1.06 : $-5,65*3,27$		-18,48					
		2NP : $(3,925+0,9*2+0,925+0,65+5,65)*2,88*2$		74,59					
		OD.OT. : $-0,7*1,97*2*2$		-5,52					
		$(4,025*2+10,1+5,65*2+1,3)*2,88*2$		177,12					
		OD.OT. : $(-0,7*1,97*2-0,8*1,97*3)*2$		-14,97					
		odpočet obkladů :							
		Začátek provozního součtu							
		1NP :							
		m.č.1.02 : $((2,5+0,2+1,8)*2-1)*2,0$		16					
		m.č.1.09 : $((1,18+0,93+3,45+1,8+2,75)*2-0,8*4-0,9)*2,0$		32,24					
		m.č.1.10 : $((1,7*2+0,9+2,35+2+1,45+2,15)*2-0,8*6-0,9)*2,0$		37,6					
		m.č.1.12 : $((2,4+2,4+1,15)*2-0,8)*1,5$		16,65					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SPRCHY-1.05 : ((1,5+1,8)*2-0,8)*2,0			11,6				
		1.08 : ((1,835+1,65)*2-0,8)*2,0			12,34				
		2NP :							
		m.č.2.07 a 8 : ((0,9*2+3,825)*2-0,8*3)*2,0*2			35,4				
		Konec provozního součtu							
		-161,83			-161,83				

Díl: M33		Montáže dopravních zař. a vah	298 508,33						
175	330-001	D+M schodišťová plošina včetně zábradlí	kus	1,00000	298 508,33	298 508,33		Vlastní	Indiv
		Nosnost_300 kg :							
		Rychlost_8 m/minuta :							
		Příkon_1 kW :							
		Napájecí/provozní napětí_230 V / 24 V baterie :							
		Použití_interní i externí :							
		Sklon schodiště_ do 50° :							
		Dvojitá ocelová vodící kolejnice a pevné „tělo“ plošiny :							
		1,00			1				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	141 682,52						
176	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	131,30909	44,00	5 777,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
177	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 494,87266	26,00	64 866,69	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	131,30909	224,00	29 413,24	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
179	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	525,23635	26,00	13 656,15	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
180	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	131,30909	213,00	27 968,84	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Celkem						4 420 909,57			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.1	Stavební část_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	926 m2	Rekonstrukce rekonstrukce a modernizace objektu s opravou							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				36 819,70			
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,60000	196,00	117,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	14,40000	26,00	374,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,00000	1 054,00	1 054,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	27,00000	682,00	18 414,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	4,00000	86,00	344,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	9,00000	124,00	1 116,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,80000	16,00	172,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	15,40000	102,00	1 570,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	11,50000	853,00	9 809,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	11,50000	234,00	2 691,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10,80000	107,00	1 155,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 486,00			
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	4,20000	830,00	3 486,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		v otevřeném výkopu,							
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				128,80			
13	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	0,40000	322,00	128,80	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jakékoliv šířky rýhy,							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				65 334,40			
14	630900030RA0	Bourání podlahových konstrukcí vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 15 cm	m2	27,20000	717,00	19 502,40	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	631800001RA0	Kompletní podlahové konstrukce s potěrem, štěrkopísek, mazanina, izolace	m2	27,20000	1 685,00	45 832,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				720,00			
16	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	136,00	272,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		bez odstranění podlahy a násypu,							
17	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	4,00000	112,00	448,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 671,91			
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	24,35005	274,00	6 671,91	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				68 301,91			
19	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	10,00000	212,00	2 120,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
20	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	10,00000	234,00	2 340,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	304,00	304,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	7,00000	746,00	5 222,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
23	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	551,00	3 306,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
24	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	601,00	4 808,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	13,00000	575,00	7 475,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	10,00000	678,00	6 780,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	12,00000	646,00	7 752,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	67,00	67,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	69,00	690,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	11,00000	115,00	1 265,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
32	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření	kus	1,00000	295,00	295,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	3,00000	1 205,00	3 615,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	65,00000	22,00	1 430,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
35	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	12,00000	29,00	348,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
36	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	323,30480	3,00	969,91	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
37	894431411RAB	Šachty plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	17 969,00	17 969,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	28615442.A	kus čistící DN 70,0 mm	kus	3,00000	175,00	525,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	28615443.A	kus čistící DN 100,0 mm	kus	3,00000	212,00	636,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod	95 853,67						
40	722170934R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnitřní závit , 32x1	kus	1,00000	323,00	323,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
41	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	82,00000	279,00	22 878,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
42	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	35,00000	349,00	12 215,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	13,00000	422,00	5 486,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	722172414R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,00000	590,00	1 770,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
45	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	35,00000	67,00	2 345,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	28,00000	69,00	1 932,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	8,00000	78,00	624,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	722181211RU4	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 42 mm	m	3,00000	68,00	204,00	800-721	RTS 13/ I	RTS 11/ I
49	722181213RV2	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	5,00000	136,00	680,00	800-721	RTS 13/ I	RTS 11/ I
50	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	47,00000	97,00	4 559,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
51	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	7,00000	105,00	735,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	5,00000	116,00	580,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
53	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	26,00000	204,00	5 304,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
54	722190402R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20	kus	1,00000	204,00	204,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
55	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	17,00000	210,00	3 570,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
56	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	4,00000	423,00	1 692,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	2,00000	196,00	392,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	386,00	386,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
59	722235651R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz	kus	1,00000	386,00	386,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
60	722235653R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	1,00000	743,00	743,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
61	722254231RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	1,00000	14 396,00	14 396,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
62	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	1,00000	632,00	632,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
63	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	133,00000	42,00	5 586,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	133,00000	29,00	3 857,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
65	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	695,55500	3,00	2 086,67	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vodorovně do 50 m							
66	722-001	Propojení zásobníku teplé vody na vodovodní, rozvody	kpl	1,00000	2 288,00	2 288,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty				272 259,99			
67	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	17,00000	206,00	3 502,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
68	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	2 477,98890	1,00	2 477,99	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vodorovně do 50 m							
69	725-001	Umyvadlo 'U', baterie, zápachová uzávěrka	kus	6,00000	1 339,00	8 034,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	725-002	Dřez 'D', baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	2 831,00	5 662,00		Vlastní	Indiv
71	725-003	Sprchová kabina 'S', baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	12 263,00	12 263,00		Vlastní	Indiv
72	725-004	Umyvadlo pro invalidy 'UI' 650x560, baterie,, zápachová uzávěrka pod omítku 'UI'-vč. mont.	kus	1,00000	3 892,00	3 892,00		Vlastní	Indiv
73	725-005	Pevné madlo délky 600mm k invalidnímu umyvadlu,, montáž	kus	1,00000	597,00	597,00		Vlastní	Indiv
74	725-006	Klozet závěsný 'K'-inst.jádro, sedátko, montáž	kus	6,00000	8 872,00	53 232,00		Vlastní	Indiv
75	725-007	Klozet závěsný pro invalidy, 'KI'-dl.700mm-inst.jádro, sedátko, pneumatické ovl	kus	1,00000	13 180,00	13 180,00		Vlastní	Indiv
76	725-008	Sklopné madlo k WC 85cm, montáž	kus	2,00000	1 045,00	2 090,00		Vlastní	Indiv
77	725-009	Pisoárové stání 'Pi' (mísa,sífon,ventil,senzor)	kus	6,00000	10 503,00	63 018,00		Vlastní	Indiv
78	725-010	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou 'VYL', boční, odpad DN100, splachovací nádržka nádrž 3l	kus	2,00000	6 025,00	12 050,00		Vlastní	Indiv
79	725-011	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	1,00000	460,00	460,00		Vlastní	Indiv
80	725-012	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem,, nerez mřížka, sifon se suchým zápachovým uzávěrem	kus	2,00000	1 024,00	2 048,00		Vlastní	Indiv
81	725-013	Kombinovaná uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, s připojením vody 1/2"	kus	2,00000	1 440,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
82	725-014	Nerezový dávkovač tekutého mýdla	soubor	7,00000	587,00	4 109,00		Vlastní	Indiv
83	725-015	Osoušeč rukou vč. el. instalace a osazení na stěnu	kus	7,00000	6 825,00	47 775,00		Vlastní	Indiv
84	725-016	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l	kus	10,00000	651,00	6 510,00		Vlastní	Indiv
85	725-017	Zásobník nerez na papírové ručníky	soubor	10,00000	1 600,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
86	725-018	Držák toaletního papíru nerez. montáž	soubor	10,00000	1 248,00	12 480,00		Vlastní	Indiv
Díl: 734		Armatury				12 701,28			
87	734293312R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000	159,00	159,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
88	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	173,27500	1,00	173,28	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
89	734-001	Vodoměr bytový Qn 3,5	kus	1,00000	694,00	694,00		Vlastní	Indiv
90	734-002	Vodoměrná soupr. se šroubením, kohouty, filtrem a, zpětnou klapkou 5/4"	kus	1,00000	2 864,00	2 864,00		Vlastní	Indiv
91	734-003	Pojistný ventil pro zásobník TV 1", uzavírací, ventil, zpětný ventil, kontrolní šroub, odkápavací	kus	1,00000	949,00	949,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.2	Zdravotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	734-004	Oběhové cirkulační čerpadlo pro pitnou TUV,, dopravní množství 0,2m3/hod při 0,6m vodního sloup	kus	1,00000	3 911,00	3 911,00		Vlastní	Indiv
93	734-005	Expanzní nádoba pro pitnou vodu 6l	kus	1,00000	1 338,00	1 338,00		Vlastní	Indiv
94	734-006	Mrazduvzdorný výtokový ventil 3/4" s připojením, na hadici , vč.montáže	kus	1,00000	2 613,00	2 613,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				94,94			
95	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,08800	44,00	3,87	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
96	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,67200	26,00	43,47	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,08800	224,00	19,71	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35200	26,00	9,15	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08800	213,00	18,74	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Celkem	562 372,60
---------------	-------------------

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné	26 679,44						
1	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	300,48000	3,00	901,44	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50 m vodorovně									
2	713-001	Montáž návlekové tepelné izolace (včetně spojek a, pomocného materiálu)	m	464,00000	26,00	12 064,00		Vlastní	Indiv
3	713-002	Montáž tepelné izolace z min. vaty povrch AL, (včetně spojek a pomocného materiálu)	m	20,00000	38,00	760,00		Vlastní	Indiv
4	900-001	Tepelná izolace Tubex standart tl.15 mm pro DN16, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	290,00000	20,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
5	900-002	Tepelná izolace Tubex standart tl.15 mm pro DN20, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	150,00000	25,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
6	900-003	Tepelná izolace návlek. standart tl.20 mm pro DN28, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	24,00000	41,00	984,00		Vlastní	Indiv
7	900-004	Izolační pouzdro PIPO ALS tl.30 mm pro 35(DN25)	m	14,00000	115,00	1 610,00		Vlastní	Indiv
8	900-005	Izolační pouzdro PIPO ALS tl.40 mm pro 42(DN32)	m	6,00000	135,00	810,00		Vlastní	Indiv
Díl: 730.6		Ostatní prvky a práce na ÚT	18 474,00						
9	900-001	Propláchnutí systému systému	hod	8,00000	267,00	2 136,00		Vlastní	Indiv
10	900-002	Napuštění systému	hod	8,00000	267,00	2 136,00		Vlastní	Indiv
11	900-003	Prostorový termostat s týdenním programem 230V, on/off	kus	9,00000	1 066,00	9 594,00		Vlastní	Indiv
12	900-004	Topná zkouška včetně přednastavení reg. armatur,, ob. čerpadel	hod	24,00000	192,00	4 608,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí	144 622,38						
13	733163105R00	Potrubí z trubek měděných Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	24,00000	617,00	14 808,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	733163106R00	Potrubí z trubek měděných Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	14,00000	777,00	10 878,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	733163107R00	Potrubí z trubek měděných Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	6,00000	980,00	5 880,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	733178122RT1	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	290,00000	143,00	41 470,00	800-731	RTS 15/ I	RTS 15/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

PN 10, T = +95 °C - trvalé zatížení :

Použití k sanitárním rozvodům, rozvodům ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se svěrným šroubením. :

materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesítný polyetylén, bílá barva :

hygienický atest na pitnou vodu :

290,00

290

17	733178124RT1	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	150,00000	210,00	31 500,00	800-731	RTS 15/ I	RTS 15/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

PN 10, T = +95 °C - trvalé zatížení :

Použití k sanitárním rozvodům, rozvodům ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se svěrným šroubením. :

materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesítný polyetylén, bílá barva :

hygienický atest na pitnou vodu :

150,00

150

18	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	478,00000	8,00	3 824,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
19	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	6,00000	9,00	54,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	965,59380	4,00	3 862,38	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	28656221	T-kus 90,0 °; PPSU; jednoznačný; PN 10; D = 16,0 mm; D2 = 16 mm; D3 = 16 mm; l = 80 mm; spoj lisovaný	kus	16,00000	119,00	1 904,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	28656230	T-kus 90,0 °; PPSU; redukovaný; PN 10; D = 16,0 mm; D2 = 20 mm; D3 = 16 mm; l = 80 mm; spoj lisovaný	kus	6,00000	144,00	864,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
23	28656232	T-kus 90,0 °; PPSU; redukovaný; PN 10; D = 20,0 mm; D2 = 16 mm; D3 = 20 mm; l = 82 mm; spoj lisovaný	kus	8,00000	131,00	1 048,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	900-001	Dodávka měděných tvarovek	%	28 530,00000	1,00	28 530,00		Vlastní	Indiv
Díl: 734		Armatury				48 070,96			
25	734209102RT2	Montáž závitových armatur včetně dodávky armatur ventilu odvzdušňovacího automatického, s jedním závitem, G 3/8"	kus	2,00000	150,00	300,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	734209103R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2"	kus	2,00000	25,00	50,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	56,00000	77,00	4 312,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,00000	212,00	424,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	424,96200	1,00	424,96	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
30	734-001	Přípojovací sada .JCOLO.SW2.JW.4616 pro otopná, tělesa	m	26,00000	1 520,00	39 520,00		Vlastní	Indiv
		- Termostatický ventil Eurokonus - :							
		Standardní Kv - 0.10 až do 0.60 m3/h. :							
		- Svěrné šroubení Eurokonus 3/4" pro trubku Pex/AL/Pex 16x2 :							
		- Termostatická hlavice :							
		- Rohové zpátečkové šroubení :							
		26,00		26					
31	734-002	Přípojovací sada .JCOLO.SW2.JW.4620 pro otopná, tělesa	m	2,00000	1 520,00	3 040,00		Vlastní	Indiv
		- Termostatický ventil Eurokonus :							
		Standardní Kv - 0.10 až do 0.60 m3/h. :							
		- Svěrné šroubení Eurokonus 3/4" pro trubku Pex/AL/Pex 20x2 :							
		- Termostatická hlavice :							
		- Rohové zpátečkové šroubení :							
		2,00		2					
Díl: 735		Otopná tělesa				226 472,25			
32	735156920R00	Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	28,00000	246,00	6 888,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2 080,75000	3,00	6 242,25	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	735419115R00	Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1600 mm	kus	26,00000	333,00	8 658,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Standardní dodávka : - výměník tepla Low-H2O se stěnovými konzoly a kotvící sadou : - rohový odvzdušňovací ventil (standard) nebo prodloužený odvzdušňovač ventil (twin) 1/8" : a výpustná zátka 1/2" : - snadná montáž krytu s jedním uzavřeným bočním panelem a jedním otevřeným : panelem pro termostatickou hlavici. : - provozní tlak 10 bar : kód.výška.délka.typ : TEMW.020.040.10 : 26,00		26					
35	735419116R00	Montáž konvektorů na hmoždinky délky 2102 mm	kus	2,00000	365,00	730,00		Vlastní	Indiv
		Standardní dodávka : - výměník tepla Low-H2O se stěnovými konzoly a kotvící sadou : - rohový odvzdušňovací ventil (standard) nebo prodloužený odvzdušňovač ventil (twin) 1/8" : a výpustná zátka 1/2" : - snadná montáž krytu s jedním uzavřeným bočním panelem a jedním otevřeným : panelem pro termostatickou hlavici. : - provozní tlak 10 bar : kód.výška.délka.typ : TEMW.020.040.10 : 2,00		2					
36	900-006	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06009010	kus	6,00000	5 370,00	32 220,00		Vlastní	Indiv
		Výkon při dt=75/65=20°C Q=1053W :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,00		6					
37	900-007	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06011010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=1287W :	kus	1,00000	6 235,00	6 235,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
38	900-008	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06012010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=1404W :	kus	2,00000	6 502,00	13 004,00		Vlastní	Indiv
		2,00		2					
39	900-009	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06016010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=1872W :	kus	2,00000	8 511,00	17 022,00		Vlastní	Indiv
		2,00		2					
40	900-010	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06010015 Výkon při dt=75/65=20°C Q=1866W :	kus	1,00000	7 131,00	7 131,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
41	900-011	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06012015 Výkon při dt=75/65=20°C Q=2239W :	kus	4,00000	7 985,00	31 940,00		Vlastní	Indiv
		4,00		4					
42	900-012	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06010021 Výkon při dt=75/65=20°C Q=2882W :	kus	1,00000	11 939,00	11 939,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
43	900-013	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.09007015 Výkon při dt=75/65=20°C Q=1484W :	kus	1,00000	6 581,00	6 581,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
44	900-014	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.09009021 Výkon při dt=75/65=20°C Q=3393W :	kus	1,00000	11 888,00	11 888,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
45	900-015	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06020015 Výkon při dt=75/65=20°C Q=3732W :	kus	1,00000	13 099,00	13 099,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,00		1					
46	900-016	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06020010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=2340W :	kus	1,00000	10 076,00	10 076,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
47	900-001	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.05010011 Výkon při dt=75/65=20°C Q=1386W :	kus	1,00000	8 426,00	8 426,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
48	900-002	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06004010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=468W :	kus	6,00000	3 596,00	21 576,00		Vlastní	Indiv
		6,00		6					
49	900-003	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06005010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=585W :	kus	1,00000	3 876,00	3 876,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
50	900-004	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06006010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=702W :	kus	1,00000	4 187,00	4 187,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
51	900-005	Otopné těleso konvektorového typu TEMW0.06007010 Výkon při dt=75/65=20°C Q=819W :	kus	1,00000	4 754,00	4 754,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
Díl: 735.1		Napojení otopných těles				28 977,96			
52	736316326R00	Rozdělovače a sběrače, skříně sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzavěry se šroubením,odvzd. ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 7 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK PN 10, T = +120 °C : sestava rozdělovač/sběrač topení zahrnuje rozdělovač s regulačními šroubeními kvmax2,6, : sběrač s uzavíracími ventily,upevňovacíkonzoly, 2 ks kulových uzavěrů se šroubením, :	kus	1,00000	9 167,00	9 167,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 ks ukončení s automatický odvzdušňovacím ventilem a otočným : vypouštěcím ventilem, instalační skříň příslušné velikosti : materiál mosaz CW617N : 1,00		1					
53	736316327R00	Rozdělovače a sběrače, skříně sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzávěry se šroubením,odvzd. ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 8 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK PN 10, T = +120 °C : sestava rozdělovač/sběrač topení zahrnuje rozdělovač s regulačními šroubeními kvmax2,6, : sběrač s uzavíracími ventily,upevňovacíkonzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, : 2 ks ukončení s automatický odvzdušňovacím ventilem a otočným : vypouštěcím ventilem, instalační skříň příslušné velikosti : materiál mosaz CW617N : 1,00	kus	1,00000	9 887,00	9 887,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
54	736316912R00	Rozdělovače a sběrače, skříně příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 16 x 2,0 mm	kus	16,00000	97,00	1 552,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
55	736316914R00	Rozdělovače a sběrače, skříně příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 20 x 2,0 mm	kus	14,00000	112,00	1 568,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
56	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	%	233,98000	2,00	467,96	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	736-001	Elektrotermická hlavice pro R+S 230V bez proudu, zavřeno M30x1,5	kus	9,00000	704,00	6 336,00		Vlastní	Indiv

Celkem	493 296,99
---------------	-------------------

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.3	Vytápění_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.4	Elektroinstalace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.7		Svítlidla	105 020,00						
1	217-001	Svítlidlo LED 31W , 4250lm, 4000K	kus	32,00000	1 739,00	55 648,00		Vlastní	Indiv
2	217-002	Svítlidlo Emergency LED min. 60Min. s piktogramem	kus	14,00000	789,00	11 046,00		Vlastní	Indiv
3	217-003	Svítlidlo s LED zdrojem 17W , 2350lm, 4000K	kus	9,00000	687,00	6 183,00		Vlastní	Indiv
4	217-004	Svítlidlo LED 38W , 4050lm, 4000K	kus	21,00000	1 237,00	25 977,00		Vlastní	Indiv
5	217-005	Svítlidlo venkovní IP44, 100W	kus	4,00000	812,00	3 248,00		Vlastní	Indiv
6	217-006	Svítlidlo LED reflektor 50W ,4100lm, 3500K	kus	2,00000	1 237,00	2 474,00		Vlastní	Indiv
7	217-007	Zdroj LED E27 12W 920lm ,4100K	kus	4,00000	111,00	444,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21.8		Rozvaděče	38 029,00						
8	218-004	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	39,00000	16,00	624,00	M21	RTS 17/ II	Indiv
9	218-005	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	3,00000	24,00	72,00	M21	RTS 17/ II	Indiv
10	218-003	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 50 kg,	kus	2,00000	404,00	808,00	M21	RTS 17/ II	Indiv
11	218-001	Rozváděč RMS 1	kus	1,00000	25 726,00	25 726,00		Vlastní	Indiv
12	218-002	Rozváděč RMS 2	kus	1,00000	10 770,00	10 770,00		Vlastní	Indiv
13	218-006	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2	kus	1,00000	29,00	29,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21.9		Kabely	125 995,00						
14	219-001	Kabelový žlab 100x50 - drátěný komplet vč.spojek, nosníků	m	50,00000	167,00	8 350,00		Vlastní	Indiv
15	219-002	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	850,00000	13,00	11 050,00		Vlastní	Indiv
16	219-003	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	200,00000	13,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
17	219-004	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	1 250,00000	20,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
18	219-005	Kabel CYKY-R 5x1,5	m	15,00000	21,00	315,00		Vlastní	Indiv
19	219-006	Kabel CYKY-R 5x2,5	m	50,00000	34,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
20	219-007	Kabel CYKY-J 5x6	m	25,00000	81,00	2 025,00		Vlastní	Indiv
21	219-008	Kabel UTP Cat.5e	m	850,00000	7,00	5 950,00		Vlastní	Indiv
22	219-009	Kabel KOAX CB100F	m	25,00000	9,00	225,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilý výdaje
R:	SO 01.4	Elektroinstalace_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	219-010	Ekvipotenciální svěrna (HOP)	kus	1,00000	215,00	215,00		Vlastní	Indiv
24	219-011	Uložení kabelu	m	3 265,00000	21,00	68 565,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21y		Elektroinstalace - zásuvky				48 858,00			
25	210-011	Montáž krabice plastové rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm ² včetně dodávky, kruhová, rozměr 124x124 mm, hloubka 50 mm, s víčkem,	kus	25,00000	155,00	3 875,00	M21	RTS 17/ II	Indiv
26	210-001	Spínač nástěnný seriový - řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	21,00000	177,00	3 717,00		Vlastní	Indiv
27	210-002	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	8,00000	189,00	1 512,00		Vlastní	Indiv
28	210-003	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	3,00000	235,00	705,00		Vlastní	Indiv
29	210-004	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6,, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	8,00000	309,00	2 472,00		Vlastní	Indiv
30	210-005	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení, včetně zásuvky dvojité	kus	80,00000	236,00	18 880,00		Vlastní	Indiv
31	210-006	Zásuvka slp zapuštěná - 2xRJ45,dvoji zapojení, včetně zásuvky dvojité	kus	25,00000	187,00	4 675,00		Vlastní	Indiv
32	210-007	Pohybový spínač osvětlení 10A IP44	kus	4,00000	683,00	2 732,00		Vlastní	Indiv
33	210-008	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní IP56, včetně dodávky spínače	kus	1,00000	445,00	445,00		Vlastní	Indiv
34	210-009	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, vč.dodávky KU 1904+2xšroub	kus	125,00000	61,00	7 625,00		Vlastní	Indiv
35	210-010	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně, dodávky KR 97	kus	10,00000	222,00	2 220,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21ž		Elektroinstalace - ostatní				83 481,00			
36	210-012	Revizní technik	hod	8,00000	256,00	2 048,00		Vlastní	Indiv
37	210-013	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	kus	1,00000	3 732,00	3 732,00		Vlastní	Indiv
38	210-001	Výchozí revize NN, vč.vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00000	2 559,00	2 559,00		Vlastní	Indiv
39	210-002	Montáž svítidel, přístrojů	kus	1,00000	16 209,00	16 209,00		Vlastní	Indiv
40	210-003	Demontáž stávajících svítidel	kus	1,00000	4 266,00	4 266,00		Vlastní	Indiv
41	210-004	Demontáž stávajících přímotopů	kus	7,00000	2 133,00	14 931,00		Vlastní	Indiv
42	210-005	Závěsy, objímky a kotevní technika	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
43	210-006	D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky,, průrazy, prostupy, kapsy, atd. ...Včetně naložení	hod.	1,00000	30 712,00	30 712,00		Vlastní	Indiv
44	210-007	Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu	hod.	3,00000	256,00	768,00		Vlastní	Indiv
45	210-008	Uvedení do provozu a vyzkoušení	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní	Indiv
46	210-009	Seřízení a vyregulování	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova _způsobilé výdaje
R:	SO 01.4	Elektroinstalace _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	210-010	Zabezpečení pracoviste	hod	8,00000	256,00	2 048,00		Vlastní	Indiv
48	210-011	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00000	256,00	2 048,00		Vlastní	Indiv
Díl: M222		Měření a regulace				4 052,00			
49	222-001	Montáž prvků – příprava MaR	kus	1,00000	4 052,00	4 052,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22f		EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace				38 098,00			
50	220-001	Kouřový detektor	kus	4,00000	1 054,00	4 216,00		Vlastní	Indiv
51	220-002	PIR detektor pohybu	kus	17,00000	682,00	11 594,00		Vlastní	Indiv
52	220-003	PIR detektor pohybu externí	kus	1,00000	4 921,00	4 921,00		Vlastní	Indiv
53	220-004	Magnetický detektor otevření	kus	4,00000	249,00	996,00		Vlastní	Indiv
54	220-005	Siréna vnitřní	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
55	220-006	Siréna vnější	kus	1,00000	738,00	738,00		Vlastní	Indiv
56	220-007	Ústředna EZS s radiovým modulem a napojením na PCO	kus	1,00000	10 691,00	10 691,00		Vlastní	Indiv
57	220-008	Montáž prvků EZS a zaškolení obsluhy	kus	1,00000	3 242,00	3 242,00		Vlastní	Indiv

Celkem	443 533,00
---------------	-------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilý výdaje
R:	SO 01.5	Vzduchotechnika_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 280,00			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	40,00000	182,00	7 280,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				67 859,00			
2	240-001	D+M Radiální potrubní ventilátor DN125, 230V, vč.spojovací manžety, V=300m3/hod, 150Pa	kus	1,00000	3 809,00	3 809,00		Vlastní	Indiv
Skříň z ponik. oceli, asynchronní motor se stíněnou kotvou nakrátko : kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44 : 1,00									
				1					
3	240-002	D+M Radiální potrubní ventilátor DN200, 230V, vč.spojovací manžety, V=600m3/hod, 150Pa	kus	1,00000	5 627,00	5 627,00		Vlastní	Indiv
Skříň z ponik. oceli, asynchronní motor se stíněnou kotvou nakrátko : kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44 : 1,00									
				1					
4	240-003	D+M Axiální nástěnný ventilátor DN125, 230V, zpětná klapka, časový doběh, V=100m3/hod, 20Pa	kus	1,00000	2 506,00	2 506,00		Vlastní	Indiv
Skříň z elektricky nevodivého plastu bílé barvy, asynchronní motor se stíněnou kotvou nakrátko : kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru, IPX4 : 1,00									
				1					
5	240-004	D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN125 vč. montáže do podhledu	kus	11,00000	200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
6	240-005	D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN160 vč. montáže do podhledu	kus	3,00000	218,00	654,00		Vlastní	Indiv
7	240-006	D+M Čtyřhranná mřížka jednořadá - pozink, rozměry 600x200,montážní rámeček	kus	12,00000	1 049,00	12 588,00		Vlastní	Indiv
montáž na pružiny do rámečku + Trouba čtyřhranná 600x200 dl. 100-150 : 12,00									
				12					
8	240-007	D+M Protidešťová žaluzie samočinná, plast, bílá, DN125	kus	2,00000	1 408,00	2 816,00		Vlastní	Indiv
9	240-008	D+M Protidešťová žaluzie samočinná, plast, bílá, DN200	kus	1,00000	14 908,00	14 908,00		Vlastní	Indiv
10	240-009	D+M Kruhový tlumič hluku DN125 / 600 mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 20 dB	kus	2,00000	1 285,00	2 570,00		Vlastní	Indiv
11	240-010	D+M Kruhový tlumič hluku DN200 / 600 mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 20 dB	kus	2,00000	1 629,00	3 258,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 01	Hlavní budova_způsobilé výdaje
R:	SO 01.5	Vzduchotechnika_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	240-011	D+M Kruhové spiro potrubí a tvarovky sk. I, SR 125 1000	m	12,00000	220,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
13	240-012	D+M Kruhové spiro potrubí a tvarovky sk. I, SR 160 1000	m	11,00000	279,00	3 069,00		Vlastní	Indiv
14	240-013	D+M Kruhové spiro potrubí a tvarovky sk. I, SR 200 1000	m	1,00000	311,00	311,00		Vlastní	Indiv
15	240-014	D+M lisovaný oblouk O 125 90	kus	2,00000	125,00	250,00		Vlastní	Indiv
16	240-015	D+M lisovaný oblouk O 160 90	kus	1,00000	179,00	179,00		Vlastní	Indiv
17	240-016	D+M vnitřní spojka 125 mm	kus	4,00000	37,00	148,00		Vlastní	Indiv
18	240-017	D+M vnitřní spojka 160 mm	kus	2,00000	45,00	90,00		Vlastní	Indiv
19	240-018	D+M redukce 200 160	kus	1,00000	111,00	111,00		Vlastní	Indiv
20	240-019	D+M odbočka 90, jednostranná ODJ 125 125	kus	7,00000	157,00	1 099,00		Vlastní	Indiv
21	240-020	D+M odbočka 90, jednostranná ODJ 160 125	kus	2,00000	192,00	384,00		Vlastní	Indiv
22	240-021	D+M odbočka 90, jednostranná ODJ 160 160	kus	1,00000	215,00	215,00		Vlastní	Indiv
23	240-022	D+M odbočka 90, jednostranná ODJ 200 125	kus	1,00000	215,00	215,00		Vlastní	Indiv
24	240-023	D+M odbočka 90, jednostranná ODJ 200 160	kus	1,00000	247,00	247,00		Vlastní	Indiv
25	240-024	D+M Flexibilní AI hadice DN 125, s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm	m	5,00000	80,00	400,00		Vlastní	Indiv
26	240-025	D+M Flexibilní AI hadice DN 160, s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm	m	1,00000	95,00	95,00		Vlastní	Indiv
27	240-026	D+M Závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	10,00000	213,00	2 130,00		Vlastní	Indiv
28	240-027	D+M Zednické výpomoci a stavební práce, vybourání otv., jejich zednické zapravení a začíst	hod.	10,00000	267,00	2 670,00		Vlastní	Indiv
29	240-028	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	hod.	10,00000	160,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
30	240-029	Proškolení obsluhy, vypracování provozního protokolu	hod.	10,00000	107,00	1 070,00		Vlastní	Indiv

Celkem	75 139,00
---------------	------------------

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 02	Oplocení _způsobilé výdaje
R:	SO 02	Oplocení _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	4 160,20						
1	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1 ÷ 2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	6,10000	682,00	4 160,20	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		patky : 61,00*0,10	6,1						
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání	47 714,20						
2	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10 m3	kus	61,00000	459,00	27 999,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		z betonu prostého nebo železového na maltu MC-25, Výměra dle tabulky zám.výrobků a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : sloupky : 49+12	61						
3	900-001	Patka KBP 1-30	kus	61,61000	320,00	19 715,20		Vlastní	Indiv
		Výměra dle tabulky zám.výrobků a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : sloupky : 61*1,01	61,61						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	23 833,00						
4	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3	kus	61,00000	267,00	16 287,00	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných Výměra dle tabulky zám.výrobků a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : sloupky : 49+12	61						
5	55342311	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 100,0 mm; d 48 mm; povrch základní nátěr	kus	49,00000	154,00	7 546,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle tabulky zám.výrobků a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : sloupky : 49	49						
Díl: 90		Oplocení	42 261,00						
6	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	147,00000	213,00	31 311,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 02	Oplocení_způsobilé výdaje
R:	SO 02	Oplocení_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 147		147					
7	31327502	pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,50 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	150,00000	49,00	7 350,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 150		150					
8	900-001	Přichytka PVC na napínací drát	kus	450,00000	8,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 450		450					
Díl: 99		Přesun hmot				1 888,69			
9	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)	t	17,65134	107,00	1 888,69	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				189 577,80			
10	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	4,00000	2 133,00	8 532,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : OTOČNÉ BRANKY : 1+3		4					
11	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,00000	4 266,00	8 532,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2		2					
12	767920250R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,00000	8 531,00	8 531,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : POSUVNÁ BRÁNA : 1		1					
13	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 208,48000	10,00	12 084,80	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 02	Oplocení _způsobilé výdaje
R:	SO 02	Oplocení _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
14	900-002	Branka ocelová 900x1500 mm s ocelovými sloupky, Otočná branka, přičle pásovina	kus	1,00000	11 282,00	11 282,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1		1					
15	900-003	D+M posuvná brána s pohonem	kus	1,00000	60 762,00	60 762,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1		1					
16	900-004	Brána dvoukřídla 2800x1500, sloupky, Otočná brána h=1,5m, dl=2,8m	kus	2,00000	20 271,00	40 542,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2		2					
17	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	60,00000	171,00	10 260,00	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	900-001	Branka ocelová h = 1500 mm š = 900 mm, 2 sloupky, Otočná branka se svařeným pletivem	kus	3,00000	9 684,00	29 052,00		Vlastní	Indiv
		Výměra dle tabulky zám.výrobnů a : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 3		3					

Celkem	309 434,89
---------------	-------------------

JKSO:
815.29 oplocení ostatní
m3 svislá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 03	Opěrná zeď _způsobilé výdaje
R:	SO 03	Opěrná zeď _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	19 965,29						
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	19,05120	379,00	7 220,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :									
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :									
ČÁST V OPLOCENÍ : 1,8*0,98*10,8									
				19,05					
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4,	m3	3,81020	55,00	209,56	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
				19,0512*0,2					
				3,81024					
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	55,17120	38,00	2 096,51	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
				VÝKOP-TAM : 19,0512					
				PRO ZÁSY-PZPĚT : 36,12					
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,12050	187,00	6 754,53	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
PRO ZÁSY-P : 36,1205									
				36,12					
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,12050	102,00	3 684,29	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :									
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :									
ČÁST V OPLOCENÍ :									
				VÝKOP : 19,05					
				ZÁSY-P NAD : (1,28+2,06)*0,5*1,6*11,7+0,68*0,18*0,5*11,7					
				ODP.KCÍ :					
				19,05					
				31,98					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 03	Opěrná zeď_způsobilé výdaje
R:	SO 03	Opěrná zeď_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PODKLAD : -1,32*0,2*10,6		-2,8					
		MAZANINA : -1,4*0,05*10,4		-0,73					
		ZEĎ : -(1,2*0,3*10,3+0,43*0,3*10,3)		-5,04					
		ODV.ŽEBRO : -(0,28+0,60)*0,5*1,4*10,3		-6,34					
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				10 724,89			
6	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : (0,28+0,60)*0,5*1,4*10,3	m3	6,34480	1 024,00	6 497,08	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : 10,3 PŘEPAD : 0,35*2	m	11,00000	70,00	770,00	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : 1,0*10,3	m2	10,30000	26,00	267,80	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	271531111RL4	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : 1,32*0,2*10,6	m3	2,79840	1 024,00	2 865,56	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	67390526	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :	m2	10,81500	30,00	324,45	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 03	Opěrná zeď_způsobilé výdaje
R:	SO 03	Opěrná zeď_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ČÁST V OPLOCENÍ : 1,0*10,3*1,05		10,81					

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					194 471,21			
11	327323129R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 30/37,	m3	15,29550	3 412,00	52 188,25	832-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST V OPLOCENÍ :

PATA : 1,2*0,3*10,3

3,71

ZEĎ : 2,75*0,3*10,3

8,5

ZVÝŠENÍ O 1M : 1*0,3*10,3

3,09

12	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	86,40000	853,00	73 699,20	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST V OPLOCENÍ :

PATA : 1,2*0,3*2+0,3*10,3*2

6,9

ZEĎ : 2,75*0,3*2+2,75*2*10,3

58,3

ZVÝŠENÍ O 1M : 1*0,3*2+1*2*10,3

21,2

13	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	86,40000	128,00	11 059,20	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

14	327366111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R),D do 12 mm	t	0,27000	28 152,00	7 601,04		RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	--	------------	------------

15	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg	m	10,30000	4 266,00	43 939,80	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	------------	------------

přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST V OPLOCENÍ : 10,3

10,3

16	900-001	Dodávka ocel.madla 80/40mm pozink	kg	44,99040	133,00	5 983,72		Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :

ČÁST V OPLOCENÍ : 10,3*3,64*1,2

44,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 03	Opěrná zeď _způsobilé výdaje
R:	SO 03	Opěrná zeď _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 270,63			
17	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : 1,4*0,05*10,4	m3	0,72800	3 119,00	2 270,63	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,73					
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				246,51			
18	931971112R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : PATA : 1,2*0,3 ZEĎ : 2,75*0,3 ZVÝŠENÍ O 1M : 1*0,3	m2	1,48500	166,00	246,51	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,36					
				0,83					
				0,3					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 553,50			
19	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka : ČÁST V OPLOCENÍ : 1,5*10,3*2	m2	30,90000	115,00	3 553,50	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				30,9					
Díl: 99		Přesun hmot				10 576,72			
20	998152122R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	61,85219	171,00	10 576,72	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 307,22			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 03	Opěrná zed' _způsobilé výdaje
R:	SO 03	Opěrná zed' _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	41,69600	26,00	1 084,10	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :
ČÁST V OPLOCENÍ :
PATA : 1,2*0,3*2+0,3*10,3*2+0,8*10,3
ZEĎ : (0,43*2+1,6)*10,3+2,03*0,3*2

15,14
26,56

22	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	29,14900	98,00	2 856,60	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :
ČÁST V OPLOCENÍ :
PATA : 0,8*10,3
ZEĎ : 2,03*10,3

8,24
20,91

23	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	94,25226	3,00	282,76	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	------------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

24	62852254	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	34,56680	176,00	6 083,76	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	----	----------	--------	----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :
dle výkresu 03 OZ a tech.zpráv od fi Pohanka :
ČÁST V OPLOCENÍ :
PATA : 0,8*10,3*1,15
ZEĎ : 2,03*10,3*1,2

9,48
25,09

Celkem	252 115,97
---------------	-------------------

JKSO:
815.41 zdi opěrné
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 03	Opěrná zed'_způsobilé výdaje
R:	SO 03	Opěrná zed'_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		novostavba objektu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	93 789,34						
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	131,15000	52,00	6 819,80	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně odstranění stávajících úprav a porostů : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 75+56,15									
				131,15					
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	23,00000	26,00	598,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 23									
				23					
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	23,00000	277,00	6 371,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 23									
				23					
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,50000	81,00	1 336,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 16,5									
				16,5					
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	6,55750	87,00	570,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : (75+56,15)*0,05									
				6,56					
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	75,00000	90,00	6 750,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace _způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : HTÚ : 75		75					
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. LEPIVOST Z 20% : 75*0,2	m3	15,00000	30,00	450,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : PRO DRENÁŽ : 0,35*0,4*18,5	m3	2,59000	420,00	1 087,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2,59*0,2	m3	0,51800	305,00	157,99	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. PRO KRAJNICE-TAM A ZPĚT : 1,3175*2	m3	2,63500	38,00	100,13	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VÝKOP : 75+2,59 ODPOČET PRO KRAJNICE : -1,3175 DRN : 131,15*0,05	m3	82,83000	177,00	14 660,91	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka :	m3	78,90750	186,00	14 676,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		HTÚ : 75		75					
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : PRO DRENÁŽ : 0,35*0,4*18,5		2,59					
		PRO KRAJNICE : 1,3175		1,32					
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	82,83000	15,00	1 242,45	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 75+56,15	m2	131,15000	15,00	1 967,25	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		131,15							
15	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PRO ZATRAVNĚNÍ : 131,15	m2	131,15000	5,00	655,75	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		131,15							
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 58,5 POD KRYT Z KOSTEK : 64,5 pod silniční a přechodové obrubníky : (26,35+24,15+1)*0,35	m2	141,02500	10,00	1 410,25	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		58,5							
		64,5							
		18,02							
17	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 56,15	m2	56,15000	32,00	1 796,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		56,15							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilý výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	75,00000	62,00	4 650,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 75									
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	131,15000	5,00	655,75	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 75+56,15									
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	82,83000	107,00	8 862,81	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	190-001	Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS, při nesplnění provedení úpravy pláně	m2	123,00000	68,00	8 364,00		Vlastní	Indiv
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 58,5 POD KRYT Z KOSTEK : 64,5									
22	00572420	směs travní parková, dekorativní	kg	6,88540	136,00	936,41	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : (75+56,15)*0,05*1,05									
23	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	20,61500	469,00	9 668,44	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
(naložení,dovoz,úprava) : Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena. : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 75*0,2+56,15*0,1									
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						9 472,00			
24	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm	m	18,50000	512,00	9 472,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace _způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Lože pro travivody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. Odvodnění pod zemní plání z PVC trubky 125mm s výplní kamenivem : Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 18,5		18,5					
Díl: 5		Komunikace				201 155,71			
25	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm PRO ZATRAVNĚNÍ S PODSYPEM ZE ŠD : 75	m2	75,00000	118,00	8 850,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 58,5	m2	58,50000	201,00	11 758,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : KOMUNIKACE-ASF.KRYT : 58,5	m2	133,50000	223,00	29 770,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 210 mm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : POD KRYT Z KOSTEK : 64,5 pod silniční a přechodové obrubníky : (26,35+24,15+1)*0,35	m2	82,52500	232,00	19 145,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	58,50000	455,00	26 617,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 58,5		58,5					
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhuštění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : POD KRYT Z KOSTEK : 64,5	m2	64,50000	228,00	14 706,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
31	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním Výměra dle výpisu výměr z projektu : dosyp za silničními obrubníky : ,2*,25*26,35	m3	1,31750	297,00	391,30	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
32	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	58,50000	23,00	1 345,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	58,50000	10,00	585,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 58,5	m2	58,50000	559,00	32 701,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
35	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 64,5	m2	64,50000	469,00	30 250,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
36	58380129	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD : Začátek provozního součtu ZP : 64,5 ODPOČET VYBOURANÝCH : -23	T	10,47870	2 389,00	25 033,61	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
		41,5*1,01/4		10,48					

Díl: 8	Trubní vedení					29 518,00			
37	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000	3 114,00	6 228,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

38	894411020RAB	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,89 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 300 x 500 mm 25 t	kus	2,00000	11 645,00	23 290,00	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.							
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2		2					

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					26 833,05			
39	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	51,50000	246,00	12 669,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 26,35+24,15+1

51,5

40	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	2,55250	845,00	2 156,86	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : (26,35*0,25+24,15*0,15)/4		2,55					

41	900-001	Příplatek za napojení obrubníků na stávající, konstrukci	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
42	59217460	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	26,61350	158,00	4 204,93	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 26,35*1,01

26,61

43	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	24,39150	239,00	5 829,57	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	-----	----------	--------	----------	------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 24,15*1,01

24,39

44	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	369,00	372,69	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	------	------------	------------

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1*1,01

1,01

Díl: 97	Prorážení otvorů	1 403,00
----------------	-------------------------	-----------------

45	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	23,00000	61,00	1 403,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------	------------

od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD :

dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 23

23

Díl: 99	Přesun hmot	32 775,75
----------------	--------------------	------------------

46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	212,82955	154,00	32 775,75	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

vodorovně do 200 m

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 299,01
-----------------	--	-----------------

47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,39867	183,00	2 268,96	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,39867	26,00	322,37	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------	------------

49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,39867	224,00	2 777,30	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

50	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,59470	26,00	1 289,46	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------	------------

51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,39867	213,00	2 640,92	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	------------	-----------

Celkem	404 245,86
---------------	-------------------

JKSO:

822.29

komunikace pozemní ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje
R:	SO 04	Parkoviště a místní komunikace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 06	Terénní a zahradní úpravy_způsobilé výdaje
R:	SO 06	Terénní a zahradní úpravy_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				211 153,71			
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1 049,00000	52,00	54 548,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně odstranění stávajících úprav a porostů : dle výkr.01 Situace a Tech.zpráv : 886+163									
				1049					
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	52,45000	87,00	4 563,15	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením dle výkr.01 Situace a Tech.zpráv : (886+163)*0,05									
				52,45					
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	65,20000	38,00	2 477,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. HUTNĚNÝ NÁSY 400MM : 163*0,4									
				65,2					
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	65,20000	185,00	12 062,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	65,20000	65,00	4 238,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, HUTNĚNÝ NÁSY 400MM : 163*0,4									
				65,2					
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 049,00000	17,00	17 833,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, dle výkr.01 Situace a Tech.zpráv : 886+163									
				1049					
7	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhuťnění	m2	1 049,00000	9,00	9 441,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
8	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	1 049,00000	11,00	11 539,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 06	Terénní a zahradní úpravy_způsobilé výdaje
R:	SO 06	Terénní a zahradní úpravy_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, dle výkr.01 Situace a Tech.zpráv : 886+163		1049					
9	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	1 049,00000	31,00	32 519,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,	m2	1 049,00000	5,00	5 245,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	00572420	směs travní parková, dekorativní dle výkr.01 Situace a Tech.zpráv : (886+163)*0,05*1,05	kg	55,07250	136,00	7 489,86	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	10364200	ornice pro pozemkové úpravy (naložení,dovoz,úprava) : Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena. : dle výkr.01 Situace a Tech.zpráv : (886+163)*0,1	m3	104,90000	469,00	49 198,10	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem						211 153,71			

JKSO:

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje
R:	SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				24 665,47			
1	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	26,80470	180,00	4 824,85	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
DLE NABÍDKY DB JÍMKY : 3,9*2,9*2,37				26,8					
2	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	26,80470	38,00	1 018,58	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	9,67200	379,00	3 665,69	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
DLE VÝKR.Č.3 A TZ : ((1,2+1,05)*0,5-0,15)*12,4*0,8				9,67					
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4,83600	55,00	265,98	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
9,672*0,5				4,836					
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,47670	85,00	3 100,52	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
26,8047+9,672				36,48					
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,28840	101,00	1 241,13	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
VÝKOP : 26,8047+9,672				36,48					
ODP.OBSYP A LOŽE :									
DLE VÝKR.Č.3,5 A TZ : -0,8*0,55*12,4				-5,46					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje
R:	SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		POD JÍMKU :							
		DLE NABÍDKY DB JÍMKY : -3,9*2,9*0,2			-2,26				
		ODP.VLASTNÍ JÍMKY :							
		DLE NABÍDKY DB JÍMKY : -3,3*2,3*2,17			-16,47				
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,18250	853,00	3 567,67	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,							
		DLE VÝKR.Č.3,5 A TZ : (0,8*0,45-Pi*0,085*0,085)*12,4			4,18				
8	583419063	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	T	23,34800	299,00	6 981,05	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1M3=1,9t : 12,2884*1,9			23,35				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 775,66			
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,25400	853,00	2 775,66	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		v otevřeném výkopu,							
		12,4*0,8*0,1			0,99				
		POD JÍMKU :							
		DLE NABÍDKY DB JÍMKY : 3,9*2,9*0,2			2,26				
Díl: 8		Trubní vedení				84 611,69			
10	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení	kus	1,00000	636,00	636,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm							
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
11	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	10,40000	26,00	270,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
		Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD :							
		dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 10,4			10,4				
12	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou	m	10,40000	26,00	270,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do DN 200 mm							
		vodou nebo vzduchem,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje
R:	SO 08	Přípojka splaškové kanalizace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	2 666,00	2 666,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	800-001	D+M nádrž betonová objem 11,9 m3, včetně všech souvisejících konstrukcí dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 1,00	kus	1,00000	76 779,00	76 779,00		Vlastní	Indiv
15	28611260.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 10,4*1,093	kus	11,36720	351,00	3 989,89	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 9				Ostatní konstrukce, bourání		3 546,40			
16	900-001	Prohlídka potrubí kamerou	m	10,40000	341,00	3 546,40		Vlastní	Indiv
Díl: 99				Přesun hmot		5 712,67			
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	42,95244	133,00	5 712,67	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Celkem	121 311,89
---------------	-------------------

JKSO:

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilý výdaje
O:	SO 09	Přípojka dešťové kanalizace_způsobilý výdaje
R:	SO 09	Přípojka dešťové kanalizace_způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	83 993,29						
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : $(11+21,2+66,4+1*2)*(1,1-0,15)*0,8$ rozšíření šachty : $1*0,3*0,95*2*2$ S ODPOČTEM0,15M NA POVRCH ÚPRAVU :	m3	77,59600	379,00	29 408,88	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 77,596*0,5	m3	38,79800	55,00	2 133,89	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, VÝKOP : Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : $(11+21,2+66,4+1*2)*(1,1-0,15)*0,8$ rozšíření šachty : $1*0,3*0,95*2*2$ ODP.OBSYP A LOŽE : DN125 : $-11*0,8*0,525$ DN150 : $-21,2*0,8*0,55$ DN200 : $-66,4*0,8*0,6$	m3	31,77600	102,00	3 241,15	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	34,75740	853,00	29 648,06	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 09	Přípojka dešťové kanalizace _způsobilé výdaje
R:	SO 09	Přípojka dešťové kanalizace _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : DN125 : 11*(0,8*0,425-Pi*0,07*0,07) DN150 : 21,2*(0,8*0,45-Pi*0,085*0,085) DN200 : 66,4*(0,8*0,5-Pi*0,11*0,11)			3,57 7,15 24,04				
5	583419063	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B 1M3=1,9t : 31,776*1,9	T	60,37440	324,00	19 561,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 4				6 728,46					
6	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : (11+21,2+66,4)*0,8*0,1	m3	7,88800	853,00	6 728,46	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 8				78 137,72					
7	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD : 1	kus	1,00000	636,00	636,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	871311111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 11	m	11,00000	47,00	517,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 21,2	m	21,20000	22,00	466,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 09	Přípojka dešťové kanalizace _způsobilé výdaje
R:	SO 09	Přípojka dešťové kanalizace _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 66,4	m	66,40000	26,00	1 726,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 11+21,2+66,4	m	98,60000	21,00	2 070,60	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	2 666,00	2 666,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	894431321RCC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop děrovaný litina 40 t Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 2	kus	2,00000	10 237,00	20 474,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	286111202	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5 000,0 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 11*1,093/5	kus	2,40460	427,00	1 026,76	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	28611260.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 21,2*1,093	kus	23,17160	354,00	8 202,75	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	28611263.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm Výměra dle výpisů z projektu, tabulek a CAD : dle výkresové dokumentace a tech.zpráv od fi Pohanka : 66,4*1,093	kus	72,57520	556,00	40 351,81	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 09	Přípojka dešť'ové kanalizace_způsobilé výdaje
R:	SO 09	Přípojka dešť'ové kanalizace_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Přesun hmot				17 147,87			
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	128,93133	133,00	17 147,87	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem	186 007,34
---------------	-------------------

JKSO:

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou _způsobilé výdaje
O:	SO 10	Vodovodní přípojka _způsobilé výdaje
R:	SO 10	Vodovodní přípojka _způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				2 890,40			
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	1,70000	1 064,00	1 808,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
Šachta pro napojení na stávající potrubí vodovodní přípojky a odřezání nevyužité části přípojky. :									
1*1,7*1				1,7					
2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,85000	148,00	125,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
1,7*0,5				0,85					
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1,50000	98,00	147,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,									
1*1,5				1,5					
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	1,50000	24,00	36,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,									
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1,70000	143,00	243,10	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,10000	38,00	41,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,70000	186,00	316,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,70000	101,00	171,70	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje
R:	SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	725,00						
9	310237251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	1,00000	725,00	725,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně pomocného pracovního lešení									
Díl: 8		Trubní vedení	16 450,40						
10	877162121R00	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	284,00	852,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
v otevřeném výkopu,									
11	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	25,50000	19,00	484,50	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,									
12	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	25,50000	61,00	1 555,50	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,									
13	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	3,20000	30,00	96,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	800-001	Odkrytí stávajícího potrubí vod. přípojky	kus	2,00000	904,00	1 808,00		Vlastní	Indiv
15	800-002	Opravná spojka DN32	kus	1,00000	333,00	333,00		Vlastní	Indiv
Nápojení na stávající část přípojky, armatura s jistěním proti vytržení pro PE potrubí :									
1,00				1					
16	800-003	Provedení odbočky vod. přípojky s uzavíracím, ventilem	kus	1,00000	2 730,00	2 730,00		Vlastní	Indiv
Elektrotvarovka sedlová-navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem :									
vč. spodního třmenu a elektroredukce :									
1,00				1					
17	800-004	Montáž zemní soupravy + poklopu	kus	2,00000	810,00	1 620,00		Vlastní	Indiv
18	800-005	Zaměření nové trasy potrubí	kus	1,00000	2 666,00	2 666,00		Vlastní	Indiv
19	831230110RA0	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 0,8 m	m	3,20000	877,00	2 806,40	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhuštění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhuštěním.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje
R:	SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32-63 : 3,20		3,2					
20	28613500	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 53,4 mm; l = 100000,0 mm	m	1,00000	246,00	246,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	42291020	souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 50; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m	kus	1,00000	906,00	906,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Zemní tel. souprava pro navrt. T-kus odbočkový s uzav.ventilem : 1,00		1					
22	42291402	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm	kus	1,00000	347,00	347,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Plovoucí uliční poklop, kulatý tvar, tvárná litina : epoxidová povrchová ochrana, těsnění víčka : bajonetové připojení k teleskopu : není nutné používat podkladové desky : možné použít jako ventilový nebo šoupátkový poklop : 1,00		1					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				270,30			
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,10000	2 703,00	270,30	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Vybourání otvoru z betonu prostého v podlaze pro vedení vod. přípojky : 0,10		0,1					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26,03			
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,19569	133,00	26,03	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 595,24			
25	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	2,00000	61,00	122,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2080	Rekonstrukce budovy č.325 na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou_způsobilé výdaje
O:	SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje
R:	SO 10	Vodovodní přípojka_způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	722265113R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Vodoměrná sestava, rohová 1"x1" Qn 2,5, délky, 190mm :				1,00					
27	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000	26,00	26,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	37,12000	2,00	74,24	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vodorovně do 50 m									
29	722-001	Průchodka stěnou pro utěsnění potrubí	kus	2,00000	948,00	1 896,00		Vlastní	Indiv
30	722-002	Zapěnování průrazu potrubí	kus	1,00000	249,00	249,00		Vlastní	Indiv
31	722-003	Oprava hydroizolace	kus	1,00000	533,00	533,00		Vlastní	Indiv
32	722-004	Napojení na nové vnitřní rozvody vody	kus	1,00000	934,00	934,00		Vlastní	Indiv
33	722-005	Montáž vodoměrné sestavy	kus	1,00000	379,00	379,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						313,60			
34	210220003RT2	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, Cu, do 50 mm2, včetně silového vodiče 4,00 mm2	m	3,20000	98,00	313,60	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: M46 Zemní práce při montážích						133,30			
35	460-001	Vytýčení trasy stáv.vodovodní přípojky	km	0,05000	2 666,00	133,30		Vlastní	Indiv

Celkem	26 404,27
---------------	------------------

JKSO:

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu