




VÝKRES TVARU STROPU KOLEKTORU



NÁVRH ZESÍLENÍ STROPU KOLEKTORU
U HORNÍHO LÍCE DESKY



NÁVRH ZESÍLENÍ STROPU KOLEKTORU
U DOLNÍHO LÍCE DESKY



POZNÁMKY:

POZNÁMKA 1 – DOBETONÁVKA PŮVODNÍHO PROSTUPU:

- DOBETONÁVKA BUDE VYZTUŽENA POMOCÍ VLEPENÉ VÝZTUŽE
- VÝZTUŽ JE VLEPENÁ CHEMICKÝMI KOTVAMI
VRTY V ROZESTUPU 175 mm U OBOU PОВRCHŮ VZÁLENÉ 50 mm
OD OKRAJE DESKY. DÉLKA JEDNOHO PRUTU JE 650 mm A HLoubKA
VLEPENÍ JE 90 mm. CELKOVĚ JE Tedy PROVEDENO 24 KUSŮ VLEPENÉ
VÝZTUŽE. CELKOVÁ DÉLKA VÝZTUŽE JE 15,6 m. UVEDENÁ VÝZTUŽ JE
TŘIDY B500B A PRŮMĚRU 10 mm.

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ZESÍLENÍ UHLÍKOVÝMI LAMELAMI MUSÍ BÝT PROVEDENO
CERTIFIKOVANOU FIRMOU
- VEŠKERÉ JINÉ NEŽ V TOMTO VÝKRESE UVEDENÉ ZÁSAHY
MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- PŘEPOKLÁDANÝ POSTUP PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
VEŠKERÉ ODKLONY OD UVAŽOVANÉHO POSTUPŮ PRACÍ MUSÍ BÝT
KONZULTOVÁNY SE STATIKEM

- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)
NEZAHŔNUJE VÝROBNÍ ČI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTÍ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT VŽDY
VŽDY ODKONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM A
PLATNÝM OTP, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM A POŽÁRNÍM
PŘEDPISŮM A MUSÍ BÝT DOLOŽENY ATESTEM PLATNÝM V ČR
PŘÍPADNĚ DOKLADEM O SHODĚ

MATERIÁLY

BETON DOBETONÁVKY:
C30/37–XF4–S3–Dmax 16 mm
BETONÁŘSKÁ OCEL:
B500B

Městská třída - část II

NÁDRAŽNÍ

Nádražní, Žďár nad Sázavou

zpracovatel:

GRIMM architekti

Ing.arch. Rudolf Grimm +420 608 294 441

Ing. Martina Grimmová +420 773 928 877

Náměstí Republiky 286/22
591 01 Žďár nad Sázavou
www.grimmarch.cz

stavebník (objednatel):

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Rudolf Grimm

Náměstí Republiky 286/22

autorizace: 4571

591 01 Žďár nad Sázavou

projektant části:

Ing. Adam Šteidl

+420 775 941 555

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

část:

SO 801.3 - POSUNUTÍ VSTUPU KOLEKTORU

obsah výkresu:

POSUNUTÍ POKLOPU A
VSTUPU DO KOLEKTORU

číslo paré: formát: datum:

2xA4 2/2019

měřítko: číslo výkresu:

1:50 D.1.13.3.2