LEGENDA :

- STL PLYNOVOD
- TRASA KT
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (CETIN)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ (CETIN)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ VN
- VODOVOD
- E KABEL /VODOVOD/
- KANALIZACE
- NAVRŽENÝ KABEL VO

UL. JAMBOROVA
SVÍTIDLO – ULIČNÍ TYP LED 28W – POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY
– STOŽÁR 6m BARVA RAL 7043

CHODNÍK UL. NOVOMĚSTSKÁ
SVÍTIDLO – ULIČNÍ TYP LED 15W – POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY
– STOŽÁR 5m BARVA RAL 7043

ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

POZNÁMKY :

1. V MÍSTECH ULOŽENÍ STAVBY DO OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK BUDE PŘESNOST STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK OVĚŘENA SONDAMI A TO V RÁMCI STAVBY NA NÁKLADY INVESTORA.
   UMÍSTĚNÍ STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE MOŽNÉ ZA TĚCHTO PODMÍNEK :
   a) MIN. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE NAVRŽENÉ STAVBY (CHRÁNIČKY KABELOVÉHO ROZVODU) OD VNĚJŠÍHO LÍCE STÁV. VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN. 0,4m. STAVBA MUSÍ BÝT V CELÉ DÉLCE ULOŽENA DO CHRÁNIČKY.
   b) MIN. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE NAVRŽENÉ STAVBY (ZÁKLADOVÉ PATKY STOŽÁRU VO) OD VNĚJŠÍHO LÍCE STÁV. VYTÝČENÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN. 0,4m. STAVBA (ZÁKLADOVÁ PATKA STOŽÁRU VO) MUSÍ BÝT ULOŽENA MIN. 0,2m POD ÚROVNÍ ULOŽENÍ VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK.
2. KABELOVÝ ROZVOD BUDE PROVEDEN KABELY CYKY 4x10, S ULOŽENÍM DO TRUBEK OHEBNÝCH DN63. POD VOZOVKOU, ZPEVNĚNOU PLOCHOU A VJEZDY DO TRUBEK TUHÝCH DN110.
   SOUČASNĚ S KABELY BUDE ULOŽEN PÁSEK FeZn 30x4mm.
3. ROZMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ JE NAVRŽENO S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – PŘESNÁ MÍSTA OSAZENÍ STOŽÁRU PŘIZPŮSOBIT PŘI REALIZACI STAVBY PO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
   INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ
4. NAVRŽENÁ SVÍTIDLA S OVLADATELNÝMI PŘEDŘADNÍKY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
5. NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO OSADIT MIN. 0,5m OD KRAJNICE KOMUNIKACE
   PŘIZPŮSOBIT PŘI REALIZACI STAVBY ZAMĚŘENÝM STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝM SÍTÍM
6. STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROZVOD VO NENÍ ZAMĚŘEN
   PO ZAMĚŘENÍ STÁV. ROZVODŮ VO UKLÁDAT NAVRŽENÝ KABELOVÝ ROZVOD, TAM KDE JE SOUBĚH SE STÁVAJÍCÍM KABELOVÝM ROZVODEM VO, UKLÁDAT DO STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH TRAS VO
7. PŘI VÝSTAVBĚ VO MUSÍ BÝT PROVEDENA KOORDINACE S PLÁNOVANOU SÍTÍ VODOVODU, OPTICKÝCH KABELŮ A REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ
   KOORDINACE S PLÁNOVANOU VÝSTAVBOU NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU
8. PŘI VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE VO JEDNOTLIVÝCH ETAP MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍMI KABELOVÝMI ROZVODY VO A PROPOJENÍ S REKONSTUOVANOU ČÁSTÍ I. ETAPY
   MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO NAPÁJENÍ STÁVAJÍHO VO, KTERÉ SE BUDE REKONSTUOVAT V DALŠÍCH ETAPÁCH.
   KOORDINACI PROPOJENÍ VO SE MUSÍ KONZULTOVAT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ SE ZÁSTUPCEM INVESTORA A SPRÁVCEM SÍTÍ VO.
9. UL. JAMBOROVA STOŽÁR č. 2 A č. 6
   OSAZEN STOŽÁR 6m BEZ SVÍTIDLA – PROVEDENO V I. ETAPĚ
   DOPLNIT POUZE SVÍTIDLA
10. UL. NOVOMĚSTSKÁ STOŽÁR č. 94, 94a, 95
    DOPLNIT POUZE DEMONTOVAT STÁAJÍCÍ SVÍTIDLA A NAHRADIT NOVÝMI SVÍTIDLY
    STÁVAJÍCÍ STOŽÁRY PONECHAT – NATŘÍT BARVOU RAL 7043
    STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ KABEL PONECHAT – PROPOJIT S REKONSTRUOVANÝM VO

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 400/230V, 50Hz
SÍŤ TN-C – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA
OCHRANA – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ULOŽENÍ KABELU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005.

PROJ. PROFESE ELEKTRO	Večeřová Alexandra	ALEXANDRA VEČEŘOVÁ CHelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781 mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra	
KONTROLOVAL	Novotný Jaroslav	

Kraj	Kraj Vysočina	Obec Žďár nad Sázavou
Stavební úřad	Žďár nad Sázavou	
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou	

D.1.4	Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika
Inženýrský objekt	SO 05 – VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – IV. ETAPA

	ÚČEL:	MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU
SITUAČNÍ VÝKRES ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VO	DPS	1:500	D.1.4.3