POZNÁMKY :

1. V MÍSTECH ULOŽENÍ STAVBY DO OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS
   VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK BUDE PŘESNOST STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS
   VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK OVĚŘENA SONDAMI A TO V RÁMCI STAVBY NA NÁKLADY INVESTORA.
   UMÍSTĚNÍ STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS
   VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE MOŽNÉ ZA TĚCHTO PODMÍNEK :
   a) MIN. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE NAVRŽENÉ STAVBY (CHRÁNIČKY KABELOVÉHO ROZVODU) OD VNĚJŠÍHO LÍCE
   STÁV. VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH
   A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN. 0,4m. STAVBA MUSÍ BÝT V CELÉ DÉLCE ULOŽENA DO CHRÁNIČKY.
   b) MIN. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE NAVRŽENÉ STAVBY (ZÁKLADOVÉ PATKY STOŽÁRU VO) OD VNĚJŠÍHO LÍCE
   STÁV. VYTÝČENÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A
   KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN. 0,4m. STAVBA (ZÁKLADOVÁ PATKA STOŽÁRU VO) MUSÍ BÝT
   ULOŽENA MIN. 0,2m POD ÚROVNÍ ULOŽENÍ VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS,
   VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK.
2. KABELOVÝ ROZVOD BUDE PROVEDEN KABELY CYKY 4x10, S ULOŽENÍM DO TRUBEK OHEBNÝCH DN63.
   POD VOZOVKOU, ZPEVNĚNOU PLOCHOU A VJEZDY DO TRUBEK TUHÝCH DN110.
   SOUČASNĚ S KABELY BUDE ULOŽEN PÁSEK FeZn 30x4mm.
3. ROZMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ JE NAVRŽENO S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – PŘESNÁ MÍSTA OSAZENÍ STOŽÁRU
   PŘIZPŮSOBIT PŘI REALIZACI STAVBY PO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
   INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ
4. NAVRŽENÁ SVÍTIDLA S OVLADATELNÝMI PŘEDŘADNÍKY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
5. NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO OSADIT MIN. 0,5m OD KRAJNICE KOMUNIKACE
   PŘIZPŮSOBIT PŘI REALIZACI STAVBY ZAMĚŘENÝM STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝM SÍTÍM
6. STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROZVOD VO NENÍ ZAMĚŘEN
   PO ZAMĚŘENÍ STÁV. ROZVODŮ VO UKLÁDAT NAVRŽENÝ KABELOVÝ ROZVOD, TAM KDE JE SOUBĚH SE STÁVAJÍCÍM
   KABELOVÝM ROZVODEM VO, UKLÁDAT DO STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH TRAS VO
7. PŘI VÝSTAVBĚ VO MUSÍ BÝT PROVEDENA KOORDINACE S PLÁNOVANOU SÍTÍ VODOVODU, OPTICKÝCH KABELŮ A REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ
   KOORDINACE S PLÁNOVANOU VÝSTAVBOU NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU
8. PŘI VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE VO MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍMI KABELOVÝMI ROZVODY VO.
   MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO NAPÁJENÍ STÁVAJÍHO VO, KTERÉ SE BUDE REKONSTUOVAT V DALŠÍCH ETAPÁCH.
   KOORDINACI PROPOJENÍ VO SE MUSÍ KONZULTOVAT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ
   SE ZÁSTUPCEM INVESTORA A SPRÁVCEM SÍTÍ VO.

LEGENDA :

- STL PLYNOVOD
- TRASA KT
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (CETIN)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ (CETIN)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ VN
- VODOVOD
- E KABEL /VODOVOD/
- KANALIZACE
- NAVRŽENÝ KABEL VO

- SVÍTIDLO – ULIČNÍ TYP LED 15W – POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY – STOŽÁR 5m BARVA RAL 7043
- SVÍTIDLO LED 13W – POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY – STOŽÁR 3m BARVA RAL 7043
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 400/230V, 50Hz
SÍŤ TN-C – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA
OCHRANA – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ULOŽENÍ KABELU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005.

PROJ. PROFESE ELEKTRO	Večeřová Alexandra	ALEXANDRA VEČEŘOVÁ Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781 mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra	
KONTROLOVAL	Novotný Jaroslav	

Kraj	Kraj Vysočina	Obec	Žďár nad Sázavou
Stavební Úřad	Žďár nad Sázavou		
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou		

D.1.4	**Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika**
Inženýrský objekt	**SO 05 – VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ**

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – III. ETAPA

SITUAČNÍ VÝKRES ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VO	ÚČEL:	MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU
	DPS	1:500	D.1.4.3

detail "c"
2. VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO