

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl Pr, vložka 1675 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupení ve věcech smluvních i technických: MVDr. Vladimír Kovařík
Zastoupení ve věcech technických: Ladislava Procházková
Dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Profimo stavby s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou I
IČ: 29367701, DIČ: CZ29367701
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75905
Zastoupení ve věcech smluvních i technických: Jiří Bartoněk
Dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále jen jako „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“.
Tato smlouva o dílo dále jen jako „**Smlouva**“.
Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění dále jako „**OZ**“.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 1.1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele následující dílo: „**Opravy sociálních zařízení v HD Morava ve Žďáru nad Sázavou**“ (dále jen „**Dílo**“), a to v rozsahu, dle podmínek a podkladů níže uvedených, a Objednatel se zavazuje k převzetí provedeného Díla a k uhrazení ceny za Dílo, sjednané níže v této Smlouvě.
- 1.2. Dílo bude provedeno na budově HD Morava č. p. 1679, stojící na pozemku parcela číslo 355 v k. ú. Město Žďár, v obci Žďár nad Sázavou, na adrese Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „**Budova**“).
- 1.3. Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu: Rozsah plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, seznam prací a materiálů pro provedení Díla je stanoven **Položkovým rozpočtem stavby**, který tvoří coby Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „**Rozpočet**“). Pokud bude zjištěno, že je zapotřebí jiných prací, než které jsou uvedeny v Rozpočtu, budou realizovány po dohodě smluvních stran formou víceprací.

2. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. **Termín zahájení prací: 5. patro (1.etapa) dne 1. 3. 2020, následovat bude 4. patro (2.etapa).**
Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné zahájit práce v jiném termínu.
- 2.2. **Termín dokončení prací: 3. patro (3.etapa) nejpozději 31. 5. 2020**

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Cena za provedení Díla dle této Smlouvy byla stanovena výsledkem výběrového řízení a činí **399.001,-Kč** (slovy: tři sta devadesát devět tisíc jedna korun českých) bez **DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je určena dle Rozpočtu, který tvoří coby Příloha č.1 nedílnou součást této Smlouvy. K Ceně Díla bude připočtena DPH v platné výši s ohledem na termín zdanitelného plnění.
- 3.2. Cena Díla bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli postupně po částech, a to tak, že Zhotoviteli vzniká nárok na příslušnou část ceny díla určenou dle Rozpočtu (dle provedených položek

Rozpočtu) vždy po provedení prací na díle v příslušném patře (5., 4. a 3. patro).

- 3.3. Veškeré Zhotovitelem provedené práce na Díle budou Objednateli fakturovány vždy po ukončení prací v jednotlivých patrech ve vzájemně dohodnutých termínech, a to po soupisu provedených prací (dále jen „**Soupis**“) na Díle v daném časovém období. Předmětný Soupis vyhotoví Zhotovitel, přičemž takto provedený Soupis je přílohou příslušné faktury.
- 3.4. Strany tímto pro vyloučení pochybností uvádí, že Dílo bude Objednatelem přejímáno po částech (po dokončení díla v každém patře).
- 3.5. Dohodnou-li se Strany po uzavření této Smlouvy písemně prostřednictvím dodatku k této Smlouvě na omezení (méněpráce) či rozšíření rozsahu Díla (vícepráce), bude cena méněprací či víceprací vypočtena dle cen/položek uvedených v Rozpočtu, nebude-li Stranami výslovně dohodnuto něco jiného.
- 3.6. Jakákoliv změna na Díle oproti podmínkám a rozsahu Díla dle této Smlouvy, požadovaná Objednatelem, musí být sjednána prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě.
- 3.7. Drobné změny na Díle, které nebudou mít podstatný vliv: (a) na celkovou cenu Díla, (b) jeho funkční a technické vlastností, (c) a na dobu zhotovení Díla dle této Smlouvy, budou odsouhlaseny Objednavatelem a zapsány do stavebního deníku, přičemž i souhlas Objednatele ve stavebním deníku je dostatečný. Ohledně takových drobných změn nemusí být sepisován dodatek k této Smlouvě.
- 3.8. Zhotovitel je po předchozím souhlasu Objednatele oprávněn změnit touto Smlouvou odsouhlasený materiál určený pro předmět Díla, pokud tyto změny nepovedou ke změně požadovaných technických a funkčních vlastností předmětu Díla, přičemž souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen. Pokud tyto změny budou mít podstatný vliv na Cenu Díla, musí být tato změna upravena dodatkem včetně změny Ceny Díla dle principu uvedeného v čl. 3.5. Smlouvy, v opačném případě budou Strany postupovat dle čl. 3.7. Smlouvy.
- 3.9. Daňový doklad (faktura) bude splatná ve lhůtě do 14 dnů od jejího vystavení. Povinnost Objednatele uhradit platbu je splněna připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Neuhrazení fakturované částky ve lhůtě její splatnosti je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a Zhotovitel je v takovém případě též oprávněn přerušit práce na prováděném Díle po dobu, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, aniž by se tím Zhotovitel dostal do prodlení, přičemž o takové přerušení se prodlužuje termín dokončení díla sjednaný v článku 2.2 této Smlouvy.
- 3.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv fakturované částky se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení; bude-li prodlení Objednatele trvat nejméně 20 kalendářních dnů, smluvní pokuta se dle dohody Stran zvyšuje na výši 500,- Kč z dlužné částky za každý započatý den prodlení, počínaje již prvním dnem prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Výše shora sjednané smluvní pokuty nesmí překročit za žádných okolností 20% Ceny Díla a nad tuto částku není Zhotovitel oprávněn smluvní pokutu požadovat.
- 3.11. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla do Termínu dokončení Díla, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení; bude-li prodlení Zhotovitele trvat nejméně 20 kalendářních dnů, smluvní pokuta se dle dohody Stran zvyšuje na výši 500,- Kč z dlužné částky za každý započatý den prodlení, počínaje již prvním dnem prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Výše shora sjednané smluvní pokuty nesmí za žádných okolností překročit 20% Ceny Díla a nad tuto částku není Objednatel oprávněn smluvní pokutu požadovat

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 4.1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že Zhotovitel zhotovuje Dílo u Objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který Objednatel opatřil.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provádět předmět Díla v souladu s obecně závaznými a platnými předpisy

včetně těch, jejichž předmětem je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.

- 4.3. Při provádění díla v objektu Objednatele se Zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti práce, povinnost nošení ochranných pomůcek, předpisy protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat prevenci ohrožování a **nadměrného** (vzhledem k povaze Díla nepřiměřeného) **obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi** a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přičemž pokud takové obtěžování bude nutné s ohledem na charakter prací, nepovažuje se to za porušení této Smlouvy. **Hlavní bourací práce budou prováděny denně nejdříve od 08.00 hodin do maximálně 16.00 hodin. Odvoz odpadu bude prováděn průběžně v plastové odpadové nádobě výtahem do připravené nádoby mimo HD Morava. Každý den po ukončení prací provede Zhotovitel úklid hlavní chodby tak, že budou z chodby odstraněny všechny předměty a chodba bude zametena.**
- 4.5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které neumožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro provedení Díla, zejména součinnost uvedenou níže v tomto čl. 4 Smlouvy.
- 4.6. Objednatel se zavazuje nejpozději v den zahájení prací na Díle dle této Smlouvy umožnit na vlastní náklady a odpovědnost Zhotoviteli v odpovídajícím rozsahu odběr elektrické energie a vody, případně dalších médií, pokud to bude k provedení Díla potřeba a takový odběr v plném rozsahu udržovat po celou dobu provádění Díla.
- 4.7. Objednatel se zavazuje nejpozději v den zahájení prací na Díle dle této Smlouvy zajistit Zhotoviteli, jeho zaměstnancům a subdodavatelům v odpovídajícím rozsahu přístup a příjezd vozidly (zejména pro přepravu materiálu, sutí, apod.) na místo plnění Díla, jakož i na jeho bezprostřední okolí (okolní pozemky), a dále se zavazuje zajistit Zhotoviteli v odpovídajícím rozsahu bezpečné místo pro uskladnění materiálu, nářadí, pomůcek, a dalších věcí Zhotovitele (popř. jeho zaměstnanců či subdodavatelů), a takový přístup a místo pro uskladnění věcí v plném rozsahu udržovat po celou dobu provádění Díla.
- 4.8. Objednatel je povinen nejpozději v den zahájení prací na Díle dle této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště, tj. místo provádění Díla, které bude bez jakýchkoliv závad a případných nároků třetích osob tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, a staveniště bez jakýchkoliv závad a případných nároků třetích osob udržovat po celou dobu provádění Díla. O předání a převzetí staveniště bude pořízen a stranami podepsán písemný předávací protokol.
- 4.9. V případě, že bude nutné či vhodné v rámci provádění prací vstoupit do jednotlivých jednotek Budovy (bez ohledu na to, zda bytových či nebytových), zavazuje se Objednatel zabezpečit v co nejkratší době takový přístup, aby nebyly narušeny sjednané práce na Díle.
- 4.10. Objednatel je povinen každý den provést kontrolu provádění Díla, **jednou týdně provést zápis o provádění Díla do stavebního deníku** a odsouhlasit soupis Zhotovitelem provedených prací na Díle, popř. do stavebního deníku uvést své výhrady k provádění Díla. Nesouhlasí-li Objednatel se zápisem Zhotovitele ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko bezodkladně, nejpozději do jednoho dne ode dne provedení takového zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku. V případě, že Objednatel poruší tuto svou povinnost a neprovede zápis do stavebního deníku dle tohoto odstavce, platí, že s obsahem stavebního deníku, způsobem provádění Díla ze strany Zhotovitele, kvalitou a rozsahem Díla souhlasí a nemá proti němu námitek.
- 4.11. Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech skutečnostech a změnách, které mohou ovlivnit provedení Díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takových skutečnostech či změnách dozvěděl. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Zhotoviteli i další potřebnou součinnost, ke které jej Zhotovitel vyzve, a která je potřebná k řádnému zhotovení Díla.
- 4.12. Na dobu, kdy Objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle čl. 4 této Smlouvy,

popř. v prodlení s plněním jakékoliv jiné součinnosti potřebné pro řádné provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, tedy v takovém případě Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků z této Smlouvy, zejména co se týče dokončení Díla v dohodnutém termínu dle této Smlouvy. V takovém případě se termín dokončení Díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl Objednatel v prodlení s plněním povinností součinností. Neposkytnutí součinností ze strany Objednatele dle čl. 4 této Smlouvy, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě k nápravě, kterou za tímto účelem Zhotovitel Objednateli poskytne, je považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

- 4.13. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby jednající ve věcech smluvních či technických, jak jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy pouze prostřednictvím písemného dodatku uzavřeného oběma stranami, přičemž osoba uvedená v záhlaví této smlouvy u Objednatele jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických je stavebním dozorem Objednatele.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 5.1. Strany se dohodly, že Dílo bude ve smyslu této Smlouvy řádně provedeno, jakmile bude Zhotovitelem Objednateli **po jednotlivých etapách** předáno (resp. Objednatelem od Zhotovitele převzato) a oběma Stranami bude podepsán písemný předávací protokol týkající se Díla, popř. okamžikem prodlení Objednatele s převzetím Díla dle čl. 5.3. Smlouvy.
- 5.2. Strany tedy tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 1 věta první OZ a Dílo považují ve smyslu tohoto ustanovení za dokončené okamžikem protokolárního převzetím Díla ze strany Objednatele, popř. okamžikem prodlení Objednatele s převzetím Díla dle čl. 5.3. Smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel je oprávněn určit datum předání a převzetí Díla, a to formou písemného záznamu učiněného do stavebního deníku nejpozději 5 kalendářních dnů před takovým určeným dnem předání a převzetí Díla. V určeném termínu převzetí Díla je Objednatel povinen se dostavit k převzetí Díla, pokud se Strany písemně nedohodnou na jiném termínu. V případě, že se Objednatel k převzetí Díla nedostaví v určeném termínu, má se za to, že Dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, dále že Dílo bylo Objednatelem převzato bez výhrad, a že dnem převzetí Díla je termín určený Zhotovitelem v jeho výzvě k převzetí Díla. Pokud bude Objednatel v prodlení s převzetím Díla, nemůže být Zhotovitel v prodlení s jeho předáním.
- 5.4. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele Dílo v případě, že Dílo odpovídá v podstatných ohledech podmínkám dle této Smlouvy a je dokončeno (v této Smlouvě též jako „**Dokončení Díla**“). Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání Díla a ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Neoprávněné nepřevzetí Díla Objednatelem v určeném termínu je považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 5.5. Při převzetí Díla od Zhotovitele je Objednatel povinen s veškerou možnou péčí Dílo prohlédnout a zkontrolovat. Zjevné vady Díla, které bylo možné zjistit při přebírání Díla, je Objednatel povinen uvést do písemného předávacího protokolu, jinak nároky Objednatele ze zjevných vad zanikají.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce trvání **60 měsíců** od převzetí Díla dle článku 5. této Smlouvy Objednatelem. V případě, že Objednatel bude v prodlení s převzetím Díla, počíná záruční doba na Dílo běžet již prvního dne takového prodlení Objednatele.
- 6.2. Veškeré reklamace vad Díla (z odpovědnosti z vadného plnění i ze záruky) musí být provedeny písemnou formou a musí obsahovat výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů, s doložením dokladů osvědčujících důvodnost a opodstatněnost reklamace.
- 6.3. Není-li stanoveno jinak, pak jakékoliv vady Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bezodkladně po zjištění vady. Vady Díla, na které se vztahuje záruka, pak nejpozději do konce záruční doby. V případě marného uplynutí záruční doby zanikají jakékoliv nároky Objednatele z vad Díla, které nebyly oznámeny Zhotoviteli v záruční době.

- 6.4. V případě uplatnění záruky nebo vad Díla, je Objednatel povinen umožnit Zhotoviteli vykonat všechny potřebné kroky a jednání nutné k posouzení reklamace, včetně umožnění návštěvy a přístupu Zhotovitele či jeho zástupců (či třetí osoby – pozvaného odborníka) do všech míst, ze kterých je možno posoudit oprávněnost reklamace. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn manipulovat s Dilem způsobem, který by znesnadňoval nebo znemožňoval reklamační řízení, zjištění vad a oprávněnost reklamace. Neposkytnutí dostatečné součinnosti Objednatele uvedené v tomto odstavci je důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobuje ztrátu nároků Objednatele z vadného plnění a ze záruky.
- 6.5. Reklamace musí být vyřízena v přiměřené lhůtě dle povahy zjištěné vady. V případě, kdy povaha reklamované vady vyžaduje provedení zkoušek nebo jiných úkonů, může být termín vyřízení reklamace prodloužen o 30 pracovních dnů, nedošlo-li s Objednatelem k dohodě o jiném termínu.
- 6.6. V důsledku oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady Díla, přičemž tak může učinit opravením vadné části Díla, bezplatnou výměnou vadné části Díla za část bezvadnou nebo poskytnutím přiměřené slevy na Dílo s tím, že volbu mezi těmito nároky má Zhotovitel.

7. VYŠŠÍ MOC

- 7.1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních Stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních Stran ve splnění závazku ze Smlouvy, zavazují se smluvní Strany bez zbytečného odkladu vzájemně písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření.
- 7.2. Těmito překážkami smluvní Strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, občanské nepokoje jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, silné mrazy, apod., dále Zhotovitelem nezaviněné zpoždění dodávek materiálu, dopravní výluky či zpoždění, krádež materiálu při přepravě, havárie výrobního zařízení, dopravního prostředku a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle této Smlouvy. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazku ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.
- 7.3. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 60 kalendářních dnů, jsou smluvní Strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 60 kalendářních dnů, má každá ze smluvních Stran právo od této Smlouvy odstoupit.

8. UKONČENÍ SMLOUVY

- 8.1. Strany mohou ukončit tuto Smlouvou písemnou dohodou.
- 8.2. V případě podstatného porušení Smlouvy jednou Stranou je druhá Strana oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit. Jestliže porušení smluvních povinností jednou Stranou Smlouvy je nepodstatné, může druhá Strana odstoupit od Smlouvy v případě, že smluvní Strana, která porušila svou povinnost, nezjednala nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí na to byla poskytnuta, ledaže tato Strana prohlásí, že svůj závazek nesplní. Smluvní strany dohodou vylučují veškeré dispozitivní ustanovení právního řádu České republiky, na základě kterých, by bylo možné odstoupit od této Smlouvy, jelikož od této Smlouvy je možné odstoupit pouze v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně formou doporučeného dopisu. Odstoupením od Smlouvy tato Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ani nároku na smluvní pokutu. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo vyúčtovat Objednateli veškeré dosud provedené práce a vzniklé náklady.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými Stranami s podpisy obou Stran na téže listině, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 9.2. Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.
- 9.3. Strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání a žádná smlouva, která by nepříznivě ovlivnila splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zároveň svým podpisem Strany potvrzují, že veškerá prohlášení podle této Smlouvy jsou pravdivá, úplná, přesná, platná a právně vynutitelná. Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této Smlouvy.
- 9.4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 9.5. Pokud by některá ustanovení Smlouvy byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, zdánlivými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost, vymahatelnost zbývajících ustanovení ani Smlouvy jako celku. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu takového ustanovení.
- 9.6. Strany prohlašují, že ustanovením této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji podepisují.
- 9.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
- 9.8. Smluvní Strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a pravé vůle, což stvrzují svými níže připojenými podpisy. Objednatel zveřejní tuto smlouvu v registru smluv.
- 9.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní Strana obdrží jedno potvrzené vyhotovení této Smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby.
- 9.10. Tato Smlouva je uzavřena podpisem posledního účastníka této Smlouvy.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 24. 2. 2020

Ve Žďáru nad Sázavou dne 25. 2. 2020

SPORTIS
příspěvková organizace
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800

Objednatel

Profimo stavby s.r.o.
Strojírenská 2238/10
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 29367701 DIČ: CZ29367701
tel. 608 724 448 ①

Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Oprava sociálního zařízení v HD Morava

Zadavatel

SPORTIS, příspěvková organizace

IČO: 65759800

Horní 1679/22

DIČ: CZ65759800

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel:

Profimo stavby s.r.o.

IČO: 29367701

Strojírenská 2238/10

DIČ: CZ29367701

59101 Žďár nad Sázavou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

99 834,60

PSV

259 865,18

MON

39 301,22

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

399 001,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

399 001,00 CZK

Snížená DPH

15 %

59 850,15 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

458 851,15 CZK

v

EDAR N/P

Profimo stavby s.r.o.

Strojírenská 2238/10

591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 29367701 DIČ: CZ29367701

tel. 608 724 448 ①

Za zhotovitele

dne

2 5.2.2020

SPORTIS

příspěvková organizace

Horní 1679/22

IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 34

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
001	Oprava sociálního zařízení v HD Morava	399 001,00	0,00	59 850,15	458 851,15	100
001	Sociální zařízení pokoj 509	123 314,00	0,00	18 497,10	141 811,10	31
002	Sociální zařízení pokoj 411	123 314,00	0,00	18 497,10	141 811,10	31
003	Sociální zařízení pokoj 313	152 373,00	0,00	22 855,95	175 228,95	38
	Celkem za stavbu	399 001,00	0,00	59 850,15	458 851,15	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			9 005,22	2
34	Stěny a příčky	HSV			7 783,44	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			30 824,68	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 357,79	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			985,32	0
97	Prorážení otvorů	HSV			3 449,13	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 747,65	1
711	Izolace proti vodě	PSV			19 255,35	5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			39 301,57	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 676,80	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 053,18	0
725	Zařizovací předměty	PSV			44 027,52	11
726	Předstěnové systémy	PSV			19 316,77	5

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 34

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky	Název položky							
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce								
1	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,50000	857,64	3 001,74		RTS 20/1	RTS 20/1
		1,50*2,00		3,50000					
Díl: 34	Stěny a příčky								
2	342948111R00	Ukolvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	2,00000	109,17	218,34		RTS 20/1	RTS 20/1
		2,00		2,00000					
3	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,40000	734,50	1 028,30		RTS 20/1	RTS 20/1
		0,70*2,00		1,40000					
4	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,24500	945,85	1 177,58		RTS 20/1	RTS 20/1
		1,50*0,83		1,25000					
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní								
5	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	18,20000	184,72	3 361,90		RTS 20/1	RTS 20/1
		(2*2,50+2*1,60)*2,00		16,40000					
		(0,70+0,10+0,70)*2,00		3,00000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
6	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká	m2	18,20000	251,09	4 589,84		RTS 20/1	RTS 20/1
		(2*2,50+2*1,60)*2,00		16,40000					
		(0,70+0,10+0,70)*2,00		3,00000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	3,00000	213,53	640,59		RTS 20/1	RTS 20/1
		(0,70+0,10+0,70)*2,00		3,00000					
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
8	950-001	D+M zapravení po řemeslech	soubor	1,00000	8 733,60	8 733,60		Vlastní	Indiv
9	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,00000	105,23	1 052,30		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
10	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	3,72280	74,50	277,35		RTS 20/1	RTS 20/1
		2,50*1,60		4,00000					

730	Ústřední vytápění	PSV			5 240,15	1
735	Otopná tělesa	PSV			6 684,65	2
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			16 200,72	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 303,64	5
781	Obklady keramické	PSV			68 107,37	17
783	Nátěry	PSV			1 952,80	0
784	Malby	PSV			9 194,47	2
787	Zasklívání	PSV			6 550,19	2
M21	Elektromontáže	MON			26 200,79	7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			13 100,43	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 681,37	4
Cena celkem					399 001,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	725013138RT1	Klozetové misy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	1,00000	5 378,89	5 378,89	800-721	RTS 20/1	RTS 20/1
21	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 847,15	1 847,15		RTS 20/1	RTS 20/1
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	199,55	199,55		RTS 20/1	RTS 20/1
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	129,26	129,26		RTS 20/1	RTS 20/1
24	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	146,29	146,29		RTS 20/1	RTS 20/1
25	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	73,45	220,35		RTS 20/1	RTS 20/1
26	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otv. odpadu, základní	kus	1,00000	1 044,54	1 044,54		RTS 20/1	RTS 20/1
27	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/1	RTS 20/1
28	725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn., bez příslušenství, základní	soubor	1,00000	3 087,31	3 087,31		RTS 20/1	RTS 20/1
29	725860221RT1	Sifon sprchový PP/PE HL514, DN 40/50, samočisticí, odpadní ventil 6/4 ", zátk. kloub	kus	1,00000	572,92	572,92		RTS 20/1	RTS 20/1
30	998725203R00	v objektech výšky do 24 m	%	167,48300	0,29	48,57		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 726					6 438,93				
31	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,00000	6 432,30	6 432,30		RTS 20/1	RTS 20/1
32	998726123R00	v objektech výšky do 24 m	t	0,00900	736,67	6,63		RTS 20/1	RTS 20/1
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 31, :					0,00900				
Součet: : 0,00900									

Díl: 730					1 746,72				
33	730-001	D+M úpravy topení	soubor	1,00000	1 746,72	1 746,72		Vlastní	Indiv
Díl: 735					2 228,22				
34	735111810R00	Otopná tělesa	m2	1,00000	32,31	32,31		RTS 20/1	RTS 20/1
35	735171512R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	kus	1,00000	2 131,01	2 131,01		RTS 20/1	RTS 20/1
36	998735203R00	Těleso trubkové Korallux Standard KS 1500.600 v objektech výšky do 24 m	%	24,77000	2,82	64,90		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 7661					4 050,20				
37	611-61713	Výplně otvorů vnitřní	kus	1,00000	2 358,08	2 358,08		Vlastní	Indiv
38	766661112R00	Dveře vnitřní hladké plně 1kr. 60x197 cm	kus	1,00000	571,17	571,17		RTS 20/1	RTS 20/1
Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kr.do 0,8 m									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	14,88	14,88		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 97					1 105,12				
12	978059531R00	Prorážení otvorů	m2	11,40000	98,94	1 105,12		RTS 20/1	RTS 20/1
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2									
(2*2,50+2*1,60)*1,50					12,30000				
-0,60*1,50					-0,90000				
Díl: 99					1 078,24				
13	999281111R00	Staveništní přesun hmot	t	1,07449	1 003,49	1 078,24		RTS 20/1	RTS 20/1
výšky do 25 m,									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.2,3,4,5,6,7,9, :					1,07449				
Součet: : 1,07449									

Díl: 711					6 494,17				
14	711212012RT3	Izolace proti vodě	m2	8,92000	543,23	4 845,61		RTS 20/1	RTS 20/1
Stěrka hydroizolační vyzluzená tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace 0,70*1,60					1,12000				
(0,70+0,80+1,60+0,80)*2,00					7,80000				
15	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	9,90000	138,00	1 366,20		RTS 20/1	RTS 20/1
0,70+0,80+1,60+0,80					3,90000				
3*2,00					6,00000				

16	998711203R00	svěsle do 60 m	%	71,12440	3,97	282,36		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 720					13 100,53				
17	720-001	Zdravotechnická instalace	soubor	1,00000	13 100,53	13 100,53		Vlastní	Indiv
D+M nové rozvody vody									
Díl: 721					558,92				
18	721140802R00	Vnitřní kanalizace	m	4,00000	139,73	558,92		RTS 20/1	RTS 20/1
Demontáž potrubí litinového DN 100									
Díl: 722					351,06				
19	722130801R00	Vnitřní vodovod	m	6,00000	58,51	351,06		RTS 20/1	RTS 20/1
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25									
Díl: 725					14 675,83				
Zařizovací předměty									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,80*1,60			-1,28000				
48	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	2,44280	72,31	176,64		RTS 20/ I	RTS 20/ I
		2,50*1,60		4,00000					
		-0,77*0,36		-0,28000					
		-0,80*1,60		-1,28000					
49	771579795R00	Příplatek za spárování v odolěsnou hmotou - plošně	m2	2,44280	20,44	49,93		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		2,50*1,60		4,00000					
		-0,77*0,36		-0,28000					
		-0,80*1,60		-1,28000					
50	23521593	Planolit 315 samonivelační stěrka MAPEI á 23 kg	kg	42,58880	15,73	669,92	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu							
		2,50*1,60		4,00000					
		-0,77*0,36		-0,28000					
		Konec provozního součtu							
		3,7228*10,40*1,10		42,59000					
51	24696906.A	Primer G nátěr základ.synl. pro savý podklad Mapei	kg	0,81900	94,75	77,60	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu							
		2,50*1,60		4,00000					
		-0,77*0,36		-0,28000					
		Konec provozního součtu							
		3,7228*0,20*1,10		0,82000					
52	996771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	58,99010	7,07	417,06		RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické							
53	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	18,00000	36,88	660,24		RTS 20/ I	RTS 20/ I
		(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00		19,20000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
54	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm. Monoflex (Schömburg)	m2	18,00000	511,78	9 212,04		RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	76666911R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	1,00000	130,12	130,12		RTS 20/1	RTS 20/1
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	334,93	334,93		RTS 20/1	RTS 20/1
41	54914622	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	1,00000	655,90	655,90	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					5 569,47				
42	597-642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm	m2	2,80920	436,96	1 226,67		Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu									
2,50*1,60			4,00000						
-0,77*0,36			-0,28000						
-0,80*1,60			-1,28000						
Konec provozního součtu									
2,4428*1,15			2,81000						
43	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou II. do 5 mm	m2	3,72280	110,91	412,90		RTS 20/1	RTS 20/1
2,50*1,60			4,00000						
-0,77*0,36			-0,28000						
44	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,72280	41,66	155,09		RTS 20/1	RTS 20/1
2,50*1,60			4,00000						
-0,77*0,36			-0,28000						
45	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (Schönbürg), ASO-Flexfuge (spál.hmot)	m2	2,44280	495,18	1 209,63		RTS 20/1	RTS 20/1
2,50*1,60			4,00000						
-0,77*0,36			-0,28000						
-0,80*1,60			-1,28000						
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	23,60000	48,39	1 142,00		RTS 20/1	RTS 20/1
2*2,50+2*1,60+2*0,70			9,60000						
7*2,00			14,00000						
47	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	2,44280	13,11	32,03		RTS 20/1	RTS 20/1
2,50*1,60			4,00000						
-0,77*0,36			-0,28000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O:	001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R:	001	Sociální zařízení pokoj 509

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,83*0,15*1,15			0,14000						
61	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	206,08580	3,80	783,13		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 783			488,20						
62	783-001	D+M nátěr stávajících ocelových zárubní	kus	1,00000	488,20	488,20		Vlastní	Indiv
Díl: 784			2 576,45						
63	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	10,28280	19,04	195,78		RTS 20/1	RTS 20/1

2.50*1.60	4.00000					
-0.77*0.36	-0.28000					
64 784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,28280	57,56	591,88	RTS 20/1
						RTS 20/1

[illegible][illegible][illegible]

Díl: M21		Elektromontáže			8 733,60
68/210-001	D+M úprava elektroinstalace, stávající rozvody za, nové měděné, světelná čidla	soubor	1,00000	8 733,60	Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			4 366,81

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00		19,20000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
55	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m ²	18,00000	30,74	553,32		RTS 20/ I	RTS 20/ I
		(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00		19,20000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
56	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m ² jedntl	m ²	18,00000	43,58	784,44		RTS 20/ I	RTS 20/ I

[illegible][illegible]

60	597813660	Obkladacka Color One 19,8x24,8 bílá mat	m2	20,84320	282,52	5 888,62	SPCM	RTS 20/I	RTS 20/I
		10,83*1,10	11,91000						

Začatek provozního součtu	19,20000
$(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00$	-1,20000
-0,60*2,00	
Konec provozního součtu	

16,00	1,10
parapet :	
Začátek provozního součtu	
0 83	0 83000
	20,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509		

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				1,02229						
					1	1,02229	867,22	886,55	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				Součet : 1,02229						
				10,12,18,19,22,23,24,25,34, : stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů						
				Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,02229						
				Celkem						
				123 314,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 001	Sociální zařízení pokoj 509		

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			Díl: D96							
			Přesuny suti a vybouraných hmot							
			70 979011211R00							
			za prvé podlaží nad základním podlažím							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,02229							
			71 979011219R00							
			příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 4,08914							
			72 979081111R00							
			do 1 km							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,02229							
			73 979081121R00							
			příplatek za každý další 1 km							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 19,42343							
			74 979087311R00							
			vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,02229							
			75 979087391R00							
			příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 10,22286							
			76 979088212R00							
			nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění							
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411				

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			-0,77*0,36		-0,28000					
	11	968061125R00	Vyřešení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	14,68	14,68		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 97			Prorážení otvorů				1 105,12			
	12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,40000	96,84			RTS 20/1	RTS 20/1
			(2*2,50+2*1,60)*1,50		12,30000					
			-0,60*1,50		-0,90000					
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				1 078,24			
	13	999281111R00	výšky do 25 m.	t	1,07449	1 003,49			RTS 20/1	RTS 20/1
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,9, : Součet : 1,07449							
Díl: 711			Izolace proti vodě				6 494,17			
	14	711212012RT3	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	8,92000	543,23			RTS 20/1	RTS 20/1
			0,70*1,60 (0,70+0,80+1,60+0,80)*2,00 7,80000		1,12000					
	15	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	9,90000	136,00			RTS 20/1	RTS 20/1
			0,70+0,80+1,60+0,80 3*2,00		3,90000 6,00000					
	16	998711203R00	svěsle do 60 m	%	71,12440	3,97			RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 720			Zdravotechnická instalace				13 100,53			
	17	720-001	D+M nové rozvody vody	soubor	1,00000	13 100,53			Vlastní	Indiv
Díl: 721			Vnitřní kanalizace				558,92			
	18	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	4,00000	139,73			RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 722			Vnitřní vodovod				351,06			
	19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	6,00000	58,51			RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 725			Zařizovací předměty				14 675,83			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411				

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 311			Sádrokartonové konstrukce				3 001,74			
	1	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,50000	857,84			RTS 20/1	RTS 20/1
			1,50+2,00		3,50000					
Díl: 34			Stěny a přčky				2 424,22			
	2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	2,00000	109,17			RTS 20/1	RTS 20/1
			2,00		2,00000					
	3	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,40000	734,50			RTS 20/1	RTS 20/1
			0,70*2,00		1,40000					
	4	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,24500	945,85			RTS 20/1	RTS 20/1
			1,50*0,83		1,25000					
Díl: 61			Upravy povrchů vnitřní				8 572,33			
	5	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	18,20000	184,72			RTS 20/1	RTS 20/1
			(2*2,50+2*1,60)*2,00 (0,70+0,10+0,70)*2,00 -0,60*2,00		16,40000 3,00000 -1,20000					
	6	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	18,20000	251,09			RTS 20/1	RTS 20/1
			(2*2,50+2*1,60)*2,00 (0,70+0,10+0,70)*2,00 -0,60*2,00		16,40000 3,00000 -1,20000					
	7	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně vyztužné sítě a stěrkového Imelu Baunit	m2	3,00000	213,53			RTS 20/1	RTS 20/1
			(0,70+0,10+0,70)*2,00		3,00000					
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 785,90			
	8	950-001	D+M zapravení po femeslech	soubor	1,00000	8 733,60			Vlastní	Indiv
	9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,00000	105,23			RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 96			Bourání konstrukcí				292,03			
	10	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	3,72280	74,50			RTS 20/1	RTS 20/1
			2,50*1,60		4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
39	7666911R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	1,00000	130,12	130,12		RTS 20/1	RTS 20/1
40	766670021R00	Montáž klíčky a štítu	kus	1,00000	334,93	334,93		RTS 20/1	RTS 20/1
41	54914622	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	1,00000	655,90	655,90	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 569,47			
42	597-642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm	m2	2,80920	436,66	1 226,67		Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu									
				4,00000					
				-0,77*0,36					
				-0,80*1,60					
				Konec provozního součtu					
				2,4428*1,15					

43	7710115R00	Výrovnání podkladů samonivel. hmotou II. do 5 mm	m2	3,72280	110,91	412,90		RTS 20/1	RTS 20/1
				4,00000					
				-0,77*0,36					

44	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,72280	41,66	155,09		RTS 20/1	RTS 20/1
				4,00000					
				-0,77*0,36					

45	771575109RT2	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm. Monoflex (Schömburg). ASO-Flexfuge (spár.hmotla)	m2	2,44280	495,18	1 209,63		RTS 20/1	RTS 20/1
				4,00000					
				-0,77*0,36					
				-0,80*1,60					

46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	23,60000	48,39	1 142,00		RTS 20/1	RTS 20/1
				9,60000					
				2*2,50+2*1,60+2*0,70					
				7*2,00					

47	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	2,44280	13,11	32,03		RTS 20/1	RTS 20/1
				4,00000					
				2,50*1,60					
				-0,77*0,36					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
20	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	1,00000	5 379,89	5 379,89	800-721	RTS 20/1	RTS 20/1
21	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 847,15	1 847,15		RTS 20/1	RTS 20/1
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	199,55	199,55		RTS 20/1	RTS 20/1
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	129,26	129,26		RTS 20/1	RTS 20/1
24	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	146,29	146,29		RTS 20/1	RTS 20/1
25	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	73,45	220,35		RTS 20/1	RTS 20/1
26	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, základní	kus	1,00000	1 044,54	1 044,54		RTS 20/1	RTS 20/1
27	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/1	RTS 20/1
28	725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn..bez příslušenství, základní	soubor	1,00000	3 087,31	3 087,31		RTS 20/1	RTS 20/1
29	725860221RT1	Sifon sprchový PP/PE HL514, DN 40/50, samočisticí, odpadní ventil 6/4 ", zátka, kloub	kus	1,00000	572,92	572,92		RTS 20/1	RTS 20/1
30	998725203R00	v objektech výšky do 24 m	%	167,48300	0,29	48,57		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 726 Předstěnové systémy						6 438,93			
31	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,00000	6 432,30	6 432,30		RTS 20/1	RTS 20/1
32	998726123R00	v objektech výšky do 24 m	t	0,00900	738,67	6,63		RTS 20/1	RTS 20/1
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
31.:									
Součet: : 0,00900						0,00900			

Díl: 730 Ustřední vytápění						1 746,72			
33	730-001	D+M Úpravy topení	soubor	1,00000	1 746,72	1 746,72		Vlastní	Indiv
Díl: 735 Otopná tělesa						2 228,22			
34	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,00000	32,31	32,31		RTS 20/1	RTS 20/1
35	735171512R00	Těleso trubkové Koralux Standard KS 1500.600	kus	1,00000	2 131,01	2 131,01		RTS 20/1	RTS 20/1
36	998735203R00	v objektech výšky do 24 m	%	24,77000	2,62	64,90		RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 7661 Výplně otvorů vnitřní						4 050,20			
37	611-61713	Dveře vnitřní hladké plně 1kt. 60x197 cm	kus	1,00000	2 358,08	2 358,08		Vlastní	Indiv
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kt.do 0,8 m	kus	1,00000	571,17	571,17		RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

19,20000									
-0,60*2,00									
55	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	18,00000	30,74	553,32		RTS 20/ I	RTS 20/ I
(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00									
19,20000									
-0,60*2,00									
56	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	18,00000	43,58	784,44		RTS 20/ I	RTS 20/ I
(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00									
19,20000									
-0,60*2,00									

57	781491001R00	Montáž listů k obkladům	m	10,83000	52,31	566,52		RTS 20/ I	RTS 20/ I
10,83000									
58	781675112RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, weber.for profilflex (lep),weber.color confort (sp)	m	0,83000	186,68	154,03		RTS 20/ I	RTS 20/ I
59	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	11,91300	15,02	178,93	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
Začátek provozního součtu									
10,83000									
3*2,00+0,83+2*2,00									
Konec provozního součtu									
11,91000									
10,83*1,10									

60	597813660	Obkládačka Color One 19,8x24,8 bílá mat	m2	20,84320	282,52	5 888,62	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------	-----------

obklad :									
Začátek provozního součtu									
(2*2,50+2*1,60+2*0,70)*2,00									
19,20000									
-0,60*2,00									
Konec provozního součtu									
20,70000									
18,00*1,15									
parapet :									
Začátek provozního součtu									
0,83									
Konec provozního součtu									
0,83000									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

-0,80*1,60									
48	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	2,44280	72,31	176,64		RTS 20/ I	RTS 20/ I
2,50*1,60									
4,00000									
-0,77*0,36									
-0,28000									
-0,80*1,60									
-1,28000									
49	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	2,44280	20,44	49,93		RTS 19/ II	RTS 19/ II
2,50*1,60									
4,00000									
-0,77*0,36									
-0,28000									
-0,80*1,60									
-1,28000									

50	23521593	Planolit 315 samonivelační stěrka MAPEI á 23 kg	kg	42,58880	15,73	669,92	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	----------	---	----	----------	-------	--------	------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu									
2,50*1,60									
4,00000									
-0,77*0,36									
-0,28000									
Konec provozního součtu									
42,59000									
3,7228*10,40*1,10									

51	24696906.A	Primer G nátěr základ synt. pro savý podklad Mapei	kg	0,81900	94,75	77,60	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	------------	--	----	---------	-------	-------	------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu									
2,50*1,60									
4,00000									
-0,77*0,36									
-0,28000									
Konec provozního součtu									
3,7228*0,20*1,10									

52	998771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	58,99010	7,07	417,06		RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---------------------------	---	----------	------	--------	--	-----------	-----------

0,82000									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18,00*1,15									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

parapet :									
Začátek provozního součtu									
0,83									
Konec provozního součtu									
0,83000									

54	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel. nad 20x25 cm, Monoflex (Schömburg)	m2	18,00000	511,78	9 212,04		RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
70	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,02229	591,24	604,42		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
10.12.18,19,22,23,24,25,34, :									
Součet : 1,02229									
71	979011219R00	příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,08914	282,06	1 153,51		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
10.12.18,19,22,23,24,25,34, :									
Součet : 4,08914									
72	979081111R00	do 1 km	t	1,02229	188,24	202,66		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
10.12.18,19,22,23,24,25,34, :									
Součet : 1,02229									
73	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	19,42343	13,89	269,79		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
10.12.18,19,22,23,24,25,34, :									
Součet : 19,42343									
74	979087311R00	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,02229	253,71	259,37		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
10.12.18,19,22,23,24,25,34, :									
Součet : 1,02229									
75	979087391R00	příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	10,22286	121,40	1 241,06		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
10.12.18,19,22,23,24,25,34, :									
Součet : 10,22286									
76	979088212R00	nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	1,02229	91,25	93,28		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,83*0,15*1,15									
61	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	206,08580	3,80	783,13		RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 783									
62	783-001	D+M nátěr stávajících ocelových zárubní	kus	1,00000	488,20	488,20		Vlastní	Indiv
Díl: 784									
63	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	10,28280	19,04	195,78		RTS 20/I	RTS 20/I
(2*2,50+2*1,60)*0,80									
2,50*1,60									
-0,77*0,36									
64	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,28280	57,56	591,88		RTS 20/I	RTS 20/I
(2*2,50+2*1,60)*0,80									
2,50*1,60									
-0,77*0,36									
65	784165921R00	Malba tekutá Heltine Forte, barva, bez penetrace, 1x	m2	14,38280	95,20	1 369,24		RTS 20/I	RTS 20/I
(2*2,50+2*1,60)*1,30									
2,50*1,60									
-0,77*0,36									
66	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	14,38280	29,17	419,55		RTS 20/I	RTS 20/I
(2*2,50+2*1,60)*1,30									
2,50*1,60									
-0,77*0,36									
Díl: 787 Zasklívání									
67	787-001	D+M zrcadlo zapuštěné, lepené uvnitř obkladu, rozměr cca 800x800 mm	kus	1,00000	2 183,40	2 183,40		Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže									
68	210-001	D+M úprava elektroinstalace, stávající rozvody za. nové mědné, světlé ná čidla	soubor	1,00000	8 733,60	8 733,60		Vlastní	Indiv
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení									
69	240-001	D+M úprava vzduchotechniky	soubor	1,00000	4 366,81	4 366,81		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce									
134226711	RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3.50000	857,64		3 001,74	RTS 20/1	RTS 20/1
						3 001,74			

Díl: 34		Stěny a příčky			2 935,00		
2 34294811R00	Uklatvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	2,00000	108,17	218,34	RTS 20/1	RTS 20/1
		2,00			2,00000		

3	346275113R00	Přizdvíky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1 40000	734,50	1 028,30	RTS 20/i	RTS 20/i
			0,70*2,00					
			1,40000					
4	346275115R00	Přizdvíky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1 78500	945,86	1 688,36	RTS 20/i	RTS 20/i

Díl: 61				1170 1100 1170 0000			
Upravy povrchů vnitřní				13 680.02			
5319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	29.920000	184.72	5 526.82	RTS 20/1	RTS 20/1

koupeina :

$$(2 \times 2.96 + 2 \times 1.60) \times 2.00$$
$$(0.70+0.10+0.70)*2.00$$

-0.60*2.00

WC.

$$(2 \times 10 + 2 \times 158) \times 200$$
0609*3 UU
Z 1,1212

	-0,00 €,-0,00	-1,20000					
61612473181R00	Omlika vnútorného zdvihu ze suché směsi, hladká	m2	29,92000	251,09	7 512,61	RTS 20/I	RTS 20/I

koupeina :

$$(2 \cdot 2,96 + 2 \cdot 1,60) \cdot 2,00$$
$$(0.70+0.10+0.70)*2.00$$

-0.60*2.00

WC.

$$(2 \times 10 + 2 \times 158) \times 200$$

0.60*200

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 002	Sociální zařízení pokoj 411

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	----------------------------	---------------

10,12,18,19,22,23,24,25,34, :

Součet: : 1.02229

stavbe in keramika. skupina 17 01 03 z Katalogu odpadov

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

10 12 18 19 22 23 24 25 34

10,12,10,10,22,20
Cayley: 1 02220

Celkem	123 314,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,70+0,70+1,60+0,70)*2,00		7,40000					
15	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapel)	m	9,90000	138,00	1 366,20		RTS 20/I	RTS 20/I
		0,70+0,80+1,60+0,80		3,90000					
		3*2,00		6,00000					
16	998711203R00	svisle do 60 m	%	68 63640	3,97	272,49		RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 720		Zdravotnická instalace				13 100,51			
17	720-001	D+M nové rozvody vody	soubor	1,00000	13 100,51			Vlastní	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				558,96			
18	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	4,00000	139,74	558,96		RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				351,06			
19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	6,00000	58,51	351,06		RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 725		Zařizovací předměty				14 675,86			
20	725013138RT1	Kložetové misy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	1,00000	5 379,91	800-721		RTS 20/I	RTS 20/I
21	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 847,16			RTS 20/I	RTS 20/I
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	199,55			RTS 20/I	RTS 20/I
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	129,26			RTS 20/I	RTS 20/I
24	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	146,29			RTS 20/I	RTS 20/I
25	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	73,45	220,35		RTS 20/I	RTS 20/I
26	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu, základni	kus	1,00000	1 044,53			RTS 20/I	RTS 20/I
27	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	1,00000	2 000,00			RTS 20/I	RTS 20/I
28	725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství, základni	soubor	1,00000	3 087,32			RTS 20/I	RTS 20/I
29	725860221RT1	Sifon sprchový PP/PE HL514, DN 40/50, samočisticí, odpadní ventil 6/4 ", zálka, kloub	kus	1,00000	572,92			RTS 20/I	RTS 20/I
30	998725203R00	v objektech výšky do 24 m	%	167,48300	0,29	48,57		RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 726		Předstěnové systémy				6 438,91			
31	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,00000	6 432,28			RTS 20/I	RTS 20/I
32	998726123R00	v objektech výšky do 24 m	t	0,00900	736,68	6,63		RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	612481211R12	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit (0,70+0,10+0,70)*2,00	m2	3,00000	213,53	640,59		RTS 20/1	RTS 20/1
				3,000000					

Díl: 95					
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
8 950-001	D+M zapravení po řemeslech	soubor	1,00000	8 733,59	Indiv
9 95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,00000	105,24	RTS 20/I
Díl: 96					
Bourání konstrukcí					
10 965081713R11	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	4,99220	74,50	RTS 20/I
				9 785,99	

1.54*1.60	2.46000
0.72*0.90	0.65000
WC :	
1.19*1.58	1.88000

11	988061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	14,87	29,34	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 97					1 238,89			
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,78000	96,94	1 238,89	RTS 20/1	RTS 20/1

$$(2 \cdot 2,96 + 2 \cdot 1,60) \cdot 1,50$$

Díl: 99					Staveništní přesun hmot		1 591,17	
13	99928111R00			t	1,58562	1 003,50	1 591,17	RTS 20/1
				výšky do 25 m.				

1,2,3,4,5,6,7,9, :
Součet: : 1,58562

Díl: 711		Izolace proti vodě				6 267,01	
14	711212012RT3	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	8,52000	543,23	4 628,32	RTS 20/I

koupelna :
0,70*1,60
1,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313			

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--	-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1,54*1,60
0,72*0,90
WC:
1,19*1,58
2,46000
0,65000
1,88000

44	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,99220	41,66	207,98	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	-------------------------------	----	---------	-------	--------	-----------	-----------

koupelna :
1,54*1,60
0,72*0,90
WC:
1,19*1,58

45	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, Imel, 30x30 cm, Monoflex (Schönbürg), ASO-Flexfuge (spál.hmotá)	m2	4,99220	495,19	2 472,09	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

koupelna :
1,54*1,60
0,72*0,90
WC:
1,19*1,58

46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	44,06000	48,39	2 132,06	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	----------------------------------	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

koupelna :
2*2,96+2*1,60+2*0,70
10*2,00
WC:
2*1,19+2*1,58+4*2,00

47	771579791R00	Připlatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	4,99220	13,10	65,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-----------	-----------

koupelna :
1,54*1,60
0,72*0,90
WC:

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA			
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313			

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--	-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
31, :
Součet: : 0,00900
0,00900

Díl: 730	Ústřední vytápění									
33	730-001	D+M úpravy topení	soubor	1,00000	1 746,71	1 746,71	Vlastní	Indiv		

Díl: 735	Otopná tělesa									
34	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,00000	32,31	32,31	RTS 20/ I	RTS 20/ I		
35	735171512R00	Těleso trubkové Koralux Standard KS 1500.600	kus	1,00000	2 131,00	2 131,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I		
36	998735203R00	v objektech výšky do 24 m	%	24,77000	2,62	64,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I		

Díl: 7661	Výplně otvorů vnitřní									
37	611-61713	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm	kus	2,00000	2 358,08	4 716,12	Vlastní	Indiv		
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	571,16	1 142,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I		
39	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křdřlové	kus	2,00000	130,12	260,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I		
40	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	2,00000	334,92	669,84	RTS 20/ I	RTS 20/ I		
41	54914622	Dveřní kování PROFIO klíč Tí	kus	2,00000	655,90	1 311,80	SPCM	RTS 20/ I		

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady									
42	597-642031	Dlažba Taurus Granit proliskuz. 300x300x9 mm	m2	5,74100	436,67	2 506,92	Vlastní	Indiv		

Začátek provozního součtu
koupelna :
1,54*1,60
0,72*0,90
WC:
1,19*1,58
Konec provozního součtu
4 9922*1,15
5,74000

43	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 5 mm	m2	4 99220	110,91	553,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I		
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----------	-----------	--	--

koupelna :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

WC :	
1,19*1,58	1,88000
Konec provozního součtu	
4,9922*0,20*1,10	1,10000

52	998771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	107,66350	7,07	761,18		RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 781						30 544,83			
53	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	29,72000	36,68	1 090,13		RTS 20/ I	RTS 20/ I

koupelna :									
(2*2,96+2*1,60+2*0,70)*2,00									
-0,60*2,00									
WC :									
(2*1,19+2*1,58)*2,00									
-0,60*2,00									

54	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin, Imel, nad 20x25 cm, Monoflex (Schönbürg)	m2	29,72000	511,78	15 210,10		RTS 20/ I	RTS 20/ I
koupelna :									
(2*2,96+2*1,60+2*0,70)*2,00									
-0,60*2,00									
WC :									
(2*1,19+2*1,58)*2,00									
-0,60*2,00									
55	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	29,72000	30,74	913,59		RTS 20/ I	RTS 20/ I
koupelna :									
(2*2,96+2*1,60+2*0,70)*2,00									
-0,60*2,00									
WC :									
(2*1,19+2*1,58)*2,00									
-0,60*2,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

1,19*1,58									
1,88000									
Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru									
48	771579792R00		m2	4,99220	72,31	360,99		RTS 20/ I	RTS 20/ I

49	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	4,99220	20,43	101,99		RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	--	------------	------------

koupelna :									
1,54*1,60									
0,72*0,90									
WC :									
1,19*1,58				1,88000					

50	23521593	Planolit 315 samonivelační stěrka MAPEI a 23 kg	kg	57,11080	15,73	898,35	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	----------	---	----	----------	-------	--------	------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu	
koupelna :	
1,54*1,60	2,46000
0,72*0,90	0,65000
WC :	
1,19*1,58	1,88000
Konec provozního součtu	
4,9922*10,40*1,10	57,11000

51	24696906.A	Primer G nátěr základ synt. pro savý podklad Mapei	kg	1,09830	94,76	104,06	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Začátek provozního součtu									
koupelna :									
1,54*1,60				2,46000					
0,72*0,90				0,65000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

		(2*2,96+2*1,60+2*0,70)*2,00		21,04000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
		WC :							
		(2*1,19+2*1,58)*2,00		11,08000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
		Konec provozního součtu							
		29,72*1,15		34,18000					
		parapet :							
		Začátek provozního součtu							
		WC :							
		1,19		1,19000					
		Konec provozního součtu							
		1,19*0,15*1,15		0,21000					

61	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	335,16630	3,80	1 273,63	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 783	Nátěry					976,40		
62	783-001	D+M nátěr stávajících ocelových zárubní	kus	2,00000	488,20	976,40	Vlastní	Indiv
Díl: 784	Malby					4 041,57		
63	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	17,84020	19,04	339,68	RTS 20/I	RTS 20/I

		Koupelna :							
		stěny :							
		(2*2,96+2*1,60)*0,80		7,30000					
		strop :							
		2,24*1,60		3,58000					
		0,72*0,90		0,65000					
		WC :							
		stěny :							
		(2*1,19+2*1,58)*0,80		4,43000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA		
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

		Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	29,72000	43,58	1 295,20		RTS 20/I	RTS 20/I
		koupelna :							
		(2*2,96+2*1,60+2*0,70)*2,00		21,04000					
		-0,60*2,00		-1,20000					
		WC :							
		(2*1,19+2*1,58)*2,00		11,08000					
		-0,60*2,00		-1,20000					

57	781491001R00	Montáž listů k obkladům	m	12,02000	52,31	628,77		RTS 20/I	RTS 20/I
		koupelna :							
		3*2,00+0,83+2*2,00		10,83000					
		WC :							
		1,19		1,19000					

58	781675112RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel. 15x15 cm. weber.for profflex (lep). weber.color	m	1,19000	185,59	220,85		RTS 20/I	RTS 20/I
		comfort (sp)							
		WC :							
		1,19		1,19000					

59	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	13,22200	15,02	198,59	SPCM	RTS 14/I	RTS 14/I
		Začátek provozního součtu							
		koupelna :							
		3*2,00+0,83+2*2,00		10,83000					
		WC :							
		1,19		1,19000					
		Konec provozního součtu							
		12,02*1,10		13,22000					

60	597813660	Obkladačka Color One 19,8x24,8 bílá mat	m2	34,38330	282,52	9 713,97	SPCM	RTS 20/I	RTS 20/I
		obklad :							
		Začátek provozního součtu							
		koupelna :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

koupeřna :

stěny :	11,86000								
(2*2,96+2*1,60)*1,30									
strop :									
2,24*1,60	3,58000								
0,72*0,90	0,65000								
WC :									
stěny :	15,51000								
(2*1,19+2*1,58)*2,80									
strop :									
1,19*1,58	1,88000								

Díl: 787	Zasklívání					2 183,39			
67787-001	D+M zrcadlo zapuštěné, lepené uvnitř obkladu, rozměr cca 800x800 mm	kus	1,00000	2 183,39			Vlastní	Indiv	
Díl: M21	Elektromontáže					8 733,59			
68210-001	D+M oprava elektroinstalace, slávající rozvody za, nové měděné, světelná čidla	soubor	1,00000	8 733,59			Vlastní	Indiv	
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					4 366,81			
69240-001	D+M úprava vzduchotechniky	soubor	1,00000	4 366,81			Vlastní	Indiv	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 260,09			
70979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,14151	591,27	674,94		RTS 20/I	RTS 20/I	

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,12,18,19,22,23,24,25,34, :

Součet : 1,14151

71979011219R00	příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,56606	282,10		1 288,09	RTS 20/I	RTS 20/I	
----------------	---	---	---------	--------	--	----------	----------	----------	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,12,18,19,22,23,24,25,34, :

Součet : 4,56606

72979081111R00	do 1 km	t	1,14151	198,23	226,28		RTS 20/I	RTS 20/I	
----------------	---------	---	---------	--------	--------	--	----------	----------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA				
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

strop :

1,19*1,58

64784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	17,84020	57,58	1 026,88		RTS 20/I	RTS 20/I	
----------------	---	----	----------	-------	----------	--	----------	----------	--

koupeřna :

stěny :

(2*2,96+2*1,60)*0,80

strop :

2,24*1,60

0,72*0,90

WC :

stěny :

(2*1,19+2*1,58)*0,80

strop :

1,19*1,58

65784165921R00	Malba tekutá Helline Forte, barva, bez penetrace, 1x	m2	17,84020	95,20	1 698,39		RTS 20/I	RTS 20/I	
----------------	--	----	----------	-------	----------	--	----------	----------	--

koupeřna :

stěny :

(2*2,96+2*1,60)*0,80

strop :

2,24*1,60

0,72*0,90

WC :

stěny :

(2*1,19+2*1,58)*0,80

strop :

1,19*1,58

66784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	33,48020	29,17	976,62		RTS 20/I	RTS 20/I	
----------------	---	----	----------	-------	--------	--	----------	----------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 73	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA	
O: 001	Oprava sociálního zařízení v HD MORAVA	
R: 003	Sociální zařízení pokoj 313	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,14151									
73	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	21,68877	13,89	301,26		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 21,68877									
74	979087311R00	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,14151	253,70	289,60		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,14151									
75	979087391R00	příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	11,41514	121,40	1 385,80		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 11,41514									
76	979088212R00	nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	1,14151	91,25	104,16		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,14151									
77	979990111R00	stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,14151	867,24	989,96		RTS 20/I	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,12,18,19,22,23,24,25,34, : Součet : 1,14151									
Celkem						152 373,00			

Profimo stavby s.r.o.
Srojená 2238/10
591 01 4381 r-od Sázavou
10, 209672011 (tel. 60)
10, 209672011