

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

TSM DESIGN, s.r.o.

Wilsonova 368, Hlinsko

IČ: 06544754 DIČ:CZ15526194

Bankovní spojení: Moneta

č.ú. [REDAKCE]

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

zmocněn k jednání: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: [REDAKCE] : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR A PŘÍSTAVBA BEZBARIÉROVÉ RAMPY, Horní 135/2, Žďár nad Sázavou

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.
- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace suti a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů
- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: **25.3.2021**

Ukončení prací: **25.8.2021**

Doba realizace 150 dnů

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 2.321.114,23 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

Příjemce plnění (dále jen objednatel) Město Žďár nad Sázavou čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále jen zhotovitel), souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen. Zhotovitel bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být poskytnuty třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že osobní údaje zhotovitele podléhající ochraně osobních údajů jsou v poskytnuté smlouvě anonymizovány. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky


„Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.“

„Tato smlouva nabývá **platnosti dnem podpisu** oprávněnými zástupci obou smluvních stran a **účinnosti dnem uveřejnění** v Registru smluv.“

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:
-položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 17.3.2021.....



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Horní 135/2, Žďár nad Sázavou- DDM	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: TSMdesign s.r.o.	IČ/DIČ: 06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 195
JKSO:		Zpracoval: [REDACTED]	Datum: 19.1.2021

Rozpočtové náklady v Kč

	Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	411 263,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	58 819,66
	Montáž	612 473,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	328 864,34	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	426 932,07			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	327,74			Ostatní	0,00
	Montáž	253 288,81			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		229 145,26				
ZRN celkem		2 262 294,57	DN celkem	0,00	NUS celkem	58 819,66
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	487 493,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Horní 135/2, Ždár nad Sázavou- DDM	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: TSMdesign s.r.o.	IČ/DIČ: 06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 195
JKSO:		Zpracoval: XXXXXXXXXX	Datum: 19.1.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	2 262 294,57	58 819,66
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				58 819,66

Celkem VRN				58 819,66
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Horní 135/2, Žďár nad Sázavou- DDM	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: TSMdesign s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 19.1.2021	Zpracoval: ██████████ r

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	09	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel venkovní schodiště 2,2	m	2,20	202,50	0,00	445,50	445,50	0,04	0,08	RTS I / 2020
2	09	54917040	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.13 stříbrná	kus	2,00	996,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
3		VLASTNÍ	Geodetické práce-vytyčení sítí	kompl.	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
4		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stávající parkoviště-začátek nové bezb. rampy 7,2*1,5	m2	10,80	54,00	0,00	583,20	583,20	0,23	2,43	RTS II / 2020
5		139600012RBD	Ruční výkop v hornině 3	m3	7,22	1 725,00	0,00	12 454,50	12 454,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
6		132201119R00	Přípl.za lepivost.hloubení ryh 80 cm.hor.3	m3	7,22	169,50	0,00	1 223,79	1 223,79	0,00	0,00	RTS II / 2020
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,22	264,50	0,00	1 909,69	1 909,69	0,00	0,00	RTS II / 2020
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,22	262,50	0,00	1 895,25	1 895,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
9		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,22	16,30	0,00	117,69	117,69	0,00	0,00	RTS II / 2020
10		199000007R00	Poplatek za skládku - hor. 3	t	7,22	140,00	0,00	1 010,80	1 010,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
11		274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 základové pasy pod venkovní schodiště 1,65*2*0,4*1+2,95*2*1	m3	7,22	2 580,00	16 601,61	2 025,99	18 627,60	2,53	18,23	RTS II / 2020
12		275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	8,00	55,90	0,00	447,20	447,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
13		318261112RT1	Zdivo plot.z tvámic ,bet.zálivka,š.190-tvárnice jednostranně štipané, přírodní (1,65+1,95)*1,2+0,5*1,8*1,2	m2	5,40	1 594,00	6 286,01	2 321,59	8 607,60	0,36	1,96	RTS II / 2020
14		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) DN12 dl. 1,6m 27*4ks ((27*4)*1,6*0,85)/1000	t	0,15	38 710,00	3 771,96	1 913,77	5 685,72	1,02	0,15	RTS II / 2020
15		318261123R00	Stříška plotu ze zákrý.desek FACE BLOCK šířky 300 1,8*4,05	m	5,85	568,00	2 679,18	643,62	3 322,80	0,05	0,31	RTS II / 2020
16		311112320RT2	Stěna z tvámic ztraceného bednění Best, š. 20 cm zalití tvámic betonem C 8/12 venkovní schodiště 1,4*1,1*2 (0,5*2,1*1,1)*2	m2	5,39	1 046,00	3 831,37	1 806,57	5 637,94	0,48	2,61	RTS II / 2020
17		349231811R00	Přízdívka Geberity 0,9*1,1	m2	0,99	2 100,00	757,38	1 321,62	2 079,00	0,28	0,28	RTS II / 2020
18		342255024RT1	Příčky z desek Ytong š. 10 cm 0,95*2+2,85*3,4+2,85*3,4-0,8*2+(6,4+2,8+0,15+4,2+1,35*2+1,6+2,95)*3,4 -0,8*2-0,7*2*3+0,8*2+2,3*2,1-0,9*2-0,8*2	m2	87,63	734,00	42 976,38	21 344,04	64 320,42	0,07	6,55	RTS II / 2020
19		342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 3,4*10	m	34,00	102,50	614,38	2 870,62	3 485,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
20		346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm (2,3*0,45)*3+(1,1*0,4)*3	m2	4,43	806,00	1 456,72	2 109,83	3 566,55	0,16	0,69	RTS II / 2020
21		342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	2,24	733,00	630,86	1 013,99	1 644,85	0,02	0,05	RTS II / 2020

		obklad rozvodů topení m.č.08 (0,1*2+0,46)*3,4		0,00 2,24							
22	413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků 3*1.č.14 dl.1500mm 3*1,5 3*1.č.160dl.2700mm 3*2,7 3*1.č.160 dl.1600mm-zadní dveře 3*1,6	m	17,40 0,00 4,50 0,00 8,10 0,00 4,80	1 106,00	11 263,33	7 981,07	19 244,40	0,06	1,09	RTS II / 2020
23	413200011RAB	Dodatečné osazení válcovaných nosníků-vysekání kapes, I.č. 22, zazdívká zhlaví 2*U.č.240 dl.7500 2*7,5	m	15,00 0,00 15,00	1 466,60	13 683,90	8 315,10	21 999,00	0,07	1,10	RTS II / 2020
24	416020115R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RB 15 mm 1,38+1,44+3,44	m2	6,26 6,26	950,00	2 870,08	3 076,92	5 947,00	0,01	0,08	RTS II / 2020
25	767586101RT1	Nosný rošt podhledu	m2	70,45	495,00	16 989,07	17 883,68	34 872,75	0,00	0,20	RTS II / 2020
26	416064112R00	Kazetový podhled hrana A, tl. 8 mm 5,13+4,5+10,46+5,26+45,1	m2	70,45 70,45	554,00	20 210,35	18 818,95	39 029,30	0,01	0,53	RTS II / 2020
27	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 149x29x9	kus	4,00	631,00	1 661,12	862,88	2 524,00	0,08	0,32	RTS II / 2020
28	434121426R00	Osazení žebel. stupňů na desku, drsných 13*1,5	m	19,50 19,50	598,00	2 035,22	9 625,79	11 661,00	0,03	0,67	RTS II / 2020
29	VLASTNÍ	Schodišťový blok SBB 150/35/15	kus	8,00	2 160,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,07	0,54	VLASTNÍ
30	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.droené tl.25 cm stávající chodník zadní strana (7*1,5+11,5*1,5)*0,2	m2	5,55 0,00 5,55	481,50	0,00	2 561,33	2 561,33	0,55	3,05	RTS II / 2020
31	480030061R00	Kladení dlažby do lože z písku-stávající betonová dlažba nový okapový chodníček-zadní strana (6,8+2+7,4)*0,5	m2	8,10 0,00 8,10	273,50	327,74	1 887,61	2 215,35	0,12	0,97	RTS II / 2020
32	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 zahradní obrubník-bezb. rampy (7,5+2,5+2,9+5,2+2,4+7,5+1,5+1,5+5,2+2)*0,25*0,7	m3	6,69 0,00 6,69	2 835,00	14 789,04	4 162,93	18 951,98	2,38	15,90	RTS I / 2020
33	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním zemina k obrubníkům okap. chodníčku a rampy 55,5*0,9	m3	49,95 0,00 49,95	402,50	0,00	20 104,88	20 104,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
34	564871111RT4	Podklad ze štěrkuodtl. po zhuťnění tloušťky 25 cm pod obrubníky okapový chodníček+rampa 0,25*55,5	m2	13,88 0,00 0,00 13,88	265,00	3 245,08	431,79	3 676,88	0,55	7,65	RTS II / 2020
35	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 okapový chodníček zadní strana 6,8+2+7,4+0,5*3 nová bezbariérová rampa 7,5+2,5+2,9+5,2+2,4+7,1+1,5+1,5+5,2+2	m	55,50 0,00 17,70 0,00 37,80	275,50	11 688,86	3 601,40	15 290,25	0,15	8,49	RTS II / 2020
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm venkovní rampa 7,5*1,5+1,5*2,9+1,5*1,5+5,2*1,5+2,1*1,5	m2	28,80 0,00 28,80	262,00	1 177,39	6 368,21	7 545,60	0,07	2,13	RTS II / 2020
37	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	25,00	232,50	328,74	5 483,76	5 812,50	0,00	0,01	RTS II / 2020
38	592453041	Dlažba BEST BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x6 (1,5*0,4)*2	m2	1,20 1,20	472,00	566,40	0,00	566,40	0,14	0,16	RTS II / 2020
39	592452630	Zámková dlažba přírodní tl. 60mm- (součinitel smykového tření povrchu μ ? 0,5) 28,8*1,1	m2	31,68 31,68	289,50	9 171,36	0,00	9 171,36	0,13	4,15	RTS II / 2020
40	601029172R00	Štuk na podhledech vnější Kerastuk V, 2 mm, ručně m.č.10,11,12 6,56*2,15+5,84 šatna 4,65*2,85	m2	33,20 0,00 19,94 0,00 13,25	210,50	1 578,34	5 409,52	6 987,86	0,00	0,15	RTS I / 2020
41	602021202R00	Postlák stěn cem. -sanační 100% krytí	m2	15,50	151,00	1 042,01	1 298,49	2 340,50	0,01	0,16	RTS I / 2018
42	602021114RT2	Omlítka sanační soklová, ručně-tloušťka vrstvy 30 mm	m2	15,50	622,00	5 111,49	4 529,51	9 641,00	0,05	0,78	RTS II / 2018
43	602021115RT1	Štuk stěn sanační , ručně-tloušťka vrstvy 2 mm, pro interier	m2	15,50	122,50	287,62	1 611,13	1 898,75	0,00	0,04	RTS II / 2018

№	№	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
44	611401311R00	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m ²	kus	4,00	635,00	436,12	2 103,88	2 540,00	0,06	0,23	RTS II / 2020
45	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. 1+1,65*2+0,6*1,2*2+2,8*2+1,1+1,32+2,9*2+2*(1,32+2,05)*2 1,1+2,05*2+1,72+2,05*2	m	49,72 34,60 15,12	80,60	417,94	3 589,49	4 007,43	0,00	0,12	RTS II / 2020
46	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,25*(0,6+1,2*2) 0,25*(1,1+1,65*2) 0,35*(1,32+2,9*2) 0,35*(1,32+2,05*2) 0,35*(1,1+2,05*2) 0,35*(1,72+2,05*2)	m ²	14,03 0,75 1,10 2,49 3,79 1,82 4,07	667,00	2 078,06	7 279,95	9 358,01	0,03	0,49	RTS II / 2020
47	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká-pod obklad m.č.03 (1,1+1,25)*2*1,8-0,7*2*1,8 m.č.04 (1,6+0,9)*2*1,8-0,7*2 m.č.09 (1,95+1,6)*2*1,8-0,8*2 m.č.07 0,6*1,2	m ²	25,44 0,00 5,94 0,00 7,60 0,00 11,18 0,00 0,72	300,50	3 031,78	4 612,94	7 644,72	0,02	0,49	RTS II / 2020
48	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková m.č.02;05 (6,4+1,2+4,2+1,25)*3,2-0,8*2-0,7*2*0,9*2 (2,65+1,9+0,3+0,3)*1,5-1,32-0,6+0,3*2*1,5 m.č.03 (1,1+1,25)*2*(3,4-1,8) -0,7*2*2 m.č.04 (1,6+0,9)*2*(3,2-1,8)-0,7*2 m.č.09 (1,95+1,6)*2*(3,4-1,8)-0,8*2 m.06 (4,4+2,77+0,15)*3,4-0,8*2+3,15*1,5+2,9*1,5-1,1*0,5 m.č.07 (1,9+2,77)*3,4-0,7*2 m.č.08 (7,1+6,4+2,4+5,1+3,5)*1,5-0,9*1,5-1,32*2*0,15-1,1*0,15-1,72*2*0,15 2,9*3,4+1,2*0,6 m.č.10,11,12 3,2*2,4+2,3*3,4-0,9*2-0,8*2+0,95*2+6 šatna (2,85+1,2+2,85)*3,4-0,8*2 sál 2,5	m ²	197,90 0,00 35,56 6,71 0,00 7,52 -2,80 0,00 5,60 0,00 9,76 0,00 31,81 0,00 14,48 0,00 34,32 10,58 0,00 20,00 0,00 21,86 0,00 2,50	435,50	8 913,37	77 271,64	86 185,01	0,05	9,43	RTS II / 2020
49	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně n.č. 02;05 (2,63+1,9+0,3*2)*(3,4-1,5)+0,3*2*1,7+1,32*0,3 m.č.06 3,15*1,9+2,9*1,9-1,1*0,5 m.č.07 (1,9+2,77)*1,9-0,6*1,2 m.č.08 (3,5+7,7+5,1+5,9+2,4)*1,9-0,9*0,1-1,72*2*1,05-(1,1+1,32*2)*1,05 m.č.10,11,12 4,1*3,4+2,85*3,4-1*2,9 šatna (4,95-1,2+4,65)*3,4-0,8*2	m ²	117,06 0,00 11,16 0,00 10,95 0,00 8,15 0,00 39,11 0,00 20,73 0,00 26,96	123,50	1 479,66	12 977,49	14 457,16	0,00	0,29	RTS II / 2020
50	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m ²	117,06	59,60	3 239,65	3 737,24	6 976,90	0,00	0,04	RTS II / 2020
51	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m ²	6,25	1 046,00	1 312,77	5 224,73	6 537,50	0,04	0,24	RTS II / 2020
52	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m ²	6,25	392,00	1 083,15	1 366,85	2 450,00	0,07	0,43	RTS II / 2020
53	VLASTNÍ	Zednické práce pro elektro a ZTI	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
54	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty 0,6*1,2+1,1*1,65+1,32*2,9+1*2,9+1,32*2,05*2+1,1*2,05*1,72*2,05*2	m ²	30,58 30,58	55,60	0,00	1 700,10	1 700,10	0,00	0,00	RTS I / 2017

55	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šifky do 30 cm 0,6+1,1*2+1,32*2+1,72*2	m	8,88 8,88	101,00	213,48	683,40	896,88	0,02	0,19	RTS II / 2020
56	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty (0,6+1,2)*2+(1,1+1,65)*2+(1,1*2,9)*2+2*(1,2+2,9) (1,32+2,05)*2+(1,1+2,05)*2+(1,72+2,05)*2*2 58,54	m	117,08 23,68 34,86 58,54	53,80	2 698,19	3 600,71	6 298,90	0,00	0,02	RTS II / 2020
57	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatížená po výměně oken 0,25*(0,6+1,2*2)+(1,1+1,65*2)+(1,32+2*2,9) 0,25*(1,32+2,05*2)*2+(1,1+2,05*2)+(1,72+2,05)*2*2	m2	11,41 0,00 3,63 7,78	259,50	489,96	2 470,93	2 960,90	0,05	0,52	RTS II / 2020
58	577000023RA0	Komunikace s asfaltobeton, krytem D1-N-3-IV-PII zaasfaltování po vybouraném původním venkovním schodišti 14	m2	14,00 0,00 14,00	1 607,15	15 023,08	7 477,02	22 500,10	0,86	12,10	RTS II / 2020
59	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (6+2,2+9,075+3,6+10,5+1,8*2)*3,6 -(0,6*1,2+1,1*1,65-1,32*2,9-1*2,9-1,32*2,05*2-1,1*2,05-1,72*2,05*2) špalety a podhledy 0,25*(1,32+2,05*2)*2+(1,1+2,05*2)+(1,72+2,05)*2*2 0,25*(0,6+1,2*2)+(1,1+1,65*2)+(1,32+2*2,9)	m2	156,23 125,91 18,91 0,00 7,78 3,63	58,30	617,12	8 491,21	9 108,33	0,00	0,00	RTS II / 2020
60	622461411R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 40 %	m2	156,23	420,00	11 409,62	54 207,82	65 617,44	0,04	5,89	RTS II / 2020
61	602021187RX1	Stěrka na stěnách silikonová Baumit 156,232 odpočet soklu -(0,5*8,2*1,2)+(3,3*1,1)+(4,5*2,1+2,5*0,9+0,5*2,5*0,9)) -(0,5*2,1)+(2,2*2,8)+(5,4*1,3+0,5*5,4*0,4))	m2	119,55 156,23 0,00 -21,38 -15,31	333,00	22 934,49	16 874,66	39 809,15	0,00	0,31	RTS II / 2020
62	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	156,23	311,00	12 646,37	35 941,78	48 588,15	0,00	0,57	RTS II / 2020
63	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFUNI Putzgrund	m2	156,23	54,70	3 558,05	4 987,84	8 545,89	0,00	0,05	RTS II / 2020
64	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	42,00	74,20	1 810,78	1 305,62	3 116,40	0,00	0,02	RTS II / 2020
65	622432111R00	Omitka stěn marmolit jemnozrná . Společba 3,5 kg/m2.	m2	42,00	526,00	12 451,32	9 640,68	22 092,00	0,00	0,15	RTS II / 2020
66	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm m.č. 0,8 45,1*0,08	m3	3,61 0,00 3,61	7 645,00	22 255,98	5 327,18	27 583,16	1,92	6,92	RTS II / 2020
67	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,54	32 050,00	13 484,90	3 822,10	17 307,00	1,07	0,58	RTS II / 2020
68	632419106R00	Samonivelač, stěrka BASF, ruční zpracování tl.6 mm 5,13+1,38+1,44+4,5+10,46+5,26+4,5,1+3,44+8,56+2,15+5,84	m2	93,26 93,26	389,50	25 037,51	11 287,26	36 324,77	0,01	1,00	RTS II / 2020
69	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	9,00	888,00	167,85	7 824,15	7 992,00	0,02	0,17	RTS II / 2020
70	55330447	Zárubeň ocelová S100 700x1970x100 L	kus	2,00	1 143,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,01	0,02	RTS II / 2020
71	55330449	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 L	kus	4,00	1 168,00	4 672,00	0,00	4 672,00	0,01	0,05	RTS II / 2020
72	55330451	Zárubeň ocelová S100 900x1970x100 L	kus	3,00	1 188,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,01	0,04	RTS II / 2020
73	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m.č.08-vyrovnání pod beton 45,1	m2	45,10 0,00 45,10	43,80	0,00	1 975,38	1 975,38	0,00	0,00	RTS II / 2020
74	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 45,1*0,16*1,1	m3	7,94 7,94	3 035,00	24 090,82	0,00	24 090,62	0,03	0,20	RTS II / 2020
75	721100902R00	D+M ZTI dle projektové dokumentace	kompl.	1,00	144 448,16	3 758,46	140 689,70	144 448,16	0,00	0,00	RTS II / 2020
76	VLASTNÍ	D+M ÚT dle projektové dokumentace	kompl.	1,00	85 694,60	2 197,71	83 496,89	85 694,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
76	VLASTNÍ	D+M VZT dle projektové dokumentace	kompl.	1,00	44 338,48	0,00	0,00	44 338,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
77	761126100R00	Sklobeton.stěny tl.8 cm,tvárnice 2412/W čirá NUBIO 2,85*0,6*2	m2	3,42 3,42	5 405,00	15 790,45	2 694,65	18 485,10	0,12	0,39	RTS II / 2020
78	998761101R00	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
79	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů 0,6+1,1*2+1,32*2+1,72*2	m	8,88 8,88	56,80	0,00	504,38	504,38	0,00	0,02	RTS II / 2020
80	764928106R00	Z+M oplech.parapetů z lak.plechů vč.rohů rš 400 0,6+1,1*2+1,32*2+1,72*2	m	8,88 8,88	453,00	116,15	3 906,49	4 022,64	0,00	0,01	RTS II / 2020
81	764928301RT2	Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 250 mm oplechování soklu 5,4+2,2+7,1	m	14,70 0,00 14,70	348,00	0,00	5 115,60	5 115,60	0,00	0,00	RTS II / 2020

82	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	1 925,00	0,00	57,75	57,75	0,00	0,00	RTS II / 2020
83	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	9,00	48,80	0,00	439,20	439,20	0,00	0,02	RTS II / 2020
84	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
85	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	3,00	643,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
86	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. nad 0,8 m	kus	6,00	665,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
87	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	9,00	70,10	0,00	630,90	630,90	0,00	0,00	RTS II / 2020
88	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	9,00	381,50	0,00	3 433,50	3 433,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
89	766665212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	119,50	23,82	693,18	717,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
90	61165002	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 70x197 cm	kus	2,00	2 275,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,02	0,03	RTS II / 2020
91	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 80x197 cm	kus	4,00	2 275,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,02	0,08	RTS II / 2020
92	61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 90x197 cm	kus	3,00	2 275,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,02	0,06	RTS II / 2020
93	61165192	Dveře protipožární fóliované PDU 01 1kf 80x197 cm	kus	1,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
94	54914636	Dveřní kování SIESTA klíč Cr	kus	9,00	442,50	3 982,50	0,00	3 982,50	0,00	0,01	RTS II / 2020
95	54926001	Zámek zadlabací vložk. bezp. fab	kus	6,00	223,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
96	54926001	Zámek zadlabací vložkový bez kliky	kus	9,00	223,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
97	54926002	Zámek zadlabací koupelnový	kus	2,00	269,50	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
98	762526811R00	Demontáž podlah bez poštěřů z dřevotřísky do 2 cm	m2	45,10	42,60	0,00	1 921,28	1 921,28	0,04	1,58	RTS II / 2020
99	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	6,00	70,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
100	762522911R00	Výřezání poštěřů tloušťky do 100 mm	m	16,00	65,60	0,00	1 049,60	1 049,60	0,01	0,09	RTS II / 2020
101	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	1 138,00	71,75	1 066,25	1 138,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
102	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00	1 365,00	94,28	1 270,72	1 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
103	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	5,00	1 553,00	679,05	7 085,95	7 765,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
104	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených 1,32*2,9+1*2,8	m2	6,63	467,00	90,74	3 004,54	3 095,28	0,00	0,00	RTS II / 2020
105	VLASTNÍ	Plastové okno 1720*2050mm pol. 1; uw=1,2	ks	2,00	14 956,00	29 912,00	0,00	29 912,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
106	766694123R00	Montáž parapelních desek š. nad 30 cm, dl. do 260 cm	kus	7,00	503,00	111,09	3 409,91	3 521,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
107	VLASTNÍ	Plastové okno 1320*2050mm pol. 2; uw=1,2	ks	2,00	11 501,00	23 002,00	0,00	23 002,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
108	VLASTNÍ	Plastové okno 1100*2050mm pol. 3; uw=1,2	ks	1,00	9 584,00	9 584,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
109	VLASTNÍ	Plastové okno 1100*1650mm pol. 4; uw=1,2	ks	1,00	7 714,00	7 714,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
110	VLASTNÍ	Plastové okno 600*1200mm pol. 5; uw=1,2	ks	1,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
111	VLASTNÍ	Vchodové plastové dveře 1320*2900mm pol. 6; ud=1,2	ks	1,00	21 054,00	21 054,00	0,00	21 054,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
112	VLASTNÍ	Vchodové plastové dveře 1250*2888mm pol. 7; ud=1,2	ks	1,00	19 855,00	19 855,00	0,00	19 855,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
113	60780084	Parapet interiérový Topset Exclusive š. 350 mm 0,6+1,1*2+1,32*2+1,72*2	m	8,88	601,00	5 336,88	0,00	5 336,88	0,00	0,04	RTS II / 2020
114	766601161R00	Montáž těsnění připoj. spárny, další expanzní páska venkovní strana stěvájících oken (1,75+2,05)*2*2 (1,35+2,05)*2*2 (1,1+2,05)*2*1 (1,1+1,65)*2*1+(1,35+2,9)*2*1+(1,25+2,9)*2*1	m	57,40	87,00	0,00	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
115	2835527903	Fólie okenní paropropustná š=100 mm 57,4*1,1	m	63,14	23,90	1 509,05	0,00	1 509,05	0,00	0,00	RTS II / 2020
116	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,96	874,00	0,00	1 712,43	1 712,43	0,00	0,00	RTS II / 2020
117	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00	203,50	7,38	399,62	407,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
118	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg škrabák venkovních schodů vč. rámu 25 vnitřní mříže u dvoukřídlových dveří 2*45 mříže oken 12*14 venkovní ocel plot-v místě nové rampy 45	kg	186,00	50,60	1 359,93	8 051,67	9 411,60	0,00	0,20	RTS II / 2020
119	VLASTNÍ	Zámečnické výrobky 1/Z- vnitřní zábradlí-dl. 2,5m dle PD 2/Z- venkovní zábradlí předložené schody-dl. 5,4m dle PD 3/Z- venkovní zábradlí bezbariérová rampa dle PD 1	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
120	771579795R00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4mm	m2	87,86	23,40	2 055,93	0,00	2 055,92	0,00	0,07	RTS II / 2019
121	vlastní	D+M ACO VARIO-rohožky 600*400mm vana z polymerbetonu 4*1400.- mřížkový rošt s V profilem průtu- PZ 4*1750	ks	2,00	18 520,00	25 743,44	11 296,56	37 040,00	0,28	0,56	vlastní

		úhelníkový rám 4*980,-		0,00								
		4(1400+1750+980)		0,00								
		montáž		0,00								
		*4*500		0,00								
		2		2,00								
122	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	87,86	6,80	0,00	597,45	597,45	0,00	0,00	RTS II / 2020	
123	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel. 30x30 cm	m2	87,86	677,00	12 237,32	47 243,90	59 481,22	0,01	0,63	RTS II / 2020	
		5,13+1,38+1,44+4,5+10,46+2,26+45,1+3,44+6,16+2,15+5,84		87,86								
124	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř. 5,13+1,38+1,44+4,5+5,26+3,44+2,15	m2	23,30	14,70	0,00	342,51	342,51	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		5,13+1,38+1,44+4,5+5,26+3,44+2,15		23,30								
125	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	87,86	48,50	2 104,25	2 156,96	4 261,21	0,00	0,02	RTS II / 2020	
126	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm	m	95,30	128,00	1 428,15	10 579,65	12 007,80	0,00	0,04	RTS II / 2020	
		mč.0,2;0,5		0,00								
		2,6+2,15+0,3+0,3+1,35+4,2+1,2+6,4+0,2*2-1,32-0,9*2-0,7*2-0,8		13,58								
		mč.06		0,00								
		4,46-0,8+2,77+0,15+3,15+3,1+2*0,3		13,43								
		mč.07		0,00								
		(1,9+2,77)*2-0,7		6,64								
		mč.08		0,00								
		6,4+7,1+6+2,2+5,1+0,4*10-0,9		29,90								
		mč.10		0,00								
		(2,8+5,1)*2+0,3*2+0,4*2*11-0,8-0,7-0,9		22,80								
		mč. šabna		0,00								
		2,85*3-0,8*2		6,95								
127	59764231	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	106,31	292,50	31 095,85	0,00	31 095,85	0,02	2,04	RTS II / 2020	
		dlažba		0,00								
		87,86*1,1		96,65								
		soklíky		0,00								
		96,646*0,1		9,66								
128	59764431	Sokl Taurus 30x8x0,9 cm S	kus	322,15	46,80	15 076,78	0,00	15 076,78	0,00	0,14	RTS II / 2020	
		96,646/0,3		322,15								
129	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
130	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	68,00	39,30	0,00	2 672,40	2 672,40	0,00	0,07	RTS II / 2020	
		45,1+12,6+7,5+2,8		68,00								
131	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	56,02	13,20	0,00	739,46	739,46	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		6,4+7,1*2+5,1+3,85+2,77+5+2,9-0,7-0,8*2-0,9		37,02								
		(7,5+2,8)*2-0,8*2		19,00								
132	781415013RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	25,44	658,00	4 279,54	12 459,98	16 739,52	0,00	0,06	RTS II / 2020	
		m.č.03		0,00								
		(1,1+1,25)*2*1,8-0,7*2*1,8		5,94								
		m.č.04		0,00								
		(1,6+0,9)*2*1,8-0,7*2		7,60								
		m.č.09		0,00								
		(1,95+1,6)*2*1,8-0,8*2		11,18								
		m.č.07		0,00								
		0,6*1,2		0,72								
133	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	13,54	278,50	0,00	3 770,89	3 770,89	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		5,94+7,6		13,54								
134	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	50,18	58,90	0,00	2 955,60	2 955,60	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		(1,1+1,25)*2-0,7*2		3,30								
		(0,9+1,6)*2-0,7+0,9		5,20								
		(1,95+1,6)*2*0,8		5,68								
		1,8*20		36,00								
135	781497121RS6	Lišta PVC rohová, ukončovací k obkladům	m	55,20	295,50	13 058,30	3 252,71	16 311,01	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		50,18*1,1		55,20								
136	781672106R00	Příplatek za spárování silikonem	m	25,00	102,00	63,80	2 486,20	2 550,00	0,01	0,19	RTS II / 2020	
137	781441905R00	Průnik obkladem kruhový řez bez izolace	kus	8,00	238,00	284,42	1 603,58	1 888,00	0,00	0,03	RTS II / 2020	
138	23152419	Tmel silikonový 310 ml	kus	12,00	51,40	616,80	0,00	616,80	0,00	0,00	RTS II / 2020	
139	597813622	Obkládačka 20x20 béžová mat	m2	27,98	333,00	9 318,67	0,00	9 318,67	0,01	0,34	RTS II / 2020	
		25,44*1,1		27,98								
140	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
141	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	6,05	159,50	170,88	793,30	964,18	0,00	0,00	RTS II / 2020	

			nátěr zárubní P=(2v+š)*hloubka zárubně+2z		0,00							
			v=výška zárubně; š=šířka zárubně; z=zvětšení(u ocel. zár. 50mm)		0,00							
			((2*2+0,7)*0,1+2*0,05)*3		1,71							
			((2*2+0,8)*0,1+2*0,05)*4		2,32							
			((2*2+0,9)*0,1+2*0,05)*2		1,18							
			((2*2+0,9)*0,15+2*0,05)*1		0,84							
142	783401811R00		Odstanění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	25,00	19,90	52,23	445,27	497,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
143	783421110R00		Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm dvojnásobný	kus	12,00	89,30	423,24	648,36	1 071,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
144	784402803R00		Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	407,38	38,70	36,66	15 728,94	15 765,61	0,00	0,00	RTS II / 2020
145	784442001RT1		Malba disperzní interier.HET Klasik,výška do 3,8 m 33,1965+14,03+197,899+117,062+45,2	m2	407,39	77,00	6 724,06	24 644,78	31 368,84	0,00	0,16	RTS II / 2020
146	787911111R00		Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 0,4*0,6	m2	0,24	1 069,00	7,17	249,39	256,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
147	900 R03	HZS		h	12,00	469,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
148	941955002R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 12,5+2,25+1,25+6,5+10,4+45,1+2,8*7,1	m2	97,88	134,50	4 572,32	8 592,54	13 164,86	0,00	0,15	RTS II / 2020
149	941941052R00		Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m (6+2,2+9,075+3,6+10,5+1,8*2)*3,6	m2	125,91	76,00	2,52	9 566,64	9 569,16	0,02	3,05	RTS II / 2020
150	941941392R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	125,91	33,60	3 831,44	399,14	4 230,58	0,00	0,13	RTS II / 2020
151	941941852R00		Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	125,91	65,40	0,00	8 234,51	8 234,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
152	944944011R00		Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	125,91	13,70	0,00	1 724,97	1 724,97	0,00	0,00	RTS II / 2020
153	944944031R00		Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	125,91	7,70	969,50	0,00	969,51	0,00	0,01	RTS II / 2020
154	944944081R00		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	125,91	8,20	0,00	1 032,46	1 032,46	0,00	0,00	RTS II / 2020
155	952901111R00		Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	93,26	118,50	134,29	10 917,02	11 051,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
156	968061125R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	16,70	0,00	150,30	150,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
157	968061126R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	0,00	RTS II / 2020
158	968072455R00		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2+0,67*2+(0,8*2)*3+0,9*2*3	m2	13,94	378,50	374,98	4 873,43	5 248,41	0,08	1,06	RTS II / 2020
159	968062455R00		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1*2+0,9*2	m2	3,80	236,00	102,22	794,58	896,80	0,09	0,34	RTS II / 2020
160	968062456R00		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,2*2,1	m2	2,52	223,00	57,96	504,00	561,96	0,07	0,17	RTS II / 2020
161	965043331R00		Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 (1,5*2,8)*0,16+0,15*1,25*2,8*0,16 zá dveří zadní vstuo-nová vnitřní rampa 3,6	m3	4,36	4 260,00	0,00	18 556,56	18 556,56	2,20	9,58	RTS II / 2020
162	965081813R00		Bourání dlaždic keramických 6,6+10,4+2,25+1,25	m2	20,50	25,70	0,00	526,85	526,85	0,07	1,33	RTS II / 2020
163	965081702R00		Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	12,00	25,70	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
164	968083001R00		Vybourání plastových oken do 1 m2 0,6*1,2	m2	0,72	250,00	36,30	143,70	180,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
165	968083002R00		Vybourání plastových oken do 2 m2 1,1*1,6+	m2	1,76	218,50	40,48	344,08	384,56	0,04	0,06	RTS II / 2020
166	968083003R00		Vybourání plastových oken do 4 m2 (1,32*2,05)*2+1,1*2,05+(1,72*2,05)*2	m2	14,72	162,00	311,29	2 073,19	2 384,48	0,04	0,60	RTS II / 2020
167	968083012R00		Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 1,32*2,9+1*2,8	m2	6,63	210,00	152,44	1 239,44	1 391,88	0,04	0,28	RTS II / 2020
168	968061113R00		Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	16,00	20,10	0,00	321,60	321,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
169	968061126R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	30,10	0,00	120,40	120,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
170	962031113R00		Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 65 mm (2,7+1,25+2,4)*3,4-0,7*2*0,9*2 (2,8+0,4)*3,4	m2	27,87	120,00	426,41	2 917,99	3 344,40	0,18	5,15	RTS II / 2020
171	962031116R00		Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm (6,35+2,9+2,8)*3,4	m2	40,97	161,00	626,84	5 969,33	6 596,17	0,32	13,10	RTS II / 2020
172	963065511R00		Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého, 45,1*0,02	m3	0,90	1 948,00	0,00	1 757,10	1 757,10	0,55	0,50	RTS II / 2020
173	965082933R00		Odstanění náspyru tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 45,1*0,2	m3	9,02	351,00	0,00	3 166,02	3 166,02	1,40	12,63	RTS II / 2020
174	968095001R00		Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	8,88	34,00	0,00	301,92	301,92	0,01	0,10	RTS II / 2020

175	963042819R00	0,6+1,1+1,32*2+1,1+1,72*2 Bourání schodišťových slupníků betonových 1,5+1,95+1,8+1,7+1,6+1,5*2+8*1+12,5	m	8,88 32,05 32,05	235,50	0,00	7 547,78	7 547,78	0,07	2,24	RTS II / 2020
176	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého venkovní schodiště-boční zeď 2,18*0,3*1,5 betonové zábradlí-zadní strana 4,7*0,4*0,2	m3	1,36 0,00 0,98 0,00 0,38	2 590,00	45,70	3 468,93	3 514,63	2,20	2,99	RTS II / 2020
177	460030102R00	Vytřhání obrubníků, lože MC, stojalých 7+10,5+12+1,5	m	31,00 31,00	45,20	0,00	1 401,20	1 401,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
178	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 7*1,5+11,5*1,5	m2	27,75 27,75	60,80	0,00	1 687,20	1 687,20	0,14	3,83	RTS II / 2020
179	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,25+2,7)*2*1,8-0,6*2*2+0,6*0,5	m2	12,12 12,12	110,50	0,00	1 339,26	1 339,26	0,07	0,82	RTS II / 2020
180	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	34,00	91,20	384,20	2 716,60	3 100,80	0,01	0,19	RTS II / 2020
181	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (6,4*2+7,1*2)*1,5-1,1*0,15-(1,72*0,15)*2-(1,32*0,15)*2 (3,87+2,65)*1,5*2-(0,9*3)*1,5+(2,42+2,265)*2*1,5 -(0,9*2+0,8*1,32)*1,5+(5+3,6+3,85+2,77)*1,5 -(0,8+0,7+0,6+1,1)*1,5+(0,9+1,25)*2*1,5-0,6*1,5 (1,77+1,25)*2*1,5-0,6*2*1,5 m.č.02 (0,6+0,3)*3	m2	98,24 39,42 29,57 18,55 0,75 7,26 0,00 2,70	86,20	0,00	8 468,63	8 468,63	0,05	4,52	RTS II / 2020
182	971035541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC nový otvor pro dveře do sálu 1,1*2,1*0,4	m3	0,92 0,00 0,92	2 535,00	38,72	2 303,62	2 342,34	1,95	1,80	RTS II / 2020
183	971035661R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC nový otvor pro dveře chodba+bezb. WC 2,2*2,1*0,45	m3	2,08 0,00 2,08	2 120,00	87,11	4 320,37	4 407,48	1,95	4,06	RTS II / 2020
184	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm nový otvor pro dveře chodba+bezb. WC+zadní vstup 2,3+1,1+1,25	m	4,65 0,00 4,65	2 075,00	2 170,02	7 478,73	9 648,75	0,05	0,23	RTS II / 2020
185	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	60,95	1 130,00	0,00	68 872,03	68 872,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
186	VLASTNÍ	Oprava elektroinstalace dle PD	kus	1,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
187	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,03	225,00	0,00	15 755,76	15 755,76	0,00	0,00	RTS II / 2020
188	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	70,03	15,70	0,00	1 099,40	1 099,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
189	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	70,03	315,00	0,00	22 058,06	22 058,06	0,00	0,00	RTS II / 2020
190	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť zakl.obj.	t	70,03	103,00	0,00	7 212,64	7 212,64	0,00	0,00	RTS II / 2020
191	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	70,03	137,00	0,00	9 593,51	9 593,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
192	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	70,03	286,00	0,00	20 027,32	20 027,32	0,00	0,00	RTS II / 2020
193	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva 70,0256-12,628-0,068	t	57,33 57,33	1 235,00	0,00	70 802,06	70 802,06	0,00	0,00	RTS II / 2020
194	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - škvára	t	12,63	940,00	0,00	11 870,32	11 870,32	0,00	0,00	RTS II / 2020
195	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,07	1 235,00	0,00	83,98	83,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:								2 262 294,57			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy, Horní 135/2, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	ZTI	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

	Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 588,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 660,48
	Montáž	31 711,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	45 663,94	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	37 537,56			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	916,05			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 370,13				
ZRN celkem		140 787,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 660,48
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

	0,00 Celkem bez DPH
	30 334,00 Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy, Horní 135/2, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	ZTI	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	140 787,68	3 660,48
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				3 660,48

Celkem VRN	3 660,48			
-------------------	-----------------	--	--	--

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy, Horní 135/2, Žďár nad Sázavou	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	ZTI	Začátek výstavby:	Projektant: [REDAKCE]
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	2,00	647,00	1 039,92	254,08	1 294,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	8,00	157,50	0,00	1 260,00	1 260,00	0,01	0,12	RTS II / 2020
3		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	8,00	11,80	0,00	94,40	94,40	0,00	0,02	RTS II / 2020
4		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,90	237,00	479,43	918,87	1 398,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
5		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,50	261,00	215,71	436,79	652,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
6		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	12,50	830,00	3 236,63	7 138,38	10 375,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
7		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	2,50	654,00	666,73	968,28	1 635,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
8		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	76,40	0,00	229,20	229,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
9		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	RTS II / 2020
10		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	126,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
11		230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	15,50	59,10	0,00	916,05	916,05	0,00	0,00	RTS II / 2020
12		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	58,10	24,00	37,78	1 356,62	1 394,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
13		721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	2,00	644,00	513,38	774,62	1 288,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
14		721177725R00	Čistící kus Wavin SiTech+, odpadní svislé D 110	kus	1,00	472,00	293,54	178,46	472,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,00	1 976,00	1 917,00	59,00	1 976,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
16		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,16	676,00	0,00	106,81	106,81	0,00	0,00	RTS II / 2020
17		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	24,00	65,90	0,00	1 581,60	1 581,60	0,00	0,05	RTS II / 2020
18		722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	6,00	28,20	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		7221272631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplota, D 20x3,4 mm	m	25,40	217,00	1 789,51	3 722,29	5 511,80	0,00	0,01	RTS II / 2020
20		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	8,00	415,00	1 511,92	1 808,08	3 320,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
21		722181214RT8	Izolace návieková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	25,40	97,10	1 147,42	1 318,92	2 466,34	0,00	0,00	RTS II / 2020
22		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	221,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
23		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	25,40	31,80	41,40	766,32	807,72	0,00	0,00	RTS II / 2020
24		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	25,40	14,30	5,34	357,88	363,22	0,00	0,00	RTS II / 2020
25		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,08	617,00	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	RTS II / 2020
26		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,02	0,02	RTS II / 2020
27		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	145,50	0,00	291,00	291,00	0,02	0,04	RTS II / 2020
28		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	82,70	0,00	165,40	165,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
29		725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	14,50	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
30		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	827,00	190,58	1 463,42	1 654,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
31		725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	2,00	1 874,00	2 488,23	1 259,77	3 748,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
32		725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	2,00	231,00	222,52	239,48	462,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
33		725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	3,00	222,50	17,85	649,65	667,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
34		725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00	1 950,00	4 493,48	1 356,52	5 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
35		725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	3,00	356,00	708,78	359,22	1 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
36		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	8,00	204,00	748,20	883,80	1 632,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
37		725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

38	28696750	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	1,00	7 444,00	7 444,00	0,00	7 444,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
39	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,00	864,00	395,26	468,74	864,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
40	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	764,00	170,49	593,51	764,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
41	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,00	4 420,00	3 904,53	515,47	4 420,00	0,02	0,02	RTS II / 2020
42	725013128R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý	soubor	1,00	8 310,00	7 515,35	794,65	8 310,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
43	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00	1 773,00	1 588,05	184,95	1 773,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
44	725291117R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor	3,00	746,00	1 756,17	481,83	2 238,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
		dveře		0,00							
		3		3,00							
45	725291113R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm	soubor	1,00	703,00	542,39	160,61	703,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		svislé madlo u WC		0,00							
		1		1,00							
46	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00	703,00	542,39	160,61	703,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		vodorovné madlo u WC		0,00							
		1		1,00							
47	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,17	1 466,00	0,00	249,22	249,22	0,00	0,00	RTS II / 2020
48	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	5,00	122,00	39,97	570,03	610,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
49	900 R03	HZS	h	6,00	469,00	0,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
50	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	22,00	178,50	295,92	3 631,08	3 927,00	0,04	0,83	RTS II / 2020
51	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	35,00	47,20	309,05	1 342,95	1 652,00	0,01	0,46	RTS II / 2020
52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,56	1 130,00	0,00	1 762,80	1 762,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
53	VLASTNÍ	Zednické práce pro ZTI	kompl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
54	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	18,00	180,00	210,36	3 029,64	3 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	VLASTNÍ	D+M Vybavení SOS systémem	ks	1,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
		Systém bude obsahovat - volací tlačítko, svorkovnice, spínací jedno		0,00							
		nulovací tlačítko, transformátor, instalační krabice		0,00							
		krycí rámečky, propojovací kabely,		0,00							
		napojení na stávající elektroinstalaci		0,00							
		1		1,00							
56	55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	2,00	275,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	2,00	580,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
58	55149063	D+M osoušeč rukou na stěnu, nerez- SANELA SLO 02E	kus	1,00	10 844,00	0,00	10 844,00	10 844,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
59	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01	kus	1,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
60	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03	kus	1,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
61	55149011	Zásobník hygienických sáčků, povrch lesklý SLZN 53	kus	1,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
62	55149012	Háček nerezový dvojitý, lesklý SLZN 57	kus	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
63	55149031	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	2,00	641,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
64	55149034	Koš odpadkový nerez SLZN 23 nástěnný 26,5 l	kus	1,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
65	55149061	Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	kus	1,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
66	55149062	Zrcadlo nerez SLZN 52 nerozbitné 600 x 400 mm-sklopné	kus	1,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
67	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19	kus	2,00	764,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
68	979011111R00IIV	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,99	347,50	0,00	689,82	689,82	0,00	0,00	RTS II / 2020
69	979087311R00IIV	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,99	266,00	0,00	567,74	567,74	0,00	0,00	RTS II / 2020
70	979086112R00IIV	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,99	164,00	0,00	325,56	325,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
71	979081111R00IIV	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99	225,00	0,00	446,65	446,65	0,00	0,00	RTS II / 2020
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,78	15,70	0,00	467,49	467,49	0,00	0,00	RTS II / 2020
		15*1,9851		29,78							
73	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	1,99	985,00	0,00	1 955,32	1 955,32	0,00	0,00	RTS II / 2020

Celkem: 140 787,68

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změna užívání nebytových prostor a přístavba bezbariérové rampy, Horní 135/2, Žďár nad Sázavou	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	VZDUCHOTECHNIKA	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Horní 135/2, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem	
2	VLASTNÍ		Taliřový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN160 vč. montáže	ks	1	378,00 Kč	378,00 Kč	
3	VLASTNÍ		Protidešťová žaluzie samočinná, plast, bílá, DN160 vč. montáže	ks	1	499,00 Kč	499,00 Kč	
10	VLASTNÍ		Axiální ventilátor TD 500/100, Q=310m3/h, zpětná klapka, časový doběh , vč. montáže	ks	3	8 100,00 Kč	24 300,00 Kč	
			Distribuční prvky					
11	VLASTNÍ		Taliřový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN100 vč. montáže	ks	4	319,00 Kč	1 276,00 Kč	
12	VLASTNÍ		Protidešťová žaluzie samočinná, plast, bílá, DN160 vč. montáže	ks	4	499,00 Kč	1 996,00 Kč	
			Kruhové spiro potrubí a tvarovky sk. I					
13	VLASTNÍ		spiro potrubí SR 100 1000	m	6,6	279,20 Kč	1 842,72 Kč	
			spiro potrubí SR 160 1000	m	1,5	318,30 Kč	477,45 Kč	
5	VLASTNÍ		O 160 90 lisovaný oblouk	ks	1	420,00 Kč	420,00 Kč	
14	VLASTNÍ		Závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
15	VLASTNÍ		Zednické výpomoci a stavební práce (vybourání otvorů a jejich zednické zapravení a začištění	kompl.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
			Lešení					
16	VLASTNÍ		Lešení pomocné v místnosti, o výšce lešeňové podlahy do 1,9m, vč. montáže a demontáže lešení	m2	9,28	134,50 Kč	1 248,16 Kč	
17	VLASTNÍ		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	T	0,55	1 925,00 Kč	1 058,75 Kč	
18	VLASTNÍ		Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	hod	5	550,00 Kč	2 750,00 Kč	
19	VLASTNÍ		Mimostaveništní doprava do 3.5t	KM	55	10,00 Kč	550,00 Kč	
20	VLASTNÍ		Proškolení obsluhy, dokumentace skutečného stavu, vypracování provozního protokolu	kompl.	1	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč	
21	970031160R00		Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,6	3 100,00 Kč	1 860,00 Kč	
22	970033160R00		Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 160mm	m	0,6	401,00 Kč	240,60 Kč	
23	970034160R00		Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	0,6	653,00 Kč	391,80 Kč	
SOUCET							44 338,48 Kč	

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR, A PŘÍSTAVBA BEZBARIÉROVÉ RAMPY
O:	HORNÍ 135/2, ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Dl.	Kód	Popis	Mj.	Množ.	Cena	Celkem
1	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00000	113,50	227,00
2	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00000	167,50	335,00
3	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	1,00000	129,50	129,50
4	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	2,00000	139,50	279,00
5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	4,00000	320,50	1 282,00
6	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	10,00000	367,50	3 675,00
7	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	3,00000	420,00	1 260,00
8	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	17,00000	8,80	149,60
9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05000	1 364,00	68,20
10	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	2,00000	212,00	424,00
11	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	16,00000	27,50	440,00
12	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,05000	1 364,00	68,20
Dl. 72						
13	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	12,00000	82,40	988,80
14	H-vkp	Připojovací armatura H-ventil Rp 1/2"x3/4 EK, přímá pro spodní připojení ot. tělesa	ks	3,00000	437,00	1 311,00
15	RŠ15	Radiátorové šroubení přímé DN15, Uzavíratelné a regulační	ks	3,00000	222,00	666,00
16	RV15	Radiátorový ventil přímý DN15 s přednastavením, kvs=0,860m3/h	ks	3,00000	386,00	1 158,00
17	SS15	Svěrné šroubení pro med DN15, vč. opěrného pouzdra	ks	12,00000	137,00	1 644,00
18	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01000	1 035,00	10,35
19	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	14,00000	92,40	1 293,60
20	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01000	1 035,00	10,35
Dl. 73						
21	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	6,00000	438,00	2 628,00
22	73515766VL	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 22 600/400 VKL s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavici) se spodním levým připojením G1/2" rozteč 50 mm. max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	1,00000	4 765,00	4 765,00
23	735157662R00	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 22 600/600 VK s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavici) se spodním pravým připojením G1/2" rozteč 50 mm. max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	1,00000	5 470,00	5 470,00
24	735157768R00	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 33 600/1200 VK s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavici) se spodním pravým připojením G1/2" rozteč 50 mm. max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	1,00000	10 229,00	10 229,00

25	735156767R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 550/1200, určené pro rekonstrukce rozteč nřinčení 50 cm určené pro rekonstrukce z bočním připojením G1/2" max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	3,00000	8 623,00	25 869,00
26	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-	kus	2,00000	271,00	542,00
27	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	4,00000	408,00	1 632,00
28	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6	t	0,30000	1 228,00	368,40
29	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	23,00000	35,70	821,10
30	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	11,00000	35,70	392,70
31	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých.1500 mm	kus	1,00000	114,00	114,00
32	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	28,00000	13,20	369,60
33	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,70000	1 228,00	859,60
Díl:	788	Nádr				914,60
34	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	17,00000	53,80	914,60
Díl:	999	Ostatní				5 000,00
35	Topná zkouška	Topná zkouška	hod	16,00000	450,00	7 200,00
36	ost004	Vypuštění systému	hod	6,00000	450,00	2 700,00
37	OST002	Propláchnutí systému systému	hod	6,00000	450,00	2 700,00
38	OST003	Napuštění systému	hod	6,00000	450,00	2 700,00

SOUCET

85 694,60