



VÝPIS ŘEZIVA KROVU - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ŽDĚR N. SÁZ.

NÁZEV	V.	Š.	DĚLKA	POČET	DĚLKA	CELK.	OBJEM	POZNÁMKA
PROFILU	m	m	m	kusů	m	m ²	m ³	
PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK "A" 27 ks								
HORNÍ TRAM VAZNÍKU	0,14	0,06	7,40	27	199,80	199,80	1,68	
SPODNÍ NOSNÍK VAZNÍKU	0,14	0,06	6,30	27	170,10	170,10	1,43	
SLOUPKY VAZNÍKU	0,14	0,06	1,20	27	32,40	44,55	0,37	krajní
			0,45	27	12,15			
			1,05	27	28,35			
			0,90	27	24,30	89,10	0,75	vnitřní
			0,75	27	20,25			
			0,60	27	16,20			
ŠIKMÉ VZPĚRY VAZNÍKU	0,14	0,06	1,50	54	81,00	156,60	1,32	
			1,40	54	75,60			
PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK "B" 22 ks								
HORNÍ TRAM VAZNÍKU	0,14	0,06	7,50	22	165,00	165,00	1,39	
SPODNÍ NOSNÍK VAZNÍKU	0,14	0,06	6,40	22	140,80	140,80	1,18	
SLOUPKY VAZNÍKU	0,14	0,06	1,75	22	38,50	59,40	0,50	krajní
			0,95	22	20,90			
			1,55	22	34,10			
			1,40	22	30,80	116,60	0,98	vnitřní
			1,25	22	27,50			
			1,10	22	24,20			
ŠIKMÉ VZPĚRY VAZNÍKU	0,14	0,06	1,85	44	81,40	189,20	1,59	
			1,70	44	74,80			
			1,50	22	33,00			
			3,20	10	32,00	69,80	1,12	
KROKEV	0,16	0,1	7,50	2	15,00	29,80	0,38	pomocné, v kři střechy
KROKEV POMOCNÁ	0,16	0,08	7,40	2	14,80	29,80	0,38	pomocné, v kři střechy
VAZNICE	0,22	0,16	8,40	1	8,40	8,40	0,30	lepená, hoblovaná
VAZNICE	0,16	0,12	8,40	1	8,40	8,40	0,16	pomocná, na stěně
POZEDNICE	0,16	0,16	11,20	2	22,40	102,60	2,63	ze 2 ks po 5,60 m ze 2 ks po 7,10 m ze 3 ks po 7,10 m
POZEDNICE	0,12	0,16	14,20	2	28,40			
			21,30	2	42,60			
			9,20	1	9,20			
POZEDNICE	0,12	0,16	9,30	1	9,30	9,30	0,18	
BEDNĚNÍ STŘECHY PRKNY	0,025					430,00	10,75	plošná nadměřita na proez cca 10%
BOČNÍ BEDNĚNÍ PODNOŽE STŘECHY PRKNY	0,025					150,00	3,75	plošná nadměřita na proez cca 10%
OBKLAD PODNOŽE STŘECH (VAZNÍKŮ) PAUBKAMI	0,020					117,00	2,34	hoblované, perovlásky, modřín (přip. borovice), kladeny vodorovně, nadměřita cca 10%
KONSTRUKC. NI HRANOLY PODLAHY PŮDY	0,1	0,06	4,20	135	567,00	567,00	3,40	lepená, hoblovaná
KROKEV	0,06	0,06	1,80	5	9,00	9,00	0,03	hoblovaná, box na popelnici
STŘECHY CELKEM 36,22 zaokr. 37 m ³								

POZNÁMKY:
- Výpis neobsahuje drobný konstrukční materiál
- Veškeré prvky krovu a bednění je třeba předem rozměřovat ověřit přímo na stavbě
- Na plošném materiálu je započten nadměřita oproti naměřené ploše cca 10%
- Na dřevěném materiálu je započten nadměřita oproti naměřené ploše cca 10% na každém kusu
- Veškeré prvky krovu, které budou na venek viditelné, nezakryté, budou hoblované a náležitě ošetřené pro venkovní užití předem dohodnutým způsobem pro konkrétní druh materiálu (dřeva), důraz je na stálost barev a odolnost vůči povětrnostním vlivům a slunečnímu záření
- Veškeré prvky krovu, které budou opláštěné, zakryté, nebudou na venek viditelné, nemusí být hoblované, budou náležitě ošetřené nátěrem proti vlhkosti, plísni, dřevokaznému hmyzu a houbám

NÁZEV	V.	Š.	DĚLKA	POČET	DĚLKA	CELK.	OBJEM	POZNÁMKA
PROFILU	m	m	m	kusů	m	m ²	m ³	
BEDNĚNÍ STRÍŠKY NAD POPELNICI OSB-DESKOU	0,022					4,10	0,09	zespodu bude pohledová
PODBITÍ PŘESAHŮ STŘECH A BOČNÍCH STRAN CEMENTO VLÁKNITÝMI DESKAMI	0,012					117,00	1,40	cemento-vláknité desky, u příštířky vstupu jde současně o protipožární opatření, nadměřita cca 10%

±0,000 =
Souřadný systém:
Výškový systém:

573 70
JTSK
BNV

ZODP. PROJEKTANT
ING. MILAN PELIKÁN

VYPRACOVAL
ING. ARCH. KAREL ROSECKÝ

INVESTOR
MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1, 591 01 ŽDĚR N. SÁZ.

MÍSTO STAVBY
PARC. č. 6223, 6224 a 6225, UL. SMICHOVÁ
DVORÁKOVÁ, ŽDĚR NAD SÁZAVOU

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
ŽDĚR NAD SÁZAVOU**

STAVEBNÍ OBJEKT: NOVOSTAVBA OBJ. CENTRA SOC. SLUŽEB - SO 01-04

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KROVU

FORMÁT
A1

DATUM
30.12.2020

STUPEŇ
DPS

Č. ZÁKAZKY
20-2018

Č. VÝKRESU
1: 50

D.1.1.08

