



Z/8 + T/3 LÁVKA K POŽERÁKU



U 160 mm

DÉLKA : 2 x 2,28 m = 4,56 m  
HMOTNOST : 4,56 x 18,8 kg/m = 85,7 kg

OCEL. PÁS 300 x 80 x 5 mm

DÉLKA : 4 x 0,3 m = 1,2 m  
HMOTNOST : 1,2 m x 3,14 kg/m = 3,8 kg


U 65 mm

DÉLKA : 2 x 1,0 m = 2,0 m  
HMOTNOST : 7,0 x 7,09 kg/m = 49,63 kg

OCEL. PÁS 100 x 80 x 5 mm

DÉLKA : 8 x 0,1 m = 0,8 m  
HMOTNOST : 0,8 m x 3,14 kg/m = 2,51 kg

ŘEZ B - B'



ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU M8/100

POČET CELKEM : 32 ks

DUBOVÉ FOŠNY 1150 x 200 x 40 mm

POČET CELKEM : 10 ks  
OBJEM CELKEM : 1,15 x 0,2 x 0,04 x 10 ks = 0,092 m³

KULATINA Ø 100 mm

DÉLKA CELKEM : 2,3 x 6 ks = 13,8 m  
OBJEM CELKEM : 13,8 x 0,05 x 0,05 x 3,14 = 0,108 m³

ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU M10/120

POČET CELKEM : 8 ks

ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU M6/80

CELKEM : 40 ks

OCEL. TRUBKA BEZEŠVÁ 76/3,6 mm

DÉLKA : 4 x 1,22 m = 4,88 m  
HMOTNOST : 4,88 m x 6,69 kg/m = 32,65 kg

SPOJE OCELOVÝCH ČÁSTÍ BUDOU PROVÁDĚNY KOUTOVÝMI SVARY

PO OSAZENÍ BUDE KONSTRUKCE OČIŠTĚNA, NATŘENA 2 x ZÁKLADOVÝM EMAILEM + 2 x HORNÍM EMAIL (HNĚDÁ BARVA)

VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU ŽÁROVĚ POZÍNKOVÁNY

Souř. systém: S-JTSK

Výšk. systém: BPV

|             |   |   |                 |  |
|-------------|---|---|-----------------|--|
| AKCE:       | REKONSTRUKCE RYBNÍKA VELKÝ POSMĚCH, ŽDÁR NAD SÁZAVOU - PD | AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br>Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno<br>Tel.: 533033931<br>www.agroprojektpsocz |                 |  |
| K.Ú.:       | MĚSTO ŽDÁR [795232]                                       | VED. PROJEKTANT:  | ING. J. HERMANY |  |
| OBEC:       | ŽDÁR NAD SÁZAVOU [595209]                                 | AUTOR. INŽENÝR:   | ING. J. HERMANY |  |
| KRAJ:       | VYSOČINA [108]  | PROJEKTANT:   | BC. O. ŠPAČEK   |  |
| OBJEDNATEL: | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU                                    | PROJEKTANT :  |                 |  |
| STUPEŇ:     | DPS   | Č. ZAKÁZKY:   | 105-315-20      |  |
| OBSAH:      | LÁVKA K POŽERÁKU  | MĚŘÍTKO:  | 1 : 25          |  |
|             | SO-03 REKONSTRUKCE SPODNÍ VÝPUSTI                         | DATUM:  | 4/2021          |  |
|             |   | PŘÍLOHA; PARÉ:  | D.12            |  |