

Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou			VÝKAZ VÝMĚR			
Číslo zakázky: 2013 209						
Stavební objekt: SO 001 Příprava území			SO 001			
Objednatel:						
pořadové číslo	popis položky	výpočet kubatury položky	výkres č.	výměra	měrná jednotka	specifikace položky
1	sejmutí ornice tl.0.1m	Odměřeno digitálně	02 Situace	1 450,00	m2	
2	z toho uložit na meziskládku pro další použití			145,00	m3	
3	odvoz podle pokynů majitele	Odměřeno digitálně	02 Situace	0,00	m3	
4	demontáž dřevěné plastiky	5x1ks		5,00	ks	
5	demontáž tur. Značky	1x1ks		1,00	ks	
6	demontáž pískovcových patníků	25x1ks		25,00	ks	
7	ochrana stromů dř. bedněním 150/150 v.200	Odměřeno digitálně		40,00	ks	
8	asanace stromů průměr kmene		02 Situace	6,00	ks	
	26					
	27					
	4					
	68					
	30					
	35					
9	asanace keřů	Odměřeno digitálně	02 Situace	200,00	m2	
10	Provizorní lávka			1,00	ks	
	Provizorní DZ					
11	Z4b			40/3	ks/měs	
12	A15			2/5	ks/měs	
13	B20a			2/5	ks/měs	
14	semafor pro řízení provozu po polovinách			2/1	ks/měs	
15	vybourání st. plotu, dř. Latě na kov. sloupcích v 2,2m			7	bm	
16	provizorní oplocení stavby			50/5	bm/měs	

Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou			VÝKAZ VÝMĚR			
Číslo zakázky: 2013 209						
Stavební objekt: SO101 Parkoviště						
Objednatel:			SO 101			
pořadové číslo	popis položky	výpočet kubatury položky	výkres č.	výměra	měrná jednotka	specifikace položky
	KONSTRUKCE 1					
1	Plastové zatravnovací tvárnice, včetně vodorovného DZ značkovacími body bílé barvy a pokládky	Odměřeno digitálně	02 Situace	938,00	m2	
2	Výplň plastových zatravnovacích tvárníc písčito - hlinitá zemina, tl.50mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	938,00	m2	
3	Lože z kameniva, tl. 50mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	938,00	m2	
4	Geotextilie 400 g/m2	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	938,00	m2	
5	Štěrkodrt' ŠDA 8/32 mm, tl.200mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	938,00	m2	
5a	Štěrkodrt' ŠDB 16/63 mm, 3x200 mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	3 462,00	m2	
	Pod zatrav. Tvárnicemi	3x938		2 814,00		
	Rozšíření pod obruby	133*1,0*3		399,00		
	Plochy pod zelenými pásy	83*3		249,00		
5b	Úprava pláně	938+133+83	02 Situace	1 154,00	m2	
	KONSTRUKCE 2					
6	Žulová kostka 100/100/100 mm spára 25 mm, tl.100mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	810,00	m2	
7	Lože z kameniva, tl.50mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	810,00	m2	
8	Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 GA, 150mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	810,00	m2	
9	Štěrkodrt' ŠDA 8/32 GE, tl.200mm,	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	810,00	m2	
9a	Štěrkodrt' ŠDB 16/63 GE, 2x200 mm	2*810	04 VZ, 01 TZ	1 620,00	m2	
10	Úprava pláně	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	810,00	m2	
	KONSTRUKCE 2a					
11	Žulová kostka 100/100/100 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	141,00	m2	
12	Lože z kameniva, tl.50mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	141,00	m2	
13	Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 GA, tl.200mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	141,00	m2	
14	Štěrkodrt' ŠDA 0/63 GE, tl.150mm	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	141,00	m2	
14a	Výplň spár	810*0,36*0,1	04 VZ, 01 TZ	29,16	m3	
14b	Úprava pláně	Odměřeno digitálně	04 VZ, 01 TZ	141,00	m2	
15	pokládka obruby 100/15/25	327+2+2+6	02 Situace	337,00	m	
16	obruha 100/15/15	Odměřeno digitálně	02 Situace	6,00	m	
17	obruha přechodová levá	Odměřeno digitálně	02 Situace	2,00	m	
18	obruha přechodová pravá	Odměřeno digitálně	02 Situace	2,00	m	
19	obruha 100/15/25	Odměřeno digitálně	02 Situace	327,00	m	
20	Obruba z velké kostky 160/210/160 do bet. lože	Odměřeno digitálně	02 Situace	273,00	m	
21	Zahumusováno v rovině, tl.150mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	212,00	m2	
22	Zahumusováno ve svahu, tl. 150mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	123,00	m2	
23	Vybourání žul. Kostky 100/100/100	Odměřeno digitálně	02 Situace	1 472,00	m2	
24	Vybourání podkladních vrstev park do hl. 0,5m	Odměřeno digitálně 1312* 0,4	02 Situace	525,20	m3	
25	Výkop do úr. parapláně			1 124,80	m3	
	Pod st park.	(1283-141)*0,4	02 Situace	456,80		
	Pod skrytou ornicí	Odměřeno digitálně (835)*0,8	02 Situace	668,00		
26	Osazení patníků, včetně bet. základu	Odměřeno digitálně	02 Situace	22,00	ks	
27	Výměna šoupěte na plynu	1x1ks	02 Situace	1,00	ks	
28	Úprava kan. Poklopu	2x1ks	02 Situace	2,00	ks	
29	Osazení dřevěné plastiky, vč. bet. základu	3x1ks	02 Situace	3,00	ks	
30	Netkaná synt. geotextilie 150g/m2	Odměřeno digitálně	04 VZ	110,00	m2	

Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou			VÝKAZ VÝMĚR			
Číslo zakázky: 2013 209						
Stavební objekt: SO101 Parkoviště			SO 101			
Objednatel:						
pořadové číslo	popis položky	výpočet kubatury položky	výkres č.	výměra	měrná jednotka	specifikace položky
31	Násypy a dosypávky - materiál z výkopu	Odměřeno digitálně	04 VZ, 05 PR	98.12	m3	

Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou	VÝKAZ VÝMĚR
Číslo zakázky: 2013 209	
Stavební objekt: SO102 Chodníky	SO 102
Objednatel:	

pořadové číslo	popis položky	výpočet kubatury položky	výkres č.	výměra	měrná jednotka	specifikace položky
	konstrukce 3 tl.250mm					
1	Dlažba z konglomerovaného kamene, hladká tl. 60 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	19,00	m2	
	Ložní vrstva z kamenné drti tl. 40 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	19,00	m2	
1a	Štěrkodrt' ŠD min. tl. 200 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	19,00	m2	
	konstrukce 3 tl.250mm (reliefni)					
2	Dlažba z konglomerovaného kamene, reliéfní s nepravidelnými výstupky tl. 60 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	52,00	m2	
	ložní vrstva z kamenné drti tl. 40 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	52,00	m2	
2a	štěrkodrt' ŠD min. tl. 200 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	52,00	m2	
	konstrukce 4 tl.300mm					
3	ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100/100 po očištění tl.100mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	466,00	m2	
3a	ložní vrstva z kamenné drti tl. 50 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	466,00	m2	
3b	štěrkodrt' ŠD min. tl. 150 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	466,00	m2	
	konstrukce 5 tl.400mm					
4	Směs frakcí kameniva-minerální beton (dle rozboru) MZK tl.100mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	6,50	m2	
4a	Vibrovaný štěrk frakce 4-8 tl. 50mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	6,50	m2	
4b	Vibrovaný štěrk frakce 16-32 mm tl. 200mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	6,50	m2	
4c	štěrkodrt' ŠD min. tl. 50 mm	Odměřeno digitálně	02 Situace	6,50	m2	
5	ABO 100/15/25 + pokladka + lože	odměřeno digi ze situace	02 Situace	133,00	bm	
6	ABO 100/15/15 + pokladka + lože	odměřeno digi ze situace	02 Situace	23,00	bm	
7	obruba přechodová levá	odměřeno digi ze situace	02 Situace	6,00	bm	
8	obruba přechodová pravá	odměřeno digi ze situace	02 Situace	6,00	bm	
9	ABO 100/10/25 + pokladka + lože	odměřeno digi ze situace	02 Situace	160,00	bm	
10	Betonová přídlažba + lože + pokládka	odměřeno digi ze situace	02 Situace	160,00	bm	
11	zahumusováno v rovině tl.15cm	odměřeno digi ze situace	02 Situace	490,00	m2	
12	zahumusováno ve svahu tl.15cm	odměřeno digi ze situace	02 Situace	162,00	m2	
13	osazení dřevěné plastiky, vč. bet. základu	1X1 ks	02 Situace	1,00	ks	
14	osazení infotabule, vč. bet. základu	1X1 ks	02 Situace	1,00	ks	
15	osazení turistické značky, vč. bet. základu	1X1 ks	02 Situace	1,00	ks	
16	osazení mříže pro stromy 0,6x0,6m, vč. bet. základu	3X1 ks	02 Situace	3,00	ks	
17	zařezání spáry + zálivka asf.	odměřeno digi ze situace	02 Situace	160,00	m	
18	Sloupek kovový (pro oplocení) + betonové patky	odměřeno digi ze situace	02 Situace	3,00	ks	
19	Oplocení nové	odměřeno digi ze situace	02 Situace	7,00	m	
	pokladka odv. betonového žlabu + lože , dodádka komplet. žlabu včetně vpusti a vyústění do potoka	odměřeno digi ze situace	02 Situace	11,00	m	
21	Zabradlí madlo + 2x struna	odměřeno digi ze situace	02 Situace	0,00	m	
22	schody zulove (OBRUBNIK)	odměřeno digi ze situace	02 Situace	0,00	m	

Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou	VÝKAZ VÝMĚR
Číslo zakázky: 2013 209	
Stavební objekt: SO102 Chodníky	SO 102
Objednatel:	

pořadové číslo	popis položky	výpočet kubatury položky	výkres č.	výměra	měrná jednotka	specifikace položky
23	výměna UV za podobrubníkovou včetně napojení	1X1 ks	02 Situace	1,00	ks	
24	izolace zdi u chodníku plastovou novou fólií š. 0,60m	odměřeno digi ze situace	02 Situace	31,00	m	
25	vysková oprava poklopů	2X1 ks	02 Situace	2,00	ks	
	Bourání					
26	Vybourání ABO 100/15/15 včetně lože, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	82	bm	
27	Vybourání ABO 100/15/25 včetně lože, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	68	bm	
28	Vybourání betonové přídlažby 50/25/8 v šířce 25 cm, včetně bet. lože, odvoz a uložení na skládce s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	160	bm	
29	Vybourání betonového odv. Žlabu včetně lože, odvozu a uložení na skládce	odměřeno digi ze situace	02 Situace	12	bm	
30	Vybourání příkopové tvarnice včetně lože, odvoz a uložení na skládku s poplatkem	fotka x:\akce\Žďár_most\foto\12-11-28 Žďár n_SVMG_2741	02 Situace	9	kus	
32	Vybourání asfaltu silnice tl.15cm, odvoz a uložení na skládce s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	111,75	m2	
33	Vybourání asfaltu chodník tl.5cm, odvoz a uložení na skládce s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	79	m2	
34	vybourání podkúladního betonu chodníku tl.10cm, odvoz a uložení na skládce s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	79	m2	
35	odkopavky ve 1, odvoz a uložení ba skládce s poplatkem	odměřeno digi ze situace	02 Situace	35	m3	
36	násyp z vykopaného materiálu	odměřeno digi ze situace	02 Situace	97,4	m3	
	DZ					
37	sloupek	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	11	ks	
38	značka IS15a	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
39	značka IP11a	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
40	značka E13	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	3	ks	
41	značka E9	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
42	značka P4	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
43	značka A22	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
44	značka IP6	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	2	ks	
45	značka E1	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
46	značka IP13	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
47	značka B30	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	2	ks	
48	značka B21a	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	0	ks	
49	dopravní zrcadlo	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	1	ks	
50	zrušení DZ	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	15	ks	
51	zrušení sloupku	viz. digi z situaceDZ	06 Situace DZ	15	ks	

Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou		VÝKAZ VÝMĚR				
Číslo zakázky: 2013 209						
Stavební objekt: SO102 Chodníky		SO 102				
Objednatel:						
pořadové číslo	popis položky	výpočet kubatury položky	výkres č.	výměra	měrná jednotka	specifikace položky
	VDZ					
52	DZ 0.250 plast hruby + předznačení		06 Situace DZ	435	m	
53	DZ 0.125 plas + předznačení		06 Situace DZ	165	m	
54	DZ 0.125 plast ZLUTY + předznačení		06 Situace DZ	55	m	
55	znacka BUS ZLUTA + předznačení		06 Situace DZ	3	m2	
56	DZ prechod (0,5) + předznačení		06 Situace DZ	58	m	
57	zrušení DZ prechodu (0,5)		06 Situace DZ	0	m	
58	VDZ O1		06 Situace DZ	5	ks	
59	vdz barva bílá		06 Situace DZ	3	m2	
60	dvojřádek z žul. Kostky do betonu		02 Situace	66	bm	