

Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu

SO 202.1 Demolice východní lávky

Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu

202.1 Demolice lávky

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 Bourání konstrukcí z kamene na MC s odvozem do 10 km

odhad	(rozměry v m, objem v m ³ , plocha v m ²)						
viz příloha 1	b	A	L	h ₁	%	ks	V
opěra-odhad 50%	1,000		2,200	1,400	50	2	3,080
křídla-obklad odhad	0,200		2,500	1,500		2	1,500
základ odhad	1,500		2,500	0,800		2	6,000
rezerva 15%							1,587
zaokrouhlení							0,333
celkem							12,500

2 Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 10 km

opěry a křídla, přesný tvar není znám	(rozměry v m, objem v m ³ , plocha v m ²)						
viz příloha 1	b	A	L	h ₁	%	ks	V
opěra-odhad 50% žb	1,000		2,200	1,400	50	2	3,080
závěrné zídky	0,300		2,200	0,500		2	0,660
křídla odhad	0,500		2,500	1,500		2	3,750
rezerva 15%							1,124
zaokrouhlení							0,386
celkem							9,000

3 Odstranění kovového zábradlí (rozměry v m)

odvoz do kovošrotu							
viz příloha 1					l	ks	L
zábradlí s bočním kotvením					13,0	2	26,000
zaokrouhlení							0,000
celkem							26,000

4 Bourání konstrukcí z bet. dílců s odvozem do 10 km

betonová mostovka - odhad	(rozměry v m, objem v m ³ , plocha v m ²)						
viz příloha 1	b	A	L	h ₁	h ₂	ks	V
desky	2,000		11,500	0,150		1	3,450
zaokrouhlení							0,050
celkem							3,500

Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu

202.1 Demolice lávky

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 Demontáž konstrukcí kovových

včetně odvozu do kovošrotu

(rozměry v m, objem v m³, plocha v m², hmotnost v t)

rozměry na místě změřeny na místě nebo odhadnuty

[viz příloha 1](#)

	A	l	h	b	kg/m3	ks	m
hlavní nosník-trouba	0,033	11,500			7850,0	1	2,979
příčníky	0,004	0,900			7850,0	26	0,680
ztužidlo hl.nosníku		10,000	0,035	0,010	7850,0	1	0,027
příčník nad opěrou	2,108		0,015		7850,0	2	0,496
trn na opěře-odhad	0,002	0,800			7850,0	2	0,025
rezerva 10%							0,421
zaokrouhlení							-0,028
celkem							4,600

6 Odstranění mostní izolace

odhad, včetně odvozu

(rozměry v m, plocha v m²)

[viz příloha 1](#)

	b			l	ks	A
přímopochůzí izol.	2,000			13,0	1	26,000
zaokrouhlení						0,000
celkem						26,000

7 Odstranění pařezů do 0,9m

včetně odvozu

[viz příloha 2\(SO 202\)](#)

					ks	n
pařez					1	1,000
zaokrouhlení						0,000
celkem						1,000