

Výkaz výměr silnoproudých rozvodů

Jaroslav Novotný
 Brodská 1837/6
 591 01 Žďár nad Sáz.
 IČO: 185 35 881

REKONSTRUKCE BYTU DPS – Haškova 12/43, Žďár nad Sázavou

Výpis materiálu je orientační, je doplněn technickou zprávou a výkresovou dokumentací.

Není tudíž jediným podkladem pro ocenění díla.

	DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE	jedn	množství
1	RB rozvaděč – osazení přístroji viz výkres	ks	1
2	kruhové přisazené LED svítidlo PMMA, d = 375mm, 27W, IP44 například		
3	Modus BRSB KO 375 V2	ks	3
4	přímkové LED svítidlo mikroprizmatický kryt, rozm. 600X40mm, 15W, IP20		
5	například Modus SBL 15000S KN 4/B	ks	1
6	nástěnný infrazářič tahový 1200W např. Stiebel IW 120	ks	1
7			
8			
9	MATERIÁL VČETNĚ MONTÁŽE		
10	silový kabel CYKY 20-1,5	m	5
11	silový kabel CYKY 30-1,5	m	40
12	silový kabel CYKY 3J-1,5	m	40
13	silový kabel CYKY 3J-2,5	m	70
14	silový kabel CYKY 5J-2,5	m	15
15	silový kabel CYKY 5J-6	m	3
16	šňůra H07 RN-F 5Jx2,5	m	3
17	vodič H05V-K 2,5 žz	m	5
18	vodič H05V-K 4 žz	m	10
19	spínač 1 pólový pod omítku řazení 1 kompl	ks	2
20	Spínač 1 pólový pod omítku řazení 6 kompl	ks	2
21	spínač 1 pólový pod omítku řazení 5 kompl	ks	1
22	spínač 3 pólový pod omítku kompl rozm 81x105mm	ks	1
23	zásuvka jednonásobná pod omítku 230V, 16A kompl	ks	16
24	krabice odbočná	ks	2
25	krabice přístrojová pod omítku	ks	22
26	krabice rozpojovací pod omítku	ks	28
27			
28			
29	POMOCNÉ PRÁCE		
30	vyhledání stávajících rozvodů	hod	2
31	demontáž stávajících rozvodů	hod	3
32	úprava stávajícího měřeného přívodu	hod	2
33	připojení tlačítek VZT na stávající rozvod včetně uvedení do provozu	hod	6
34	sekací práce	kpl	1
35	likvidace odpadů	kpl	1
36			
37	revize nových el. rozvodů	hod	5
38			
39			
40			