



# VYÚSTNÍ OBJEKT

## ŘEZ A-A'



## PŮDORYS



### LEGENDA:

- ① VYÚSTNÍ OBJEKT Z BET. C30/37 XF4
- ② DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150mm DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25 tl. 200mm (s vyspárováním cementovou maltou M25 XF4)
- ③ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA TL. 100mm FR. 8/16mm
- ④ PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE - HL. 600 mm S VYKLÍNOVÁNÍM (OPRAVA STÁV. OPEVNĚNÍ DNA)
- ⑤ OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ - TL. 150 mm
- ⑥ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN300 - ULOŽENÍ VIZ. VZOROVÉ ULOŽENÍ A POD. PROFIL

Vyústění bude přizpůsobeno stávajícímu sklonu břehu.

|           |  |   |  |                            |  |
|-----------|--|---|--|----------------------------|--|
| Akce:     |  | Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká,<br>Žďár nad Sázavou  |  | Zakázka číslo: 827-2020    |  |
|           |  | SO 302 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE                             |  | Formát: 2x A4              |  |
|           |  | Dokumentace pro společné povolení                       |  | Datum: 11/2022             |  |
| Investor: |  | Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | HIP: Ing. Rambousek Martin |  |
| Příloha:  |  | Vyústní objekt  |  | Projektant: Michal Novotný |  |
|           |  |   |  | Měřítko: 1:50              |  |
|           |  |   |  | Výkres č. 09               |  |