


PŮDORYS



LEGENDA


- 1 - ŽB. DNO NÁDRŽE
- 2 - ŽB. STROPNÍ (ZÁKRYTOVÁ) DESKA
- 3 - ŠACHTOVÉ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE
- 4 - POKLOP ø600 TR. B125 S VĚTRACÍMI OTVORY
- 5 - STUPADLA DL. 218mm, DLE DIN 19 555 (ALT. ŽEBŘÍK)
- 6 - PŘELIVNÁ PŘÍČKA Z BET. C40/50 XA1, XF4 TL.. 150mm

Výrobce skládané nádrže: např. PREFA BRNO a.s.,
Dno nádrže - PNO 280/530/193/14 BZP
Zákrytová deska s revizními otvory - PNO 280/530/25 ZDP

POZNÁMKA

- PREFABRIKOVANÁ ŽB. NÁDRŽ Z BET. C40/50 XA1, PROVEDENA JAKO VODOTĚSNÁ VANA, VČETNĚ PRŮCHODŮ POTRUBÍ
- PREFABRIKOVANÁ ŽB. STROPNÍ DESKA Z BET. C40/50 XA1, XF4
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT POLOHY A DN OTVORŮ
- PRO ZAOSTĚNÍ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ DO NÁDRŽE POUŽÍVAT VÝHRADNĚ ŠACHTOVÉ VLOŽKY A PRŮCHODKY, KTERÉ BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZABUDOVÁNY DO STĚNY JIŽ PŘI VÝROBĚ.
- PŘI VRTÁNÍ DODATEČNÝCH OTVORŮ NA MÍSTĚ PONECHAT VŽDY REZERVU, OTVOR MUSÍ BÝT PO OSAZENÍ POTRUBÍ NÁSLEDNĚ VODOTĚSNĚ ZAPRAVEN (NAPŘ. SANAČNÍ MALTOU, PŘÍP. BOBTNAVÝM TMELEM A TĚSNICÍM PROFÍLEM).
- MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m
- ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU-DLE NÁVRHU STATIKA
- NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU
- DO NÁDRŽE BUDE NA OBJEDNÁVKU OSAZEN VSTUPNÍ ŽEBŘÍK NEBO STUPADLA
- PO OSAZENÍ NÁDRŽE JE NUTNÉ PROVÉST VODOTĚSNĚ ZAPRAVENÍ STROPNÍ DESKY A VSTUPNÍCH OTVORŮ

ŘEZ A-A`



Akce: Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou			Zakázka číslo: 827-2020	
			Formát: 3x A4	
			Datum: 11/2022	
			HIP: Ing. Rambousek Martin	
Investor: Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou			Projektant: Michal Novotný	
Příloha: Retenční nádrž - RN			Měřítko: 1:50	Výkres č. 06