



PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, PO DOBU REKONSTRUKCE MOSTU, SE PROVEDE PROVIZORNÍ PROPOJENÍ MEZI SLOUPY VO. PROVEDE SE ZÁVĚSNÝM KABELM AYKYz 4x16, VYVĚŠENÝM MEZI OBĚMA SLOUPY STOJÍCÍMI NA OBOU STRANÁCH MOSTU. KABEL SE NA OBOU KONCÍCH ZAPOJÍ NA ELEKTROVÝZBROJ SLOUPŮ NAMÍSTO STÁVAJÍCÍHO DEMONTOVANÉHO KABELU. KABEL VEDENÝ PO SLOUPU BUDE OD ZEMĚ AŽ DO VÝŠE 3m NAD ZEMÍ, ULOŽEN DO OCHR. TRUBKY KOPOFLEX pr.50mm, KE SLOUPŮM PŘIPEVNĚNO POMOCÍ PÁSEK, NAPŘ. BANDIMEX. VÝŠKA UCHYCENÍ KABELU NA SLOUPU SVÍTIDLA, BUDE min.4m NAD OKOLNÍM TERÉNEM. UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO KABELU BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH OBJÍMEK. NA JEDNU STRANU KABELU SE OSADÍ NAPÍNAČÍ ŠROUB, NA DRUHÉ STRANĚ BUDE POUZE OKO KABELOVÉHO LANÁ. MEZI OCELOVOU OBJÍMKOU A SLOUPEM MUSÍ BÝT VLOŽENA VLOŽKA Z GUMOVÉHO PÁSU ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SLOUPŮ. KABEL MUSÍ BÝT VYVĚŠEN M VOLNĚ, BEZ VELKÉHO ŠPONOVÁNÍ!

VEDENÍ "VO" : 3PEN, 400V~50Hz, TN-C

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN EN61140 ed.2 (původní ČSN 332000-4-41)

Zpracovatel oddílu SO 401 : Křeminský Zdeněk,Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod 58001		
Investor stavby: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou		Stupeň PD: PDPS
Zodpovědný projektant: Křeminský Zdeněk	Kreslil : Pospíchal	Katastr.úz.: Město Žďár (795232)
Místo stavby: Žďár nad Sázavou	Okres : Žďár nad Sázavou	Datum: 03/2023
Obsah výkresu: Přeložka VO - provizorní propojení		Měřítko: 1:500
Název oddílu : SO401 Přeložka VO		Formát: A3
Název stavby: Oprava mostu ev.č. ZR-004 ul. Studentská, Žďár nad Sázavou		Číslo výkresu: 03