

PŮDORYS

1 BRONZOVÝ ODTOKOVÝ ROŠT; Z PLOCHÝCH PROFILŮ 30/5 mm, PATINOVANÝ POVRCH; ROŠT JE ULOŽEN NA PODÉLNÝCH PROFILECH PŘIVAŘENÝCH K BRONZOVÉ ODTOKOVÉ NÁDRŽCE A UPEVNĚN SKRYTĚ DO PODKONSTRUKCE POMOCÍ NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S ATYPICKOU HLAVOU (NEREZOVÁ OCEL AISI 304)

2 BRONZOVÁ ODTOKOVÁ NÁDRŽKA; TLOUŠŤKA PLECHU 5 mm, PATINOVANÝ POVRCH; TLOUŠŤKA VIDITELNÉ HRANY 13 mm ; ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČNÁ ŽEBRA VÝŠKY 15 mm, SOUČÁSTÍ BUDE PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ (NUTNÁ KOORDINACE S TECHNOLOGIÍ KAŠNY)

3 BLOKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE SE VSAZENÝM BRONZOVÝM ŽLÁBKEM, BLOKY BUDOU KOTVENÉ DO ŽB ZÁKLADU POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH NEREZOVÝCH KOTEV (STANDARD HILTY) NA CHEMICKOU MALTU

4 BRONZOVÝ ŽLÁBEK OSAZENÝ V ÚROVNI DLAŽBY, V CELÉ DÉLCE UPRAVENÝ PRO OSAZENÍ LINIOVÉHO SVĚTLA; TLOUŠŤKA PLECHU 5 mm; TLOUŠŤKA VIDITELNÉ HRANY 13 mm ; ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČNÁ ŽEBRA PO CELÉ DÉLCE ŽLABU, VÝŠKA 15 mm; ŽLAB BUDE ŘEŠEN VE SPÁDECH DLE ŘEZU; SOUČÁSTÍ BUDE TĚSNÉ OSAZENÍ MEZI KAMENNÉ BLOKY; POVRCH BUDE ŘEŠEN JAKO PATINOVANÝ

5 ŽB ZÁKLAD KAŠNY; VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XF3, KRYTÍ 40 mm; OHNUTÉ KARI SÍTĚ NEBO PŘÍLOŽKY PŘI OBOU POVRŠÍCH, VÝZTUŽ: B 500 B, KARI SÍŤ KY49, PRŮM. 8/100 x PRŮM 8/100; TĚSNĚNÍ VŠECH PRACOVNÍCH SPAR BUDE PROVEDENO BENTONITOVÝM BOBTNAVÝM PÁSKEM WATERSTOP RX 101 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

6 BETONOVÁ MAZANINA C16/20 XF3 PROVEDENA NA SPOJOVACÍ MŮSTEK (např. firmy SIKA), VYSPÁDOVANÁ

7 PŘIBETONÁVKA Z BETONU C 30/37

8 ŠTĚTOVÁ DLAŽBA



ŘEZ



ŘEZ

RAW Domažlická 12, Brno http://www.raw.cz tel. 541 242 908 atelier@raw.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Doc.Ing.arch. T. RUSÍN, Doc.Ing.arch. I. WAHLA	NÁZEV ZAKÁZKY: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V LOKALITĚ TVRZ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	DATUM 09/2019
	OBJEDNATEL: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		MĚŘÍTKO 1 : 5
	VYPRACOVAL: Doc.Ing.arch. T. RUSÍN, Doc.Ing.arch. I. WAHLA, Ing.arch. P.Mutina	DOKUMENT (VÝKRES):	STUP. DUR+DSP+DPS
	ČÁST - PROFESE: ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	KAŠNA - DETAIL ODTOKOVÉ MŘÍŽKY	ČÍSLO VÝKR. K 02.02