

PROJEKTOVAL		FORMÁT	2 A4
ing. V. KULHÁNEK		DATUM	11.2023
INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou		ÚČEL	DSP
MÍSTO STAVBY: Brodská 1936/35, 591 01 Žďár nad Sázavou		ČÁST	
Stavební úpravy kanceláře terénních programů		MĚŘÍTKO	
		Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
VÝKAZ VÝMĚR			D.1.1.4

# Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy kanceláře terénních programů				Doba výstavby:		Město Žďár nad Sázavou	
Druh stavby:						Začátek výstavby:		ing. Václav Kulhánek	
Lokalita:		Žďár nad Sázavou				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		801				Zpracováno dne:		27.11.2023 Zdeněk Altová	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem	
<b>34</b>									
1	340238212R00		<b>Stěny a příčky</b> Zazdívká otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm 0,5*1,5	m2	0,75 0,75	0,00	0,00	9,75 9,75	
<b>61</b>									
2	612401391R00		<b>Úprava povrchů vnitřní</b> Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 0,5*1,5	kus	0,75 0,75	0,00	0,00	12,00 12,00	
<b>781</b>									
3	781415013R00		<b>Obklady (keramické)</b> Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm 1,5*1,5	m2	2,25 2,25	0,00	0,00	955,17 42,75	
4	59781346		Obkladačka 15x15 bílá lesk 1,5*1,5	m2	2,32 2,25	0,00	0,00	48,67	
5	998781201R00		zitravné 3%; 0,0675 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 3324/100	%	33,24 33,24	0,00	0,00	797,76	
6	781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady 1,5*1,5	m2	2,25 2,25	0,00	0,00	58,50	
7	999281145R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením 1,5*1,5	t	0,27	0,00	0,00	7,49	
8	784	784422271R00	<b>Malby</b> Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m 1,0*1,5*2	m2	3,00 3,00	0,00	0,00	90,00 90,00	
9	9153		<b>Kanalizace (viz PD kanalizace, ZTI)</b>			0,00	0,00	138,00	
10	3044IM		Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PP5-HT DN 40	m	1,00	0,00	0,00	33,00	
11	3077IM		Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	1,00	0,00	0,00	34,00	
12	3308IM		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,00	0,00	0,00	35,00	
13	3312IM		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	kpl	1,00	0,00	0,00	36,00	
14	9154		<b>Vodovod</b>			0,00	0,00	602,00	
15	4067IM		Potrubí vod. plastové PP-RCT, 20x2,3 S4, svar polyfuze 2*1,0	m	2,00 2,00	0,00	0,00	76,00	
16	4116IM		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE, s AL fólií, tl do 20 mm DN do 35 mm (voda 10°C)	m	1,00	0,00	0,00	40,00	
17	4127IM		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 20 mm DN do 35 mm (teplá voda)	m	1,00	0,00	0,00	41,00	
18	4250IM		Rohový ventil 1/2"	kus	2,00	0,00	0,00	84,00	
19	4135IM		Spojovací fitinky (přechodky, šroubení apod.) do průměru DN25	soubor	1,00	0,00	0,00	43,00	
20	4387IM		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	2,00	0,00	0,00	88,00	
21	4389IM		Proplach vodovodního potrubí	m	2,00	0,00	0,00	90,00	
22	4390IM		Přesun hmot pro vnitřní vodovod	kpl	1,00	0,00	0,00	46,00	
23	9170		<b>Zařizovací předměty</b>			0,00	0,00	202,00	
24	7041IM		Umyvadlo keramické přípevněné šrouby (v bílé barvě - 600 mm)	soubor	1,00	0,00	0,00	49,00	
25	7069IM		Zápachová uzávěrka pro umyvadla	soubor	1,00	0,00	0,00	50,00	

[illegible]

**Poznámka:**