

| | | | |
|--|--|----------|-----------------------------|
| PROJEKTOVAL | | FORMÁT | 2 A4 |
| ing. V. KULHÁNEK | | DATUM | 11.2023 |
| INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou | | ÚČEL | DSP |
| | | ČÁST | |
| MÍSTO STAVBY: Libušínská 203/11, 591 01 Žďár nad Sázavou | | MĚŘÍTKO | |
| Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS | | Č. KOPIE | ČÍS. VÝKRESU D.1.1.8 |
| VÝKAZ VÝMĚR | | | |

Slepý stavební rozpočet

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Název stavby: | Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS | | | Doba výstavby: | Objednatel: | Město Žďár nad Sázavou | | |
| Druh stavby: | | | | Začátek výstavby: | Projektant: | ing. Václav Kulhánek | | |
| Lokalita: | Žďár nad Sázavou | | | Konec výstavby: | Zhotovitel: | | | |
| JKSO: | 812 | | | Zpracováno dne: | 27.11.2023 | Zpracoval: | Zdeňka Altová | |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) Celkem | Hmotnost (t) Celkem |
| | | 34 | Stěny a příčky | | | | 0,00 | 311,30 |
| 1 | | 342256253R00 | Příčka z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm 2,6*(2,195+2,46+1,365+2,095+1,05)-0,7*1,97-0,8*1,97 0,16*(0,8+0,4) | m2 | 21,07 20,87 0,19 | 0,00 | 0,00 | 273,86 |
| 2 | | 342256255R00 | Příčka z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm 2,6*0,9 | m2 | 2,34 2,34 | 0,00 | 0,00 | 37,44 |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 0,00 | 4 360,10 |
| 3 | | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 3,46*5,895 | m2 | 20,40 20,40 | 0,00 | 0,00 | 387,54 |
| 4 | | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 2,6*(1,115+2,86+5,895) | m2 | 25,66 25,66 | 0,00 | 0,00 | 538,90 |
| 5 | | 612401964R00 | Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov 0,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84) | m2 | 4,49 4,49 | 0,00 | 0,00 | 103,32 |
| 6 | | 612401962R00 | Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká 1,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84) | m2 | 10,11 10,11 | 0,00 | 0,00 | 252,68 |
| 7 | | 612421728R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká 0,6*0,6+1,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84) | m2 | 10,47 10,47 | 0,00 | 0,00 | 282,61 |
| 8 | | 612421739R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková 2,6*(2,195+2,46+1,265+2,095*2+0,71+1,395+0,8) 0,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84) -0,7*1,97*2+0,8*1,97*2 | m2 | 38,73 33,84 4,49 0,39 | 0,00 | 0,00 | 1 123,03 |
| 9 | | 63127262 | Tkanina skleněná - perlinka 10,467+38,725 ;ztratiné 3%; 1,47576 | m2 | 50,67 49,19 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1 672,04 |
| | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 0,00 | 2,96 |
| 10 | | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 0,8*1,0*0,1 | m3 | 0,08 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,96 |
| | | 64 | Výplně otvorů | | | | 0,00 | 302,42 |
| 11 | | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 12 | | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 13 | | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| | | 711 | Izolace proti vodě | | | | 0,00 | 2 123,61 |
| 14 | | 711212002R00 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 1,8*(0,84+1,095+1,05)+0,85*1,0*2 | m2 | 7,07 7,07 | 0,00 | 0,00 | 311,21 |
| 15 | | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 3940*0,01 | % | 39,40 39,40 | 0,00 | 0,00 | 1 812,40 |
| | | 72 | Zdravotně technické instalace - bourání | | | | 0,00 | 150,00 |
| 16 | | 72 dem 01 | Demontáž stávajícího připojení kanalizace k zařizovacím předmětům | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 17 | | 72 dem 02 | Demontáž zařizovacích předmětů | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 18 | | 72 dem 03 | Demontáž stávajícího přípojného vodovodního potrubí k zařizovacím předmětům | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| | | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 0,00 | 53,00 |
| 19 | | 721 | Vnitřní kanalizace, napojení nových zařizovacích předmětů na stáv. rozvody | soub | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| | | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 0,00 | 55,00 |
| 20 | | 722 | Vnitřní vodovod, nové rozvody vody a napojení na stávající rozvody | soub | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|---------------|------|-------------|------------------|
| | 725 | Zařizovací předměty | | | | 0,00 | 28 448,16 |
| 21 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 22 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zadržování | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 23 | 64240059 | Mísa klozetová závěsná včetně sedátka a instalační sady | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 24 | 286967620 | Prvek WC předstěnový pro zadržování | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 25 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 26 | 642213897 | Umyvátko keramické (diturvitové) | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 27 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 28 | 55144241 | Baterie sprchová nástěnná š.150mm s max. průtokem 6l/min | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 29 | 55145039 | Baterie dřezová směšovací nástěnná š.150mm s max průtokem 6l/min | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 30 | 55144203 | Baterie umyvadelová nástěnná š.150mm s max průtokem 6l/min | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 31 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 32 | 642812122 | Dřez nerez s přepadem 450x580x165 mm | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 33 | 725292001R00 | Zásobník na toaletní papír nerezový | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 34 | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky nerezový | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 35 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 36 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 37 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| 38 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 364,84 | 0,00 | 0,00 | 26 998,16 |
| | | <i>36484*0,01</i> | | <i>364,84</i> | | | |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 | 39 748,26 |
| 39 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 40 | 611603256 | Dveře vnitřní hladké plně 70x197 bílé | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 41 | 611603257 | Dveře vnitřní hladké plně 80x197 bílé | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 42 | 766-dveře | Dveře interiérové shrnovací, Dod a montáž | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 43 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 3,0m | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 44 | 61581624.A | Linka kuchyňská 300 cm | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 45 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 472,22 | 0,00 | 0,00 | 39 194,26 |
| | | <i>47222*0,01</i> | | <i>472,22</i> | | | |
| | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 | 4 666,05 |
| 46 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 255,87 |
| | | <i>2,095*1,65-0,9*0,535</i> | | <i>2,98</i> | | | |
| 47 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm | m2 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 290,34 |
| | | <i>2,975+0,16*(0,8+0,367)+0,1*(0,8+0,4)+0,06*(0,8*0,367)</i> | | <i>3,30</i> | | | |
| 48 | 597623124 | Dlaždice keramická 20x20 glazovaná | m2 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 305,91 |
| | | <i>3,3</i> | | <i>3,30</i> | | | |
| | | <i>;ztratné 3%: 0,099</i> | | <i>0,10</i> | | | |
| 49 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 3 813,93 |
| | | <i>4101*0,01</i> | | <i>41,01</i> | | | |
| | 776 | Podlahy povlakové | | | | 0,00 | 40 510,93 |
| 50 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 33,38 | 0,00 | 0,00 | 3 204,48 |
| | | <i>3,46*2+5,9*2+3,46*2+1,2+1,64*2+0,81+2,45</i> | | <i>33,38</i> | | | |
| 51 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 2 000,57 |
| | | <i>3,46*5,9</i> | | <i>20,41</i> | | | |
| 52 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu + dodávka | m | 26,84 | 0,00 | 0,00 | 2 684,00 |
| | | <i>2,86*2+3,46*2+3,64*2+3,46*2</i> | | <i>26,84</i> | | | |
| 53 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo | m2 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 1 744,98 |
| | | <i>3,46*1,185+2,46*1,265+3,46*2,86</i> | | <i>17,11</i> | | | |
| 54 | 284122076 | Podlahovina PVC vinylová tl. 2,5 mm | m2 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | 1 831,75 |
| | | <i>17,10</i> | | <i>17,10</i> | | | |
| | | <i>;ztratné 3%: 0,513</i> | | <i>0,51</i> | | | |
| 55 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 271,45 | 0,00 | 0,00 | 29 045,15 |
| | | <i>27145*0,01</i> | | <i>271,45</i> | | | |
| | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 0,00 | 9 745,52 |
| 56 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 2 244,00 |
| 57 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 2 264,40 |
| 58 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 5 237,12 |
| | | <i>4676*0,01</i> | | <i>46,76</i> | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|--------------------------------------|------|-------------|------------------|
| | 781 | Obklady (keramické) | | | | 0,00 | 25 617,70 |
| 59 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady <i>0,6*(0,6+2,86)+1,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84)</i> | m2 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 1 401,05 |
| 60 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 1 425,41 |
| 61 | 597813615 | Obkládačka 20x20 glazovaná <i>12,183</i> <i>:ztratiné 3%; 0,36549</i> | m2 | 12,55 <i>12,18</i> <i>0,37</i> | 0,00 | 0,00 | 1 480,72 |
| 62 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m <i>17612*0,01</i> | % | 176,12 <i>176,12</i> | 0,00 | 0,00 | 21 310,52 |
| | 783 | Nátěry | | | | 0,00 | 620,00 |
| 63 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný <i>2,5*2</i> | m2 | 5,00 <i>5,00</i> | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 784 | Malby | | | | 0,00 | 14 322,39 |
| 64 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m <i>5,895*3,46+2,6*(2,86*2+3,46*2+3,64*2+3,46*2+2,195*2+1,65*2+0,5*2)</i> | m2 | 112,77 <i>112,77</i> | 0,00 | 0,00 | 14 322,39 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 7 420,78 |
| 65 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 <i>2+1</i> | kus | 3,00 <i>3,00</i> | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 66 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>2+1</i> | m2 | 3,00 <i>3,00</i> | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 67 | 962084121R00 | Bourání příček deskových,umakartových tl. 5 cm <i>2,6*(2,195+0,9+1,64+2,245+0,86+1,64+1,215)</i> | m2 | 27,81 <i>27,81</i> | 0,00 | 0,00 | 3 726,14 |
| 68 | 96 dem 01 | Demontáž kuch. linky včetně dřezu, sporáku a spízní skříně | soub | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 69 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm <i>0,6*2,6</i> | m2 | 1,56 <i>1,56</i> | 0,00 | 0,00 | 213,72 |
| 70 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m <i>3,42+0,2+0,02</i> | t | 3,64 <i>3,64</i> | 0,00 | 0,00 | 505,96 |
| 71 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>3,64*4</i> | t | 14,56 <i>14,56</i> | 0,00 | 0,00 | 2 052,96 |
| | M65 | Elektroinstalace | | | | 0,00 | 435,00 |
| 72 | 65ElektroVD | Rozvody NN, veškerá nová elektroinstalace | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 73 | 54112123 | Deska varná vestavná elektrická dvouplotýnková sklokeramická | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 74 | 5411212 | Kuchyňská digestoř podvěsná | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| | S | Přesuny suti | | | | 0,00 | 3 261,42 |
| 75 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 538,72 |
| 76 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>3,64*4</i> | t | 14,56 <i>14,56</i> | 0,00 | 0,00 | 2 169,44 |
| 77 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 78 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 550,24 |
| | | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | | | | 0,00 | 155,00 |
| | 03VRN | Zařízení staveniště | | | | 0,00 | 155,00 |
| 79 | 030001VRN | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| | | | | | | 0,00 | |

Poznámka: