



Tabulka místností 2.NP - borací práce							
Č.	Název místnosti	Naměřená čistá plocha	Sklebova podlahy	Nátlapná vrstva	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava stropu	Úroveň podlahy
2.01	Předšálí	48,49	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka; dřevěný obklad	Omítka	+4,200
2.02	Hlavní sál	142,00	P12	Mramorová dlažba	Štuková omítka; dřevěný obklad	Omítka	+4,200
2.03	Zasedací místnost	42,19	P13	Mramorová dlažba	Štuková omítka; dřevěný obklad	Omítka	+4,200
2.04	Deníční místnost	10,51	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka	Omítka	+4,200
2.05	WC ženy	5,54	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka; keramický obklad	Omítka	+4,200
2.06	WC muži	10,43	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka; keramický obklad	Omítka	+4,200
2.07	Schodiště	17,08	P01	Mramorová dlažba	Štuková omítka	Omítka	+4,200
276,24 m²							

- stávající

bourané

ZDÍVO

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

KAMENNÁ DLAŽBA PŘED VSTUPEM

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD RESPIRIEM

PODHLÉD

DALŠÍ STÁVAJÍCÍ NEBO BOURANÉ PRVKY
- POZNÁMKY:**

  - Výkresová dokumentace je zakreslena na základě předaného stávajícího stavu, v případě že se předpokládá v této dokumentaci nepotvrdí, je nutné vyžádat si stanovisko projektanta nebo řešit změnu PD.
  - Před zahájením bouracích prací je nutné odpojení demolaných částí konstrukcí od rozvodů vnitřních instalací.
  - Před zahájením bouracích prací je třeba dbát na statické zajištění nosných konstrukcí a zabránění jejich poškození.
  - Během stavebních prací musí být staticky zkontrolován stávající stav nosných konstrukcí
  - Záseh do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění omlék či skladeb podlah tak aby bylo dosaženo "čitelnosti" konstrukčního uspořádání.
  - Před započetím prací je třeba zakrýt stávající kamenný sloup v Mázhauzu a stávající výjimečně oken včetně parapetních desek.
  - Před započetím prací je třeba demontovat vnitřní vybavení - osvětlení, kamery, výzdoba, koberec, atd. ...
  - V případě bourání nových otvorů nebo vedení rozvodů technických instalací v nových trasách bude před zahájením těchto prací proveden restaurátorský/strategický průzkum omlék, zaměřený na zjištění stavu a rozsahu starších omlékových vrstev s historicky a památkově hodnotnými vrstvami malířské a štukové výzdoby. V případě nalezení původní výtvarny bude vypracován restaurátorský záměr. Vlastník kulturní památky si k tomuto restaurátorskému záměru před zahájením prací vyžaduje závazné stanovisko městského úřadu.
- POZNÁMKY:**

  - Následnou součástí dokumentace je Technická zpráva
  - Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
  - Tomuto projektu je nadřazena zpráva počtemi ochrany
  - Všechny rozměry je nutno před realizací ověřit die skutečného stavu
  - Tato dokumentace nenahrazuje dodatečnou, důležitou dokumentaci, dokumentaci změny staveb před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
  - Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být selvěně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny.
  - V případě, že bude potřeba provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jedním autorizovaným subjektem k této úkonům je Ing. arch. Petr Baletka.
  - Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu Ing. arch. Petr Baletka.
- | INDEX | DATUM | Název změny |
|-------|-------|-------------|
|       |       |             |
|       |       |             |
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.n.
- ## KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE
- Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou
- |   |  |   |
|---|--|---|
| INVESTOR:<br><b>Město Žďár nad Sázavou</b><br>Žitkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou | GENERALNÍ PROJEKTANT:<br><b>Ing.arch. Petr Baletka</b><br>Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Rublka |   |
|   |  |   |
| RAZÍTKO / PODPIS  | ČÍSLO PARÉ   | STUPĚŇ:<br><b>DPS</b><br>STAVEBNÍ OBJEKT:<br>-<br>ČÁST:<br><b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST</b><br>ZPRACOVATEL ČÁSTI:<br><b>Ing. Milan Pelikán</b><br>sídlo: Lučiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou<br>M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz<br>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:<br>Ing. Milan Pelikán<br>ZPRACOVAL:<br>Ivo Kratochvíl |
- NÁZEV VÝKRESU:
- Půdorys 2. NP - bourací práce
- | MĚŘÍTKO   | DATUM PUBLIKACE: | ČÍSLO VÝKRESU | INDEX: |
|-----------|------------------|---------------|--------|
| 1:50, 1:1 | 03.02.2025       | D.1.1.06      |        |