



**POZNÁMKY CELKOVÉ:**

- Před započítím prací je třeba zakrýt stávající výpíné otvory
- Odstránění zařizovacích předmětů včetně kotvení prvků a připojovacího potrubí
- Předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému
- Po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny průmyslovým vysavačem
- Dotčené prostory budou od ostatních prostor prachotěsně odděleny
- Vybourání otvorů ve stávajícím nosném zdivu až po osazení nových překladů z ocelových válcovaných profilů

**POZNÁMKY OBECNÉ:**

- Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva
- Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
- Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
- Veškeré rozměry je třeba před realizací ověřit dle skutečného stavu
- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením, ani dokumentaci skutečného provedení
- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souladu s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny.

### Poznámky 1. NP - bourací práce

[Pozn. 01]	Demontáž zábrudí, dveřních křídel a práhů
[Pozn. 02]	Odstránění celé skladby podlahy včetně ZB mazaniny tl. 80 mm až na konstrukci stropu - panel. Odstránění PVC a PVC soklíků, dřevěných parket tl. 24 mm.
[Pozn. 03]	Odstránění celé skladby podlahy včetně ZB mazaniny tl. 80 mm až na stropní panel. Odstránění PVC soklíků a podkladní dřevotřísky nebo prken tl. 24 mm
[Pozn. 04]	Odstránění celé skladby podlahy včetně ZB mazaniny tl. 80 mm až na stropní panel. Odstránění teracové dlažby.
[Pozn. 05]	Odstránění celé skladby podlahy včetně ZB mazaniny tl. 80 mm až na stropní panel. Odstránění keramické dlažby.
[Pozn. 06]	Vybourání teracové dlažby, podkladní mazanina zůstane zachována
[Pozn. 07]	Demontáž zařizovacích předmětů - w, umyvadlo, baterie, odpady
[Pozn. 08]	Odstránění keramického obkladu
[Pozn. 09]	V bývalé kůárně dojde ke kompletnímu odstranění omítek na stávajících kcih (obv. stěna, strop) s proškábním spár zdiva do hloubky 20 mm.
[Pozn. 10]	Demontáž ocelové stěny s dveřmi a schránkami

DLE VÝHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVBY (V PLATNÉM ZNĚNÍ) TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLUŽÍ PRO ZISKÁNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENÁ JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY. ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRÁŽE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/2000 SB. O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NEMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELÉ.			
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby	Paré	Autorizace
Výhláška č. 499/2006 Sb.	příloha č. 13		
Autor stavby	Ing. Milan Peláň		
Autorizovaný inženýr	Ing. Milan Peláň		
Hlavní inženýr projektu	Ing. Milan Peláň		
Projektant	Ivo Kratochvíl		
	-		
Název stavby	<b>Brodská č.p. 1905, č.or. 33 - svob. č. 5, Žďár nad Sázavou</b> <b>- stavební úpravy bytů v 1. NP po azyl. ubytovně, změna hlavního vstupu</b>	Číslo zakázky	Úroveň 0,000
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žitkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou	<b>24 - 2023</b>	<b>m n. m.</b>
Místo stavby	Obec: Žďár nad Sázavou, k. u. Město Žďár, parc. č. 123	Výsledný systém	B.p.v.
Stavební objekt	SO.01	Souladnicový systém	JTSK
Část dokumentace		Formát	Bx A4 (1:100/60)
<b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>		Datum	Stav
		<b>03/2025</b>	<b>Bourané prvky</b>
Název výkresu	<b>Půdorys 1.NP - bourací práce</b>	Měřítko	Číslo výkresu
		<b>1:50, 1:1</b>	<b>D.1.103</b>