



Poznámky 1. PP - bourací práce

- [Pozn. 01] Demontáž zárubní, dveřních křidel a prahů
- [Pozn. 05] Odstranění celé skladby podlahy včetně 28 mazaniny tl. 80 mm až na stropní panel. Odstranění keramické dlažby.
- [Pozn. 07] Demontáž zařizovacích předmětů - vc, umyvadlo, baterie, odpady
- [Pozn. 08] Odstranění keramického obkladu
- [Pozn. 18] Odstranění celé skladby podlahy - bet. mazaniny tl. 100 mm a podkladní žb desky tl. 100 mm.
- [Pozn. 19] Dojde ke kompletnímu odstranění omítek a prošíkávání spar zdiva do hloubky 20 mm

- POZNÁMKY CELKOVÉ:**
- Před započatím prací je třeba zakrýt stávající výpěň otvorů
 - Odstranění zařizovacích předmětů včetně kotevnic prvků a přípojovacího potrubí
 - Předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému
 - Po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vybíleny průmyslovým vysavačem
 - Dotčené prostory budou od ostatních prostor prachotěsně odděleny
 - Vybourání otvorů ve stávajícím nosném zdivu až po osazení nových překladů z ocelových válcovaných profilů
 - Ve schodištové chodbě dojde ke kompletnímu odstranění podlahy a podkladní základové desky. Při bourání bude postupováno tak, aby po obvodu místnosti zbyl pruh stávající hydroizolace, ke kterému bude následně přilepena hydroizolace nová

- POZNÁMKY OBECNÉ:**
- Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva
 - Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
 - Pokud dojde k njasostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
 - Veškeré rozměry je třeba před realizací ověřit dle skutečného stavu
 - Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením, ani dokumentaci skutečného provedení.
 - Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souladu s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny.

DLE VÝHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVBY (V PLATNÉM ZNĚNÍ) TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOŽÍ PRO ZISKÁNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY. ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRÁŽÍ PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/2000 SB. O PRAVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NEMÍ BYT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

Stupeň dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby	Paré	Autorizace
Výhláška č. 499/2006 Sb.	příloha č. 13		
Autor stavby	Ing. Milan Pelikán		
Autorizovaný inženýr	Ing. Milan Pelikán		
Hlavní inženýr projektu	Ing. Milan Pelikán		
Projektant	Ivo Kratochvíl		
-	-		
-	-		
Název stavby	Brodská č.p. 1905, č.or. 33 - svob. č. 5, Zďár nad Sázavou	Číslo zakázky	Úroveň 0,000
Investor	Město Zďár nad Sázavou, Žitkova 227/1 591 01 Zďár nad Sázavou	24 - 2023	m n. m.
Místo stavby	Obec Zďár nad Sázavou, k. u. Město Zďár, parc. č. 123	Výkresový systém	B.p.v.
Stavební objekt	SO.01	Souladnicový systém	JTSK
Část dokumentace	Datum	Formát	Bx A4 (1:100/600)
	03/2025	Stav	Bourané prvky
Název výkresu	Půdorys 1.PP - bourací práce	Měřítko	Číslo výkresu
	1:50, 1:1		D.1.102