



LEGENDA

- OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – CELÁ KONSTRUKCE – 58.0m²
 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ – 50mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0.4 kg/m²
 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ – 60mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0.4 kg/m²
 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK PS-I 0.6 kg/m²
 - STERKODRT FRAKCE SDA – 150mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 150mm
- OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – ODPRÉŽOVÁNÍ HORNÍ VRSTVY – 36.0m²
 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ – 50mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0.4 kg/m²
- OPRAVA CHODNÍKŮ SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU – 38.0m²
 - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm (20% NOVÁ, 80% STÁVAJÍCÍ)
 - LOŽE DLAŽBY – 40mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 200mm
- OPRAVA CHODNÍKŮ S BETONOVOU DLAŽBOU – 226.0m²
 - BETONOVÁ DLAŽBA 60mm (20% NOVÁ, 80% STÁVAJÍCÍ)
 - LOŽE DLAŽBY – 40mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 200mm
- OPRAVA CHODNÍKŮ ZE ŽULOVÝCH KOSTEK – 30.0m²
 - STÁVAJÍCÍ MALÉ ŽULOVÉ KOSTKY 4/6 – 60mm
 - LOŽE DLAŽBY – 50mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 200mm
- OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZE ŽULOVÝCH KOSTEK – 31.0m²
 - STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY 8/12 – 120mm
 - LOŽE DLAŽBY – 50mm
 - STERKODRT FRAKCE SDA – 150mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 150mm
- OPRAVA CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POVRCHEM – 3.0m²
 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 – 50mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-C 0.3-0.6 kg/m²
 - ASFALTOVÝ RECYKLÁT Ro – 50mm
 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK PIE 1.0 kg/m²
 - STERKODRT FRAKCE SDA – 150mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 150mm
- OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY – 11.0m²
 - BETONOVÁ DLAŽBA 80mm (20% NOVÁ, 80% STÁVAJÍCÍ)
 - LOŽE DLAŽBY – 40mm
 - STERKODRT FRAKCE SDA – 150mm
 - STERKODRT FRAKCE SDB – 150mm
- PLOCHY OPRAVOVANÉ V RÁMCI AKCE MĚSTA ŽDĚR NAD SÁZAVOU – 140.0m²
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
 - ZASYPÁNÍ RÝH DO ÚROVNĚ HTÚ
 - NOVÉ KONSTRUKCE JSOU SOUČÁSTÍ AKCE MĚSTA ŽDĚR NAD SÁZAVOU

V KOMUNIKACÍCH BUDE PŘES OKRAJE RÝH POLOŽENA SKELNÁ GEOMŘÍZ 50x50mm, S PŘESÁHEM 0.5m NA OBE STRANY – CELKEM 70.0m

VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PRORÍZNUTY A ZALITY ASFALTOVOU ZÁLIVKOU – 64.0m

PŘED PROVEDENÍM RÝH BUDE PRORÍZNUT ŽIVIČNÝ KRYT V TL10mm A V DÉLCE 70.0m

CELKEM BUDE DEMONTOVÁNO A OSAZENO ZPĚT 80.0m SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

CELKEM BUDE DEMONTOVÁNO A OSAZENO ZPĚT 36.0m CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ.

STANISLAV BLAHA PROJEKTOVÁNÍ STAVEB VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566851192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT	STANISLAV BLAHA IČO: 15261182	AUTORIZACE:	PARÉ:	
	PROJEKTANT:	STANISLAV BLAHA			
	STAVEBNÍK:	SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĚRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU	IČO:	43383513	
	MÍSTO STAVBY:	ŽDĚR NAD SÁZAVOU			
KRAJ:	VYSOČINA				
NÁZEV AKCE:					
ŽDĚR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE VODOVODU UL. BRODSKÁ A REVOLUČNÍ					
ČÁST:	C SITUACNÍ VÝKRESY			FORMÁT:	8 A4
OBSAH:	SITUACE OPRAV ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ			DATUM:	03/2025
				STUPEŇ:	DPS
				ZAKÁZKA:	2024/BI/45
				MĚŘÍTKO:	1 : 500
				REVIZE:	-
				VÝKRES Č.:	C.4