

Po položení potrubí bude provedena zkouška průchodnosti v celé délce 312,5 m (bez propojů, průchodnost mezi body LBv3 až LBv18, reálně 301,1 m).

Nejdříve bude zprovozněn úsek mezi body LBv8 až Nv19 - délka 218,3 m, v tomto úseku je uvažováno s dvojitým provedením tlakové zkoušky a desinfekcí.

Z toho vychází délka $312,5 + 218,3 = 530,8$ m.

Postup výstavby a postupného zprovoznění byl odsouhlasen v době zpracování PD s provozovatelem vodovodu, tj. VAS a.s. Žďár nad Sázavou.

Tyto postupy mohou být ovšem upraveny v závislosti na konkrétním termínu provádění stavby, především v koordinaci s možným současným prováděním cementace vodovodního řádu DN 400. Toto bude dořešeno v době, kdy budou známy termíny realizace jednotlivých akcí.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

Přílohy

Nejsou.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 09.12.2025

Mgr. Eva Wasserbauerová
administrátorka veřejných zakázek
Město Žďár nad Sázavou