

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu**

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Oddíl 713: Izolace tepelné

a) Položka p.č. 127: deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 120mm

V PD i TZ je ale uvedena tepelná izolace šedým polystyrenem EPS150, tl. 120 mm, $\lambda=0,031$

b) Položka p.č. 129: fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,15mm

V PD i TZ je ale uvedena: separační PE folie tl.0,1 mm, kterou i dodavatelé podlah doporučují.

c) Technická zpráva: V místě pojezdu rolby šedý polystyren nahradit polystyrenem XPS. Ten ale v soupisu není uveden.

Prosíme tedy o kontrolu, co má uchazeč nacenit a případnou úpravu soupisu prací a dodávek.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Upraveno v soupisu prací.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Upozorňujeme na pravděpodobně špatně zvolenou položku pro provedení izolace, p.č.109, 111, 121

Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby

Je zde uvedeno dvojitého systému, ale dodávka ani PD tomu neodpovídají. V popisu prací a dodávek jsou navazující materiálové položky pouze v jedné vrstvě.

Prosíme o kontrolu.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Upraveno v soupisu prací.

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Objekt:D1.9-Mantinely

- 1. V PD ve specifikaci je uvedeno, že má být mantinel dle pravidel IIHF.
Dle sdělení dodavatelů mantinel dle parametrů PD nebude odpovídat pravidlům IIHF, protože hráčské prostory neodpovídají (dle pravidel min 10x1,5 a prostor mezi HL 4 m (tam je cca 11 m))
Trestné lavice dle pravidel 4+6,5+4 m, zde je znázorněn box cca 10,5 m*
- 2. Sítě uvádějí 38,5 bm – tudíž budou přesahovat přes skla na koncích.*
- 3. Dělicí mantinely na minihokej - je uvedena délka rovin 20 bm a oblouků 26 bm, u šíře hřiště 28 bm - při zaoblení R1,9 bude celková délka včetně oblouků 36,2 bm*

Prosíme o vyjádření.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

- 1. Mantinel musí splňovat požadavky dle IIHF svojí konstrukcí a svými rozměry (velikost kluziště, výška ochranných skel apod.).
Rozměry střídaček, trestných a časoměřičů jsou dle stávajících a potvrzeny Svazem Českého hokeje.*
- 2. Upraveno v soupisu prací.*
- 3. Uvažujeme s plynulejším rádiusem $r=4,0m$.*

Dotaz č. 4

Oddíl 776: Podlahy povlakové,

Položka_27245006A deska hladká recyklovaná pryž pro sportovní povrchy s extrémním namáháním tl 16mm černá

Upozorňujeme, že dle sdělení dodavatelů, není tato deska vhodná pro pojezd rolby. Rolby většinou váží 6 t a její kola jsou opatřena hřeby, při zatáčení se materiál uvolňuje a odlepuje od podlahy, která je navíc věčně mokrá. Povrch do rolboven doporučují z vulkanizovaných pásů s textilní vložkou, kotvený přes pozinkovanou pásovinu.

Při požadavku na pryžovou hladkou recyklovanou desku dle PD - nebude možné držet záruku (z důvodu nevhodnosti materiálu).

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Projektová dokumentace neřeší podlahu rolbovny.

Čerpáno z internetu:

„Z dostupných údajů je gumová podlaha tl. 16mm běžně používána i v prostorách s vyšším zatížením, včetně pojezdu rolby.“

Z důvodu pohybu rolby jsou tyto desky lepeny. Tyto desky jsou instalovány v arénách Třebíč, Brno apod.

Není důvod tedy uvádět, že nebude dodržena záruka.

Dotaz č. 5

Oddíl 9_Ostatní konstrukce a práce, bourání

Prosíme o bližší specifikaci a dovysvětlení položky p.č. 82

965DLP001	Demontáž mantinelů, střídaček, trestných laví, vč. plexiskel a záchytných sítí a uskladnění v prostorách uživatele	soubor	1,000
-----------	--	--------	-------

Kam přesně budou mantinely odváženy? Odvoz v rámci zimního stadionu nebo mimo? Mají být nějak chráněny – zakrytí fólií?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Mantinely budou uloženy v prostorách zimního stadionu, bez dodatečné ochrany.

Dotaz č. 5

Objekt VON - Vedlejší a ostatní náklady

Prosím o bližší specifikaci a dovysvětlení položky p.č. 17

VRN17	Zřízení provizorní příjezdové komunikace (silniční panely) v délce 130 m	soubor	1,000
-------	--	--------	-------

Má být součástí i odstranění provizorní komunikace? Případně upravení do původního stavu nebo jiným způsobem?

Je prosím k dispozici situace bouracích prací?

Odpověď na dotaz č. 5

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Po dokončení stavebních prací bude provizorní příjezdová komunikace odstraněna a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Jako příloha č.1 je návrh situace ZOV, rozsah (v rozsahu položky) bude upřesněn s vybraným zhotovitelem dle požadavků uživatele a investora.

Zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Opravený soupis prací. Opravený soupis prací nahrazuje soupis prací původní.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají bez změn.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.02.2026, do 9:00 hod.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 29.01.2026

Mgr. Tereza Malcová
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku