

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 28/2016

„Novostavba dešťové kanalizace ulice Nádražní, Žďár nad Sázavou“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 1

Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: KB a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města
k jednání jsou oprávněni:
- **ve věcech sml.:** Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
- **ve věcech techn.:** Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o.
Sídlo: U malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 520
IČO: 13695355
DIČ: CZ13695356
Peněžní ústav: KB Jihlava
Číslo účtu: [REDACTED]
Za zhotovitele jedná: Ladislav Houzar – jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo číslo 28/2016 ze dne 18.8.2016.

Čl. 2

Cena za dílo – mění se

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.28/2016 ze dne 18.8.2016 je **záměna těžitelnosti zeminy a podchod topného kanálu**.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo č. 28/2016 ze dne 18.8.2016 ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku **588.843,93 Kč**, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce ve výši **80.887,00 Kč bez DPH** a snížení ceny o **geometrický plán** ve výši **6.000,00 Kč bez DPH**. Celková cena díla po zohlednění víceprací je tedy **663.730,93 Kč**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 28/2016 ze dne 18.8.2016 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčeny.

Původní cena bez DPH:	588.843,93
Zvýšení ceny o	
- záměna těžitelnosti zeminy, podchod topného kanálu	80.887,00
Snížení ceny o	
- geometrický plán – nebude požadován	-6.000,00
CELKEM	
Nová cena bez DPH:	663.730,93

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných výtiscích.
- 1.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují, že se dobře seznámili s obsahem tohoto dodatku, a že se cítí být jeho obsahem plně vázáni a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne **- 4 - 10 - 2016**

Ve Žďáru nad Sázavou, 20.09.2016

Mgr. Zdeněk Navrátil
Starosta města

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

③

Eduard Holý
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16/061/001 Žďár n.S.-novostavba dešťové kanalizace ulice Nádražní
Objekt: SO01-1 Dešťová kanalizace - nové zatřídění zemin, bourání TK
Rozpočet: 001 Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841
 Žižkova 227/1 DIČ: CZ00295841
 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1


Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spo. S.r.o. IČO: 13695355
 U Malého lesa 1784/5 DIČ: CZ13695355
 59101 Žďár nad Sázavou

Rozpis ceny			Celkem
HSV			79 904,29
PSV			982,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 887,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 887,09 CZK
Základní DPH	21 %	16 986,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 97 873,38 CZK



Za zhotovitele

dne

20.9.2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 735,76	80
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			487,20	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 570,88	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 864,50	2
5	Komunikace	HSV			926,10	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			374,85	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 750,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			224,66	0
711	Izolace proti vodě	PSV			982,80	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 970,34	5
Cena celkem					80 887,09	100

Položkový rozpočet

S:	16/061/001	Žďár n.S.-novostavba dešťové kanalizace ulice Nádražní
O:	SO01-1	Dešťová kanalizace - nové zatřídění zemin, bourání TK
R:	001	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				64 735,76
1	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 2,1*1,4*0,25*2 1,5*2,1*0,15	m3	1,94250 1,47000 0,47250	7 550,00	14 665,88
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-87,46500	78,30	-6 848,51
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	72,12500	78,30	5 647,39
		75,44 jámy pro šachty : -3,3150		75,44000 -3,31500		
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	123,52720	200,00	24 705,44
		128,50 jámy pro šachty : -4,97280		128,50000 -4,97280		
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-152,88224	200,00	-30 576,45
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	-31,52925	487,00	-15 354,74
7	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	35,52936	487,00	17 302,80
		37,85 jámy pro šachty : -2,32064		37,85000 -2,32064		
8	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	42,38000	1 070,00	45 346,60
9	132401401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.5	m3	-1,68000	3 200,00	-5 376,00
10	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5	m3	-3,55299	1 700,00	-6 040,08
11	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5	m3	3,55294	1 700,00	6 040,00
		35,52936*0,1		3,55294		
12	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	4,23800	3 285,00	13 921,83
		42,38*0,1		4,23800		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (72,125+123,52720)*0,5	m3	97,82610	80,10	7 835,87
				97,82610		
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-128,46162	80,10	-10 289,78
15	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-18,92527	187,50	-3 548,49
16	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m (35,52936+42,38)*0,5	m3	38,95468	187,50	7 304,00
				38,95468		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				487,20
17	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 216 (E) ((2,1*2*6*2)+(1,4*2*5*2))*0,222/1000	t	0,01740 0,01740	28 000,00	487,20
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 570,88
18	311112020RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25 2,1*1,4*2	m2	5,88000	450,00	2 646,00
				5,88000		
19	595154040R	Tvárnice pro ztracené bednění Š 20 50x20x25 cm 2,1*1,4*2/0,125*1,1	kus	51,74400 51,74400	37,20	1 924,88
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 864,50
20	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	11,00000	169,50	1 864,50
Díl:	5	Komunikace				926,10
21	511311012R00	Práh nebo deska z betonu prostého C 12/15 1,4*2,1*0,15	m3	0,44100 0,44100	2 100,00	926,10
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				374,85
22	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,14700	2 550,00	374,85

		1,4*2,1*0,05		0,14700		
Díl	96	Bourání konstrukcí				2 750,00
23	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t	kus	11,00000	250,00	2 750,00
Díl	99	Staveništní přesun hmot				224,66
24	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	4,40511	51,00	224,66
Díl	711	Izolace proti vodě				982,80
25	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	5,04000	150,00	756,00
26	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	5,04000	45,00	226,80
		1,4*2,1		2,94000		
		0,5*2,1*2		2,10000		
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 970,34
27	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	3,30000	1 200,00	3 960,00
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,11000	41,60	4,58
29	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	0,44000	10,79	4,71
30	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,11000	9,50	1,05

Celkem						80 887,09
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

