

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátillem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel **COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37
Jihlava-Region Vysočina
Korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s., Strojírenská ul., 591
01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupený: p. Michalem Altrichterem – ředitelem oblasti Jih
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil

za zhotovitele: p. Michal Altrichter

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník

za zhotovitele:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel. 733 780 340

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370

p. Ladislav Peltán, vedoucí stavby, tel. 733 780 373

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Stavební úpravy místní komunikace – ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby, vč. soupisu prací, pod názvem “ Stavební úpravy místní komunikace ul. Neumannova, Žďár nad

Sázavou“ zpracovanou firmou Ing. Miloslav Eliáš, Litvínovice 2130, 370 01 České Budějovice, IČO: 69659842

- b) Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 02.září 2015.
- c) Zadávacími podmínkami z 02. září 2015.
- d) Nabídkou zhotovitele z 22.9.2015
- e) Stavebním povolením číslo: SÚ/1096/15/Ba pro stavbu „Stavební úpravy – ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou“.
- f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- II.3. Podmínky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasně dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k převjímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
- II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.8. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. Tyto vícepráce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.7. a II.8. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.
- II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, přezkoumal jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ladislav Peltán, tel. 733 780 373

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy a předání staveniště)
předpoklad 1. října 2015
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: **předpoklad 16. listopadu 2015**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.
- III.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,

jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

- III.7. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.8. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.11. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.12. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše

přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací.

Položkové rozpočty předloží uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

Cena bez DPH:	5 909 998,- Kč
21% DPH:	1 241 100,- Kč
Celková cena vč. DPH:	7 151 098,- Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelem.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná.

Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.
- Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- V.6. Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny prací uvedené v čl. IV.1. smlouvy. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do 20 dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.
- V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 14 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2.

této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Stavebním povolením
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy.
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Po ukončení stavby bude objednateli předán zhotovitelem 1x originál stavebního deníku (pro vlastní potřebu)

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele

vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
 - f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení.

Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: .

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

Jestliže zhotovitel nezačíná, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

V případě, že objednateli nebude poskytnuta dotace nebo, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla a to zejména z rozpočtových důvodů.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

VII.26. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- VII.27. Technický dozor na stavbě nesmí dle § 46d zákona provádět zhotovitel (dodavatel) ani osoba s ním propojená.
- VII.28. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.29. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- VII.30. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- VII.31. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku.
- VIII.3. Smlouva bude vyhotovena v pěti stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a tři pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.

VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.


Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.


VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 29-09-2015

V Jihlavě dne: 25-09-2015


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města Žďár nad Sázavou

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 596 37 Jihlava
DIČ: CZ226177005 [A]
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 801

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

Stavba: Oprava MK ve Žďáru nad Sázavou, ul. Neumannova

Souhrnný rozpočet s DPH

Měna: Kč

Kod - popis

	Cena celkem	Celkem s DPH
SO 101 - Komunikace	5 470 160 Kč	6 618 894 Kč
SO 401 - Nasvícení přechodů pro chodce	439 838 Kč	532 204 Kč
CELKEM	5 909 998 Kč	7 151 098 Kč

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Kč	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: 15112246 - Město Žďár nad Sázavou-Stavební úpravy místní komunikace -ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou								
Objekt: SO 101 - Stavební úpravy místní komunikace - ul. Neumannova								
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	000000022	Geodetické práce-zaměření skutečného provedení	18,000000	bod	2 700,00	48 600,00	21%	58 806,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						48 600,00		58 806,00
1 - Zemní práce								
002	113106111	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	57,000000	m2	13,00	741,00	21%	896,61
003	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových	30,000000	m2	28,00	840,00	21%	1 016,40
004	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	56,550000	m2	31,00	1 753,05	21%	2 121,19
005	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného,, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	79,000000	m2	203,00	16 037,00	21%	19 404,77
006	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	225,400000	m2	72,00	16 228,80	21%	19 636,85
007	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	211,900000	m2	136,00	28 818,40	21%	34 870,26
008	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	519,000000	m2	60,00	31 140,00	21%	37 679,40
009	113154333	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	9 833,950000	m2	22,00	216 346,90	21%	261 779,75
010	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	1 484,000000	m	49,00	72 716,00	21%	87 986,36
011	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	962,000000	m	55,00	52 910,00	21%	64 021,10
012	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	5,000000	m	32,00	160,00	21%	193,60
013	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	59,200000	m3	29,00	1 716,80	21%	2 077,33

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
014 132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	39,600000	m3	97,00	3 841,20	21%	4 647,85
015 132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	331,750000	m3	77,00	25 544,75	21%	30 909,15
016 162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	395,150000	m3	77,00	30 426,55	21%	36 816,13
017 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	23,800000	m3	91,00	2 165,80	21%	2 620,62
018 171201201	Uložení sypaniny na skládky	395,150000	m3	17,00	6 717,55	21%	8 128,24
019 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	47,500000	m3	85,00	4 037,50	21%	4 885,38
020 583441970	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN	49,770000	t	293,00	14 582,61	21%	17 644,96
021 175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	31,075000	m3	215,00	6 681,13	21%	8 084,16
022 583441551	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-4 MM	65,258000	t	241,00	15 727,18	21%	19 029,89
023 180402113	Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	578,000000	m2	31,00	17 918,00	21%	21 680,78
024 180405114	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi omice nebo substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	9,750000	m2	45,00	438,75	21%	530,89
025 005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	23,510000	kg	126,00	2 962,26	21%	3 584,33
026 181301101	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	587,750000	m2	34,00	19 983,50	21%	24 180,04
027 181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	178,450000	m2	15,00	2 676,75	21%	3 238,87

Součet za 1 - Zemní práce**593 111,47****717 664,88****4 - Vodorovné konstrukce**

028 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	5,650000	m3	879,00	4 966,35	21%	6 009,28
029 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	84,000000	m2	64,00	5 376,00	21%	6 504,96
030 74900001	Přeložení signalizačního zařízení, přeložení indukčních smyček světelného signalizačního zařízení ve vozovce	2,000000	m2	36 000,00	72 000,00	21%	87 120,00

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce**82 342,35****99 634,24****5 - Komunikace**

031 564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 0-63mm	596,750000	m2	113,00	67 432,75	21%	81 593,63
032 564871111-1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, frakce 0-200	519,000000	m2	182,00	94 458,00	21%	114 294,18
033 565135111-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	681,250000	m2	190,00	129 437,50	21%	156 619,38
034 565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	573,000000	m2	245,00	140 385,00	21%	169 865,85

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Kč								
or.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
035	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	45,000000	m2	445,00	20 025,00	21%	24 230,25
036	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním podkladovým betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm	45,000000	m2	531,00	23 895,00	21%	28 912,95
037	573231111-1	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,4 kg/m2 zbytkového asf.	9 289,950000	m2	12,00	111 479,40	21%	134 890,07
038	577144121-1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	7 285,200000	m2	230,00	1 675 596,00	21%	2 027 471,16
039	577145112-1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	793,000000	m2	209,00	165 737,00	21%	200 541,77
040	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	980,000000	m2	215,00	210 700,00	21%	254 947,00
041	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	66,500000	m2	420,00	27 930,00	21%	33 795,30
042	583800140	výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štípané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (skupina materiálu I/2) vel. 4/6 cm žula šedomodrá (8 m2/t)	0,996000	t	2 891,00	2 879,44	21%	3 484,12
043	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	123,250000	m2	245,00	30 196,25	21%	36 537,46
044	592451100	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 20 x 10 x 6 přírodní	53,477000	m2	130,00	6 952,01	21%	8 411,93
045	592450002	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba dlažba zámková pro nevidomé 20x10x6 cm červená	18,520000	m2	420,00	7 778,40	21%	9 411,86
046	592450003	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba dlažba zámková 20x10x6 cm červená	3,708000	m2	250,00	927,00	21%	1 121,67
047	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	9,750000	m2	245,00	2 388,75	21%	2 890,39
048	592282290	prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační dvouvrstvá 60 x 40 x 8	6,695000	KUS	55,00	368,23	21%	445,55
Součet za 5 - Komunikace						2 718 565,72		3 289 464,52

8 - Trubní vedení

049	837314111-1	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	36,000000	KUS	773,00	27 828,00	21%	33 671,88
050	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	36,000000	m	472,00	16 992,00	21%	20 560,32
051	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	312,000000	m	32,00	9 984,00	21%	12 080,64
052	286115840	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) zátka KGM KGM DN 100	27,000000	KUS	34,00	918,00	21%	1 110,78

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
053	286117180	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 110	27,000000	KUS	35,00	945,00	21%	1 143,45
054	286113040	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGEM s hrdlem SN 8 KGEM-110x3000	104,000000	KUS	205,00	21 320,00	21%	25 797,20
055	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	36,000000	KUS	1 868,00	67 248,00	21%	81 370,08
056	5922382001	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	36,000000	KUS	354,00	12 744,00	21%	15 420,24
057	5922382101	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	36,000000	KUS	312,00	11 232,00	21%	13 590,72
058	5922382201	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,, 6 x 49,5 x 5 cm	36,000000	KUS	531,00	19 116,00	21%	23 130,36
059	5922382401	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	36,000000	KUS	1 381,00	49 716,00	21%	60 156,36
060	5922382501	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	36,000000	KUS	342,00	12 312,00	21%	14 897,52
061	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg	6,000000	KUS	575,00	3 450,00	21%	4 174,50
062	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg	6,000000	KUS	133,00	798,00	21%	965,58
063	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	37,000000	KUS	649,00	24 013,00	21%	29 055,73
064	2866193801	mříž litinová 500*500 D400	36,000000	KUS	2 537,00	91 332,00	21%	110 511,72
065	286610000	Obrubníková vtoková mříž OPAVA rovná malá, s uzavíratelným víkem	1,000000	KUS	10 030,00	10 030,00	21%	12 136,30
066	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg	37,000000	KUS	133,00	4 921,00	21%	5 954,41
067	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	36,000000	KUS	1 364,00	49 104,00	21%	59 415,84
068	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	10,000000	KUS	8 850,00	88 500,00	21%	107 085,00
069	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmoce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	3,000000	KUS	867,00	2 601,00	21%	3 147,21
070	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10	25,200000	m3	1 438,00	36 237,60	21%	43 847,50
Součet za 8 - Trubní vedení						561 341,60		679 223,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

071	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	55,000000	KUS	118,00	6 490,00	21%	7 852,90
072	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	1 420,000000	KUS	9,00	12 780,00	21%	15 463,80
073	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světy	2,000000	KUS	118,00	236,00	21%	285,56
074	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111	40,000000	KUS	11,00	440,00	21%	532,40
075	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	30,000000	KUS	59,00	1 770,00	21%	2 141,70
076	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	1,000000	KUS	236,00	236,00	21%	285,56
077	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	600,000000	KUS	7,00	4 200,00	21%	5 082,00
078	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	20,000000	KUS	100,00	2 000,00	21%	2 420,00
079	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítlny EKO včetně akumulátoru	5,000000	KUS	59,00	295,00	21%	356,95
080	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	150,000000	KUS	18,00	2 700,00	21%	3 267,00
081	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	1,000000	KUS	295,00	295,00	21%	356,95

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

číslo ř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
082 913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	20,000000	KUS	614,00	12 280,00	21%	14 858,80
083 913911112	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah	2,000000	KUS	24,00	48,00	21%	58,08
084 913911121	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku plastového	2,000000	KUS	24,00	48,00	21%	58,08
085 913911212	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112	40,000000	KUS	12,00	480,00	21%	580,80
086 913911221	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121	40,000000	KUS	12,00	480,00	21%	580,80
087 914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	6,000000	KUS	218,00	1 308,00	21%	1 582,68
088 404442320	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm IP6 v reflexním žlutozeleném rámu	6,000000	KUS	2 891,00	17 346,00	21%	20 988,66
089 914511112-1	Montáž označnicku zastávky MHD s betonovým základem	1,000000	KUS	2 950,00	2 950,00	21%	3 569,50
090 404452001	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení. Označnick zastávky MHD OZ-3 (TSE České Budějovice)	1,000000	KUS	14 042,00	14 042,00	21%	16 990,82
091 915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	65,000000	m	39,00	2 535,00	21%	3 067,35
092 915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	160,000000	m	39,00	6 240,00	21%	7 550,40
093 915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	15,840000	m	51,00	807,84	21%	977,49
094 915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	156,750000	m2	319,00	50 003,25	21%	60 503,93
095 915231115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní	4,000000	m2	413,00	1 652,00	21%	1 998,92
096 915495112	Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva téženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm	14,200000	m	129,00	1 831,80	21%	2 216,48
097 592452100	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) přídlažba 1 bm=2 kusy 50 x 25 x 8 přírodní	28,968000	KUS	45,00	1 303,56	21%	1 577,31
098 915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	240,840000	m	2,00	481,68	21%	582,83
099 915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	160,750000	m2	2,00	321,50	21%	389,02
100 916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	1 068,000000	m	105,00	112 140,00	21%	135 689,40
101 916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	1 086,000000	m	119,00	129 234,00	21%	156 373,14
102 583801200	výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)	26,536000	t	2 419,00	64 190,58	21%	77 670,61
103 916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	724,500000	m	295,00	213 727,50	21%	258 610,28

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
104	583802110 výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina materiálů I/2) KS 3 13 x 20 x 30-80 cm	581,070000	m	425,00	246 954,75	21%	298 815,25
105	916431111 Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm	21,000000	m	500,00	10 500,00	21%	12 705,00
106	592174001 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330 1000x400x330	17,000000	KUS	1 959,00	33 303,00	21%	40 296,63
107	592174002 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 330-310 P 1000x400x330/310	1,000000	KUS	1 959,00	1 959,00	21%	2 370,39
108	592174003 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 310-330 L 1000x400x310/330	1,000000	KUS	1 959,00	1 959,00	21%	2 370,39
109	592174005 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 250-310 L 1000x150/400x250/310	1,000000	KUS	1 959,00	1 959,00	21%	2 370,39
110	592174004 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 310-250 P 1000x400/150x310/250	1,000000	KUS	1 959,00	1 959,00	21%	2 370,39
111	919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	270,000000	m	46,00	12 420,00	21%	15 028,20
112	919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	270,000000	m	53,00	14 310,00	21%	17 315,10
113	919721293 Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	980,000000	m2	110,00	107 800,00	21%	130 438,00
114	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	475,000000	m	73,00	34 675,00	21%	41 956,75
115	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	677,500000	m	75,00	50 812,50	21%	61 483,13
116	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlážděného vodou	10 096,450000	m2	3,50	35 337,58	21%	42 758,47
117	966006132 Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	5,000000	KUS	245,00	1 225,00	21%	1 482,25
118	979024443 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože silničních	342,000000	m	31,00	10 602,00	21%	12 828,42
119	979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	49,750000	m2	25,00	1 243,75	21%	1 504,94
120	979071122 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo c	816,000000	m2	35,00	28 560,00	21%	34 557,60
121	979071131 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem	59,400000	m2	42,00	2 494,80	21%	3 018,71
122	R1 Dodávka a montáž autobusové zastávky AZ KLASIK DVOUMODULOVÉ AZK 2M výrobce TSE České Budějovice	1,000000	ks	99 250,00	99 250,00	21%	120 092,50
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 362 217,09		1 648 282,68

99 - Přesun hmot

123	997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	1 558,389000	t	34,00	52 985,23	21%	64 112,12
-----	---	--------------	---	-------	-----------	-----	-----------

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

číslo	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
124	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	3 116,778000	t	7,00	21 817,45	21%	26 399,11
125	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	121,343000	t	31,00	3 761,63	21%	4 551,58
126	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	242,686000	t	9,00	2 184,17	21%	2 642,85
127	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	4,020000	t	337,00	1 354,74	21%	1 639,24
128	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	8,040000	t	12,00	96,48	21%	116,74
129	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	4,020000	t	322,00	1 294,44	21%	1 566,27
130	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	585,373000	t	35,00	20 488,06	21%	24 790,55
Součet za 99 - Přesun hmot						103 982,19		125 818,45

Celkem	Objekt: SO 101 - Stavební úpravy místní komunikace - ul. Neumannova	5 470 160,43	6 618 894,12
---------------	--	---------------------	---------------------

Objekt: SO 401 - Nasvícení přechodů pro chodce

Etapa: A - Přechod "A"

1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

001	1	D 800x1700 mm	2,000000	ks	3 953,00	7 906,00	21%	9 566,26
Součet za 1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.						7 906,00		9 566,26

10 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ

011	11	R2L2 LED 140W, IP66	2,000000	ks	22 730,00	45 460,00	21%	55 006,60
Součet za 10 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ						45 460,00		55 006,60

11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

012	12	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně	15,000000	m	27,70	415,50	21%	502,76
Součet za 11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						415,50		502,76

12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

013	13	CYKY-J 3x 4 , volně	35,000000	m	55,20	1 932,00	21%	2 337,72
Součet za 12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						1 932,00		2 337,72

13 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

014	14	STP 6A	2,000000	ks	5 818,00	11 636,00	21%	14 079,56
015	15	KF 09175 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	30,000000	m	49,70	1 491,00	21%	1 804,11
Součet za 13 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR						13 127,00		15 883,67

14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

016	16	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	35,000000	m	68,40	2 394,00	21%	2 896,74
Součet za 14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						2 394,00		2 896,74

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
2 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
002 2	Premíst.mater.naložení,odvoz	1,000000	m3	1 534,00	1 534,00	21%	1 856,14
Součet za 2 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU					1 534,00		1 856,14
3 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - demontáž							
003 3	stožár 60	1,000000	ks	767,00	767,00	21%	928,07
Součet za 3 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - demontáž					767,00		928,07
4 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3							
004 4	Zemina třídy 3,ručně	2,000000	m3	885,00	1 770,00	21%	2 141,70
Součet za 4 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3					1 770,00		2 141,70
5 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
005 5	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	25,000000	m	183,00	4 575,00	21%	5 535,75
Součet za 5 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					4 575,00		5 535,75
6 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
006 6	Do šířky 20cm	25,000000	m	10,00	250,00	21%	302,50
Součet za 6 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					250,00		302,50
7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
007 7	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	25,000000	m	65,00	1 625,00	21%	1 966,25
Součet za 7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					1 625,00		1 966,25
8 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ							
008 8	SV-6.6.5 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	2,000000	ks	909,00	1 818,00	21%	2 199,78
009 9	doplnění stávaj. stožár. výzbroje o držák pojistky E27	1,000000	ks	106,00	106,00	21%	128,26
Součet za 8 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ					1 924,00		2 328,04
9 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ							
010 10	UD1-1500 výl.rovný výložník	2,000000	ks	1 315,00	2 630,00	21%	3 182,30
Součet za 9 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ					2 630,00		3 182,30
Celkem Etapa: A - Přechod "A"					86 309,50		104 434,50
Etapa: B - Přechod "B"							
1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.							
017 1	D 800x1700 mm	2,000000	ks	3 953,00	7 906,00	21%	9 566,26
Součet za 1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.					7 906,00		9 566,26
10 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
027 11	CYKY-J 3x 4 , volně	32,000000	m	55,20	1 766,40	21%	2 137,34
Součet za 10 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					1 766,40		2 137,34
11 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR							
028 12	STP 6A	2,000000	ks	5 818,00	11 636,00	21%	14 079,56
Součet za 11 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR					11 636,00		14 079,56

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Of.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
12 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
029	13	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	35,000000	m	68,40	2 394,00	21%	2 896,74
Součet za 12 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						2 394,00		2 896,74
2 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3								
018	2	Zemina třídy 3,ručně	2,000000	m3	885,00	1 770,00	21%	2 141,70
Součet za 2 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3						1 770,00		2 141,70
3 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
019	3	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	15,000000	m	189,50	2 842,50	21%	3 439,43
Součet za 3 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						2 842,50		3 439,43
4 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
020	4	Do šířky 20cm	15,000000	m	3,50	52,50	21%	63,53
Součet za 4 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						52,50		63,53
5 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
021	5	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	15,000000	m	65,00	975,00	21%	1 179,75
Součet za 5 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						975,00		1 179,75
6 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ								
022	6	SV-6.6.5 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	2,000000	ks	918,00	1 836,00	21%	2 221,56
023	7	doplnění stávaj. stožár. výzbroje o držák pojistky E27	1,000000	ks	106,00	106,00	21%	128,26
Součet za 6 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ						1 942,00		2 349,82
7 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ								
024	8	UD1-1500A výl.rovný výložník	2,000000	ks	1 315,00	2 630,00	21%	3 182,30
Součet za 7 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ						2 630,00		3 182,30
8 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ								
025	9	R2L2 LED 140W, IP66	2,000000	ks	22 730,00	45 460,00	21%	55 006,60
Součet za 8 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ						45 460,00		55 006,60
9 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
026	10	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně	15,000000	m	27,70	415,50	21%	502,76
Součet za 9 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						415,50		502,76
Celkem Etapa: B - Přechod "B"						79 789,90		96 545,78

Etapa: C - Přechod "C"

1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
030	1	D 800x1700 mm	2,000000	ks	3 949,00	7 898,00	21%	9 556,58
Součet za 1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.						7 898,00		9 556,58
10 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ								
040	11	R2L2 LED 140W, IP66	2,000000	ks	22 730,00	45 460,00	21%	55 006,60
Součet za 10 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ						45 460,00		55 006,60

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
041 12	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně	15,000000	m	27,70	415,50	21%	502,76
Součet za 11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					415,50		502,76
12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
042 13	CYKY-J 3x 4 , volně	45,000000	m	55,20	2 484,00	21%	3 005,64
Součet za 12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					2 484,00		3 005,64
13 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR							
043 14	STP 6A	2,000000	ks	5 819,00	11 638,00	21%	14 081,98
044 15	KF 09175 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	45,000000	m	49,60	2 232,00	21%	2 700,72
Součet za 13 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR					13 870,00		16 782,70
14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
045 16	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	45,000000	m	68,40	3 078,00	21%	3 724,38
Součet za 14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					3 078,00		3 724,38
2 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
031 2	Premíst.mater.naložení,odvoz	1,000000	m3	1 534,00	1 534,00	21%	1 856,14
Součet za 2 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU					1 534,00		1 856,14
3 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - demontáž							
032 3	stožár 60	1,000000	ks	767,00	767,00	21%	928,07
Součet za 3 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - demontáž					767,00		928,07
4 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3							
033 4	Zemina třídy 3,ručně	2,000000	m3	885,00	1 770,00	21%	2 141,70
Součet za 4 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3					1 770,00		2 141,70
5 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
034 5	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	32,000000	m	183,00	5 856,00	21%	7 085,76
Součet za 5 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					5 856,00		7 085,76
6 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
035 6	Do šířky 20cm	32,000000	m	10,00	320,00	21%	387,20
Součet za 6 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					320,00		387,20
7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
036 7	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	32,000000	m	65,00	2 080,00	21%	2 516,80
Součet za 7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					2 080,00		2 516,80
8 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ							
037 8	SV-6.6.5 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	2,000000	ks	909,00	1 818,00	21%	2 199,78
038 9	doplnění stávaj. stožár. výzbroje o držák pojistky E27	1,000000	ks	106,00	106,00	21%	128,26
Součet za 8 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ					1 924,00		2 328,04
9 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ							
039 10	UD1-1500 výl.rovný výložník	2,000000	ks	1 315,00	2 630,00	21%	3 182,30

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

KČ Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Součet za 9 - VYLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ					2 630,00		3 182,30
Celkem	Etapa: C - Přechod "C"				90 086,50		109 004,67
Etapa: D - přechod "D"							
1 - Pojízdná stavební technika							
065 3	vzsokozdvížná plošina	47,000000	hod	732,00	34 404,00	21%	41 628,84
066 4	přesun vzsokozdvížné plošiny	5,000000	km	26,00	130,00	21%	157,30
Součet za 1 - Pojízdná stavební technika					34 534,00		41 786,14
1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.							
046 1	D 800x1700 mm	2,000000	ks	3 949,00	7 898,00	21%	9 556,58
Součet za 1 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.					7 898,00		9 556,58
10 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ							
056 11	R2L2 LED 140W, IP66	2,000000	ks	22 730,00	45 460,00	21%	55 006,60
Součet za 10 - SVÍTIDLA VENKOVNÍ LED PŘECHODOVÉ					45 460,00		55 006,60
11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
057 12	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně	15,000000	m	27,70	415,50	21%	502,76
Součet za 11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					415,50		502,76
12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
058 13	CYKY-J 3x 4 , volně	32,000000	m	55,20	1 766,40	21%	2 137,34
Součet za 12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					1 766,40		2 137,34
13 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR							
059 14	STP 6A	2,000000	ks	5 819,00	11 638,00	21%	14 081,98
060 15	KF 09175 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	32,000000	m	49,60	1 587,20	21%	1 920,51
Součet za 13 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR					13 225,20		16 002,49
14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
061 16	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	32,000000	m	68,40	2 188,80	21%	2 648,45
062 17	Podružný materiál	1,000000	Ks	870,43	870,43	21%	1 053,22
Součet za 14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					3 059,23		3 701,67
2 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
047 2	Premist.mater.naložení,odvoz	1,000000	m3	1 551,77	1 551,77	21%	1 877,64
Součet za 2 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU					1 551,77		1 877,64
2 - Zábór zeleně							
067 5	zábór dle plochy	52,000000	m2	11,00	572,00	21%	692,12
Součet za 2 - Zábór zeleně					572,00		692,12
3 - barva - nátěr stožárů							
068 6	barva 17443 PolyCoat RAL 7000	130,000000	m2	288,00	37 440,00	21%	45 302,40
Součet za 3 - barva - nátěr stožárů					37 440,00		45 302,40

3 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - demontáž

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
048 3	stožár 60	1,000000	ks	767,00	767,00	21%	928,07
Součet za 3 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - demontáž					767,00		928,07
4 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3							
049 4	Zemina třídy 3,ručně	2,000000	m3	885,00	1 770,00	21%	2 141,70
Součet za 4 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3					1 770,00		2 141,70
5 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
050 5	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	15,000000	m	183,00	2 745,00	21%	3 321,45
Součet za 5 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					2 745,00		3 321,45
6 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
051 6	Do šířky 20cm	15,000000	m	10,00	150,00	21%	181,50
Součet za 6 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					150,00		181,50
7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
052 7	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	15,000000	m	65,00	975,00	21%	1 179,75
Součet za 7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					975,00		1 179,75
8 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ							
053 8	SV-6.6.5 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	2,000000	ks	909,00	1 818,00	21%	2 199,78
054 9	doplnění stávaj. stožár. výzbroje o držák pojistky E27	1,000000	ks	106,00	106,00	21%	128,26
Součet za 8 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ					1 924,00		2 328,04
9 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ							
055 10	UD1-1500 výl.rovný výložník	2,000000	ks	1 315,00	2 630,00	21%	3 182,30
Součet za 9 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ					2 630,00		3 182,30
HZS 1 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
069 1	Uprava stávající stož. svorkovnice	4,000000	hod	270,00	1 080,00	21%	1 306,80
Součet za HZS 1 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					1 080,00		1 306,80
HZS 2 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							
070 2	S ostatními profesemi	10,000000	hod	270,00	2 700,00	21%	3 267,00
Součet za HZS 2 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ					2 700,00		3 267,00
HZS 3 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500							
071 3	Revizní technik	12,000000	hod	372,00	4 464,00	21%	5 401,44
Součet za HZS 3 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500					4 464,00		5 401,44
Nátěry - Nátěry							
063 1	Úprava stávajících stožárů pro nátěr	39,000000	hod	295,00	11 505,00	21%	13 921,05
064 2	Zabezpečení pracoviště	26,000000	hod	270,00	7 020,00	21%	8 494,20
Součet za Nátěry - Nátěry					18 525,00		22 415,25
Celkem Etapa: D - přechod "D"					183 652,10		222 219,04
Celkem Objekt: SO 401 - Nasvícení přechodů pro chodce					439 838,00		532 203,98

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

ena: KČ

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

CELKEM	Stavba: 15112246 - Město Žďár nad Sázavou-Stavební úpravy místní komunikace -ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou				5 909 998,43		7 151 098,10
--------	--	--	--	--	--------------	--	--------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	5 909 998,43	1 241 099,67	7 151 098,10	201
CELKEM		5 909 998,43	1 241 099,67	7 151 098,10	