



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí odboru [redacted]
Kontakt: telefon: [redacted], email: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Společnost MK Jamská
Sídlo: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 138/104,
619 00 Brno

Společník č. 1 (Vedoucí člen společnosti)

Název: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa: závod Morava jih, Vídeňská 138/104, 619 00 Brno
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení společnosti: [redacted], číslo účtu: [redacted]
Zápis v obchodním rejstříku: veden u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupený: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

Společník č. 2 (Člen společnosti)

Název:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
Zastoupený:	Jiří Peřinou, jednatelem
Kontaktní osoba:	Jiří Peřina
Telefonní spojení:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(Společník č. 1 a Společník č. 2 společně dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Místní komunikace Jamská - Nákupní park** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje snížení dopravního zatížení a ucelení pěších tras v zájmovém území – navrženou místní komunikací dojde k propojení ulic Brněnská a Jamská, zlepší se dostupnost nákupního parku díky smíšené stezce pro chodce a cyklisty a zastávce MHD.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. Předmětem Díla je stavba „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou“, a to dle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb (dále jen „**Stavba**“).
5. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované PROfi Jihlava spol. s r.o. v 11/2021, označené názvem: Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel projektové dokumentace dále jako „**Projektant stavby**“), která je přílohou č. 1 Smlouvy.
 - 5.1. Předmětem díla je zhotovení těchto stavebních objektů a technických a technologických zařízení specifikovaných projektovou dokumentací:
 - 5.1.1. D.1.0 Objekty přípravy staveniště
 - 5.1.1.1. SO001_Příprava území
 - 5.1.2. D.1.1 Objekty pozemních komunikací
 - 5.1.2.1. SO101_Místní komunikace
 - 5.1.2.2. SO102_Úprava zastávky MHD
 - 5.1.2.3. SO103_Oplocení
 - 5.1.3. D.1.2 Mostní objekty a zdi
 - 5.1.3.1. SO201_Protihluková stěna
 - 5.1.4. D.1.3 Vodohospodářské objekty
 - 5.1.4.1. SO301_Přeložka dešťové kanalizace
 - 5.1.5. D.1.4 Elektro a sdělovací objekty
 - 5.1.5.1. D.1.4.1_Veřejné osvětlení
 - 5.1.6. D.1.5 Objekty trubních vedení
 - 5.1.6.1. D.1.5_Přeložka STL plynovodu
 - 5.1.7. D.1.8 Objekty úpravy území
 - 5.1.7.1. SO801_Sadové úpravy
 - 5.2. Ostatní stavební objekty a technická a technologická zařízení specifikovaná projektovou dokumentací neuvedená v odstavci 5.1 smlouvy, nejsou předmětem Díla dle této smlouvy. Tyto stavební objekty a zařízení budou provedeny vlastníky infrastruktury nebo provozovateli této infrastruktury. Konkrétně se jedná o:
 - 5.2.1. D.1.3 Vodohospodářské objekty
 - 5.2.1.1. SO302_Přeložka vodovodu
 - 5.2.1.2. SO304_Přeložka splaškové kanalizace
 - 5.2.1.3. D.1.3.3_Přeložka přípojky vodovodu
 - 5.2.2. D.1.4 Elektro a sdělovací objekty

5.2.2.1. D.1.4.2_Přeložka 1. Telefonní

- 5.3. Pokud se Zhotovitel dílem podílí na Stavbě realizované Objednatelem pouze coby toliko jeden ze Zhotovitelů, je povinen spolupracovat s Objednatelem při koordinaci pracovních postupů s ostatními zhotoviteli či poddodavateli této Stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé etapy dohodnuté v harmonogramu mohou navazovat či podmiňovat realizaci jiných prací a že jeho zpoždění s dokončením příslušné etapy může zapříčinit zpoždění jiné části stavby a následně vznik povinnosti objednatele nahradit vzniklou škodu či zaplatit smluvní sankci.
6. Součástí Díla je zejména:
- 6.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 6.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 6.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 6.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 6.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - 6.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 6.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 6.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 6.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 6.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 6.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 6.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
7. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si

není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

10. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, odstranění zařízení staveniště apod.).
11. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
13. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDI jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
14. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

16. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
 - 16.1. Hlavní stavbyvedoucí (dále jen „stavbyvedoucí“): [REDACTED]
 - 16.2. nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatелеm (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
17. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
 - 17.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
 - 17.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;

- 17.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „AD“);
- 17.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 20 Smlouvy.
18. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 18.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
- 18.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 3 pracovních dnů.
20. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
21. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDI, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, kdy také Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
24. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
25. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.

26. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
27. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
28. Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
29. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.
30. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
31. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.
32. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 37 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
33. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 31 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
34. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
 - 34.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 34.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 34.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;

34.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, opatření apod.

35. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění Díla. TDI neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
36. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
37. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 21:00 hod., není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího v místě plnění Díla. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
38. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
39. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
40. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
41. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „Harmonogram“*) k vyjádření.
42. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
43. Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
44. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
45. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
46. Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
47. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu na přilehlých komunikacích, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu provozu dotčeného prováděním Díla, aby provoz nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

48. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem tak, aby jeho činností nebo nečinností bylo do provozu zasahováno jen v nezbytně nutné míře.
49. V zimním období nebudou prováděny jakékoliv stavební práce, které by znamenaly omezení (být jen částečné) provozu na přilehlých pozemních komunikacích a zimní údržbě.
50. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Díla (*dále také jen „Vzorky“*). Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek zapracován do Díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování, který vypracuje Zhotovitel.
51. Vzorkování proběhne tak, že Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Díla požaduje provést vzorkování a Zhotovitel poté nejpozději do 14 dní předloží požadované Vzorky v místě provádění Díla Objednateli. O předložení Vzorků vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 5 pracovní dny předem.
52. Objednatel nebo TDI na Vzorcích zejména ověří, zda vyhovují požadavkům Objednatele, a to zejména co do technických vlastností, funkcionality, jakosti a provedení, pokud takové požadavky Objednatel stanovil.
53. Posouzení Vzorků provede Objednatel do 5 dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje požadavkům Objednatele, informuje o tom Zhotovitele, který je povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 7 dnů k novému posouzení a schválení. Nesplňuje-li ani upravený nebo nově předložený Vzorek požadavky Objednatele, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
54. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy či jejich v pověření konkretizované části třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
55. Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
56. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Díla.

IV. PODDODAVATELÉ

57. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (*dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“*).
58. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.
59. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

60. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
61. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
- 61.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 61.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 61.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 61.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 61.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 62 Smlouvy.
62. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 62.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - 62.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
63. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
64. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách Poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

V. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

65. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
66. Místem provádění Díla je Žďár nad Sázavou, resp. pozemky v k. ú. Město Žďár vymezující budoucí místní komunikaci propojující stávající komunikace v místě nákupního parku (S1 Center, Brněnská 1144/28, 591 01 Žďár nad Sázavou) s komunikací v ul. Jamská ve Žďár nad Sázavou, dle Projektové dokumentace, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
67. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 14 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

68. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překáží v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odstavci 67 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
69. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 67 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
70. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
71. Termíny dle odstavce 67 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran.
72. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 72.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
 - 72.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - 72.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
 - 72.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
 - 72.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

73. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 14 dní předem.
74. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- 74.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 74.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 74.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 74.4. stavební deník;
 - 74.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 74.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 74.7. dokumentaci skutečného provedení Díla (dále také jako „**DSPD**“) ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg;
 - 74.8. případně dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 74.9. případně geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg.
75. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební či jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
76. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo (dále jen „**Drobné vady**“).
77. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřijímá, zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
78. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
79. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
80. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je

Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

81. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VII. STAVENIŠTĚ

82. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 67 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
83. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
84. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatel odhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
85. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
86. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
87. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
88. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
89. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
90. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména mladistvých, a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

91. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
92. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
93. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. CENA DÍLA

94. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky činí **45 785 706,00 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
95. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.
96. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 96.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 96.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
 - 96.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
 - 96.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 96.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 74 Smlouvy;
 - 96.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
97. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „**Změnový list**“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený Změnový list Objednatel

schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.

98. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 98.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 98.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- 98.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu. Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
99. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
100. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
101. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatелеm a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
102. Drobné vícepráce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny dodatkem. Drobnými vícepracemi jsou takové změny Díla, při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky nebo služby, které nevedou ke změně Ceny Díla, které by za použití v Řízení veřejné zakázky nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň jde o změny Díla, které svou povahou nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
103. Veškeré vícepráce včetně těch drobných musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
104. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
105. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

106. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den

kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.

107. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“). Faktura musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku.
108. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce plnění, tj. Objednatele, při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby Zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZoDPH.
109. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
110. Současně se Soupisem předloží Zhotovitel Objednateli také shodnou elektronickou verzi Soupisu pro účely kontroly čerpání prostředků na straně Objednatele, která bude umožňovat import do Objednatelem požadovaného softwaru pro vytváření Soupisu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
111. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
112. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.
113. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
114. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
115. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
116. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
117. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělkami v souladu s odstavcem 76 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělkami odstraněny.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

118. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
119. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 76 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
120. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

121. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
122. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 76 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
123. Dílo bude vadné, nebude-li:
 - 123.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 123.2. vydán kolaudační souhlas nebo
 - 123.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 123.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 123.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
124. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
125. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

126. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
127. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
128. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
129. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
130. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby (oznámení vady).
131. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).
132. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
133. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
133.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
133.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
133.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.
134. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 133.1 Smlouvy za odstranění vady.
135. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
136. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
137. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení

oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

138. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
139. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
140. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
141. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.
142. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházely vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Díla postupuje v souladu s předanou dokumentací dle odst. 74 této Smlouvy; na případné rozpory provozu Díla s předanou dokumentací je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.
143. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

144. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
145. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
146. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
147. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
148. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
149. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

150. V případě, že se kterékoli prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XIII. POJIŠTĚNÍ

151. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 000 000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
152. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatel vyzván.
153. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
154. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

155. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 3 000 000,- Kč (dále jen „**Bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smlouvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatel.
156. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději do 15 dnů po uzavření Smlouvy.
157. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, je Zhotovitel oprávněn Bankovní záruku prodlužovat či obnovovat (popř. zřizovat novou Bankovní záruku) s ohledem na postup provádění Díla, vždy však tak, aby byla zajištěna její platnost a účinnost nejméně po dobu stanovenou v předchozí větě. Při takovém postupu je Zhotovitel povinen předložit prodlouženou, obnovenou či novou Bankovní záruku nejméně 15 kalendářních dnů před koncem platnosti Bankovní záruky stávající.
158. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoli námitek.
159. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
160. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatel předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

161. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

XV. SANKCE

162. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 67 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
163. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 133.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
164. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 135 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 135 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
165. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce dle odstavce 156 nebo odstavce 157 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
167. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 167.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 167.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 167.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 167.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
168. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 5.3, 16, 18, 151, 152, 57, 62, 63 nebo 64 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
169. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
170. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

171. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
172. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

173. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
174. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 174.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
 - 174.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 174.3. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace;
 - 174.4. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dnů;
 - 174.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 144 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 174.6. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 67 Smlouvy;
 - 174.7. jestliže Zhotovitel nezačne stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 67 Smlouvy;
 - 174.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
 - 174.9. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - 174.10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
 - 174.11. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 5.3, 16, 18, 151, 152, 57 nebo 62 Smlouvy.
175. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
176. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 177 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
177. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 74 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli

k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

178. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

179. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
180. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
181. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
182. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.
183. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
184. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
185. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
186. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
187. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
188. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

189. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

190. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
191. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
192. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
193. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že bude smlouva uzavřena v elektronické podobě, obdrží každá Smluvní strana elektronický originál.
194. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatel upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.


Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 110, konané dne 12.09.2022, a to usnesením č. 1219/2022/SRI/RM.

Přílohy

- | | | |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1. | příloha č. 1: | Projektová dokumentace |
| 2. | příloha č. 2: | Položkový rozpočet |
| 3. | příloha č. 3: | Seznam poddodavatelů |
| 4. | příloha č. 4: | Seznam Členů realizačního týmu |

V(e) Žďáru nad Sázavou
dne *(dle elektronického podpisu)*



V(e) Brně
dne *(dle elektronického podpisu)*



Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele:

[Redacted]

[Redacted]

EUROVIA CS, a.s.

Společník č. 1

V(e) Žďáru nad Sázavou

dne *(dle elektronického podpisu)*

[Redacted]

Za zhotovitele:

Jiří Peřina

jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Společník č. 2

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude ke Smlouvě přiložena při uzavření Smlouvy.

Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-000130-1
Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 724141499
DIČ: CZ724141499

Projektant:


IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel:


IČ: 
DIČ: 

Poznámka:
bez objektů 302, 304, přípojky vody a přeložky 1.TLF

Cena bez DPH			45 785 706,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	45 785 706,00	9 614 998,26
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			55 400 704,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2018-000130-1		
Stavba:	Místní komunikace Jamská - Nákupní park		
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	21. 6. 2022
Zadavatel:	Město Žďár nad Sázavou	Projektant:	
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		45 785 706,00	55 400 704,26
000	Vedlejší a ostatní náklady		
001	Příprava území		
D.1.4.1	Veřejné osvětlení		
D.1.5	Přeložka plynovodu		
SO101	Komunikace		
SO102	Úprava autobusové zastávky		
SO103	Oplocení		
SO201	Protihluková stěna		
SO301	Přeložka dešťové kanalizace		
SO801	Sadové úpravy		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

IČ:

724141499

DIČ:

CZ724141499

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

3 230 366,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 230 366,11	21,00%	678 376,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 908 742,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 230 366,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 230 366,11

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce
1	K	012002000	Náklady na vytyčení stáv. sítí
P			Poznámka k položce: Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
2	K	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla
P			Poznámka k položce: Zhotovení zaměření provedeného díla vč. zaměření sítí pro VaK.
3	K	013103000	Náklady na provedení geometrického plánu.
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
D VRN3			Zařízení staveniště
5	K	030001000	Zařízení staveniště
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zařízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
6	K	032002000	Vybavení staveniště
P			Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště
P			Poznámka k položce: Náklady na oplocení staveniště a zabezpečení proti vniku nepovolaných osob do prostoru staveniště.
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště
P			Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno
D VRN4			Inženýrská činnost
9	K	043002001	Zaměření kam. před záhozem
P			Poznámka k položce: Kamerová prohlídka kanalizace včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy.
VV			120+77+50
10	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení
P			Poznámka k položce: náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci po 50m
D VRN6			Územní vlivy
11	K	061002000.R	Přepojení přeložky plynovodu na stávající řad vč. přípojek pracovníky správce plynovodu
D VRN7			Provozní vlivy
12	K	070001000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení
P			Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených o gánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení
D VRN9			Ostatní náklady
13	K	094002000	Oprava komunikace po odstranění stávajících poklopů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění stávajícího poklopu vč. nutných</i> <i>konstrukčních vrstev komunikace na rušené kanalizační</i> <i>stoce. Předání poklopu správci kanalizace. Po zabetonování</i> <i>kanalizační stoky doplnění asfaltových vrstev vozovky a zalití spár</i> <i>pružnou asfaltovou zálivkou.</i>					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

001 - Příprava území

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

IČ:

724141499

DIČ:

CZ724141499

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

704 813,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	704 813,31	21,00%	148 010,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

852 824,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

001 - Příprava území

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

704 813,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: 001 - Příprava území
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 704 813,31

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně					
2	K	111251111.R	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 1 km					
VV			0,2*72					
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm					
P			Poznámka k položce: 2x průměr 40cm 1x průměr 50cm					
4	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m					
5	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm					
6	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců					
VV			110*1,5					
7	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.					
P			Poznámka k položce: Vodorovná doprava ornice na mezideponii nebo na pozemky určené ke zúrodnění.					
VV			7442*0,1					
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
P			Poznámka k položce: Naložení ornice z mezideponie					
VV			4584*0,1					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
P			Poznámka k položce: vč. poplatků za pronájem mezideponie.					
11	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	911381823	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,0 m					
VV			4*4					
13	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny					
P			Poznámka k položce: Odstranění provizorního přemostění vodního toku na pěší trase.					
VV			5,5*1*0,5					
14	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm					
VV			30+30+3,5*2					
15	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných					
VV			172/3					
16	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m					
17	K	981011112(R)	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním					
P			Poznámka k položce: Odstranění objektů vybavení zahrádek např. skleník, kůlna apod.					
D 997			Přesun sutě					
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
VV			58,575+10,928+16,75					
19	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01					
VV			6,729					
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
VV			9,46+4,44					
21	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
	vv		107,309*15 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

D.1.4.1 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

IČ:

724141499

DIČ:

CZ724141499

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

1 695 888,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 695 888,18	21,00%	356 136,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 052 024,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

D.1.4.1 - Veřejné osvětlení

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 695 888,18

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

D.1.4.1 - Veřejné osvětlení

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 695 888,18

D	M	Práce a dodávky M
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích
1	K	460171112(R) D.1.4.1_Veřejné osvětlení - viz. samostatný položkový soupis prací



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

D.1.5 - Přeložka plynovodu

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

IČ:

724141499

DIČ:

CZ724141499

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

1 475 443,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 475 443,80	21,00%	309 843,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 785 287,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

D.1.5 - Přeložka plynovodu

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 475 443,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: D.1.5 - Přeložka plynovodu
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 475 443,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min
VV		7*24	
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
VV		116,475*0.5	
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
VV		62,5*1*1+63,5*0,85*1+16*0,85*1	
4	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
VV		62,5*1*2+63,5*1*2+16*1*2	
5	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
VV		284	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.
P		Poznámka k položce:	
VV		Odvoz nevhodné zeminy na skládku	
VV		67,91+13,01	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky
VV		80,92	
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
VV		80,92*2 *Přepočtené koeficientem množství	
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV		130,075-13,01-67,91	
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
VV		62,5*1*0,6+63,5*0,85*0,45+16*0,85*0,45	
11	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16
VV		61,789*2 *Přepočtené koeficientem množství	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
12	K	369317312(R)	Výplň rušeného plynovodu cementopopílkovou suspenzí.
P		Poznámka k položce:	
VV		CEM II/B-S 32,5 R	
VV		60.4*0.196+72*0.049	
D		4	Vodorovné konstrukce
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku
VV		62,5*1*0,1+63,5*0,85*0,1+16*0,85*0,1	
D		8	Trubní vedení
14	K	850421811(R)	Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových DN přes 400 do 500
VV		4*2	
17	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí CYY 6mm2
VV		62,5+63,5+1,6*2+16	
18	K	899722113	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 34cm nápis "PLYN"
VV		126+16	
D		997	Přesun sutě
23	K	997002511.R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním na skládku zhotovitele
24	K	997013813(R)	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických, litinových a ocelových hmot
D		998	Přesun hmot
25	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop
D		M	Práce a dodávky M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	23-M	Montáže potrubí					
46	K	230086147	Demontáž plastového potrubí dn přes 225 do 315 mm					
	P		Poznámka k položce: Demontáž plastového potrubí dn přes 225 do 315 mm, vč. odvozu, uložení na skládku a polatku za skládku					
26	K	23020012(R)	Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE100 RC SDR 17,5 dn 315x18,7mm					
	P		Poznámka k položce: montáž vč. dodávky					
	VV		16+12					
	VV		Součet					
27	K	230200123(R)	Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE100 RC SDR 17,5 dn 400x23,7mm					
	P		Poznámka k položce: montáž vč. dodávky					
	VV		15					
28	K	230200312	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém potrubí DN do 200 mm					
	VV		2+1					
29	K	230200313	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém potrubí DN do 300 mm					
30	K	230205126	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 14,6 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. montáže veškerých nutných tvarovek a armatur.					
31	M	28613488	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 160x14,6mm					
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky veškerých nutných tvarovek a armatur.					
44	K	230205142	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. montáže veškerých nutných tvarovek a armatur.					
	VV		16					
45	M	2861347(R)	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 225x12,8 mm					
42	K	230205156	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 18,7mm					
	P		Poznámka k položce: vč. dodání a montáže kluzných objímek 1ks á 1,5m (na konci chráničky vždy po dvou kusech bezprostředně za sebou) a těsnících manžet na koncích chráničky					
	VV		"chránička PE100 RC SDR 17,5 dn 315x18,7 mm" 12+16					
43	M	28613473	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm					
32	K	230205157	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 28,6 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. montáže veškerých nutných tvarovek a armatur.					
33	M	28613489(R)	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 315x28,6mm					
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky veškerých nutných tvarovek a armatur.					
40	K	230205166	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 23,7 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. dodání a montáže kluzných objímek 1ks á 1,5m (na konci chráničky vždy po dvou kusech bezprostředně za sebou) a těsnících manžet na koncích chráničky					
	VV		"chránička PE100 RC SDR 17,5 dn 400x23,7 mm" 15					
41	M	28613473(R)	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 400x23,7 mm					
34	K	230220011(R)	Montáž orientačního sloupku					
	P		Poznámka k položce: vč. dodání sloupku poplastovaného barva žlutočerná, popisové tabulky a ukotvení do bet. základové patky.					
35	K	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724					
	VV		4+2					
36	K	230230035	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 150					
37	K	230230038	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 300					
	VV		62,5+16					
38	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 150					
39	K	230230078	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300					
	VV		62,5+16					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt:
SO101 - Komunikace

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

IČ: 724141499
DIČ: CZ724141499

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			30 547 433,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 547 433,00	21,00%	6 414 960,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 962 393,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO101 - Komunikace
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací30 547 433,00

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO101 - Komunikace
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 547 433,00

D HSV			Práce a dodávky HSV
D	1	Zemní práce	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
	VV		57+4*0,4
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2
	VV		"stávající asfaltové vozovky"144+1282
	VV		"stávající chodník podél protihlukové stěny" 57
3	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2
	P		Poznámka k položce:
	VV		Asfaltový chodník podél ul. Jamská 260
4	K	113154354	Frézování živичného podkladu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase
	VV		144+1282
5	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase
	VV		144+3*0,5+1282+30,3*0,5
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých
	VV		obrubník siniční
	VV		5+8+127
	VV		krajiník
	VV		127
	VV		obrubník chodníkový
	VV		123+125+30
7	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600
8	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min
	VV		7*24
9	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně
	P		Poznámka k položce:
	VV		Odkopávky pro šterkový polštář
	VV		Odkopávky pro šterkový polštář
	VV		(2484+200*2)*0,8
	VV		Odkopávky v místě okružní křižovatky a rozšíření ul. Jamská
	VV		545*0,55+180*0,55+78*0,55+177*0,5
10	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
	P		Poznámka k položce:
	VV		Vsakovací jáma
	VV		(1*1*1)*7
11	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	P		Poznámka k položce:
	VV		Připojení uličních vpustí a liniového žlabu.
	VV		12,5*1*2
12	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně
	VV		Vybourání kónusů stávajících šachet
	VV		5*0,25
	VV		vybourání stávající uliční vpusti
	VV		1*0,2
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.
	P		Poznámka k položce:
	VV		Odvoz nevhodné zeminy na skládku
	VV		7+1,5+4,5+2837.35
14	K	162751117.1	Vodorovné přemístění vhodné zeminy do násypů na stavbu dle dispozic zhotovitele
	P		Poznámka k položce:
	VV		vč. nákupu vhodné zeminy a strukturálního substrátu do násypu.
	VV		2184.5+1178
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
16	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných silnic a dálnic
	P		Poznámka k položce:
	P		Násyp z vhodné zeminy SW, CW, G-F



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Komunikace B					
	VV		1275*0,5					
	VV		Komunikace A					
	VV		1547 "viz kubaturní list"					
17	K	171152101(R)	Uložení sypaniny ze strukturálního substrátu do násypů pod smíšenou stezku pro chodce a cyklisty					
	VV		1502 "viz kubaturní list" -216*1*1,5					
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce					
	VV		2850,35*2 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Vsakovací prostor v místě smíšené stezky pro chodce a cyklisty.					
	VV		1790*0,4+216*1*1,5					
21	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Vsakovací jáma					
	VV		7					
	VV		připojení uličních vpustí a liniového žlabu					
	VV		25-4,5-1,5					
22	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		"vsakovací jámy" 7*1,7					
	VV		"vsakovací prostor" 1040*1,7					
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		prodloužení průpustků stávajících					
	VV		3*1.4*0.75+4*1.5*1.3					
24	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		10,95*2 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Připojení uličních vpustí a liniového žlabu.					
	VV		12,5*0,8*0,45					
26	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		1,62*2 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním					
	VV		4924,4+1112					
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Terénní úprava v okolí úpravy koryta vodního toku. Příprava pro osazení navrženou zelení dle SO801.					
29	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Upravené koryto malého vodního toku.					
30	K	182251101	Svahování násypů strojně					
31	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	D	2	Zakládání					
32	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Propojení revizního dílu s podélnou drenáží ve vsakovacím prostoru					
	VV		28*1					
33	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby					
	VV		216+8+7+7+6,5+7+9+10+216+165					
34	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Separční geotextýlie CBR min 2,0 KN					
	VV		2484*2+200*0,8*2+200*1+1790					
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		6328,69565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25					
	VV		(6*0.5*0.8)*2					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
37	K	317322611	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		C30/37 XF4					
	VV		(0.7*0.2*6+0.5*0.2*6)*2					
38	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m					
	VV		(0.2+0.5+0.2)*12+(0.7*0.5)*4					
39	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m					
40	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505					
	VV		2.88*0.15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vybourání bet. čela propustku DN500 1,7*0,5*1					
42	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotností do 5 t					
43	M	59383451(R)	propust rámová 2,44x1,06x1,52m					
44	M	59383452(R)	ŽB rám svahové křídlo rovnoběžné					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
45	K	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm					
	VV		19*3,64					
46	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Připojení uličních vpustí a liniového žlabu. 12,5*0,8*0,15					
47	K	451577777(R)	Podklad nebo lože pod bet. desky zastávky z kameniva těženého tl do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Podklad pod bet. desky zastávkového zálivu tl. 50mm fr. 2/4					
48	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		prodloužení průpustků stávajících 3*1,4*0,2+4*1,5*0,2					
49	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. podkladní beton C20/25nXF1 tl. 100mm. Vyspárováno cementovou maltou M25-XF1 "odláždění svahů propustků" 27+17+8					
	D	5	Komunikace pozemní					
50	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Prstenec OK a dopravní stín 164					
51	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Šterkový polštář tl. 2x 400mm 2484*4					
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		stezka pro pěší a cyklisty ŠDa 0-63 1203					
53	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		záliv zastávky pod bet. deskami ŠDb 0-32 49*2					
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		ŠDb fr. 0-63 mm 4163*0,1+4163					
55	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		komunikace ŠDa 0-32 4163*0,05+4163					
56	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		fr. 0-63					
57	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm					
58	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 3 m					
59	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		chodník a stezka pro pěší a cyklisty					
60	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		prstenec OK a dopravní stín					
61	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním					
	VV		0,2*91					
62	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm					
	VV		(59+11+21)*0,5					
63	K	573111111(R)	Postřik živичný infiltrační s posypem z katioaktivní emulze PI-E v množství 0,60 kg/m2					
64	K	573231107(R)	Postřik živичný spojovací modifikovaný z katioaktivní emulze PS-EP v množství 0,35 kg/m2					
	VV		4163*2					
65	K	573452113	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,4 kg/m2 s posypem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		4163+"napojení u OC"144+"podél žlabu u HZS" 30,3*0,5+"v místě přechodu u OC" 3*0,5					
67	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
68	K	584121108(R)	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Montáž prefabrikovaných zastávkových panelů.					
			5*6+1,92+1,96+3*1,5+2*2,18					
69	M	59381136(R)	základní panel s nástupní hranou 16 cm 420x2950x2150mm					
	VV		4					
70	M	59381009(R)	nájezdový panel s nástupní hranou 16 cm 420x2950x2000mm					
	VV		1					
71	M	59381008(R)	výjezdový panel s nástupní hranou 16 cm 420x2950x2150mm					
	VV		1					
72	M	59381006(R)	přechodová deska					
	VV		7					
73	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Prstenec středu OK dopravní stín. Výplň spár MC 25 XF4. Lože beton C16/20nXF1.					
			26+138					
74	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17					
	VV		54,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Dvořádek kostek 10x10 podél odvodňovacího obrubníku. Výplň spár MC 25 XF4. Lože beton C16/20nXF1.					
			(222,7+65,33-18)*0,2					
76	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		270,03*0,2					
	VV		54,006*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
77	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2					
	VV		1203+4*0,4					
78	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		1103,84*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
79	M	59245225(R)	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x200x80mm barevná					
	VV		"umělá vodící linie" 249*0,2					
	VV		49,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
80	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		"signální a varovné pásy" 49,36+4*0,4					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
81	K	628612201	Nátěr zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní					
	VV		(0,17*24+0,22*22,8)*2					
	D	8	Trubní vedení					
82	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600					
	VV		"DN500" 1					
83	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000					
	VV		"DN1000" 1					
84	K	812422121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		prodloužení průpustků stávajících					
			3					
85	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500					
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
86	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		prodloužení průpustků stávajících					
			4					
87	M	59223015	trouba betonová hrdlová DN 1000					
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
88	K	817314111(R)	Zaústění do stávající kanalizace					
	P		Poznámka k položce:					
			Zřízení napojení na stávající kanalizační potrubí (vyříznutí otvoru DN 150, připojení nového potrubí PVC DN150, utěsnění a zapravení)					
89	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Připojení uličních vpustí a líniového žlabu.					
			4,5+1+4+3					
90	M	28611175	trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN10					
91	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Zvýšení šachty do úrovně upraveného terénu na stávající stoce osazením betonových dílců</i>					
92	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30					
P			<i>Poznámka k položce: Zvýšení šachty do úrovně upraveného terénu na stávající stoce osazením betonových dílců</i>					
93	K	894411151(R)	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1000 dno beton tř. C 25/30					
P			<i>Poznámka k položce: Zvýšení šachty do úrovně upraveného terénu na stávající stoce osazením betonových dílců vč. jejich dodání. Upravený terén je cca +1,3m nad stávajícím terénem.</i>					
94	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm					
95	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm					
96	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm					
97	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm					
98	K	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok					
99	K	894812135	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm					
100	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za urážnutí šachtové roury					
101	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15					
102	K	895941111(R)	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
P			<i>Poznámka k položce: vč. dodání bet. dílců pro sestavení vpusti</i>					
103	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
104	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
P			<i>Poznámka k položce: Poklop bude celolitinový samonivelační s rámem z tvárné litiny. Výška rámu 160mm. Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy D400 s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90°.</i>					
105	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
106	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
107	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
108	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
VV			2*6					
109	M	140110440	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 70 x 5,0 mm					
VV			12+6*1.8					
110	M	140110320	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 54 x 4 mm					
VV			12*2					
111	K	912411222	Pružný výstražný maják plastový D 600 mm prosvětlený pozinkovaný ostrůvek					
112	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
VV			"C9b" 3					
VV			"C9a" 3					
VV			"P4"4					
VV			"C1"3					
VV			"IP6"6					
VV			"IS1b"1					
VV			"IS2b"5					
VV			"IS4b"2					
VV			"IJ4c " 1					
VV			"IS20" 1					
VV			"IP19" 1					
113	M	40445643(R)	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm					
P			<i>Poznámka k položce: Svislé označení zastávky veřejné i neveřejné dopravy - rozměr 3000 x 500 mm. Tabulka s označením hromadné dopravy, tabulka pro umístění jízniho řádu. Nosný sloupek je z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě. Informační tabulka je z čirého plexiskla, na kterém je polep, celá je osazena do hliníkového rámu.</i>					
114	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm					
115	M	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm					
P			<i>Poznámka k položce: IS2c</i>					
116	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
117	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
118	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
119	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	914211112	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. montáže a dodávky příhradové konstrukce pro osazení velkoplošné značky					
121	M	40445635	informativní značky směrové IS9b					
122	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
123	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
124	M	404452400	patka hliníková HP 60					
125	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60					
126	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60					
	VV		20*2					
127	K	914511112(R)	Přemístění dopravních značek vč. sloupku s betonovým základem a patkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž, uskladnění po dobu stavby a opětovná montáž na nové místo.					
128	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		"V1a" 43+30+43+9.4+42+68+35+35+50+14+28+43+26					
129	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		"V2b (3/1.5/0.125)" 37+30+35					
130	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		"V4" 292+42+12+202+131.5					
131	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		"V4 (0.5/0.5/0.25)" 31+20+10+35+10+12					
	VV		"V2b (1/1.5/0.25)" 9+11+6+7+6.5+10.4					
132	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva					
	VV		"V13" (25+13+13+13)*0.3					
	VV		"V7a" (13+17+17+15+12+14)*0.5					
	VV		"V9" 5*0.5*12					
133	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva					
	VV		"V11a" 40*0.1					
134	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		zvýšený					
	VV		206+63+41+25+24+24					
	VV		snížený					
	VV		6+3+4,7+3+3					
	VV		přechodový					
	VV		3+1+2+1+2					
	VV		Odvodňovací					
	VV		222,7+65,33					
	VV		oblouk R 1					
	VV		6					
	VV		oblouk R 0,5					
	VV		6					
135	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přímý - 383 ks R 1m - 6ks R0,5m - 6ks					
	VV		383+6+6					
	VV		395*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
136	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		19,3137254901961*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
137	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		8,82352941176471*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
138	M	59217034(R)	obrubník polymerbetonový silniční odvodňovací dl. 0,5m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obrubník s odvodňovacími otvory.					
	VV		222,7+65,33-28*0,5-18					
	VV		revizní kus					
	VV		28*0,5					
	VV		270,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
139	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		76+28					
140	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý OP2 1000x300x200mm					
	VV		76+28					
	VV		104*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
141	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		251,6+40,5+139,6+57,5+17,8+21,8+2,5+2+2,5+2+30+135+63					
142	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		251,6+40,5+139,6+57,5+17,8+21,8+2,5+2+2,5+2+30+135+63					
	VV		770,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou					
		59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový					
	VV		2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
145	M	59217040.1(R)	obrubník betonový bezbariérový přechodový					
	VV		2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
146	M	59217040.2(R)	obrubník betonový bezbariérový oblouk					
	VV		2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
147	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		390KN/m 2484*2					
148	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním					
149	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm					
	VV		7+7+30,3+32					
150	K	931996213	Krytí hydroizolace mostní konstrukce z desek z pryže volně položených vodorovně nebo svisle					
	VV		19*(1.52+1.52+2.44)					
151	K	935113112.R	Osazení odvodňovacího žlabu polymerbetonového šířky 400 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		žlab polymerbetonový monolitický vč. 2x žlabová vpust': 30,3					
152	M	59227011.R	Odvodňovací žlab polymerbetonový šířky 400 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			světlá šířka 300mm, výška 595mm tř. zatížení E600 + 2x žlabová vpust': polymerbetonový monolitický					
153	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm					
	D	997	Přesun sutě					
154	K	997002511(R)	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním					
	P		Poznámka k položce:					
			Na skládku dle dispozic zhotovitele.					
155	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	VV		15,236+111.725+3,19+0.7+1.3+6,4					
156	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01					
	VV		2,04					
157	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
	VV		327.98+165.905+25,48					
158	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		430,07					
	D	998	Přesun hmot					
164	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
159	K	767995116(R)	Montáž zastávkového přístřešku.					
	P		Poznámka k položce:					
			montáž vč. dodání přístřešku a veškerého materiálu. Montovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů o rozměru 4152x1805x2536 mm a nátěrem RAL 7016 (antracitová šedá). Střecha z bezpečnostního tvrzeného skla Satinato, výplně z bezpečnostního kaleného skla. Kotvení chemickou kotvou pomocí dvacetí nerezových závitových tyčí M14 délky min. 200 mm do předem vvbetonovaných základů 2x 1800/600/600 mm.					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
160	K	220960113(R)	Montáž dopravního návěstidla VPV ("výjezd požárních vozidel")					
	P		Poznámka k položce:					
			Montáž dopravního návěstidla VPV ("výjezd požárních vozidel") vč. dodatkové tabulky "E4" na sloupy VO vč. uložení kabelu výstrahy - CYKY-J 5x4/HDPE75 + HDPE110 do rýhy kabelu pro VO. Kabel bude vyveden a ukončen v ochranné trubce HDPE před budovou HZS jako příprava propojení s ovládacím pultem uvnitř hasičské stanice. Propojení na ovládací pult není součástí PD.					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
161	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm					
162	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm					
163	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

SO102 - Úprava autobusové zastávky

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

IČ:

724141499

DIČ:

CZ724141499

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

262 562,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 562,15	21,00%	55 138,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 700,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO102 - Úprava autobusové zastávky
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		262 562,15
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
4 - Vodorovné konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO102 - Úprava autobusové zastávky
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 562,15

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106187(R)	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z bet. strojně pl do 50 m2					
VV			"záliv zastávky" 2,5					
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2					
VV			"chodník" 5,6+5,6					
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2					
4	K	113107442	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2					
VV			"obrus" 7,5*0,5					
VV			"podklad" 7,5*0,25					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně					
VV			5,6*0,6					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele					
P			Poznámka k položce: Odvoz nevhodné zeminy na skládku					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
VV			3,36*2 *Přepočtené koeficientem množství					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
D 2			Zakládání					
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
D 4			Vodorovné konstrukce					
11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl. 70 mm					
D 5			Komunikace pozemní					
12	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm					
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
14	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m					
15	K	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2					
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
17	K	581131115(R)	Podklad ze ŽB desky C12/16, tl 200 mm					
P			Poznámka k položce: vč. prořezání dilatačních spár a vyplnění pružnou asf. hmotou					
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
VV			5,6+5,6					
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
VV			11,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
20	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
VV			8,1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			19+4,5					
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
VV			23,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
24	K	919732211	Styčná spára napojení nového živichného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm					
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997002511.R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním					
	P		<i>Poznámka k položce: Na skládku dle dispozic zhotovitele.</i>					
27	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	VV		0,738+3,304+4,408					
28	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
	VV		1,238					
29	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		1,624					
	D	998	Přesun hmot					
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
31	K	767995116(R)	Montáž zastávkového přístřešku.					
	P		<i>Poznámka k položce: montáž bez dodání materiálu. Montovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů o rozměru 4152x1805x2536 mm a nátěrem RAL 7016 (antracitová šedá). Střecha z bezpečnostního tvrzeného skla Satinato, výplně z bezpečnostního kaleného skla. Kotvení chemickou kotvou pomocí dvaceti nerezových závitových tyčí M14 délky min. 200 mm do předem vvbetonovaných základů 2x 1800/600/600 mm.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt:
SO103 - Oplocení

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

IČ: 724141499
DIČ: CZ724141499

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			135 807,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 807,86	21,00%	28 519,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 327,51

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

SO103 - Oplocení

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 807,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO103 - Oplocení
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 807,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně
VV			(0.4*0.4*0.4)*52
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně
P			Poznámka k položce: Zásyp jamek sloupků po zabetonování a rozproštění přebytku zeminy v místě výkopu.
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
3	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m
4	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm
5	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm
6	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm
7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním
VV			40+12
8	M	55342185	plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit
9	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm
10	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení
VV			115*3
11	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm
VV			115*3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt:
SO201 - Protihluková stěna

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
IČ: 724141499
DIČ: CZ724141499
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		1 358 548,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 358 548,56	21,00%	285 295,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 643 843,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

SO201 - Protihluková stěna

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 358 548,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO201 - Protihluková stěna
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 358 548,56

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně
VV			21*0.6*1.2*1.6+21*2*0.5*0.5
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
VV			10*0.7*1.6*1.2+(2+2+1.2+1.4+1.6+1.4+1.3+1.3+1+0.3)*1.6*1.2
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m
VV			(20.5*1.5*2)+(20*0.5*0.5)
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.
P			Poznámka k položce: Přesun zeminy pro násypy na mezideponii
6	K	162751117.1	Vodorovné přemístění vhodné zeminy do násypů na stavbu dle dispozic zhotovitele
P			Poznámka k položce: Přesun zeminy pro násypy z mezideponie na stavbu.
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
P			Poznámka k položce: Naložení zeminy z mezideponie.
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně
P			Poznámka k položce: Vysvahování za opěrnou zdí na původní terén. Bude použita zemina z hloubení pro základy opěrné zdi a část zeminy z objektu SO301 vhodné do násypu mimo aktivní zónu.
VV			4*40
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky
P			Poznámka k položce: vč. poplatků za pronájem mezideponie.
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním
VV			39.36-16.52-2.21
D		2	Zakládání
11	K	275321116	Základové patky a bloky ze ŽB C 20/25
P			Poznámka k položce: Patka pro ocelový sloup z bet. C20/25-XC2-CI
VV			(10*0.6*1.6*1.2)+(20*0.5*0.5)
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek
VV			10*0.6*1.2*2+10*0.6*1.6*2+10.5*0.5*4
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek
14	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505
VV			"viz. schéma výztuže" 0.0707
D		4	Vodorovné konstrukce
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
P			Poznámka k položce: C12/15 XC0
VV			10*1.3*1.7*0.1
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
16	K	918222112(R)	PHS sloupek ocelový HE-A zakládáný do patky výšky od 1 do 3 m
P			Poznámka k položce: vč. dodání a montáže ocelové patky upevněné do bet. základu pomocí chemických kotev.
VV			10*3
17	K	918241203	PHS do profilů panel soklový betonový šířky do 4 m výšky do 1 m
VV			32*0.5
18	K	918251112(R)	PHS do profilů s prefabrikovaným soklem tl 110 mm z dřevěné fošny tloušťky 60 mm
P			Poznámka k položce: montáž protihlukové stěny vč. dodání materiálu výplně mezi sloupky a dřevěných zárážek ze zadní strany sloupku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	32*3					
19	K	966006531	Odstranění PHS sloupek ocelový zakládány do patky nebo do piloty					
		VV	21*3					
20	K	966006641(R)	Odstranění PHS do profilů z panelů z dřevěných fošen odrazivých š do 4 m					
		VV	30*3					
	D	997	Přesun sutě					
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
		VV	57,565*15 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998232131(R)	Přesun hmot pro opěrnou zeď z ocel nosníků a dřevěné výplně v do 3 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt:
SO301 - Přeložka dešťové kanalizace

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

IČ: 724141499
DIČ: CZ724141499

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			4 447 675,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 447 675,03	21,00%	934 011,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 381 686,79

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

SO301 - Přeložka dešťové kanalizace

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 447 675,03

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt: SO301 - Přeložka dešťové kanalizace
Místo: Žďár nad Sázavou
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 447 675,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min
VV			7*24
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
VV			"odměřeno z podélného profilu" 530*2.15
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
VV			1139.5*0.8
6	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
VV			530*2
7	K	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.
P			Poznámka k položce: Přesun zeminy pro násypy v objektu SO201 na mezideponii
9	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.
P			Poznámka k položce: Odvoz nevhodné zeminy na skládku.
VV			((52*2.15*1.3)+(78*2.15*1.1))+(52.78+27.95+279.5*0.08)-141,27
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
VV			291,63*2 'Přepočtené koeficientem množství
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
VV			291.63+141,27
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
P			Poznámka k položce: Vhodnou zeminou (SW, GW, G-F)
VV			1139.5-((52*2.15*1.3)+(78*2.15*1.1))- (52.78+27.95+279.5*0.08)
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
VV			(52*2.15*1.3)-(52*0.785)-27.04
VV			(78*2.15*1.1)-(78*0.503)-25.74
14	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový
VV			196,976*2 'Přepočtené koeficientem množství
15	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
VV			127*2
16	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV			254*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
D		4	Vodorovné konstrukce
17	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
VV			130*2.15
18	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě
VV			130*2.15*0.1
19	K	452111121	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2
P			Poznámka k položce: pod potrubí DN500 vč. dodání bet. pražců
20	K	452111131	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 75000 mm2
P			Poznámka k položce: pod potrubí DN800 vč. dodání bet. pražců
21	K	452111141	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad 75000 mm2
P			Poznámka k položce: pod potrubí DN1000 vč. dodání bet. pražců

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	VV		52*1.3*0.4					
	VV		78*1.1*0.3					
	D	5	Komunikace pozemní					
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		Poznámka k položce: ŠDb fr. 0-63 mm					
24	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		Poznámka k položce: ŠDa fr. 0-32mm					
25	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 3 m					
26	K	573111111(R)	Postřik živичný infiltrační s posypem z katioaktivní emulze PI-E v množství 0,60 kg/m2					
27	K	573231107(R)	Postřik živичný spojovací modifikovaný z katioaktivní emulze PS-EP v množství 0,35 kg/m2					
	VV		100*2					
28	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
	D	8	Trubní vedení					
29	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600					
	VV		"DN500" 4+2					
30	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000					
	VV		"DN1000" 3					
	VV		"DN800" 3					
31	K	812422121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500					
	P		Poznámka k položce: Připojení stávajících přípojek DN500 na přeloženou stoku. Vč. montáže a dodávky flexi spojek a vyrovnávacích kroužků 2*1.2					
	VV							
55	M	59222025(R)	trouba ŽB propojovací s čedičovou výstelkou DN 500					
33	K	812472121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800					
	P		Poznámka k položce: vč. montáže a dodávky flexi spojek a vyrovnávacích kroužků 77+1.2					
	VV							
58	M	59222007	trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 800					
59	M	59222026.1(R)	trouba ŽB propojovací s čedičovou výstelkou DN 800					
	VV		2*0.6					
34	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000					
	P		Poznámka k položce: vč. montáže a dodávky flexi spojek a vyrovnávacích kroužků 50+2.4					
	VV							
57	M	59222008	trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1000					
56	M	59222026(R)	trouba ŽB propojovací s čedičovou výstelkou DN 1000					
	VV		4*0.6					
37	K	817314111(R)	Zaústění do stávající kanalizace					
	P		Poznámka k položce: Zřízení napojení stávající přípojky PVC DN250 na kanalizační potrubí bet. DN800 (vyvrtání otvoru, připojení nového potrubí, utěsnění a zapravení)					
38	K	892471111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800					
39	K	892482111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou					
40	K	892491111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1000					
41	K	892522111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou					
42	K	894221115	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno bet C 25/30					
	P		Poznámka k položce: vč. dodání veškerých dílců, těsnění, stupadel dle projektové dokumentace.					
43	K	894221116	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30					
	P		Poznámka k položce: vč. dodání veškerých dílců, těsnění, stupadel dle projektové dokumentace.					
44	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	P		Poznámka k položce: Poklop z tvárné litiny bez ventilace kruhový těžký (kat. D) se systémem automatického zajištění víka, tlumicí vložkou z PE, logem SVK Žďársko a s možností vybavení bezpeč. zámkem proti odcizení.					
45	M	55241406.1	poklop šachtový s rámem DN 600 třída E600 s odvětráním					
	P		Poznámka k položce: Poklop z tvárné litiny bez ventilace kruhový těžký (kat. E) se systémem automatického zajištění víka, tlumicí vložkou z PE, logem SVK Žďársko a s možností vybavení bezpeč. zámkem proti odcizení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		11					
48	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
49	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm					
	D	997	Přesun sutě					
50	K	997002511.R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním					
	P		Poznámka k položce: Na skládku dle dispozic zhotovitele.					
51	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	VV		2.255+7.8					
52	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
	VV		31.6					
53	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		75					
	D	998	Přesun hmot					
54	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Objekt:
SO801 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

IČ: 724141499
DIČ: CZ724141499

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			1 927 168,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 927 168,00	21,00%	404 705,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 331 873,28

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt:

SO801 - Sadové úpravy

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 927 168,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park

Objekt: SO801 - Sadové úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 927 168,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	1	Zemní práce	
1	K	119005112(R) SO801_Sadové úpravy - viz. samostatný položkový soupis prací	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava %, Přesun %			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV % z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV % z nátěrů a zemních prací			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
Kompletní vedlejší náklady			
Vedlejší náklady celkem			
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 21%			
Základ a hodnota DPH 15%			
Náklady celkem s DPH			
Součty odstavců			
Elektromontáže			
Demontáže			
Zemní práce			

9999-1295	32	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks
9999-1295	33	přesun jeřábu
9999-1295	34	vysokozdvížná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks
9999-1295	35	přesun vysokozdvížné plošiny
9999-1280		MONTÁŽE
9999-1291	36	Připojení na stávající rozvody
9999-1288	37	Zkusební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení, protokol o měření
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
9999-1297		DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
9999-1298	38	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk
9999-1298	39	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán
9999-1298	40	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán
		Demontáže
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
1157-479	41	demontáž svítidla ze stožáru VO včetně odborné likvidace
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
1261-9	42	Demontáž stožáru VO včetně výložníku a elektrovýzbroje - svorkovnice, včetně odborné likvidace
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
7004-8068	43	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně - původní kabel, včetně odborné likvidace
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA
9999-1295	44	jeřáb - 2 hod/stožár
9999-1295	45	přesun jeřábu
9999-1295	46	vysokozdvížná plošina - 2 hod/svítidlo+výložník
9999-1295	47	přesun vysokozdvížné plošiny
		Demontáže - celkem
	48	Podružný materiál
		Elektromontáže - celkem
		Zemní práce
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI
9999-890	49	Kabelové vedení v zastaveném prostoru
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3
9999-946	50	Zemina třídy 4,ručně
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU
9999-976	51	D 300x1500 mm
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
9999-961	52	Do rostlé zeminy bez bednění
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
9999-981		POVRCHU
9999-983	53	V zemine třídy 3-4
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-1002	54	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
9999-1005	55	Zemina třídy 5, Šíře 500mm,hloubka 1300mm
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
9999-1072	56	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
9999-1119	57	Šířka 33cm
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
9999-1182	58	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
9999-1184	59	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU

9999-1196	60	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
9999-1185		ODVOZ ZEMINY
9999-1186	61	odvoz zeminy a sutí na skládku, včetně poplatku za uložení
		Zemní práce - celkem



[illegible]

Místo stavby: **Žďár nad Sázavou**

Stavba **MÍSTNÍ KOMUNIKACE JAMSKÁ - NÁKUPNÍ
PARK, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**

SO801_Sadové úpravy

Výkaz výměr

Stavebník: město Žďár nad Sázavou

Projektant části:

Stupeň: DSP

Vypracoval:

Č.zakázky: 21.07

Datum: listopad 2021

REKAPITULACE VBÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE JAMSKÁ - NÁKUPNÍ PARK, ŽDÁR NAD SÁZAVOU
SO801 Sadové úpravy

Objednatel: město Žďár nad Sázavou
Zhotovitel: 
Místo: Žďár nad Sázavou

Zpracoval: 
Datum: listopad 2021

Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem
-------	-------------	-----------------

Výsadba stromu do strukturálního substrátu v rovině

Výsadba stromu do volné půdy v rovině

Výsadba keřů v rovině

Výsadba půdopokryvných keřů do strukturálního substrátu v rovině


Výsadba půdopokryvných keřů do volné půdy v rovině

Založení bylinného společenstva

Založení rávníku lučního

Přesun hmot

Celkem	1 927 168,00	129,48128
DPH 21%	404 705,28	
Celkem s DPH	2 331 873,28	



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

MÍSTNÍ KOMUNIKACE JAMSKÁ - NÁKUPNÍ PARK,
ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Stavba: SO801_Sadové úpravy

Objednatel: město Žďár nad Sázavou
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Žďár nad Sázavou

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: listopad 2021

Vegetační úpravy

Výsadba stromu do strukturálního substrátu v rovině

2,71572t

517 919,52 Kč

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	hmotnost (t)	Poznámka
823 - 1 Plochy a úprava území								
Výsadba								
	183 10-1121.R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5						
	184 10-2115.R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině						
	MAT	Alnus x spaethii, vel. 18-20, s balem						
	184 20-2112.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m						
	MAT	kůly na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8 cm, délka 3 m, 3 ks / 1 strom						
	MAT	příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60 cm, 3 ks / 1 strom						
	MAT	úvazek (2m/ks)						
	184 50-1114.R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině						
	MAT	juta na obalení kmene cca 4m/1strom						
	185 80-2114.R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině						
	MAT	umělé hnojivo tablety, 5 x 10g / strom,						
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km						
	185 80-4312.R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2						
Dokončovací a rozvojová péče								
	18580-4233	Vypletí dřevin soliterních -2x, 100% plochy						
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km						
	185 80-4312.R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2						
	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene						

	184 91-1111.R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu
	184 50-3114.R00	Odstranění obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině
	184 50-1114.R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině
	R	Výchovný řez stromů netrnitých

Výsadba stromu do volné půdy v rovině

1,88813t

136 031,79 Kč

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace
823 - 1 Plochy a úprava území		
Výsadba		
	183 10-1221.R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5
	184 10-2115.R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině
	MAT	Alnus glutinosa, vel. 14-16, s balem
	MAT	Betula pendula, vel. 14-16, s balem
	MAT	Prunus padus, vel. 14-16, s balem
	MAT	Salix alba, vel. 14-16, s balem
	184 20-2112.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m
	MAT	kůly na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8 cm, délka 3 m, 3 ks / 1 strom
	MAT	příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60 cm, 3 ks / 1 strom
	MAT	úvazek (2m/ks)
	184 50-1114.R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině
	MAT	juta na obalení kmene cca 4m/1strom
	185 80-2114.R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině
	MAT	umělé hnojivo tablety, 5 x 10g / strom,
	184 92-1093.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina
	MAT	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km
	185 80-4312.R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2
Dokončovací a rozvojová péče		
	18580-4233	Vypletí dřevin soliterních -2x, 100% plochy
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km
	185 80-4312.R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2
	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene
	184 91-1111.R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu
	184 50-3114.R00	Odstranění obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině
	184 50-1114.R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině
	R	Výchovný řez stromů netrnitých

Výsadba keřů v rovině

80,47411t

582 187,58 Kč

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	hmotnost (t)	Poznámka
823 - 1 Plochy a úprava území								
Výsadba								
	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině						
	MAT	Herbucid, 5l / ha						
	181 10-1133.R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m						
	183 40-2111.R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5						
	183 40-3113.R00	Obdělání půdy frézováním v rovině						
	183 40-3153.R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině						
		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3						
	183 10-1214.R00	1:5						
	MAT	pěstební substrát						
	184 10-2111.R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině						
	MAT	Corylus avellana, vel. 60/80, v kontejneru						
	MAT	Cornus saquinea, vel. 40/60, v kontejneru						
	MAT	Euonymus europaeus, vel. 40/60, v kontejneru						
	MAT	Frangula alnus, vel. 60/80, v kontejneru						
	MAT	Ligustrum vulgare, vel. 40/60, v kontejneru						
	MAT	Prunus spinosa, vel. 40/60, v kontejneru						
	MAT	Salix purpurea, vel. 60/80, v kontejneru						
	185 80-2114.R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině						
	MAT	umělé hnojivo tablety, 5 x 10g / strom,						
	184 92-1093.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina						
	MAT	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks						
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km						
	185 80-4312.R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2						
Dokončovací a rozvojová péče								
	184 80-2613.R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina						
	185 80-4214.R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině						
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km						
	185 80-4312.R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2						

Výsadba půdopokryvných keřů do strukturálního substrátu v rovině

11,92619t

138 693,83 Kč

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	hmotnost (t)	Poznámka
823 - 1 Plochy a úprava území								

Výsadba

184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině
MAT	Herbicide, 5l / ha
183 10-1113.R00	Hlub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5
184 10-2111.R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině
MAT	Cytisus scoparius, vel. 40/60, v kontejneru
MAT	Rosa rugosa 'Alba', vel. 40/60, v kontejneru
MAT	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', vel. 30/40, v kontejneru
185 80-2114.R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině
MAT	umělé hnojivo tablety, 5 x 10g / strom,
184 92-1093.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina
MAT	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks
185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km
185 80-4312.R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2

Dokončovací a rozvojová péče

184 80-2613.R00	Chem. odplevel. po založ., postřik hnízdově, rovina
185 80-4214.R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině
185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km
185 80-4312.R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2

Výsadba půdopokryvných keřů do volné půdy v rovině

14,21666t

289 978,07 Kč

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	hmotnost (t)	Poznámka
823 - 1 Plochy a úprava území								
Výsadba								
	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině						
	MAT	Herbicide, 5l / ha						
	181 10-1133.R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m						
	183 40-2111.R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5						
	183 40-3113.R00	Obdělání půdy frézováním v rovině						
	183 40-3153.R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině						
		Hlub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5						
	183 10-1213.R00							
	184 10-2111.R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině						
	MAT	Juniperus communis 'Repanda', vel. 30/40, v kontejneru						
	185 80-2114.R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině						
	MAT	umělé hnojivo tablety, 5 x 10g / strom,						

	111 10-4111.R00	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km	
	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	
	185 80-4312.R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	

Přesun hmot 33 055,84 Kč

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	hmotnost (t)	Poznámka
	99823-1311	Přesun hmot pro krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m						

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Zhotovitel stavby „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou“, tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Díla.

V(e) Brně
dne *(dle elektronického podpisu)*




Za zhotovitele:



 společnosti EUROVIA CS, a.s.
Společník č. 1

V(e) Žďáru nad Sázavou
dne *(dle elektronického podpisu)*



Za zhotovitele:

Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.
Společník č. 2

Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Zhotovitel prohlašuje, že bude mít pro plnění Díla a smlouvy k dispozici realizační tým složený z osob splňující tyto požadavky:

Osoba č. 1	Stavbyvedoucí
Jméno a příjmení konzultanta	
Kontaktní telefon a email	
Vztah osoby konzultanta vůči dodavateli	zaměstnanec – pracovní smlouva
Autorizace / registrace (číslo, úroveň a obor)	

Zhotovitel čestně prohlašuje, že osoba, kterou do realizačního týmu navrhuje na pozici stavbyvedoucího, splňuje následující minimální požadavky:

- osvědčení o autorizaci na úrovni autorizovaného technika nebo inženýra, příp. osvědčení o registraci podle autorizačního zákona pro obor: Dopravní stavby;
- má odbornou praxi na pozici stavbyvedoucího v délce nejméně 5 let;
- má zkušenosti při realizaci nejméně 2 níže uvedených stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba pozemní komunikace (např. místní komunikace, silnice), přičemž objem investičních nákladů každé významné stavební práce činil alespoň 10 mil. Kč bez DPH:

Stavební práce č. 1

Název zakázky:	D1 modernizace, úsek 18, EXIT 134 Měříň – EXIT 141 V. Meziříčí západ
Objednatel:	ŘSD ČR
Popis předmětu stavebních prací:	Modernizace dálnice D1 v délce 7,2 km – pokladní vrstvy ze ŠD, směs stmelená cementem, dále SMA 11, ACL 22, ACO 11, CB kryt aj.
Finanční objem stavebních prací:	Celkem za stavbu: 1 035 277 105,25 Kč bez DPH EUROVIA CS, a.s. – 532 870 808,10 Kč bez DPH


Stavební práce č. 2

Název zakázky:	II/405 Příseka - obchvat
Objednatel:	Kraj Vysočina
Popis předmětu stavebních prací:	Přeložka silnice v délce 3 km, zemní práce, přeložky NN, vodovodu a polních cest, plocha nové vozovky 28 400 m ² - ACP 16, ACL 16, ACO 11
Finanční objem stavebních prací:	Celkem 137 mil. Kč bez DPH EUROVIA CS, a.s. – 65 mil. Kč

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že stavbyvedoucího skutečně uvažuje jako osobu, která bude pověřena plněním Díla a smlouvy.

V(e) Brně

dne *(dle elektronického podpisu)*



Za zhotovitele:




společnosti EUROVIA CS, a.s.

Společník č. 1

V(e) Žďáru nad Sázavou

dne *(dle elektronického podpisu)*



Za zhotovitele:

Jiří Peřina

jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Společník č. 2