

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15 – 400 – 125

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Adresa: Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
zastoupený: Radkem Kočkou – ředitelem a jednatelem společnosti
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 7323130207/0100
(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na znění dodatku číslo 2 smlouvy o dílo a následujících změnách smlouvy o dílo číslo 15 – 400 – 125 u zhotovitele ze dne 27.05.2015 a dodatku číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015.

Čl. 2 Předmět plnění

Článek 2, Předmět plnění se doplňuje u odstavce č. 2.14 následovně:

2.14 Předmětem plnění tohoto dodatku číslo 2 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky. Jedná se o dodávky a práce předmětu plnění, které jsou vyvolané potřebou komplexního provedení stavebních úprav, nebo které jsou požadované objednatelem nad rámec projektové dokumentace, případně ponížení o práce na základě požadavku investora. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 2 smlouvy o dílo je specifikována ve změnovém listě č. 2 ze dne 20.11.2015 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem číslo 15-008/SO01/ SO.01.03 ZL 02 D+M hliníkové okna, číslo 15-008/SO01/ SO.01.04 ZL 03 Dodávka a montáž provozního žebříku, číslo 15-008/SO01/ SO.01.05 ZL 04 Úpravy Al dveří, doplnění elektr. Vrátného, číslo 15-008/SO01/ SO.01.06 ZL 05

Pomocná konstrukce pro vynesení atiky, číslo 15-008/SO01/ SO.01.07 ZL 06 Vsakovací objekt, číslo 15-008/SO01/ SO.01.08 ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv., číslo 15-008/SO01/ SO.01.09 ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů, číslo 15-008/SO01/ SO.01.10 ZL 09 Řezání obkladu fasádního, číslo 15-008/SO01/ SO.01.11 ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava, číslo 15-008/SO01/ SO.01.12 ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7, číslo 15-008/SO01/ SO.01.13 ZL 12 D+M vitríny - Z28/a, číslo 15-008/SO01/ SO.01.20 ZL 20 Odpočet bourání plastiky na fasádě, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 2 smlouvy o dílo jako příloha číslo 1.

Čl. 5 Cena díla

V článku 5, Cena díla se mění odstavce 5.1. tak, že stávající znění se nahrazuje tímto :

- 5.1** Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena předmětu plnění bez DPH	15.329.283,- Kč
Cena publicita dle pravidel OPŽP bez DPH	15.000,- Kč
DPH 21%	3.222.300,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH **18.566.583,- Kč**

Článek 5, Cena díla se doplňuje o odstavce č. 5.9 následovně:

- 5.9** Cena rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 2.14 tohoto dodatku číslo 2 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. o cenách v platném znění určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

Cena rozšířeného předmětu plnění bez DPH **649.118,- Kč**

Cena díla tohoto dodatku číslo 2 smlouvy o dílo je stanovena na základě předmětu díla popsaného v čl. 2.14 tohoto dodatku č. 2 smlouvy a podrobněji doložena v položkovém rozpočtu (změnovém listu č. 2) schváleným oběma smluvními stranami, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy jako jeho **Příloha č. 1.**

Tyto práce budou čerpány z rezervy položkového rozpočtu dle smlouvy o dílo v celkové výši:

Cena rezervy rozpočtu dle SoD bez DPH **662.658,- Kč bez DPH.**



Handwritten signature

Celková cena rozšířeného předmětu plnění:

Celková cena rozšířeného předmětu plnění bez DPH -13.540,- Kč

DPH -2.844,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH -16.384,- Kč

Ostatní články smlouvy o dílo číslo 15 – 400 – 125 u zhotovitele ze dne 27.05.2015 a dodatku číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015, nedotčené tímto dodatkem číslo 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek číslo 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek číslo 2 Smlouvy je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Přílohy dodatku číslo 2 smlouvy

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 2 vč. položkových rozpočtů stavby

Podpisy smluvních stran

Ve Žďáru nad Sázavou

V Brně

dne 27.11.2015

dne 26.11.2015

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žitkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31



Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil

starosta města

za zhotovitele: Radek Kočka

ředitel a jednatel společnosti




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Wet

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o.		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: X na výkresy: X na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 20.11.2015 číslo 15-008/SO01/ SO.01.03 ZL 02 D+M hliníkové okna, číslo 15-008/SO01/ SO.01.04 ZL 03 Dodávka a montáž provozního žebříku, číslo 15-008/SO01/ SO.01.05 ZL 04 Úpravy Al dveří, doplnění elektr. Vrátného, číslo 15-008/SO01/ SO.01.06 ZL 05 Pomocná konstrukce pro vynesení atiky, číslo 15-008/SO01/ SO.01.07 ZL 06 Vsakovací objekt, číslo 15-008/SO01/ SO.01.08 ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv., číslo 15-008/SO01/ SO.01.09 ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů, číslo 15-008/SO01/ SO.01.10 ZL 09 Řezání obkladu fasádního, číslo 15-008/SO01/ SO.01.11 ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava, číslo 15-008/SO01/ SO.01.12 ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7, číslo 15-008/SO01/ SO.01.13 ZL 12 D+M vitríny - Z28/a, číslo 15-008/SO01/ SO.01.20 ZL 20 Odpočet bourání plastiky na fasádě na jinou část smlouvy: X		
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Město Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Číslo 227/1 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PSČ 591 31 			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Po předchozím projednání TDS s návrhem změnových listů souhlasí se stanoviskem:

- ZL 02 – D+M hliníkového okna nebyly zahrnuty do položkového rozpočtu
- ZL 03 – provozní žebřík je v nevyhovujícím technickém stavu, vhodnější je D+M žebříku nového
- ZL 04 – úprava otvorového prvku je vhodná z provozních důvodů vč. doplnění el. vrátných
- ZL 05 – rozšíření vyložení atiky vč. změny kotvení je nutné z technických důvodů
- ZL 06 – vsakovací objekt je nutný s ohledem na požadavek vhodné likvidace dešťových vod
- ZL 07 – úprava (doplnění) nouzového osvětlení a změna typu fasádních svítidel je nutná z provozních důvodů
- ZL 08 – zvětšená šířka vnitřních parapetů vychází ze skutečnosti
- ZL 09 – řezání fasádního obkladu – s ohledem na požadovaný rozměr pásků (nevyrábí se) je nutno provést úpravu na požadovaný rozměr řezáním vodním paprskem
- ZL 10 – úprava provětrávané fasády u hlavního vstupu je vhodná z důvodu sjednocení vzhledu fasády
- ZL 11 – změna uhlových prefa stěn u typu N6 bude ponechána původní (vyhovující tech.stav) se sanací, stěna N7 bude nahrazena silničními obrubníky z technických důvodů (směrová kolize se stávajícím horkovodem)
- ZL 12 – dodávka vhodného typu vitríny z hlediska provozního na požadavek provozovatele
- ZL 20 – demontáž a znovumontáž plastiky na průčelí nebude prováděna s ohledem na komplikované technické řešení.

Souhrn prací nad rámec původního rozpočtu vč. odpočtu neprováděných prací je v plném rozsahu kryt rozpočtovou rezervou.

GARANT Jaroslav Grodl, TDI
spol. s r.o. GARANT spol. s r.o.
Jihlavská 1147/6 Žďár nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sáz. ✓

Stanovisko projektantů stavby:

SOUHLASÍM



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o. , Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
Změnový list vystavil:	Město Žďár nad Sázavou , Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Datum:	20.11.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:****SO.01 DIVADLO – Provětrávaná fasáda, vnější úpravy povrchů:**

ZL 02 D+M hliníkové okna – Doplnění Al okna, chybějícího ve výpisu prvků

ZL 03 Dodávka a montáž provozního žebříku – Dodávka a montáž nového žebříku na střechu oproti původní repasi žebříku z důvodu špatného technického stavu

ZL 04 Úpravy Al dveří, doplnění elektr. Vrátného, – z důvodu větších skutečných stavebních otvorů na stavbě změna rozměrů prvků a doplnění elektrických vrátných u dveří dle požadavku investora

ZL 05 Pomocná konstrukce pro vynesení atiky – z důvodu rozšíření vyložení atiky a změny způsobu kotvení vzhledem k většímu zatížení provětrávané fasády (keramický obklad), doplnění pomocné konstrukce pro vynesení atiky

ZL 06 Vsakovací objekt – doplnění drenážního systému kolem objektu, požadavek investora

ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv. – doplnění nouzových svítidel dle požadavků kontroly požárního řešení vč. kabeláže, změna typu fasádních svítidel dle požadavku investora

ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů – zvětšení šířky parapetu dle skutečnosti po zaměření

ZL 09 Řezání obkladu fasádního – z důvodu použití fasádních pásků na obklad obvodového pláště

ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava – změna projektové dokumentace, změna skladeb SW19 a SW20 z původního fasádního obkladu stěn a nahrazeno skladbou SW11 z provětrávaného fasádního systému z důvodu sjednocení vzhledu fasády

ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7 – z důvodu neproveditelné realizace původních navrhovaných prefa úhlových stěn N7 – vedení stávajícího teplovodu po provedení zemních prací, nahrazeno systémem betonového žlabu a ponechání úhlové stěny N6 s provedením sanace ze systému SIKA – požadavek investora

ZL 12 D+M vitríny - Z28/a – Doplnění vitríny na fasádě – požadavek investora

ZL 20 Odpočet bourání plastiky na fasádě – ponechání stávající plastiky na fasádě s pouhým očištěním

	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	748.892 ,- Kč	157.267 ,- Kč	906.159 ,- Kč
Méněpráce:	- 99.774 ,- Kč	- 20.953 ,- Kč	- 120.727 ,- Kč
Rozdíl:	649.118 ,- Kč	136.314 ,- Kč	785.432 ,- Kč

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-99.774,- Kč

748.892,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

649.118,- Kč

X

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

OKRESNÍ ÚŘAD
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
odbor rozvoje
a územního plánování

Datum: 20.11.2015

Datum: 20.11.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Overlil:

Schválil:

REKAPITULACE INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ SOUHRNNÝ ROZPOČET

STAVBA: Realizace energetických úspor na budově divadla ve
Žďáře nad Sázavou

Rozpočtové náklady jednotlivých stavebních objektů:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH 21%
SO.01 DIVADLO		
SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS	13 174 115	15 940 679
REZERVA rozpočtu - 5%	658 706	797 034
VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	79 047	95 640
REZERVA rozpočtu - 5%	3 952	4 782
Cena publicita dle pravidel OPŽP	15 000	18 150
Celkem smlouva o dílo :	13 930 820	16 856 292

Rozpočtové náklady jednotlivých změnových k dodatku č. 1

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH 21%
SO.01 DIVADLO		
SO.01.2 ZL 01 Změna provětrávané fasády	1 427 003	1 726 673
Celkem ZL dodatek č.1 SoD:	1 427 003	1 726 673
Celkem SoD a dodatek č.1 smlouvy o dílo:	15 357 823	18 582 966

Rozpočtové náklady jednotlivých změnových

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH 21%
SO.01 DIVADLO		
SO.01.1 Rezerva rozpočtu celkem:	-662 658	-801 816
SO.01.03 ZL 02 D+M hliníkové okna	19 189	23 219
SO.01.04 ZL 03 Dodávka a montáž provozního žebříku	28 628	34 640
SO.01.05 ZL 04 Úpravy Al dveří, doplnění elektr. Vratného	27 632	33 435
SO.01.06 ZL 05 Pomocná konstrukce pro vynesení atiky	73 776	89 269
SO.01.07 ZL 06 Vsakovací objekt	20 670	25 011
SO.01.08 ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv.	26 345	31 877
SO.01.09 ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů	7 349	8 892
SO.01.10 ZL 09 Řezání obkladu fasádního	222 271	268 948
SO.01.11 ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava	298 528	361 219
SO.01.12 ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7	-77 325	-93 564
SO.01.13 ZL 12 D+M vitríny - Z28/a	24 504	29 650
SO.01.20 ZL 20 Odpočet bourání plastiky na fasádě	-22 449	-27 164
Celkem ZL bez započítání rezervy dle SoD:	649 118	785 432
Celkem ZL vč. započítání rezervy dle SoD:	-13 540	-16 384
Celkem SoD a dodatek č.1 a 2 smlouvy o dílo:	15 344 282	18 566 582

V Brně dne 01.12.2015


Za zhotovitele: Ing. Zdeňka Wetterová
Vedoucí nákupu a přípravy staveb

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.03 ZL 02.1 D+M hliníkové okna		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 19 189,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	19 189,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		19 189,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		19 189,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová Datum: 20.11.2015 Podpis:  PSK GROUP -5- Videňská 187/104a, 619 00 Bmo IČO: 23597710, DIČ: CZ23597710	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Kryštof Mikyska Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Jaroslav Grodl Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	19 189,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	4 030,00 Kč
Cena za objekt celkem:		23 219,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet Datum tisku: 20.11.2015
Objekt: SO.01	DIVADLO	
Rozpočet: SO.01.03	ZL 02.1 D+M hliníkové okna	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
770 Projektové a průzkumné práce	0,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	19 189,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	19 189,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	19 189,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	19 189,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	19 189,00	0,00
Provoz investora	0,00	19 189,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	19 189,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	19 189,00	0,00
			0,00

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.03	ZL 02.1 D+M hliníkové okna		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
770		Projektové a průzkumné práce						
1	HL/21	D+M Hliníkové okno 635/1215mm, dle pož. GP vč. doplňků, sklopné a otev., RAL 7016						
		kus	1,0000	19 140,00	19 140,00	0,04800	0,04800	
2	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m						
		t	0,0480	1 017,00	48,82	0,00000	0,00000	
	770	Projektové a průzkumné práce				19 188,82		0,04800

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.04 ZL 03.1 Dodávka a montáž provozního žebříku			Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:	
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:	
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďar nad Sázavou		Náklady na MJ: 28 628,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	28 628,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		28 628,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		28 628,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

ZRN + ostatní náklady	28 628,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová	Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 20.11.2015	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis:	Podpis:
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	28 628,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	6 012,00 Kč
Cena za objekt celkem:		34 640,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.04	ZL 03.1 Dodávka a montáž provozního žebříku		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
767 Konstrukce zámečnické	0,00	28 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	28 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	28 628,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	28 628,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	28 628,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	28 628,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	28 628,00	0,00
Provoz investora	0,00	28 628,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	28 628,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	28 628,00	0,00
			0,00

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.04	ZL 03.1 Dodávka a montáž provozního žebříku		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
767		Konstrukce zámečnické						
1	Z/19	Repase stáv. ocel. žebříku dl. 5,5 m vč. doplnění kotev a doplňků - D+M						
		kus	-1,0000	6 400,00	-6 400,00	0,04000	-0,04000	
2	Z/19.A	D+M ocel. žebříku dl. 5,5 m vč. kotev a doplňků , povrchové úpravy - viz schéma ze dne 27.07.2015						
		kus	1,0000	34 439,00	34 439,00	0,04000	0,04000	
3	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m						
		%	280,3900	2,10	588,82	0,00000	0,00000	
	767	Konstrukce zámečnické				28 627,82		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.05 ZL 04.1 Úpravy AI dveří, doplnění elektr. vrátného			Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO		JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU		SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 27 632,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	27 632,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	27 632,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00		Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady	27 632,00		Ostatní náklady celkem:	0,00

Základní údaje		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Vypracoval:		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska		Jméno: Jaroslav Grodl	
Datum: 20.11.2015		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25507740, DIČ: CZ25507740					
Základ pro DPH		21,0 % činí:		27 632,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:		5 803,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				33 435,00 Kč	

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.05	ZL 04.1 Úpravy AI dveří, doplnění elektr. vrátného		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
770 Projektové a průzkumné práce	0,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,2
Kč	0,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	27 632,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	27 632,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	27 632,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	27 632,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	27 632,00	0,00
Provoz investora	0,00	27 632,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	27 632,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	27 632,00	0,00
			0,00

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.05	ZL 04.1 Úpravy AI dveří, doplnění elektr. vřátného		


Poř. č.	Poločka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
770		Projektové a průzkumné práce						
1	HL/13.A	Hliníkové vstupní dveře H13 1490/2210mm přípl. za změnu otvírání a rozm. dveří ve výrobě kus		1,0000	6 330,00	6 330,00	0,11000	0,11000
2	HL/13.B	Příplatek za elektrického vřátného k pozici HL/13 Dodávka, montáž, úprava dveří, frézování kus		1,0000	7 200,00	7 200,00	0,00000	0,00000
3	HL/14.A	Hliníkové vstupní dveře HL/14 1210/2180mm přípl. za změnu otvírání a rozm. dveří ve výrobě kus		1,0000	6 330,00	6 330,00	0,08000	0,08000
4	HL/14.B	Příplatek za elektrického vřátného k pozici HL/14 Dodávka, montáž, úprava dveří, frézování kus		1,0000	7 200,00	7 200,00	0,00000	0,00000
5	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m %		272,5100	2,10	572,27	0,00000	0,00000
	770	Projektové a průzkumné práce				27 632,27		0,19000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.06 ZL 05 Pomocná konstrukce pro vynesení atíky		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou	Náklady na MJ: 73 776,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	18 449,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	55 327,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		73 776,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		73 776,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová Datum: 20.11.2015 Podpis: 	Jméno: Ing. Kryštof Mikyska Datum: Podpis:	Jméno: Jaroslav Grodl Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	73 776,29 Kč
DPH	21,0 % činí:	15 493,02 Kč
Cena za objekt celkem:		89 269,00 Kč

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.06	ZL 05 Pomocná konstrukce pro wynesení atiky		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	54 061,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	18 449,00	55 327,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	73 776,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	73 776,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	73 776,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	73 776,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	73 776,00	0,00
Provoz investora	0,00	73 776,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	73 776,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	73 776,00	0,00
			0,00

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.06	ZL 05 Pomocná konstrukce pro vynesení atiky		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

95 *Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*

1	953 98-1107.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 250mm, d=12mm HILTY 50	kus	38,0000	485,50	18 449,00	0,00000	0,00000
	2 Ks po 625mm: 38					38,0000		

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					18 449,00		0,00000
-----------	---	--	--	--	--	------------------	--	----------------

762 *Konstrukce tesařské*

2	762 34-1046.U00	Bednění střech OSB 22 P+D na atiku - doplnění, ztížené podmínky	m2	2,2220	529,00	1 175,44	0,01434	0,03186
	22,22*0,1					2,2220		

3	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,0488	1 000,00	48,80	0,02357	0,00115
	OSB: 2,22*0,022					0,0488		

4	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,0330	1 276,00	42,13	0,00000	0,00000
---	-----------------	--	---	--------	----------	-------	---------	---------

762	Konstrukce tesařské					1 266,36		0,03301
------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	----------------

767 *Konstrukce zámečnické*

5	Z/30	Pomocná kce pro kotvení atiky - vyložení vč. kotev a doplňků - D+M	kpl	1,0000	52 949,00	52 949,00	0,00000	0,00000
		pomocná kce viz schéma zámečnické konstrukce Z26 - doplnění Z26 - L 70/70/6, vč. zvětšení vyložení na 515mm						

6	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	529,4900	2,10	1 111,93	0,00000	0,00000
---	-----------------	---	---	----------	------	----------	---------	---------


767	Konstrukce zámečnické					54 060,93		0,00000
------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	----------------

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.07 ZL 06 Vsakovací objekt		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 20 670,00
Počet listů: 4		Zakázkové číslo: 15-008
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	15 808,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	4 863,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		20 670,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		20 670,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová Datum: 28.8.2015 Podpis:   Vidaňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	Jméno: Ing. Kryštof Mikyska Datum: Podpis:	Jméno: Jaroslav Grodl Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	20 670,06 Kč
DPH	21,0 % činí:	4 340,71 Kč
Cena za objekt celkem:		25 011,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List 8
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 28.8.2015	
Rozpočet: SO.01.07	ZL 06 Vsakovací objekt		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18 Povrchové úpravy terénu	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 Úprava podloží a základ.spáry	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1
721 Vnitřní kanalizace	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	15 808,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	6,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	20 670,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	20 670,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	20 670,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	20 670,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	20 670,00	0,00
Provoz investora	0,00	20 670,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	20 670,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	20 670,00	0,00
			0,00

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 28.8.2015	
Rozpočet: SO.01.07	ZL 06 Vsakovací objekt		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,8220	338,50	2 309,25	0,00000	0,00000
2	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	1,6200	223,00	361,26	0,00000	0,00000
	0,4*4,5*0,9					1,6200		
3	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,6200	18,50	29,97	0,00000	0,00000
4	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,8220	849,00	5 791,88	0,00000	0,00000
	vsakovací objekt: 1,8*1,8*1,8					5,8320		
	svahování: (1,8*0,9)*0,5+(0,4*0,9)*0,5					0,9900		
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,4420	66,40	560,55	0,00000	0,00000
6	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	8,4420	51,40	433,92	0,00000	0,00000
7	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,4420	64,00	540,29	0,00000	0,00000
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	8,4420	14,20	119,88	0,00000	0,00000
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,2020	61,50	319,92	0,00000	0,00000
	8,442-3,24					5,2020		
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,7500	15,60	167,70	0,00000	0,00000
	4,5*1,0+2,5*2,5					10,7500		
1	Zemní práce					10 634,61		0,00000
18	Povrchové úpravy terénu							
11	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,7500	25,00	268,75	0,00000	0,00000
12	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,7500	26,80	288,10	0,00000	0,00000
13	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	2,0000	250,00	500,00	0,00100	0,00200
	1kg/10m2: 2					2,0000		
18	Povrchové úpravy terénu					1 056,85		0,00200
21	Úprava podloží a základ.spáry							
14	457 53-1111.RK8	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 16-32 mm kraj Pardubický	m3	3,2400	955,00	3 094,20	1,89000	6,12360
	1,8*1,8*1,0					3,2400		

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List 8
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 28.8.2015	
Rozpočet:	SO.01.07	ZL 06 Vsakovací objekt		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	461 99-1111.R05	Zřízení ochran. jam/vsaků z geotextilií	m2	13,6800	36,20	495,22	0,00100	0,01368
		vsakovací objekt: 1,8*1,8*2				6,4800		
		1,8*1,0*4				7,2000		
16	693-70506	Geotextilie 500g/m2	m2	15,0480	35,00	526,68	0,00050	0,00752
		13,68*1,1				15,0480		
	21	Úprava podloží a základ.spáry				4 116,10		6,14480
721	Vnitřní kanalizace							
17	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm						
		vč. kolen 1x45 a 1x30	m	4,5000	525,00	2 362,50	0,00209	0,00941
18	21.06.01	Napojení kanalizace PVC KG DN 100 na drenážní						
		potrubí	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				4 862,50		0,00941

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.08 ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv.			Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:	
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:	
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 26 345,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	9 821,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	16 524,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		26 345,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		26 345,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová	Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 20.11.2015	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis:	Podpis:
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 26587710, DIČ: CZ25587710		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	26 345,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	5 532,45 Kč
Cena za objekt celkem:		31 877,00 Kč

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List 8
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.08	ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv.		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
767 Konstrukce zámečnické	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	16 524,00	0,00	0,0
Kč	0,00	9 821,00	0,00	16 524,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	9 821,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	9 821,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	9 821,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	9 821,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	26 345,00	0,00
Provoz investora	0,00	26 345,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	26 345,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	26 345,00	0,00
			0,00

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.08	ZL 07 Změna svítidel na fas., doplnění nouzov. sv.		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

767 Konstrukce zámečnické

1	Z/02	Stropní svítidlo určené pro exteriér el. připojení , vč. kotev a doplňků - D+M	kus	-3,0000	2 000,00	-6 000,00	0,00960	-0,02880
2	Z/02.A	Stropní svítidlo určené pro exteriér el. připojení , vč. kotev a doplňků - D+M - THORN	kus	3,0000	3 529,00	10 587,00	0,00960	0,02880
3	Z/03	Nástěnné svítidlo určené pro exteriér el. připojení, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	-2,0000	2 000,00	-4 000,00	0,00960	-0,01920
4	Z/03.A	Nástěnné svítidlo určené pro exteriér el. připojení, vč. kotev a doplňků - D+M - THORN	kus	2,0000	2 730,00	5 460,00	0,00960	0,01920
5	Z/40	Nouzové svítidlo připojení, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	3,0000	1 258,00	3 774,00	0,00960	0,02880

vč. dokladu o montáži o provozuschopnosti

767	Konstrukce zámečnické	9 821,00	0,02880
------------	------------------------------	-----------------	----------------

M21 Elektromontáže


6	M21.07.01	Kabeláž pro nová svítidla a nouzová svítidla	kpl	1,0000	3 649,00	3 649,00	0,00000	0,00000
7	M21.07.02	Zásuvkový vývod vstupní portál	kpl	1,0000	2 395,00	2 395,00	0,00000	0,00000
8	M21.07.03	Rozšíření systému domácích telefonů (kabeláž, přístroj DT)	kpl	1,0000	10 480,00	10 480,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				16 524,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.09 ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 7 349,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 15-008
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	7 349,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		7 349,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		7 349,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 20.11.2015		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	7 349,10 Kč
DPH		21,0 % činí:	1 543,31 Kč
Cena za objekt celkem:			8 892,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.09	ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
64 Výplně otvorů	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	7 349,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	7 349,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	7 349,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	7 349,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	7 349,00	0,00
Provoz investora	0,00	7 349,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	7 349,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	7 349,00	0,00
			0,00

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.09	ZL 08 Změna šířky vnitřních parapetů		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
64	Výplně otvorů							
1	648 95-2421.RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 40 cm	m	-50,1000	524,00	-26 252,40	0,01507	-0,75501
	T/01: -1,5*19					-28,5000		
	T/02: -1,2*18					-21,6000		
2	648 95-2421.RT4	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 50 cm	m	51,3000	655,00	33 601,50	0,01507	0,77309
	T/01: 1,5*19					28,5000		
	T/02: 1,2*18					21,6000		
	Doplnění chybějícího parapetu v 1.PP:							
	výměníková stanice: 1,2*1					1,2000		
64	Výplně otvorů					7 349,10		0,01808

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.10 ZL 09 Řezání obkladu fasádního		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 222 271,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 15-008
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky		0,00
	PSV celkem	222 271,00	Oborová přírážka		0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit		0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0,00
ZRN celkem		222 271,00	Zařízení staveniště		0,00
			Provoz investora		0,00
			Kompletační činnost (IČD)		0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady		222 271,00	Ostatní náklady celkem:		0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová Datum: 20.11.2015 Podpis: 	Jméno: Ing. Kryštof Mikyska Datum: Podpis:	Jméno: Jaroslav Grodl Datum: Podpis:
PSKGROUP 5 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: C225597710		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	222 270,61 Kč
DPH	21,0 % činí:	46 676,83 Kč
Cena za objekt celkem:		268 947,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.10	ZL 09 Řezání obkladu fasádního		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
781 Obklady keramické	0,00	222 271,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	222 271,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	222 271,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	222 271,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	222 271,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	222 271,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	222 271,00	0,00
Provoz investora	0,00	222 271,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	222 271,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	222 271,00	0,00
			0,00

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.10	ZL 09 Řezání obkladu fasádního		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
781	Obklady keramické							
1	781 11-1112.R02	Řezání hran obkladaček (vodním paprskem)						
		m	2 918,5650	74,30	216 849,38	0,00000	0,00000	
	Začátek provozního součtu							
	rozměr fasádního obkladu 450x450x10mm:							
	rozměr pásků 112x450x10mm - 4 ks:							
	plocha 432,38 m2, tj. 5 ks/m2,: 432,38*5							
	délka řezu na 1 obklad: 0,45*3							
	Konec provozního součtu							
	Celkem počet řezů: 2161,9*1,35							
	Začátek provozního součtu							
	Konec provozního součtu							
2	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m						
		%	2 168,4938	2,50	5 421,23	0,00000	0,00000	
	781	Obklady keramické			222 270,61		0,00000	

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.11 ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 298 528,00
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 15-008
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	349 692,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-51 164,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		298 528,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		298 528,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 20.11.2015		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	298 527,95 Kč
DPH		21,0 % činí:	62 690,87 Kč
Cena za objekt celkem:			361 219,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.11	ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Úpravy povrchů vnější	349 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
713 Izolace tepelné	0,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,6
781 Obklady keramické	0,00	-73 622,00	0,00	0,00	0,00	-2,1
Kč	349 692,00	-51 164,00	0,00	0,00	0,00	0,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	298 528,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	298 528,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	298 528,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	298 528,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	298 528,00	0,00
Provoz investora	0,00	298 528,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	298 528,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	298 528,00	0,00
			0,00

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.11	ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62		Úpravy povrchů vnější						
1	622 31-9132.RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-28,1200	520,00	-14 622,40	0,00934	-0,26264
		<i>Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:</i>						
		<i>položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:</i>						
		<i>nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:</i>						
		<i>Odpočet dle SoD:</i>						
		<i>(rozdíly materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů) EPS 100F,</i>				-28,1200		
		<i>(rozdíly materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů) EPS 100F: -</i>						
		<i>28,12</i>						
		<i>SW19 nahrazeno SW11:</i>						
2	622 31-9734.RV1	Zateplovací systém, fasáda, min.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-48,0100	770,00	-36 967,70	0,03632	-1,74372
		<i>SW02-odpočet dle SoD, změna skladba SW11: -48,01</i>				-48,0100		
3	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-79,1100	124,50	-9 849,20	0,00367	-0,29033
		<i>zesílení zateplovacího systému pod obklad:</i>						
		<i>odpočet dle SoD:</i>						
		<i>SW02 - změna skladby SW11: -48,01</i>				-48,0100		
		<i>SW19 - změna skladby SW11: -28,12</i>				-28,1200		
		<i>SW20 - změna skladby SW11: -2,98</i>				-2,9800		
4	62.02.A	Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt + velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M	m2	66,9500	4 510,00	301 944,50	0,03900	2,61105
		<i>Specifikace dle požadavku investora (dodavatel PROCeram), deska 3000x1000mm</i>						
		<i>SW 19 a SW20, nahrazeno SW11:</i>						
		<i>viz spárořez vstupního portálu:</i>						
		<i>Horní část portálu: 23,13</i>				23,1300		
		<i>Boky portálu: 36,72</i>				36,7200		
		<i>Meziokenní pilíře: 7,1</i>				7,1000		
5	62.02.B	Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm lepená velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M	m2	26,3200	4 510,00	118 703,20	0,03900	1,02648
		<i>Specifikace dle požadavku investora (dodavatel PROCeram), deska 3000x1000mm</i>						
		<i>SW 19 a SW20, nahrazeno SW11:</i>						
		<i>viz spárořez vstupního portálu:</i>						
		<i>Pilíře: 26,32</i>				26,3200		
6	62.02.C	D+M konstrukce proti prolomení (zhuštění konstrukce ve spodní části)	m2	20,0000	985,00	19 700,00	0,03900	0,78000
7	SD02	Kontaktní zateplovací systém minerální 200mm s						

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.11	ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Vož. cement.desky tl.15mm, skl.SD02 bez obkladu	m2	-10,9200	2 500,00	-27 300,00	0,03500	-0,38220
		Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství: SD02-odpočet dle SoD, změna skladby SW11: -10,92					-10,9200	
8	283-75475	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm	m2	-2,9800	310,00	- 923,80	0,00350	-0,01043
		odpočet dle SoD: SW20 - změna skladby SW11: -2,98					-2,9800	
9	283-75938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm	m2	31,1000	120,00	3 732,00	0,00175	0,05443
		odpočet dle SoD: SW19 - změna skladby SW11: -(-28,12) SW20 - změna skladby SW11: -(-2,98)					28,1200 2,9800	
10	283-75950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.100 mm	m2	-28,1200	168,00	-4 724,16	0,00230	-0,06468
		odpočet dle SoD: SW19 - změna skladby SW11: -28,12					-28,1200	
62		Úpravy povrchů vnější				349 692,45		1,71795

713 Izolace tepelné

11	713 13-1130.R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	66,9500	90,00	6 025,50	0,00023	0,01540
		minerální tl. 160mm: SW11 (nahrazuje SW20 a SW19 a SD02): viz spárořez vstupního portálu: Horní část portálu: 23,13 Boky portálu: 36,72 meziokenní pilíře: 7,1					23,1300 36,7200 7,1000	
12	713 13-4211.RK5	Montáž fólie na stěny s přelepením spojů vč. dodávky větotěsné zábrany, dif. otevřená	m2	66,9500	70,00	4 686,50	0,00017	0,01138
		SW11 (nahrazuje SW20 a SW19): viz spárořez vstupního portálu: Horní část portálu: 23,13 Boky portálu: 36,72 meziokenní pilíře: 7,1					23,1300 36,7200 7,1000	
13	631-55109	Deska izolační fasádní 100x60x16 cm	m2	70,2975	162,00	11 388,20	0,00880	0,61862
		SW11 (nahrazuje SW20 a SW19): viz spárořez vstupního portálu: Horní část portálu: 23,13*1,05 Boky portálu: 36,72*1,05 meziokenní pilíře: 7,1*1,05					24,2865 38,5560 7,4550	
14	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,6454	553,00	356,91	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				22 457,11		0,64540

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.11	ZL 10 Doplnění provětrávané fasády, úprava		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
781	Obklady keramické							
15	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	-63,6900	10,00	- 636,90	0,00000	0,00000
		Odpočet dle SoD, změna skladby na SW11:						
		SD02: -10,9				-10,9000		
		SW02: -48,01				-48,0100		
		SW19: -28,12				-28,1200		
		SW20: -2,98				-2,9800		
		Mezisoučet:				-90,0100		
		Připočet dle nové PD:						
		pilíře: 26,32				26,3200		
16	781 77-5006.R00	Obklad vnější keram. režný hladký, tmel, lišty	m2	-90,0100	395,00	-35 553,95	0,00310	-0,27903
		Odpočet dle SoD, změna skladby na SW11:						
		SD02: -10,9				-10,9000		
		SW02: -48,01				-48,0100		
		SW19: -28,12				-28,1200		
		SW20: -2,98				-2,9800		
17	781 77-9705.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-90,0100	35,00	-3 150,35	0,00120	-0,10801
		Odpočet dle SoD, změna skladby na SW11:						
		SD02: -10,9				-10,9000		
		SW02: -48,01				-48,0100		
		SW19: -28,12				-28,1200		
		SW20: -2,98				-2,9800		
18	597.01	Obklad keramický, lišty - fasádní	m2	-90,0100	355,00	-31 953,55	0,01920	-1,72819
		Odpočet dle SoD, změna skladby na SW11:						
		SD02: -10,9				-10,9000		
		SW02: -48,01				-48,0100		
		SW19: -28,12				-28,1200		
		SW20: -2,98				-2,9800		
19	585-81709	Nátěr penetrační pod obklady	kg	-12,7380	110,00	-1 401,18	0,00100	-0,01274
		Odpočet dle SoD, změna skladby na SW11:						
		SD02: -10,9*0,2				-2,1800		
		SW02: -48,01*0,2				-9,6020		
		SW19: -28,12*0,2				-5,6240		
		SW20: -2,98*0,2				-0,5960		
		Mezisoučet:				-18,0020		
		Připočet dle nové PD:						
		pilíře: 26,32*0,2				5,2640		
20	998 78-1103.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	-2,1280	435,00	- 925,67	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				-73 621,60		-2,12797

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.12 ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: -77 325,00
Počet listů: 6		Zakázkové číslo: 15-008
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-76 280,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-1 045,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-77 325,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-77 325,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodš
Datum: 20.11.2015		Datum:	Datum:
Podpis: 		Podpis:	Podpis:
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-77 325,23 Kč
DPH		21,0 % činí:	-16 238,30 Kč
Cena za objekt celkem:			-93 564,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.12	ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Zdi přehradní a opěrné	-90 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,6
4 Vodorovné konstrukce	11 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
5 Komunikace	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6
62 Úpravy povrchů vnější	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
91 Doplnující práce na komunikaci	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
96 Bourání konstrukcí	-19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-76 280,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	-11,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-77 325,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-77 325,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-77 325,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-77 325,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-77 325,00	0,00
Provoz investora	0,00	-77 325,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-77 325,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-77 325,00	0,00

0,00

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.12	ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	76,0000	36,60	2 781,60	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				2 781,60		0,00000
32		Zdi přehradní a opěrné						
2	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	-6,0000	955,00	-5 730,00	1,93970	-11,63820
		Odpočet dle SoD - neprovádí se:						
		N6: $-(0,5*1,5*(2,5+3,5+2,0))$				-6,0000		
		N7 - zůstává dle SoD:						
3	311 26-1121.R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,30 m3	kus	-10,0000	1 050,00	-10 500,00	0,12846	-1,28460
		Odpočet dle SoD - neprovádí se:						
		N7:						
		-10				-10,0000		
		položka zahrnuje kladecí lože !:						
4	311 26-1131.R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,60 m3	kus	-9,0000	1 550,00	-13 950,00	0,13764	-1,23876
		Odpočet dle SoD - neprovádí se:						
		N6:						
		-(3+4+2)				-9,0000		
		položka zahrnuje kladecí lože !:						
5	N6	Opěrná úhlová stěna prefa 1800/1050/1000/120mm	kus	-8,0000	4 000,00	-32 000,00	0,80000	-6,40000
		pohledová - dodávka						
		Odpočet dle SoD - neprovádí se:						
		N6: -8				-8,0000		
		(jedna bude rozřezána... viz oddíl 96):						
6	N7	Opěrná úhlová stěna prefa 800/500/1000/120mm	kus	-10,0000	2 800,00	-28 000,00	0,30000	-3,00000
		pohledová - dodávka						
		Odpočet dle SoD - neprovádí se:						
		N7: -10				-10,0000		
	32	Zdi přehradní a opěrné				-90 180,00		-23,56156
4		Vodorovné konstrukce						
7	389 38-1001.RT5	Dobetonování konstrukcí - hlavy stěn	m3	1,2276	4 030,00	4 947,23	2,56981	3,15470
		betonem třídy C 16/20						
		B6:						
		1PP:						
		stěna: $0,4*0,3*(3,98+2,3+0,75*2)$				0,9336		
		B7:						
		1PP:						

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.12	ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>stěna: 0,4*0,3*2,45</i>				0,2940		
8	417 35-1111.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	10,2300	380,00	3 887,40	0,05242	0,53626
		B6:						
		1PP:				7,7800		
		<i>stěna: 3,98+2,3+0,75*2</i>						
		B7:						
		1PP:				2,4500		
		<i>stěna: 2,45</i>						
9	417 35-1113.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	10,2300	76,10	778,50	0,00000	0,00000
10	451 31-3511.R00	Podklad betonový pod dlažbu-žlab tl. do 100 mm	m2	5,0000	292,00	1 460,00	0,25250	1,26250
		<i>Pod žlab - N7: 10,0*0,5</i>				5,0000		
4		Vodorovné konstrukce				11 073,13		4,95346

5 Komunikace

11	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,0000	73,90	369,50	0,20240	1,01200
		<i>pod dlažbu betonovou - po N7: 10,0*0,5</i>				5,0000		
12	632 92-1911.R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	5,0000	436,00	2 180,00	0,24155	1,20775
13	935 11-2112.R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 10 cm z beton. desek	m2	5,0000	368,00	1 840,00	0,29438	1,47190
14	592-27630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	20,0000	80,20	1 604,00	0,05800	1,16000
		<i>4 Ks/m2: 5*4</i>				20,0000		
15	592-45620	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá	m2	5,5000	272,50	1 498,75	0,13200	0,72600
		<i>5*1,1</i>				5,5000		
5		Komunikace				7 492,25		5,57765

62 Úpravy povrchů vnější

16	612 43-4233.R10	Omitkový sanační systém SIKA	m2	19,4940	758,00	14 776,45	0,02300	0,44836
		<i>Příprava povrchu - požadavky na podklad</i>						
		<i>Spojovací můstek, ochrana výztuže</i>						
		<i>Sika MonoTop® 910</i>						
		<i>Reprofilace - ruční</i>						
		<i>SikaTop® 122 SP - min 5 mm</i>						
		<i>Celoplošná stěrka + ochranný nátěr</i>						
		<i>Sika Mono Top® 620 - 3 mm</i>						
		<i>Sikagard 703 W</i>						

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.12	ZL 11 Zrušení úhlových přefa stěn N6 a N7		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Odpočet dle SoD - neprovádí se: pro úhlové stěny: N6-B6: 1PP: stěna: $1,8 \cdot (0,3 + 3,98 + 2,3 + 0,75 \cdot 2)$ pata: 0				14,5440		
		N6-B7: 1PP: stěna: $1,8 \cdot (0,3 + 2,45)$ pata: 0				4,9500		
62		Úpravy povrchů vnější				14 776,45		0,44836
91	Doplňující práce na komunikaci							
17	917 81-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen včetně obrubníku ABO 100/10/25 m		10,0000	208,00	2 080,00	0,13512	1,35120
91		Doplňující práce na komunikaci				2 080,00		1,35120
96	Bourání konstrukcí							
18	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3		-8,1777	2 090,00	-17 091,39	(-2,40000) 0,00147	(-19,62648) -0,01202
		Odpočet dle SoD - neprovádí se: pro úhlové stěny: Začátek provozního součtu B6: 1PP: stěna: $1,8 \cdot 0,3 \cdot (3,98 + 2,3 + 0,75 \cdot 2)$ pata: $1,0 \cdot 0,3 \cdot 3,98$ $0,3 \cdot 2,3 \cdot 1,05$ Mezisoučet: B7: 1PP: stěna: $1,8 \cdot 0,3 \cdot 2,45$ pata: $1,0 \cdot 0,3 \cdot 2,45$ Mezisoučet: Konec provozního součtu Odpočet: $-6,1197 - 2,058$				4,2012 1,1940 0,7245 6,1197 1,3230 0,7350 2,0580 8,1777 -8,1777		
19	977 21-1111.U00	Řezání ŽB kce hl -20cm m		-2,8500	684,00	-1 949,40	0,00001	-0,00003
		Odpočet dle SoD - neprovádí se: N6: $-(1,8 + 1,05)$				-2,8500		
96		Bourání konstrukcí				-19 040,79		(-19,62648) -0,01205
99	Staveništní přesun hmot							
20	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t		-11,2429	101,00	-1 135,54	0,00000	0,00000

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.12	ZL 11 Zrušení úhlových prefa stěn N6 a N7		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	99	Staveništní přesun hmot				-1 135,54		0,00000
711 Izolace proti vodě								
21	711 48-2020.RZ1	Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	-8,0000	130,00	-1 040,00	0,00071	-0,00568
		Odpočet dle SoD - neprovádí se: za opěrnou stěnou: N7: -(0,8*10,0)					-8,0000	
22	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	-0,0057	861,00	-4,89	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				-1 044,89		-0,00568
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
23	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	19,6265	150,00	2 943,98	0,00000	0,00000
24	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-19,6265	74,00	-1 452,36	Index:	1,00000
25	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-19,6265	204,00	-4 003,80	Index:	1,00000
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-19,6265	6,50	- 127,57	Index:	1,00000
27	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-19,6265	67,20	-1 318,90	Index:	1,00000
28	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-19,6265	8,60	- 168,79	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-4 127,45		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO.01.13 ZL 12 D+M vitríny - Z28/a		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou	Náklady na MJ: 24 504,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	24 504,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		24 504,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		24 504,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 20.11.2015		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
 Václavská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	24 503,96 Kč
DPH		21,0 % činí:	5 145,83 Kč
Cena za objekt celkem:			29 650,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.13	ZL 12 D+M vitríny - Z28/a		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
767 Konstrukce zámečnické	0,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	24 504,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	24 504,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	24 504,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	24 504,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	24 504,00	0,00
Provoz investora	0,00	24 504,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	24 504,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	24 504,00	0,00
			0,00

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.13	ZL 12 D+M vitríny - Z28/a		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
767		Konstrukce zámečnické						
1	Z/28.A	Venkovní vitrina 1000 (18x A4) hliníková, elox AMFORA, kotev a doplňků - D+M kus		1,0000	24 500,00	24 500,00	0,00389	0,00389
2	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t		0,0039	1 017,00	3,96	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				24 503,96		0,00389

Položkový rozpočet

Rozpočet: **SO.01.20 ZL 20 Odpočet bourání plastíky na fasádě**

Základní rozpočet

Objekt: SO.01	Název objektu: DIVADLO	JKSO:
Stavba: 15-008	Název stavby: ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou	Náklady na MJ:	-22 449,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 15-008	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-22 449,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-22 449,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-22 449,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová	Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 20.11.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
PSK GROUP Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-22 449,18 Kč
DPH	21,0 % činí:	-4 714,33 Kč
Cena za objekt celkem:		-27 164,00 Kč

Stavba: 15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet: SO.01.20	ZL 20 Odpočet bourání plastiky na fasádě		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96 Bourání konstrukcí	-22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	-22 449,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-22 449,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-22 449,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-22 449,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-22 449,00	0,00
Provoz investora	0,00	-22 449,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-22 449,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-22 449,00	0,00
			0,00

Stavba:	15-008	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	DIVADLO	Datum tisku: 20.11.2015	
Rozpočet:	SO.01.20	ZL 20 Odpočet bourání plastiky na fasádě		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96	Bourání konstrukcí							
1	120 90-1123.R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu						
		m3	-3,6923	6 080,00	-22 449,18	0,00000	0,00000	
	<i>B41:</i>							
	<i>plastika nad vchodem: -1,25*10,94*0,3*0,9</i>							
					-3,6923			
	96	Bourání konstrukcí			-22 449,18			0,00000