



POPIS STAVBY

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA TĚLESE MOSTU, BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KABELU VO, ULOŽENÉHO V ZEMI. DEMONTÁŽ SE PROVEDE V ÚSEKU MEZI STÁVAJÍCÍMI SLOUPY VO, KTERÉ STOJÍ NA OBOU STRANÁCH MOSTU, VČETNĚ ÚSEKU KABELU VEDENÉHO V ZEMI. KABEL BUDE Z ELEKTROVÝZBROJE SLOUPŮ ODPOJEN A DEMONTOVÁN. SPOLEČNĚ S KABLEM BUDE ZDEMONTOVÁNA OCELOVÁ OCHRANNÁ TRUBKA VEDENÁ PO BOKU MOSTNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ.

Zpracovatel oddílu SO 401 : Křeminský Zdeněk, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod 58001		
Investor stavby: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou		Stupeň PD: PDPS
Zodpovědný projektant: Křeminský Zdeněk	Kreslil : Pospíchal	Katastr.úz.: Město Žďár (795232)
Místo stavby: Žďár nad Sázavou	Okres : Žďár nad Sázavou	Datum: 03/2023
Obsah výkresu: Přeložka VO - demontáž		Měřítko: 1:500
		Formát: A3
Název oddílu : SO401 Přeložka VO		
Název stavby: Oprava mostu ev.č. ZR-004 ul. Studentská, Žďár nad Sázavou		Číslo výkresu:  02