

AUTOŘI, VEDOUcí PROJEKTU A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Doc.Ing. arch. TOMÁŠ RUSÍN, Doc.Ing. arch. IVAN WAHLA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT ATELIER RAW spol.s.r.o. Domažlická 12 www.raw.cz 612 00 Brno tel. 541 242 908 atelier@raw.cz	
KLIENT / INVESTOR MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) PARKOVIŠTĚ V ULICI NÁBŘEŽNÍ VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU			
ČÁST - PROFESE STATIKA - ZAJIŠTĚNÍ SKÁLY		ČÁST - STAVEBNÍ OBJEKT C 702	
AUTOŘI, VEDOUcí PROJEKTU A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. PETR LAMPARTER		MĚŘÍTKO 1:250	DATUM 12 / 2022
VYPRACOVAL Ing. PETRA KALÁBOVÁ		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE 05.00
DOKUMENT (VÝKRES) SOUPIS PRACÍ			

SOUPIS PRACÍ

ŘEZ 1 a 4

1	odstranění náletů a uvolněných kamenů	m2	60
2	drenážní trubka DN100 obalená v geotextilii	mb	24
3	HEB 140 dl. 3,0m/ks	m	45
4	vrt pr. 240mm dl. 2,0m/ks	m	30
5	osazení HEB do betonu C12/15	m3	1.36
6	beton C30/37 XC4 XF3 vč. bednění	m3	8
7	výztuž KARI 6/100	kg	152.38
8	kámen vyskládaný v líci pažení tl. 0,2-0,4	m2	12
9	lomový kámen za pažením	m3	21.6

ŘEZ 2 a 3

10	odstranění náletů a uvolněných kamenů	m2	18
11	svorník pr. 30mm do vrtu min. 100mm, včetně kotevní hlavy	mb	80
12	vysokopevnostní splétaná ocelová síť, kotvená	m2	64.8
13	odstranění náletů	m2	27.6
14	georohož, kotvení, osetí	m2	14.4
15	vyskládání kamene v koruně	m3	7.2
16	podbetonování kaveren C20/25 XC2 (odhad)	m3	16
17	kámen vyskládaný vmístě dobetonávka tl. 0,2-0,4	m2	8