



Tabulka místností 2 NP - borací práce							
Č.	Název místnosti	Naměřená čistá plocha	Sklebova podlahy	Nátlapná vrstva	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava stropu	Úroveň podlahy
2.01	Předsálí	48,49	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka; dřevěný obklad	Omítka	+4,200
2.02	Hlavní sál	142,00	P12	Mramorová dlažba	Štuková omítka; dřevěný obklad	Omítka	+4,200
2.03	Zasedací místnost	42,19	P13	Mramorová dlažba	Štuková omítka; dřevěný obklad	Omítka	+4,200
2.04	Dělní místnost	10,51	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka	Omítka	+4,200
2.05	WC ženy	5,54	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka; keramický obklad	Omítka	+4,200
2.06	WC muž	10,43	P11	Mramorová dlažba	Štuková omítka; keramický obklad	Omítka	+4,200
2.07	Schodiště	17,08	P01	Mramorová dlažba	Štuková omítka	Omítka	+4,200
276,24 m²							

- stávající

bourané
- ZDIVO

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

KAMENNÁ DLAŽBA PŘED VSTUPEM

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD RESPIRIEM

PODHLÉD

DALŠÍ STÁVAJÍCÍ NEBO BOURANÉ PRVKY

- POZNÁMKY:**
- Výkresová dokumentace je zakreslena na základě předaného stávajícího stavu, v případě že se předpokládá v této dokumentaci nepotvrdí, je nutné vyžádat si stanovisko projektanta nebo řešit změnu PD.
 - Před zahájením bouracích prací je nutné odpojení demolaných částí konstrukcí od rozvodů vnitřních instalací.
 - Před zahájením bouracích prací je třeba dbát na statické zajištění nosných konstrukcí a zabránění jejich poškození.
 - Během stavebních prací musí být staticky zkontrolován stávající stav nosných konstrukcí
 - Záseh do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění omltek či skladeb podlah tak aby bylo dosaženo "čistoty" konstrukčního uspořádání.
 - Před započetím prací je třeba zakrýt stávající kamenný sloup v Mázhauzu a stávající výjimečně oken včetně parapetních desek.
 - Před započetím prací je třeba demontovat vnitřní vybavení - osvětlení, kamery, výzdoba, koberec, atd. ...
 - V případě bourání nových otvorů nebo vedení rozvodů technických instalací v nových trasách bude před zahájením těchto prací proveden restaurátorský/strategický průzkum omltek, zaměřený na zjištění stavu a rozsahu starších omltkových vrstev s historicky a památkově hodnotnými vrstvami malířské a štukové výzdoby. V případě nalezení původní výtvarby bude vypracován restaurátorský záměr. Vlastník kulturní památky si k tomuto restaurátorskému záměru před zahájením prací vyžaduje závazné stanovisko městského úřadu.

- POZNÁMKY:**
- Některou součástí dokumentace je Technická zpráva
 - Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
 - Tomuto projektu je nadřazena zpráva počtemi ochrany
 - Všechny rozměry je nutno před realizací ověřit die skutečného stavu
 - Tato dokumentace nenahrazuje dodatečnou, důležitou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
 - Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být selvěně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny.
 - V případě, že bude potřeba provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jedním autorizovaným subjektem k této úkonům je Ing. arch. Petr Baletka.
 - Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu Ing. arch. Petr Baletka.

INDEX	DATUM	Název změny

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.n.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou Žitkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou	GENERALNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. Petr Baletka Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Rublka
RAZÍTKO / PODPIS	ČÍSLO PARÉ
STUPĚŇ: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT:
-	ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Milan Pelikán sídlo: Lučiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Milan Pelikán ZPRACOVATEL: Ivo Kratochvíl

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 2. NP - bourací práce

MĚŘÍTKO	DATUM PUBLIKACE:	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX
1:50, 1:1	30.01.2024	D.1.1.06	