

# DODATEL Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle Obchodního zákoníku č. 513 / 1991 Sb.  
a předpisů následujících

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/SOD/2013/027

Číslo stavby zhotovitele: 924 113 027

## Čl. 1

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Žďár nad Sázavou**  
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupení: Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města  
ve věcech technických : Ing. Irena Škodová , Petr Fuksa odbor rozvoje a ÚP  
technický dozor investora : GARANT, spol. s r.o., Jihlavská 1147/6, Žďár nad Sázavou  
IČO: 00 295 841  
DIČ: CZ 00 295 841  
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Žďár nad Sázavou  
č. účtu: 328 751 /0100  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel:** **M - SILNICE a.s.**  
Adresa: se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 530 03  
zaps. v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
zastoupený: na základě plné moci zast. Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.  
Tel: 495 842 200 ; E-mail: zdenek.babka@msilnice.cz  
k jednání jsou oprávněni:  
ve věcech technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek tel. 602 381 345  
autor. stavbyvedoucí: Michal Hejkal, odpovědný stavbyvedoucí tel. 606 621 568  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ 42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu: 1080015329/0800  
(dále jen **Zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto :

## Čl. 2

### Předmět plnění

**2.1.** Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby :

**Rekonstrukce ulice Bratří Čapků ve Žďáře nad Sázavou**  
(dále jako „dílo“ nebo „stavba“)

## Čl. 3

### Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavby 05/ 2013  
Původní termín dokončení stavby 01.10.2013

Nový termín dokončení stavby 11.10.2013  
Termín dokončení se prodlužuje z důvodu pozdějšího předání staveniště ze strany objednatele.

## Čl. 5

### Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH – dle smlouvy o dílo       | 3.793.295,00 Kč |
| DPH – dle smlouvy o dílo                | 796.592,00 Kč   |
| Cena vč. DPH – dle smlouvy o dílo       | 4.589.887,00 Kč |
| Upravená cena včetně více a méně prací: |                 |
| Úprava ceny zvýšení bez DPH             | 71.411,00 Kč    |
| Cena bez DPH – po zvýšení               | 3.864.706,00 Kč |
| DPH – po zvýšení                        | 811.588,26 Kč   |
| Cena vč. DPH – po zvýšení               | 4.676.294,26 Kč |


- ☐ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Lhůta pro přijetí tohoto dodatku činí 10 dnů od jeho doručení.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Ve Žďáru nad Sázavou

dne 1. 10. 2013

Ing. Dagmar Zvěřinová

za objednatele:  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
starostka města



V Hradci Králové

dne 1. 10. 2013

Ing. Zdeněk Babka

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(19) ŘEDITELSTVÍ  
600 02 Hradec Králové, Škroupova 713

za zhotovitele:  
Ing. Zdeněk Babka  
ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1  
1.10.2013

| Měna: CZK                                                                                         |             | Popis                                                                                                | Množství M.j.             | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| Stavba: N24230179c - Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ul. Bratří Čapků, vícepráce - Město Žďár n/S |             |                                                                                                      |                           |           |            |
| Objekt: 101.1 - KOMUNIKACE BRATŘÍ ČAPKŮ                                                           |             |                                                                                                      |                           |           |            |
| Etapa: 01 - Zemní práce                                                                           |             |                                                                                                      |                           |           |            |
| 003                                                                                               | 112103122   | Kácení stromu ve zřízených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 | -4 KUS                    | 916       | -3 664,00  |
| 004                                                                                               | 112103123   | Kácení stromu ve zřízených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 | -1 KUS                    | 1 211,00  | -1 211,00  |
| 020                                                                                               | 162301401   | Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                               | -4 ks                     | 15        | -60        |
| 021                                                                                               | 162301402   | Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                               | -1 ks                     | 71        | -71        |
| 022                                                                                               | 162301411   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                               | -4 ks                     | 212       | -848       |
| 023                                                                                               | 162301412   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                               | -2 ks                     | 486       | -972       |
| 024                                                                                               | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm                                                      | -2 ks                     | 51        | -102       |
| 025                                                                                               | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                                      | -1 ks                     | 199       | -199       |
| Součet za                                                                                         |             |                                                                                                      | Etapa: 01 - Zemní práce   |           | -7 127,00  |
| Etapa: 05 - Komunikace                                                                            |             |                                                                                                      |                           |           |            |
| 007                                                                                               | 565166122   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m                 | -1,5 m2                   | 272       | -408       |
| 008                                                                                               | 573111113   | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                                   | -1,5 m2                   | 17        | -25,5      |
| 009                                                                                               | 573231111-1 | Postřik živичný spojovací emulze 0,30kg/m2                                                           | -1,5 m2                   | 9         | -13,5      |
| 010                                                                                               | 577144121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu     | -1,5 m2                   | 186       | -279       |
| 011                                                                                               | 596211112   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                           | -91,75 m2                 | 113       | -10 367,75 |
| 012                                                                                               | 596211112-1 | Dlažba zámková 6cm červená ""cihla"" 100/200 pro nevidomé                                            | 0,2040 m2                 | 349       | 71,2       |
| 013                                                                                               | 596211112-2 | Dlažba zámková 6cm šedá ""cihla"" 100/200                                                            | 4,437 m2                  | 138       | 612,31     |
| 014                                                                                               | 596211112-3 | Dlažba zámková 6cm červená ""cihla"" 100/200                                                         | -37,875 m2                | 149       | -5 643,37  |
| 015                                                                                               | 596211212   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                           | 72,9 m2                   | 123       | 8 966,70   |
| 016                                                                                               | 596211212-1 | Dlažba zámková 8cm šedá ""cihla"" 100/200                                                            | 49,98 m2                  | 159       | 7 946,82   |
| 017                                                                                               | 596211212-2 | Dlažba zámková 8cm žlutá ""cihla"" 100/200                                                           | -1,326 m2                 | 179       | -237,35    |
| 018                                                                                               | 596211212-3 | Dlažba zámková 8cm červená ""cihla"" 100/200                                                         | 25,704 m2                 | 179       | 4 601,02   |
| Součet za                                                                                         |             |                                                                                                      | Etapa: 05 - Komunikace    |           | 5 223,56   |
| Etapa: 08 - Trubní vedení                                                                         |             |                                                                                                      |                           |           |            |
| 002                                                                                               | 831352121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200      | -12 m                     | 87        | -1 044,00  |
| 004                                                                                               | 837351221   | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním výkop DN 200                          | -1 ks                     | 106       | -106       |
| 005                                                                                               | 837351221-1 | Odbočka kameninová DN 200/200mm                                                                      | -1 ks                     | 2 360,00  | -2 360,00  |
| 006                                                                                               | 837354111   | Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200                                                            | -8 ks                     | 729       | -5 832,00  |
| 007                                                                                               | 837354111-1 | Trouba kameninová DN 200 mm dl. 1000 mm                                                              | -3 ks                     | 979       | -2 937,00  |
| 008                                                                                               | 871228111   | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm                                           | -6 m                      | 3         | -18        |
| 009                                                                                               | 871228111-1 | Dren. potr. PVC tvrdé 150 mm                                                                         | -10,12 m                  | 99        | -1 001,88  |
| Součet za                                                                                         |             |                                                                                                      | Etapa: 08 - Trubní vedení |           | -13 298,88 |
| Etapa: 09 - Ostatní konstrukce                                                                    |             |                                                                                                      |                           |           |            |
| 002                                                                                               | 914111111-1 | Dopravní značka, norm. vel., hliník, relexní fólie tř.1                                              | 2 ks                      | 1 070,00  | 2 140,00   |
| 008                                                                                               | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                        | 2 ks                      | 683       | 1 366,00   |
| 009                                                                                               | 914511112-1 | Sloupek dopravních značek AL 60                                                                      | -3 m                      | 214       | -642       |
| 010                                                                                               | 915131112   | Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly        | 1 m2                      | 66        | 66         |

|                                                     |             |                                                                                               |            |     |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 011                                                 | 915491211   | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm  | -28,5 m    | 62  | -1 767,00  |
| 012                                                 | 915491211-1 | Krajní betonový 500x250x100                                                                   | -57,57 ks  | 40  | -2 302,80  |
| 013                                                 | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | -40 m      | 140 | -5 600,00  |
| 014                                                 | 916231213-1 | Obrubník typ CS Beton H25 150*250*1000                                                        | -25,045 ks | 79  | -1 978,55  |
| 015                                                 | 916231213-2 | Obrubník typ CS Beton H25 púlka 150*250*500                                                   | -95,45 ks  | 50  | -4 772,50  |
| 016                                                 | 916231213-3 | Obrubník typ CS Beton H25 R 1,0m vnější 150*250*780                                           | -2 ks      | 250 | -500       |
| 017                                                 | 916231213-4 | Obrubník typ CS Beton H25 roh 90° vnější 150*250/250*250                                      | -14 ks     | 131 | -1 834,00  |
| 018                                                 | 916231213-5 | Obrubník typ CS Beton H25 roh 90° vnitřní 150*250/250*250                                     | -6 ks      | 130 | -780       |
| 019                                                 | 916241213   | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého  | 23,5 m     | 165 | 3 877,50   |
| 020                                                 | 916331112   | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou                      | -180 m     | 110 | -19 800,00 |
| 021                                                 | 916331112-1 | Obrubník zahradní 50*200*1000                                                                 | -3,03 ks   | 44  | -133,32    |
| Součet za      Etapa: 09 - Ostatní konstrukce       |             |                                                                                               |            |     | -32 660,67 |
| Celkem      Objekt: 101.1 - KOMUNIKACE BRATŘÍ ČAPKŮ |             |                                                                                               |            |     | -47 863,00 |

|                                                                    |               |                                                                                                    |         |      |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| <b>Objekt: 101.1 - KOMUNIKACE BRATŘÍ ČAPKŮ (neuvedené)</b>         |               |                                                                                                    |         |      |           |
| 001                                                                | 122302201     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (neuvedená položka) | 45 m3   | 383  | 17 235,00 |
| 002                                                                | 132301101     | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - k přechodům (neuvedená položka)        | 18 m3   | 250  | 4 500,00  |
| 003                                                                | 167101101     | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (neuvedená položka)                                | 45 m3   | 166  | 7 470,00  |
| 004                                                                | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky (neuvedená položka)                                                    | 45 m3   | 16,9 | 760,5     |
| 005                                                                | 175101101.R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (neuvedená položka)                                           | 17,1 m3 | 142  | 2 428,20  |
| 006                                                                | 175101101.R00 | Štěrkodrt' 0-22 (neuvedená položka)                                                                | 17,1 m3 | 145  | 2 479,50  |
| 007                                                                | 564671111     | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm (neuvedená položka)                   | 180 m2  | 201  | 36 180,00 |
| 008                                                                | 979082317     | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m (neuvedená položka)          | 81 t    | 119  | 9 639,00  |
| Součet za      Objekt: 101.1 - KOMUNIKACE BRATŘÍ ČAPKŮ (neuvedené) |               |                                                                                                    |         |      | 80 692,20 |

|                                                 |    |                                                                         |       |           |           |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| <b>Objekt: 101.2 - ZASTÁVKA NEUMANNOVA</b>      |    |                                                                         |       |           |           |
| Etapa: 09 - Ostatní konstrukce                  |    |                                                                         |       |           |           |
| 036                                             | R3 | Označník autobusové zastávky včetně montáže a patky (neuvedená položka) | 1 KUS | 17 872,10 | 17 872,10 |
| Součet za      Etapa: 09 - Ostatní konstrukce   |    |                                                                         |       |           | 17 872,10 |
| Celkem      Objekt: 101.2 - ZASTÁVKA NEUMANNOVA |    |                                                                         |       |           | 17 872,10 |

|                                               |               |                                                                                             |         |     |           |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| <b>Objekt: 3 - POLOŽENÍ CHRÁNICÉK</b>         |               |                                                                                             |         |     |           |
| 009                                           | 132301101     | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - k přechodům (neuvedená položka) | 18,9 m3 | 250 | 4 725,00  |
| 010                                           | 175101101.R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (neuvedená položka)                                    | 18,1 m3 | 142 | 2 570,20  |
| 011                                           | 175101101.R00 | Štěrkodrt' 0-22 (neuvedená položka)                                                         | 18,1 m3 | 145 | 2 624,50  |
| 012                                           | 871251111     | MTŽ potr. výkop tř tv. PVC DN 110 (neuvedená položka)                                       | 70 m    | 17  | 1 190,00  |
| 013                                           | 871251111-1   | Ochranná trubka AROT A 110 (neuvedená položka)                                              | 70 m    | 80  | 5 600,00  |
| Součet za      Objekt: 3 - POLOŽENÍ CHRÁNICÉK |               |                                                                                             |         |     | 16 709,70 |

|                                                |     |                                                             |      |          |          |
|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Objekt: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>         |     |                                                             |      |          |          |
| 015                                            | 101 | Přílož trub Kopoflex ke stáv. přechodům (neuvedená položka) | 2 ks | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Součet za      Objekt: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |     |                                                             |      |          | 4 000,00 |

|        |                                                                                                   |           |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CELKEM | Stavba: N24230179c - Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ul. Bratří Čapků, vícepráce - Město Žďár n/S | 71 411,00 |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|