

OBCHODNÍ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypracované
ve formě a struktuře smlouvy o dílo.
číslo smlouvy zhotovitele: 7/14

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Adresa: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou
k jednání jsou oprávněni Ing. Miroslav Štola - jednatel
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/0800
KB, a.s., číslo účtu 107-962810207/0100
(dále jen **Zhotovitel**)

Čl. 2

Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby:

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou
(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:

- projektová dokumentace zpracovaná firmou Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno (dále jen projektová dokumentace)
- zadávací dokumentace (projektová a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům zadavatelem
- nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

2.4. Předmětem díla jsou tyto stavební části:

- Průvodní zpráva – DUR, DSP
- 01.01 Situace
- 01.02 Dláždění a mobiliář - detail
- 01.03 Situace – soutisk s katastrální mapou
- 01.04 Situace - soutisk
- M 06.OZ Zvonkohra
- C 101 Komunikace, chodníky
- C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně
- C 302 Přípojka vody a kanalizace k pítku
- C 303 Nový úsek kanalizace – odvodnění hl. plochy náměstí
- C 401 Veřejné osvětlení
- C 701 Drobná architektura a mobiliář
- C 702.1 Architektonické stavební řešení kašny
- C 702.2 Technologie kašny
- C 801 Vegetační úpravy

2.5. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.6. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, atestů, bezpečnostních značek, dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, případně podle projektové dokumentace
- b) dodání projektu skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření a geometrický plán dokončeného díla v systému mikrostation v tištěné i elektronické podobě v šesti vyhotoveních
- c) dodání všech dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení stavby
- d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.7. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení zvláštního užívání veřejných ploch a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid.
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby

- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem kdo stavbu provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- g) zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických postupů, které budou v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

2.9. Zadavatel si vyhrazuje možnost použití vlastních materiálů a dodávek.

2.10. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) a dočasné pozastavení prováděných prací bez nároku na náhradu škody a jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

2.11 Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale podle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

2.12. Dopady změn uvedených v čl. 2.8 - 2.11. těchto obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení - zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody.

2.13. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3

Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavby **29. 11. 2013**

Požadovaný termín dokončení stavby **30. 4. 2015**

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl.2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu

skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení.

3.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená zhotovitelem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Dojde-li z důvodů na straně objednatele ke změně předpokládaného termínu zahájení, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

Čl. 4

Místo plnění

4.1 Místem plnění je k.ú. Město Žďár.

Čl. 5

Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	18 272 983 Kč
DPH	3 837 328 Kč
Nejvýše přípustná cena vč. DPH	22 110 311 Kč

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.4. těchto obchodních podmínek. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

5.4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okol-

ností.

c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.5. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity ceníky RTS, a.s., Brno platné v době provádění díla.

5.6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedorazí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4 Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s dofakturací prací za poslední období.

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dodání zaměřením jednotlivých objektů a ostatních podkladů potřebných ke kolaudaci stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.7. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 7

Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.3 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 8

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s §562 a 563 obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce **60 měsíců**. Záruka pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však **24 měsíců**.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.3 těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8.5. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.6. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Čl. 9

Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

9.2. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.3. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.4. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákona o životním prostředí a zákona o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.9. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.12. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 10

Stavební deník

10.1. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám.

10.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.

10.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.

10.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. 11

Předání a převzetí díla

11.1. Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílní části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílní části díla.

11.4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělek s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6. těchto obchodních podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

11.7. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Čl. 12

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození a.t.d.) na prováděném díle.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 6 těchto obchodních podmínek ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

13.2. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 těchto obchodních podmínek je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč

13.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.4. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

13.5. Objednatel nemusí zahájit realizaci díla a může bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská finanční prostředky na realizaci tohoto díla a akce nebude schválena v ZM.

Čl. 14

Bankovní záruka

14.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál záruční listiny (bankovní záruku) odpovídající 2,5% celkové ceny díla v Kč bez DPH nejpozději při podpisu těchto obchodních podmínek oběma smluvními stranami. Bankovní záruka musí být platná nejméně do doby předání díla stanovené v zadávací dokumentaci a obchodních podmínkách.

14.2. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné provádění díla dle schválené a předané projektové dokumentace, odstraňování vad v průběhu realizace díla a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Čl. 15

Vyšší moc

15.1. Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

15.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 16

Změna závazku

16.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

16.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 17

Ostatní ujednání

17.1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. **Michal Pokorný, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu Autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 1400236.**

17.2. Zhotovitel je podle zákona číslo 320/2001 Sb. § 2e) o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Je povinen poskytnout poskytovateli dotace a dalším kontrolním orgánům, které jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení výkonu kontroly a monitorovací činnosti.

17.3. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.

17.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

17.5. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

17.6. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z programu Evropské unie.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

18.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem, zejména § 536 a následujících v platném znění.

18.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

18.3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

18.4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

18.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

18.6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.

18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

18.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 14 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

18.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 18

Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – nabídkový položkový rozpočet
Příloha číslo 2 – bankovní záruka


Článek 19

Podpisy smluvních stran

Ve Žďáru nad Sázavou
21-03-2014
dne 2014


Ve Velkém Meziříčí
dne 20.11.2013

za objednatele:


Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města



za zhotovitele:


Ing. Miroslav Štola - jednatel



Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Objekt	Název	Náklady Kč	DPH 21%	Celkem Kč
100	Komunikace a chodníky	10 156 050,-	2 132 771,-	12 288 821,-
C 101	Rekonstrukce povrchů	10 156 050,-	2 132 771,-	12 288 821,-
300	Vodohospodářské objekty	358 735,-	75 334,-	434 068,-
C 301	Přípojka vody a kanalizace ke kašně	84 512,-	17 747,-	102 259,-
C 302	Přípojka vody a kanalizace k pítku	66 239,-	13 910,-	80 149,-
C 303	Nový úsek kanalizace	207 984,-	43 677,-	251 660,-
400	Elektro a sdělovací objekty	1 811 767,-	380 471,-	2 192 238,-
C 401	VO	1 811 767,-	380 471,-	2 192 238,-
700	Objekty pozemních staveb	5 031 515,-	1 056 619,-	6 088 135,-
C 701	Mobiliář	1 365 271,-	286 707,-	1 651 977,-
C 702	Kašna	2 430 922,-	510 494,-	2 941 416,-
C 702.2	Technologie kašny	982 254,-	206 273,-	1 188 528,-
C 703	Bronzové desky_časová osa	253 069,-	53 145,-	306 214,-
800	Objekty úpravy území	837 331,-	175 840,-	1 013 171,-
C 801	Vegetační úpravy	837 331,-	175 840,-	1 013 171,-
	Stavební náklady celkem Kč	18 195 398,-	3 821 035,-	22 016 433,-
	Zvonkohra	77 585,-	16 293,-	93 878,-
	Náklady vč. zvonkohry celkem	18 272 983,-	3 837 328,-	22 110 311,-



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	822
Objekt	Název objektu		SKP	
C 101	Rekonstrukce povrchů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 794 307	Ztížené výrobní podmínky	39 441
Z	PSV celkem	65 936	Oborová přírážka	39 441
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	39 441
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	39 441
ZRN celkem		9 860 243	Zařízení staveniště	59 161
			Provoz investora	39 441
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	39 441
ZRN+HZS		9 860 243	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 156 050	Ostatní náklady celkem	295 807
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	10 156 050 Kč
DPH			21,0 %	2 132 771 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 288 821 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	246 867	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	75 271	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	30 198	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	274 019	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	102 598	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	118 426	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	83 772	0	0	0	0
27 Základy	11 427	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	118 030	0	0	0	0
43 Schodiště	454 798	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	33 285	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	2 510 660	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	4 065 962	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	101 805	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 057 502	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	57 100	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	197 595	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	316	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	65 620	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	254 992	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 794 307	65 936	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	9 860 243	39 441
Oborová přírážka		0,4	9 860 243	39 441
Přesun stavebních kapacit		0,4	9 860 243	39 441
Mimostaveništní doprava		0,4	9 860 243	39 441
Zařízení staveniště		0,6	9 860 243	59 161
Provoz investora		0,4	9 860 243	39 441
Kompletační činnost (IČD)		0,4	9 860 243	39 441
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				295 807

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m2	95,00	324,00	30 780,00
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu. Les Průměr hustý střední řídký v cm Průměrný počet stromů na 1 ha 10-16 1390 830 380 16-24 850 520 290 24-30 520 340 160 nad 30 520 200 80	kus	2,00	95,00	190,00
3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	1 440,00	24,87	35 809,50
4	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných kamenných desek.	m2	1 050,00	18,27	19 185,98
5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	4 340,00	16,80	72 912,00
6	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.	m2	535,50	12,56	6 724,61
7	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.	m2	1 005,00	30,39	30 545,99
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	553,00	41,75	23 087,83
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 305,0+232,5	m	537,50 537,50	24,50	13 169,65
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.	m2	1 750,00	2,63	4 599,46
11	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.	m	69,50	47,68	3 313,72
12	963022819R0X	Rozebrání kamenných.schodišťových stupňů V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	212,50	30,81	6 548,05
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				246 866,78
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky					
13	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 odhumusování zel.ploch: 336	m3	336,00 336,00	29,93	10 055,44
14	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3 1275+2110	m3	3 385,00 3 385,00	19,27	65 215,41
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				75 270,85
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
15	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 přípojky vpustí: (4,8+20,5+2,0*2+6,5*2+2,6+4,5+4,6*2+5,2+5,5)*0,6*1,5	m3	120,40 62,37	160,40	19 312,67

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(6,0+2,1+1,2*3+11,6*2+11,8)*0,6*1,5 zídky:8,0*2		42,03 16,00		
16	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. dešťové vpusti: 1,0*1,0*1,25*21	m3	26,25 26,25	414,69	10 885,55
Celkem za		13 Hloubené vykopávky				30 198,22
Díl: 16	Přemístění výkopku					
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	90,00	18,12	1 630,67
18	162201445R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 2000 m	kus	2,00	345,00	690,00
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	163,00	38,28	6 240,44
20	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	95,00	55,00	5 225,00
21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 3385,0-90,0+16,0 26,25+116,0*0,6*0,45	m3	3 368,57 3 311,00 57,57	56,46	190 184,38
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	173,00	141,54	24 486,09
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 90,0+163,0+3352,57+173,0+16,0	m3	3 794,57 3 794,57	12,01	45 562,28
Celkem za		16 Přemístění výkopku				274 018,86
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
24	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9 Položka se používá pro uložení nesoudržných sypkých hornin s l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně.	m3	90,00	103,42	9 307,42
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 336+3385+16,0 26,25+116,0*0,6*0,45	m3	3 794,57 3 737,00 57,57	10,00	37 945,70
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. vpusti: (1,0*1,0-0,5*0,5)*1,25*21 přípojky vpusti: 116,0*0,6*0,3 116,0*0,6*1,05	m3	113,65 19,69 20,88 73,08	275,00	31 253,06
27	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	73,08	150,00	10 962,00
28	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C 40,5675*1,7034	T	69,10 69,10	190,00	13 129,51
Celkem za		17 Konstrukce ze zemin				102 597,70
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
29	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.	m2	6 990,00	6,00	41 940,00
30	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2. 173/0,2	m2	865,00 865,00	10,00	8 650,00
31	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2.	m2	1 630,00	20,17	32 876,36
32	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 6990+1750	m2	8 740,00 8 740,00	4,00	34 960,00
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				118 426,36
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
33	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	537,00	156,00	83 772,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		40,5+160,0+135,0+70,0+105,0+26,5		537,00		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				83 772,00
Díl:	27	Základy				
34	271531111RL4	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Výsočina 8,0+2,35	m3	10,35 10,35	590,00	6 106,50
35	275311311R00	Beton zákl. patek prokl. kamenem B 10 (C 8/16) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 0,2*0,2*0,3*5	m3	0,06 0,06	1 930,00	115,80
36	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 0,25*0,25*0,6*17	m3	0,64 0,64	1 980,00	1 262,25
37	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,2*4*0,3*5 0,25*4*0,3*17	m2	6,30 1,20 5,10	306,56	1 931,31
38	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,30	47,07	296,56
39	275353101R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	17,00	100,87	1 714,75
	Celkem za	27 Základy				11 427,17
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
40	311211263R00	Žeď nadzákl. haklík čistý MC 10	m3	0,35	23 595,22	8 258,33
41	311261110R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,06 m3 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1% a pro bloky z lehčených betonů (např.pórobetonu) ve výši 3%.	kus	5,00	360,00	1 800,00
42	311261111R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1% a pro bloky z lehčených betonů (např.pórobetonu) ve výši 3%.	kus	21,00	281,11	5 903,35
43	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod. zidky rampy a schodiště: 8,0*2	m3	16,00 16,00	2 250,00	36 000,00
44	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení Měrou jednotkou položky je metr čtvereční jedné strany bednění. 13,5+10,0+4,5	m2	28,00 28,00	640,15	17 924,32
45	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	28,00	99,00	2 772,00
46	31-M1	Žulový blok 300x300x1 000 mm opracovaný na všech plochách	kus	21,00	1 854,00	38 934,00
47	31-M2	Žulový blok 250x250x1 000 mm opracovaný na všech plochách	kus	5,00	1 287,50	6 437,50
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				118 029,50
Díl:	43	Schodiště				
48	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20) Položka je určena pro železobeton stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky. Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. liniové schodiště:34,5 schodiště před budovou: 3,5+1,6*2	m3	41,20 34,50 6,70	2 608,48	107 469,23
49	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky. liniové schodiště:4,4*122,5*0,001*1,1	t	0,66 0,59	23 000,00	15 196,10

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<u>schodiště před budovou: 4,4*14,0*0,001*1,1</u>		<u>0,07</u>		
50	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování styčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic prkny. <u>stávající: 212,5</u> <u>nové: 67,5</u>	m	280,00	353,48	98 974,48
51	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. <u>liniové schodiště: (71,5-14,5)*(0,45+0,35+0,15)+(77,0-15,1)*(0,3+0,15)</u> <u>(87,7-15,7)*(0,3+0,2)</u> <u>schodiště před budovou: 6,0*(1,5+0,75+0,3*2)</u>	m2	135,11	429,46	58 022,28
52	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.	m2	135,11	56,22	7 595,96
53	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. <u>liniové schodiště: 14,5*(0,45+0,35+0,15)+15,1*(0,3+0,15)+15,7*(0,3+0,2)</u>	m2	28,42	582,37	16 551,01
54	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.	m2	28,42	56,22	1 597,85
55	58388010	Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice	kus	22,70	1 648,00	37 409,60
55-1	43-M1	Schod.stupeň obloukový R 7,0-7,9	kus	45,30	2 472,00	111 981,60
Celkem za		43 Schodiště				454 798,11
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
56	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm <u>pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45154-1192.</u> <u>116,0*0,6*0,15</u>	m3	10,44	590,00	6 159,60
57	452312151R00	Sedlové lože beton C20/25 výkop <u>určena pro jakékoliv úkosy sedel.</u> <u>odvod žlab V-15: 15,0*(0,66*0,36-0,256*0,26)</u> <u>zpomalovací práh: 10,0*(2,15*0,25-0,25*0,1*3)</u>	m3	7,19	2 150,00	15 459,79
58	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí <u>určena i pro bednění desek nebo sedlových loží pod stoky a drobné objekty. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na</u> <u>odvod žlab: 15,0*(0,4*2+0,3*2+0,256)</u> <u>zpomal.práh: 10,0*(0,25*5+0,1*6)</u>	m2	43,34	269,17	11 665,71
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				33 285,10
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
59	564251113R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 17 cm šterkodrt' 0-63 mm <u>6990</u>	m2	6 990,00	102,00	712 980,00
60	564271111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 25 cm šterkodrt' 0-63 mm <u>1356,0+56,1+54,3+1685,8</u>	m2	3 152,20	150,00	472 830,00
61	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	93,10	35,67	3 321,04

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mozaiková dlažba - kompenzace menší výšky: 37,0+(103,1+9,1)*0,5		93,10		
62	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.15 cm 2095,0+203,0	m2	2 298,00 2 298,00	207,00	475 686,00
63	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm 3046,5	m2	3 046,50 3 046,50	273,00	831 694,50
64	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25) nebo plovoucí, pod potěry, výlisky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazinách. 163,0*0,04	m3	6,52	2 170,00	14 148,40
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 510 659,94
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
65	591112000R00	Kladení dlažby z kostek kam drob 3046,5+2095,0-37,0-163,0	m2	4 941,50 4 941,50	275,00	1 358 912,50
66	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm nejdou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 54,3-5,6	m2	48,70 48,70	365,00	17 775,50
67	591411111R00	Klad dlaž komun mozaika kamn 37,0+103,1 1685,8	m2	1 825,90 140,10 1 685,80	325,00	593 417,50
68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene,lože z kam.těž.do 5cm 163,0+203,0 1356,0-103,1 56,1 21,55+49,35*0,25	m2	1 652,79 366,00 1 252,90 56,10 33,89	490,00	809 867,10
69	594411111R00	Kladení dlažby z lom. kamene,lože z MC do 5 cm 5,6	m2	61,70 5,60	682,71	42 122,97
70	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu	m	15,00	2 474,85	37 122,75
71	597103010RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	1,00	3 498,60	3 498,60
72	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štípaná	m2	278,60	232,78	64 852,51
73	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 (540,2-110,0)*1,02	m2	438,80 438,80	362,56	159 092,78
74	58380120.X	Kostka dlažební drobná, řezaná 110,0*1,02	m2	112,20 112,20	1 073,26	120 419,77
75	59-M1	Kamenná deska řezaná 163,0*1,01 (203,0-22,805-7,55)*1,01 (1356,0-103,1-9,1)*1,01 56,1*1,01 90,9*0,25*1,01	m2	1 674,85 164,63 174,37 1 256,24 56,66 22,95	325,48	545 131,06
76	59-M2	Reliefní dlažba CD 22,805*1,01 14,8*1,01 5,6*1,01 25,55*1,01 11,4*1,01	m2	80,96 23,03 14,95 5,66 25,81 11,51	3 366,04	272 502,82

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	59-M3	Profilované desky VL 5,8*1,01 6,2*1,01	m2	12,12 5,86 6,26	3 403,12	41 245,81
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				4 065 961,66
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
78	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodání: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví části A 01 tohoto sborníku.	kus	21,00	2 714,00	56 994,00
79	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg rámečků. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. stávající: 9	kus	9,00	140,00	1 260,00
80	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. stávající: 5+3	kus	8,00	480,00	3 840,00
81	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 dodání mříže stružkové 500x500. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.	kus	21,00	1 891,00	39 711,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				101 805,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
82	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	13,00	786,00	10 218,00
83	914001112R00	Montáž svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr.	kus	2,00	1 525,00	3 050,00
84	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 Osazení chodníkového obrubníku kamenného. 939,5+560,5	m	1 500,00	245,00	367 500,00
85	40445039.A	Značka dopr inf informační, fó1 1, HIG10letá Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. Štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie II. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 10 let.	kus	13,00	578,00	7 514,00
86	40445061.A	Značka dopr inf IP 25a-27b, 1000/1500 fó11 EG7letá Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. IP - Informativní dopravní značka provozní Štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let.	kus	2,00	5 744,00	11 488,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka Štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let.	kus	5,00	429,00	2 145,00
88	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou 3,5*17	m	59,50 59,50	110,00	6 545,00
89	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	17,00	350,00	5 950,00
90	58380211	Krajiník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	7,50	329,60	2 472,00
91	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	584,81	803,40	469 836,35
91-1	M1	Obrubník oblouk R = 0-1,0 m	m	12,00	1 648,00	19 776,00
91-2	M2	Obrubník oblouk R = 1,25-3,0 m	m	39,34	1 503,80	59 159,49
91-3	M3	Obrubník oblouk R = 3,25- 5,0 m	m	6,45	1 339,00	8 636,55
91-4	M4	Obrubník oblouk R = 5,25 - 10 m	m	57,70	1 277,20	73 694,44
91-5	M5	Obrubník oblouk R = 12,0 m	m	7,70	1 236,00	9 517,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 057 502,04
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
92	358315114R00	Bourání dešťových vpustí	m3	2,80	850,00	2 380,00
93	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m3	32,00	800,00	25 600,00
94	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m3	57,50	400,00	23 000,00
95	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m3	12,75	420,00	5 355,00
96	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	8,50	90,00	765,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				57 100,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9 879,76	20,00	197 595,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				197 595,19
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
98	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	2,30	135,00	310,50
99	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	1 000,00	5,93
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				316,43
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
100	767-R1	D+M zábradlí rampy a schodiště - nerez celk. hmotnost 266,25 kg, před.cena	kus	1,00	51 586,50	51 586,50
101	767-R2	D+M zábradlí schodiště u ČSOB - nerez celk. hmotnost 21,3 kg, před.cena	kus	1,00	4 129,65	4 129,65
102	767-R3	D+M zábradlí podél. schodiště sever.části náměstí nerez - celk. hmotnost 51,12 kg, před.cena	kus	1,00	9 903,60	9 903,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				65 619,75
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	910,78	98,00	89 256,65

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		asfalt.povrchy: 69,5*0,03652+1005,0*0,316+535,5*0,098		372,60		
		benátská dlažba: 1050,0*0,24		252,00		
		obrubníky: 305,0*0,145		44,23		
		základy,zidky,dešť.vpusti: 32,0*2,0+57,5*2,5+12,75*2,2+2,8*2,2		241,96		
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 218,36	8,00	73 746,85
		asfalt.povrchy: 372,5971*15		5 588,96		
		základy,zidky,dešť.vpusti: 241,96*15		3 629,40		
105	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	1 222,62	30,00	36 678,68
		kamen.dlažby: 1440,0*0,118+4340,0*0,2		1 037,92		
		obrubníky: 232,5*0,145+553,0*0,23		160,90		
		schod.stupně: 212,5*0,112		23,80		
106	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	614,56	90,00	55 310,14
		asfalt.povrchy: 372,5971		372,60		
		základy,zidky,dešť.vpusti: 241,96		241,96		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				254 992,31

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827
Objekt	Název objektu		SKP	
C 301	Přípojka vody a kanalizace ke kašně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	75 011	Ztížené výrobní podmínky	323
Z	PSV celkem	5 661	Oborová přírážka	323
R	M práce celkem	622	Přesun stavebních kapacit	323
N	M dodávky celkem	756	Mimostaveništní doprava	323
ZRN celkem		82 051	Zařízení staveniště	488
			Provoz investora	325
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	357
ZRN+HZS		82 051	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		84 511	Ostatní náklady celkem	2 461
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	84 511 Kč
DPH			21,0 %	17 747 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				102 258 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 698	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 154	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 429	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 731	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 661	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	756	390	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	233	0
CELKEM OBJEKT	75 011	5 661	756	622	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	80 672	323
Oborová přírážka		0,4	80 672	323
Přesun stavebních kapacit		0,4	80 672	323
Mimostaveništní doprava		0,4	80 672	323
Zařízení staveniště		0,6	81 295	488
Provoz investora		0,4	81 295	325
Kompletační činnost (IČD)		1,0	357	357
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				2 461

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 kanalizace:1,1*(1,00+1,00)/2*6,0 1,1*(1,00+1,00)/2*32,0+1,1*(1,00+1,00)/2*0,8 1,1*(1,00+1,00)/2*0,8 vodovod:1,0*(1,00+1,00)/2*3,2+1,0*(1,00+0,99)/2*2,7 1,0*(0,99+1,00)/2*19,4	m3	68,75 6,60 36,08 0,88 5,89 19,30	180,00	12 374,91
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 kanalizace:1,1*(2,18+1,8)/2*6,0 1,1*(1,8+1,58)/2*32,0+1,1*(1,58+1,52)/2*0,8 1,1*(1,52+1,46)/2*0,8 vodovod:1,0*(1,11+1,08)/2*3,2+1,0*(1,08+0,99)/2*2,7 1,0*(0,99+1,03)/2*19,4 hornina 3:-68,7495	m3	32,44 13,13 60,85 1,31 6,30 19,59 -68,75	282,46	9 163,08
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. 1,4*0,3*1,0	m3	0,42 0,42	414,69	174,17
4	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. 1,4*0,3*1,68 hornina 3:-0,42	m3	0,29 0,71 -0,42	612,14	174,83
5	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. kanalizace:(2,18+1,8)/2*6,0+(1,8+1,58)/2*32,0 (1,58+1,52)/2*0,8+(1,52+1,46)/2*0,8 68,452	m2	136,90 66,02 2,43 68,45	19,14	2 620,54
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	136,90	3,40	465,31
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávkou, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 ☐ 100 % ☐ objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % ☐ objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se	m3	50,59	14,92	754,91

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				
		(68,7495+32,4402)*0,5		50,59		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	35,10	93,09	3 267,29
		1,1*0,55*39,6+1,0*0,432*25,3+0,126*1,68		35,10		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	35,10	15,00	526,50
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	66,80	43,82	2 926,68
		Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.				
		68,7495+32,4402+0,42+0,2856		101,90		
		-35,0993		-35,10		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,28	275,00	7 502,11
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		((1,1*0,45)-0,0177)*39,6		18,90		
		((1,0*0,332)-0,0008)*25,3		8,38		
12	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	46,84	80,00	3 747,20
Celkem za		1 Zemní práce				43 697,53
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,04	590,00	4 153,60
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		potrubí:1,1*0,1*39,6+1,0*0,1*25,3		6,89		
		šachta:1,54*0,1*1		0,15		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 153,60
Díl: 8	Trubní vedení					
14	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	323,00	323,00
		Příplatek k položce je určen za zřízení kanalizační přípojky.				
		Položka je určena pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.				
15	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	26,30	10,61	279,03
		Příplatek k položce je určen za zřízení kanalizační přípojky.				
		Položka je určena pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.				
16	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	49,60	11,68	579,17
		Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.				
		V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.				
		Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %.				
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4,00	30,69	122,76
		Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.				
		Napojení trubních řadů z trub PVC najiný druh potrubí se oceňuje individuálně.				
		V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.				
		Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.				
18	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	57,68	57,68
		Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.				
		Napojení trubních řadů z trub PVC najiný druh potrubí se oceňuje individuálně.				
		V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.				
		Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.				
19	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	207,43	207,43

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro montáž vodovodních přípojek a platí pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.				
20	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,00	271,08	271,08
		Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropě šachet pro prostup zemních souprav šoupátek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %. - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových částí A01 tohoto sborníku.				
21	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	1,00	626,61	626,61
		Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot. V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - osazení ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových částí A01 tohoto sborníku.				
22	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	26,30	15,00	394,50
		V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.				
23	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	26,30	17,00	447,10
		V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.				
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	40,60	19,00	771,40
		V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.				
25	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00	150,00	150,00
		Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění těsnících uzávěrů. Napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku se rozpočtuje příslušnou položkou 892.. - 1111.				
26	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00	490,00	490,00
		Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Revizní šachta splňuje požadavky na odolnost pro zatížení od vozidel na vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybů půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití. Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně položkami 899 10 - až 899 40 - části A01 tohoto ceníku.				
27	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	140,00	140,00
		Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.				
28	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	350,00	350,00
		V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.				

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu <i>Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky.</i>	kus	1,00	175,00	175,00
30	909 R00	Zaměření skut. provedení vytyčení navržené trasy	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
31	909 R01	Vypracování geometrického plánu	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
32	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 <i>40,6/5,0*1,093</i>	kus	8,88 <i>8,88</i>	484,84	4 303,05
33	28613431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv <i>26,3*1,015</i>	m	26,69 <i>26,69</i>	15,50	413,76
34	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,02	44,50	45,17
35	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,02	45,50	46,18
36	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,02	55,50	56,33
37	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,02	33,50	34,00
38	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,02	33,50	34,00
39	286971490	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm	kus	1,02	693,00	703,40
40	286971495	Roura šach. teleskop.bez hrdla a těsnění 315/375mm	kus	1,02	290,00	294,35
41	286971601	Manžeta těsnící redukční 400/315 pro korug. rouru	kus	1,02	288,00	292,32
42	28697191	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG přímé T1	kus	1,02	705,60	716,18
43	42228252	Šoupátko domovní přípojky ZAK GGG č. 2810 d 32/34 s ISO spojkou	kus	1,01	1 767,50	1 785,18
44	42273502	Pás navrtávací ZAK č. 3371 DN 100/34	kus	1,01	1 175,00	1 186,75
45	42291200	Souprava zemní tel. s plov. poklopem 1,1 - 1,8 m č. R6 01	kus	1,01	676,00	682,76
46	55241703	Poklop litina 315/12,5 t čtverec do teleskopu	kus	1,00	1 776,00	1 776,00
47	404-44002	Orientační tabulka na plotě, zdi	kus	1,00	175,00	175,00
Celkem za		8 Trubní vedení				24 429,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
48	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	60,68	45,00	2 730,64
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 730,64
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
49	722173964R00	Spoje pro rozvod vody plast lepené DN 32	kus	1,00	31,00	31,00
50	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00	76,27	152,54
51	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	76,27	76,27
52	722269113R00	Montáž vodoměrné soustavy <i>Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.</i>	kus	1,00	450,00	450,00
53	38821400	Vodoměrná souprava DN 25 Qn 2,5 SP 7673.16.25Q25	kus	1,00	3 655,00	3 655,00
54	42237514	Přímý kulový ventil 4 CIM 14 1" vnitřní	kus	1,00	248,50	248,50
55	42237515	Šikmý ventil DN 25 1" se zpět. klapkou vypouštěním SP 1507.25	kus	1,00	594,00	594,00
56	42293500	ISO koleno 90 st. z GGG400 č. 6460 d 32/1"	kus	1,00	339,00	339,00
57	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15	100,00	115,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				5 661,31
Díl: M21	Elektromontáže					
58	210800625R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně	m	29,30	13,30	389,69
59	34142156	Vodič silový pevně uložený CYA 4,00 mm2	m	29,30	25,80	755,94
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 145,63
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
60	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	25,30	9,20	232,76
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				232,76

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827
Objekt	Název objektu		SKP	
C 302	Přípojka vody a kanalizace k pítku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	55 574	Ztížené výrobní podmínky	254
Z	PSV celkem	7 895	Oborová přírážka	254
R	M práce celkem	369	Přesun stavebních kapacit	254
N	M dodávky celkem	472	Mimostaveništní doprava	254
ZRN celkem		64 309	Zařízení staveniště	383
			Provoz investora	255
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	275
ZRN+HZS		64 309	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		66 238	Ostatní náklady celkem	1 929
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	66 238 Kč
DPH			21,0 %	13 910 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				80 148 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 302 Přípojka vody a kanalizace k pítu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 855	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 756	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 037	0	0	0	0
8 Trubní vedení	30 071	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	855	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 635	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 260	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	472	243	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	125	0
CELKEM OBJEKT	55 574	7 895	472	369	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	63 469	254
Oborová přírážka		0,4	63 469	254
Přesun stavebních kapacit		0,4	63 469	254
Mimostaveništní doprava		0,4	63 469	254
Zařízení staveniště		0,6	63 837	383
Provoz investora		0,4	63 837	255
Kompletační činnost (IČD)		1,0	275	275
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				1 929

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 302 Přípojka vody a kanalizace k pitku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm <i>Položku lze použít i pro potrubí litinové.</i>	m	1,00	163,01	163,01
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <i>Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.</i>	m3	1,13	167,37	189,13
		----- 1,0*1,0*1,13		1,13		
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 2,2*2,5*1,0	m3	5,50	216,26	1 189,43
		----- 2,2*2,5*1,0		5,50		
4	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 2,2*2,5*1,9 hornina 3:-5,5	m3	4,95	357,65	1 770,37
		----- 2,2*2,5*1,9		10,45		
		----- hornina 3:-5,5		-5,50		
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 kanalizace:1,1*(0,74+0,72)/2*0,6+1,1*(0,72+0,72)/2*3,0 1,1*(0,72+0,67)/2*1,1 vodovod:1,0*(1,0+1,0)/2*1,3+1,0*(1,0+1,0)/2*2,3 1,0*(1,0+0,95)/2*4,5 1,0*(0,95+1,0)/2*1,5+1,0*(1,0+0,94)/2*1,4 1,0*(0,94+0,9)/2*1,0 1,0*(0,9+0,84)/2*1,6	m3	16,82	180,00	3 027,38
		----- kanalizace:1,1*(0,74+0,72)/2*0,6+1,1*(0,72+0,72)/2*3,0		2,86		
		----- 1,1*(0,72+0,67)/2*1,1		0,84		
		----- vodovod:1,0*(1,0+1,0)/2*1,3+1,0*(1,0+1,0)/2*2,3		3,60		
		----- 1,0*(1,0+0,95)/2*4,5		4,39		
		----- 1,0*(0,95+1,0)/2*1,5+1,0*(1,0+0,94)/2*1,4		2,82		
		----- 1,0*(0,94+0,9)/2*1,0		0,92		
		----- 1,0*(0,9+0,84)/2*1,6		1,39		
6	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 kanalizace:1,1*(0,74+0,72)/2*0,6+1,1*(0,72+0,72)/2*3,0 1,1*(0,72+0,67)/2*1,1 vodovod:1,0*(1,27+1,23)/2*1,3+1,0*(1,23+1,13)/2*2,3 1,0*(1,13+0,95)/2*4,5 1,0*(0,95+1,25)/2*1,5+1,0*(1,25+0,94)/2*1,4 1,0*(0,94+0,9)/2*1,0 1,0*(0,9+0,84)/2*1,6 hornina 3:-16,8188	m3	1,39	282,46	393,75
		----- kanalizace:1,1*(0,74+0,72)/2*0,6+1,1*(0,72+0,72)/2*3,0		2,86		
		----- 1,1*(0,72+0,67)/2*1,1		0,84		
		----- vodovod:1,0*(1,27+1,23)/2*1,3+1,0*(1,23+1,13)/2*2,3		4,34		
		----- 1,0*(1,13+0,95)/2*4,5		4,68		
		----- 1,0*(0,95+1,25)/2*1,5+1,0*(1,25+0,94)/2*1,4		3,18		
		----- 1,0*(0,94+0,9)/2*1,0		0,92		
		----- 1,0*(0,9+0,84)/2*1,6		1,39		
		----- hornina 3:-16,8188		-16,82		
7	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m <i>Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně.</i>	m2	3,25	19,14	62,21
		----- vodovod:(1,27+1,23)/2*1,3*2		3,25		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3,25	3,40	11,05
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m <i>Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.</i> <i>Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.</i> a) hloubení jam objemu do 100 m3 ☐ 100 % ☐ objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % ☐ objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 %	m3	28,66	14,92	427,67

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 302 Přípojka vody a kanalizace k pitku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		objemu nad 100 m3 50 %				
		d) hloubení zářezů				
		objemu do 1000 m3 neoceňuje se				
		objemu do 10000 m3 neoceňuje se				
		objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				

		5,5+4,95+16,8188+1,3939		28,66		
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	11,62	93,09	1 081,70
		1,1*0,55*4,7+1,0*0,432*12,4+1,2*1,5*1,9		11,62		
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	11,62	15,00	174,30
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	17,04	43,82	746,72
		Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.				

		5,5+4,95+16,8188+1,3939-11,6203		17,04		
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,35	275,00	1 746,31
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				

		((1,1*0,45)-0,0177)*4,7		2,24		
		((1,0*0,332)-0,0008)*12,4		4,11		
14	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	10,90	80,00	872,26
		6,3502*1,01*1,7		10,90		
Celkem za		1 Zemní práce				11 855,27
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
15	386941111R00	Montáž plastové vodoměrné šachty	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		V položce montáže nejsou zakalkulovány náklady na:				
		a) zřízení stavební části (dna, stěny atd.); tyto stavební práce se oceňují příslušnými položkami části A01 tohoto sborníku				
		b) dodání kompletních souprav lapačů benzínu a olejů; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.				
16	56241550	Plastová vodoměrná šachta VBV Plast 0,9x1,2x1,6 m dle výkresu č. 9	kus	1,00	8 256,00	8 256,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				11 756,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,76	590,00	1 036,63
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		1,1*0,1*4,7+1,0*0,1*12,4		1,76		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 036,63
Díl: 8	Trubní vedení					
18	817314111R00	Navrtávka DN 150 do betonové vpusti	kus	1,00	382,93	382,93
		Položka je určena pro montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém.				
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách.				
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na:				
		a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují položkami souboru 89962 Obetonování potrubí části A01 tohoto sborníku,				
		b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.				
19	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	323,00	323,00
		Příplatek k položce je určen za zřízení kanalizační přípojky.				
		Položka je určena pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.				

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 302 Přípojka vody a kanalizace k pitku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm <i>V položce je uvažováno použití svítku. Případné spoje se dorozpočtují přírážkou za spoj pol. 877 ...-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ...-2121 podle množství a průměru potřebných spojů.</i>	m	15,30	10,61	162,32
21	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 <i>Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.</i> <i>V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</i> <i>Ztrátne se doporučuje ve výši 9,3 %.</i>	m	5,70	11,68	66,56
22	877161121R00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32	kus	2,00	37,55	75,10
23	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 <i>Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.</i> <i>Napojení trubních řadů z trub PVC najiný druh potrubí se oceňuje individuálně.</i> <i>V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</i> <i>Ztrátne se doporučuje ve výši 1,5 %.</i>	kus	2,00	30,69	61,38
24	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 <i>Položka je určena pro montáž vodovodních přípojek a platí pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.</i>	kus	1,00	207,43	207,43
25	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 <i>Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.</i> <i>V položce nejsou zakalkulovány náklady na:</i> <i>- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztrátne se doporučuje ve výši 1 %.</i> <i>- podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku</i> <i>- osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.</i>	kus	1,00	271,08	271,08
26	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150 <i>Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot.</i> <i>V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.</i> <i>V položce nejsou zakalkulovány náklady na:</i> <i>- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztrátne se doporučuje ve výši 1 %</i> <i>- osazení ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.</i>	kus	1,00	626,61	626,61
27	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 <i>V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.</i>	m	15,30	15,00	229,50
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 <i>V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.</i>	m	15,30	17,00	260,10
29	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou <i>V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.</i>	m	5,70	19,00	108,30
30	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou <i>Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění těsnících uzávěrů.</i> <i>Napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku se rozpočtuje příslušnou položkou 892.. - 1111.</i>	kus	1,00	150,00	150,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 302 Přípojka vody a kanalizace k pitku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	894201121R00	Dno šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm <i>Pro tloušťku dna do 20 cm se použije příplatek - položka 89420-1193. 1,2*1,5*0,15</i>	m3	0,27	2 710,00	731,70
32	894201193R00	Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm	m3	0,27	40,54	10,95
33	894201221R00	Stěny šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm <i>Pro tloušťku stěny do 20 cm se použije příplatek - položka 89420-1293. V položkách stěn šachet z prostého betonu jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení. 5,4*1,6*0,15</i>	m3	1,30	2 710,00	3 512,16
34	894201293R00	Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm	m3	1,30	41,52	53,97
35	894502101R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné <i>V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu. 5,4*1,6</i>	m2	8,64	365,70	3 159,64
36	894608112R00	Výztuž šachet z kari sítí <i>V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 1,5/6,0*0,0324</i>	t	0,01	24 000,00	194,40
37	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg <i>Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.</i>	kus	1,00	480,00	480,00
38	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových <i>V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.</i>	kus	1,00	350,00	350,00
39	899623121R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C-7,5 <i>Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdíva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdíva stok části A 03 tohoto sborníku.</i>	m3	0,05	1 900,00	95,00
40	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu <i>Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky.</i>	kus	1,00	174,85	174,85
41	909 R00	Zaměření skut. provedení vytyčení navržené trasy	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
42	909 R01	Vypracování geometrického plánu	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
43	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4 <i>1,0*1,093</i>	kus	1,09	102,00	111,49
44	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 <i>4,7/5,0*1,093</i>	kus	1,03	484,84	498,12
45	28613431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv <i>15,3*1,015</i>	m	15,53	15,50	240,71
46	28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	1,02	55,50	56,33
47	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,02	33,50	34,00
48	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm	kus	2,03	141,50	287,25
49	42224391	Šoupátko 5.8.321 pro PE d 32	kus	1,01	2 983,00	3 012,83
50	42273506	Pás navrtávací č. 3350 DN 150/1"	kus	1,01	808,50	816,59
51	42291200	Souprava zemní tel. Euro 7.7.3. 1100 1,10-1,80 m	kus	1,01	676,00	682,76
52	42291352	Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1	kus	1,00	497,00	497,00
53	55244344	Poklop studniční bez větr. hlavice 600x600	kus	1,00	5 472,00	5 472,00
54	404-44002	Orientační tabulka na plotě, zdi	kus	1,00	175,00	175,00
Celkem za		8 Trubní vedení				30 071,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
55	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	19,00	45,00	854,87
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				854,87

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 302 Přípojka vody a kanalizace k pitku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
56	722173964R00	Spoje pro rozvod vody plast lepené DN 32	kus	2,00	31,00	62,01
57	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	2,00	76,27	152,54
58	722269113R00	Montáž vodoměrné soustavy <i>Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.</i>	kus	1,00	450,00	450,00
59	38821400	Vodoměrná souprava DN 25 Qn 2,5 SP 7673.16.25Q25	kus	1,00	3 655,00	3 655,00
60	42237514	Přímý kulový ventil 4 CIM 14 1" vnitřní	kus	1,00	248,50	248,50
61	42237515	Šikmý ventil DN 25 1" se zpět. klapkou vypouštěním SP 1507.25	kus	1,00	594,00	594,00
62	42293502	Trubní fitinka ISO vnější závit z POM č. 6120 d 32/1	kus	2,00	179,00	358,00
63	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15	100,00	115,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				5 635,05
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
64	767832100R00	Montáž odnímatelných štěrínů	kus	1,00	750,00	750,00
65	55346984	Odnímatelné štěriny k vodoměrné šachtě	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
66	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	500,00	9,89
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 259,89
Díl:	M21	Elektromontáže				
67	210800625R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně	m	18,30	13,30	243,39
68	34142156	Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2	m	18,30	25,80	472,14
	Celkem za	M21 Elektromontáže				715,53
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
69	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	13,60	9,20	125,12
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				125,12

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827
Objekt	Název objektu		SKP	
C 303	Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy nám.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	201 926	Ztížené výrobní podmínky	808
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	808
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	808
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	808
ZRN celkem		201 926	Zařízení staveniště	1 212
			Provoz investora	808
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	808
ZRN+HZS		201 926	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		207 984	Ostatní náklady celkem	6 058
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	207 984 Kč
DPH			21,0 %	43 677 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				251 661 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 303 Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy nám.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	82 408	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 012	0	0	0	0
8 Trubní vedení	106 832	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 674	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	201 926	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	201 926	808
Oborová přírážka		0,4	201 926	808
Přesun stavebních kapacit		0,4	201 926	808
Mimostaveništní doprava		0,4	201 926	808
Zařízení staveniště		0,6	201 926	1 212
Provoz investora		0,4	201 926	808
Kompletační činnost (IČD)		0,4	201 926	808
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				6 058

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 303 Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy n	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm oložku lze použít i pro potrubí litinové.	m	1,20	163,01	195,61
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.	m3	2,30	167,37	384,95
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,2*1,0*70,6	m3	84,72	180,00	15 249,60
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 1,2*(1,81+1,92)/2*6,6+1,2*(1,92+1,88)/2*1,2+1,2*(1,88+2,18)/2*4,3 1,2*(2,18+2,11)/2*3,6+1,2*(2,11+2,0)/2*6,1+1,2*(2,0+1,92)/2*4,7 1,2*(1,92+1,85)/2*3,5+1,2*(1,85+1,82)/2*1,4+1,2*(1,82+1,7)/2*5,9 1,2*(1,7+1,68)/2*1,3+1,2*(1,68+1,69)/2*2,0+1,2*(1,69+1,71)/2*2,8 1,2*(1,71+1,65)/2*6,7+1,2*(1,65+1,65)/2*0,6+1,2*(1,65+1,63)/2*7,6 1,2*(1,63+1,64)/2*1,3+1,2*(1,64+1,68)/2*9,9+1,2*(1,68+1,68)/2*1,1 hornina 3:-84,72 hornina 5:-1,18	m3	67,44 27,98 35,36 23,46 12,39 29,65 24,49 -84,72 -1,18	282,46	19 048,87
5	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 1,2*(-0,12+0,18)/2*4,3 1,2*(0,18+0,11)/2*3,6+1,2*(0,11+0,00)/2*6,1	m3	1,18 0,15 1,03	698,12	826,43
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. 2,24*1,04*4,0	m3	9,32	414,69	3 864,22
7	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. 2,24*1,04*7,89 hornina 3:-9,3184 hornina 5:-0,3028	m3	8,76 18,38 -9,32 -0,30	612,14	5 361,95
8	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. 2,24*1,04*0,13	m3	0,30	875,38	265,06
9	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 V položce není obsažena manipulace s výkopkem ani naložení na dopravní prostředek. (1,1838+0,3028)*0,1	m3	0,15 0,15	1 080,32	160,64
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. (1,81+1,92)/2*6,6+(1,92+1,88)/2*1,2 (2,0+1,92)/2*4,7 (1,92+1,85)/2*3,5+(1,85+1,82)/2*1,4+(1,82+1,7)/2*5,9 (1,7+1,68)/2*1,3+(1,68+1,69)/2*2,0+(1,69+1,71)/2*2,8 (1,71+1,65)/2*6,7+(1,65+1,65)/2*0,6+(1,65+1,63)/2*7,6	m2	197,59 14,59 9,21 19,55 10,33 24,71	19,14	3 782,20

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 303 Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy n	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$(1,63+1,64)/2*1,3+(1,64+1,68)/2*9,9+(1,68+1,68)/2*1,1$ 98,796		20,41 98,80		
11	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 4m Odstranění pažení a rozepržení se oceňuje samostatně.	m2	57,97	33,30	1 930,79
		$(1,88+2,18)/2*4,3$ $(2,18+2,11)/2*3,6+(2,11+2,0)/2*6,1$ 28,9865		8,73 20,26 28,99		
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	197,59	3,40	671,59
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	57,97	15,88	920,43
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 ☐ 100 % ☐ objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % ☐ objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se	m3	76,08	14,92	1 135,13
		$(84,72+67,4352)*0,5$		76,08		
15	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,59	20,93	12,39
		Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 ☐ 100 % ☐ objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % ☐ objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 %				

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 303 Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy n	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		objemu nad 100 m3 50 %				
		d) hloubení zářezů				
		objemu do 1000 m3 neoceňuje se				
		objemu do 10000 m3 neoceňuje se				
		objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				

		1,1838*0,5		0,59		
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	60,79	93,09	5 658,60
		1,2*0,65*67,6		52,73		
		1,21*7,89		9,55		
		hornina 5:-1,4866		-1,49		
17	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	1,49	120,22	178,72
		1,1838+0,3028		1,49		
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	62,27	15,00	934,12
		60,7883+1,4866		62,27		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	109,44	43,82	4 795,34
		Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.				

		84,72+67,4352+1,1838+9,3184+8,7593+0,3028		171,72		
		-60,7883-1,4866		-62,27		
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	41,30	275,00	11 358,49
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				

		((1,2*0,55)-0,049)*67,6		41,30		
21	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	70,91	80,00	5 672,53
		41,2968*1,01*1,7		70,91		
	Celkem za	1 Zemní práce				82 407,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,11	590,00	4 786,08
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		1,2*0,1*67,6		8,11		
23	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	1,00	70,00	70,00
		Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků; betonové výrobky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.				
24	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5	m3	1,58	1 900,00	2 994,40
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-1192. Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce a je určena i pro konstrukce z betonu B 5.				
		3,94*0,1*4		1,58		
25	59224348.A	Prsteneц vyrovn šachetní bet D865/625, výška 80mm, tl.120mm	kus	1,01	160,40	162,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 012,48
Díl: 8		Trubní vedení				
26	810391111R00	Přesečnutí betonové trouby DN do 400 mm	kus	1,00	84,77	84,77
27	812372121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 300	m	1,00	365,19	365,19
		Položka je určena pro montáž potrubí z trub betonových hrdlových vibrilovaných v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky.				

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 303 Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy n	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.				
28	871111103R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	67,60	95,20	6 435,52
		V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přírážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku.				
		V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.				
29	871112101R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	7,00	110,00	770,00
30	871112103R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 250 mm	kus	14,00	140,80	1 971,20
31	877375211R00	Montáž manžety DN300	kus	1,00	204,80	204,80
32	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	70,60	18,00	1 270,80
		V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.				
33	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	kus	2,00	170,00	340,00
		Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoli druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění těsnících uzávěrů.				
		Napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku se rozpočtuje příslušnou položkou 892.. - 1111.				
34	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	4,00	324,80	1 299,20
		Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.				
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.				
35	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	1,00	427,20	427,20
		Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 1,4 t.				
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.				
36	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00	354,00	1 416,00
		Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.				
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.				
37	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	4,00	1 174,40	4 697,60
		Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.				
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.				
38	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	480,00	1 920,00
		Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.				
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.				
39	909 R00	Zaměření skut. provedení vytyčení navržené trasy	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
40	909 R01	Vypracování geometrického plánu	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
41	909 R02	Dokumentace skut. provedení stavby	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
42	909 R03	Vytyčení stávajících sítí	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
43	28614552	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000	kus	12,31	2 589,30	31 885,93
		67,6/6,0*1,093		12,31		
44	28654570	Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45°	kus	7,11	735,84	5 228,14
		7*1,015		7,11		
45	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	4,00	1 530,00	6 120,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 303 Nový úsek kanalizace - odvodnění hl. plochy n	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	55291218	Spojka standardní rozsah 435-465mm, šířka spojky 185mm, tl.9mm, tlak 1,0bar	kus	1,00	2 736,00	2 736,00
47	59223110	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 30/250	kus	1,01	1 402,50	1 416,53
48	59224353.A	Konus šachetní d1240/1000/625, výška 580mm, tl.120mm, kramlové stupadlo s PE povlakem	kus	4,04	1 018,00	4 112,72
49	59224358.A	Skruž šachetní d1240/1000, výška 250mm, tl. 120mm, kramlové stupadlo s PE povlakem	kus	1,01	542,50	547,93
50	59224361.A	Skruž šachetní d1240/1000, výška 500mm, tl. 120mm, kramlové stupadlo s PE povlakem	kus	3,03	809,00	2 451,27
51	59224364.A	Skruž šachetní d1240/1000, výška 1000mm, tl. 120mm, kramlové stupadlo s PE povlakem	kus	1,01	1 524,00	1 539,24
52	59224366.A	Dno šachetní přímé kompak d1300/1000, výška 775/625mm, tl. 150mm, V25	kus	3,03	3 679,00	11 147,37
53	59224366.B	Dno šachetní přímé kompak d1300/1000, výška 775/625mm, tl. 150mm, V30	kus	1,01	4 180,00	4 221,80
54	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly DN 1000	kus	5,05	143,04	722,35
	Celkem za	8 Trubní vedení				106 831,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	103,87	45,00	4 674,33
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 674,33

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	828
Objekt	Název objektu		SKP	
C 401	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	268
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	82
R	M práce celkem	384 671	Přesun stavebních kapacit	268
N	M dodávky celkem	1 353 326	Mimostaveništní doprava	267
ZRN celkem		1 737 997	Zařízení staveniště	13 463
			Provoz investora	1 923
HZS		21 000	Kompletační činnost (IČD)	36 498
ZRN+HZS		1 758 997	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 811 767	Ostatní náklady celkem	52 770
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 811 767 Kč
DPH			21,0 %	380 471 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 192 238 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 401 Veřejné osvětlení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	1 324 130	91 097	21 000
M21a Úpravy rozvaděčů	0	0	0	1 619	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	29 196	291 955	0
CELKEM OBJEKT	0	0	1 353 326	384 671	21 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	268	268
Oborová přírážka		1,0	82	82
Přesun stavebních kapacit		1,0	268	268
Mimostaveništní doprava		1,0	267	267
Zařízení staveniště		3,5	384 671	13 463
Provoz investora		0,5	384 671	1 923
Kompletační činnost (IČD)		2,1	1 737 997	36 498
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				52 770

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 401 Veřejné osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	MONT 01	Kabel CYKY 4x16	m	925,00	12,00	11 100,00
2	MONT 02	Kabel CYKY 5x16	m	210,00	14,00	2 940,00
3	MONT 03	Kabel HO7RN-J 3x2,5	m	440,00	8,00	3 520,00
4	MONT 04	Kabel HO7RN-J 3x4	m	190,00	9,00	1 710,00
5	MONT 05	Kabel CYKY 5x6	m	130,00	10,00	1 300,00
6	MONT 06	Svítilno D 70W HSE PC ANT vč. zapuště. zesíleného kón.stožáru 5m	kus	39,00	948,00	36 972,00
7	MONT 07	Zásuvka 230V/16A pro montáž na sloup veř. osvětlení	kus	39,00	196,00	7 644,00
8	MONT 08	Svítilno D-CO R LED MAXI 6x1,2W WHI 4K CL	kus	9,00	195,00	1 755,00
9	MONT 09	Svítilno H 1x26W + box do zdi RBOX	kus	12,00	384,00	4 608,00
10	MONT 10	Krabice instalační odbočná AI, IP 56, vč. svork.	kus	6,00	268,00	1 608,00
11	MONT 11	Kabelová spojka NN	kus	4,00	265,00	1 060,00
12	MONT 12	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	740,00	18,00	13 320,00
13	MONT 13	Šachta s podzemním rozvaděčem LIC EK 868	kus	2,00	1 230,00	2 460,00
14	MONT 14	Montáž rozpojovací jistič skříně	kus	2,00	550,00	1 100,00
15	MAT 01	Kabel CYKY-J 4x16	m	925,00	128,00	118 400,00
16	MAT 02	Kabel CYKY-J 5x16	m	210,00	151,00	31 710,00
17	MAT 03	Kabel HO7RN-J 3x2,5	m	440,00	26,00	11 440,00
18	MAT 04	Kabel HO7RN-J 3x4	m	190,00	44,00	8 360,00
19	MAT 05	Kabel CYKY-J 5x6	m	130,00	58,00	7 540,00
20	MAT 06	Svítilno D 70W HSE PC ANT vč. zesíleného kón. stožáru 5m	kus	39,00	18 106,00	706 134,00
21	MAT 07	Zásuvka 230V/16A pro montáž na sloup veř.osvětlení	kus	39,00	285,00	11 115,00
22	MAT 08	Svítilno D-CO R LED MAXI 6x1,2W WHI 4K CL	kus	9,00	5 154,00	46 386,00
23	MAT 09	Svítilno H 1x26W + box do zdi	kus	12,00	1 605,00	19 260,00
24	MAT 10	Krabice instalační odbočná AI, IP 56, vč. svork.	kus	6,00	325,00	1 950,00
25	MAT 11	Kabelová spojka NN -24-M	kus	4,00	365,00	1 460,00
26	MAT 12	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	740,00	32,00	23 680,00
27	MAT 13	Šachta s podzemním rozvaděčem LIC EK 868	kus	2,00	158 420,00	316 840,00
28	MAT 14	Rozpojovací jistič skřín V.O. ESTA RF 6:6	kus	1,00	19 855,00	19 855,00
29	905 R01	Hzs- výchozí revize + zpráva	h	20,00	300,00	6 000,00
	C 401_001	Demontáž sloupů	ks	15,00	1 000,00	15 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 436 227,00
Díl:	M21a	Úpravy rozvaděčů				
30	01	Jistič jednopólový LPN 16B/1, 16A	kus	1,00	87,00	87,00
31	02	Jistič trojpólový LPN 20B/3, 20A	kus	1,00	388,00	388,00
32	03	Jistič trojpólový LPN 40B/3, 40A	kus	2,00	572,00	1 144,00
	Celkem za	M21a Úpravy rozvaděčů				1 619,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
33	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,79	650,00	510,25
34	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	730,00	148,00	108 040,00
35	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	55,00	315,00	17 325,00
36	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	m	785,00	58,00	45 530,00
37	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	785,00	15,00	11 775,00
38	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	730,00	45,00	32 850,00
39	460570284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	55,00	97,00	5 335,00
40	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	25,00	380,00	9 500,00
41	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	100,00	25,00	2 500,00
42	MONT 01	Betonový základ stožárů V.O.	kus	39,00	1 490,00	58 110,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 401 Veřejné osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	MONT 02	Příprava pro osazení skříňe V.O.	kus	1,00	480,00	480,00
44	MAT 01	Chráníčka PVC d= 110	m	106,00	46,00	4 876,00
45	MAT 02	Chráníčka PVC d= 63	m	760,00	32,00	24 320,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				321 151,25

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
C 701	Mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	64 965	Ztížené výrobní podmínky	5 290
Z	PSV celkem	1 257 436	Oborová přírážka	5 290
R	M práce celkem	3 103	Přesun stavebních kapacit	5 290
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 290
ZRN celkem		1 325 505	Zařízení staveniště	7 953
			Provoz investora	5 302
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 353
ZRN+HZS		1 325 505	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 365 271	Ostatní náklady celkem	39 766
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 365 271 Kč
DPH			21,0 %	286 707 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 651 978 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 701 Mobiliář	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 507	0	0	0	0
27 Základy	31 403	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	27 614	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 441	0	0	0	0
799 Ostatní	0	1 257 436	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	241	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 862	0
CELKEM OBJEKT	64 965	1 257 436	0	3 103	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	1 322 402	5 290
Oborová přírážka		0,4	1 322 402	5 290
Přesun stavebních kapacit		0,4	1 322 402	5 290
Mimostaveništní doprava		0,4	1 322 402	5 290
Zařízení staveniště		0,6	1 325 505	7 953
Provoz investora		0,4	1 325 505	5 302
Kompletační činnost (IČD)		1,0	5 353	5 353
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				39 766

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 701 Mobiliář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 žulové bloky:(0,6+0,5)*0,9*0,75 stáv. informační vitrina:0,6*0,6*0,45*2 park. automat:0,6*0,6*0,45	m3	1,23 0,74 0,32 0,16	169,11	207,75
2	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 žulové bloky:(1,2+1,5)*0,5*0,9*6	m3	7,29 7,29	512,10	3 733,22
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 1,2285+7,29	m3	8,52 8,52	56,46	480,94
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	8,52	10,00	85,19
Celkem za		1 Zemní práce				4 507,09
Díl: 27		Základy				
5	271531111RL4	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Vysočina žulové bloky:(1,2+1,5)*0,5*0,15*6	m3	1,22 1,22	590,00	716,85
6	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. žulové bloky:(0,6+0,5)*0,9*1,2 vitrina:0,6*0,6*0,9*2 par. automat:0,6*0,6*0,9	m3	2,16 1,19 0,65 0,32	1 900,00	4 104,00
7	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna žulové bloky:(0,6+0,9)*2*0,5 (0,5+0,9)*2*0,5 vitrina:0,6*4*0,5*2 par. automat:0,6*4*0,5	m2	6,50 1,50 1,40 2,40 1,20	204,37	1 328,41
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,50	47,07	305,98
9	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. žulové bloky:(1,2+1,5)*0,5*0,05*6	m3	0,41 0,41	2 090,00	846,45
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. žulové bloky:(1,2+1,5)*0,5*1,15*6	m3	9,32 9,32	2 150,00	20 027,25
11	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna (1,2+1,5)*0,3*2*6 0,5*0,3*2*6	m2	11,52 9,72 1,80	306,56	3 531,53
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,52	47,07	542,29
Celkem za		27 Základy				31 402,76
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
13	311261121R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,30 m3 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1% a pro bloky z lehčených betonů (např.pórobetonu) ve výši 3%.	kus	1,00	384,44	384,44
14	311261125R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,40 m3 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1% a pro bloky z lehčených betonů (např.pórobetonu) ve výši 3%.	kus	1,00	439,97	439,97
15	31-PC1	Vyvtírání otvoru pro kotvení do žulového bloku nerezové trny, chem. malta	kus	8,00	450,00	3 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 701 Mobiliář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	31-PC2	Přemístění a osazení soch na žulové bloky	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
17	31-M1	Žulový blok 900x600x700 mm	kus	1,00	8 816,80	8 816,80
18	31-M2	Žulový blok 900x500x900 mm	kus	1,00	9 373,00	9 373,00
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						27 614,21
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	32,03	45,00	1 441,36
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 441,36
Díl: 799	Ostatní					
20	001	Montáž MOB 01	kus	24,00	235,00	5 640,00
21	002	Spodní stavba MOB 01	kus	24,00	658,00	15 792,00
22	003	Montáž MOB 02	kus	12,00	235,00	2 820,00
23	004	Spodní stavba MOB 02	kus	12,00	658,00	7 896,00
24	005	Montáž MOB 03	kus	8,00	235,00	1 880,00
25	006	Spodní stavba MOB 03	kus	8,00	658,00	5 264,00
26	007	Montáž MOB 04	kus	23,00	94,00	2 162,00
27	008	Spodní stavba MOB 04	kus	23,00	282,00	6 486,00
28	009	Montáž MOB 05	kus	29,00	94,00	2 726,00
29	010	Spodní stavba MOB 05	kus	29,00	282,00	8 178,00
30	011	Montáž MOB 06	kus	21,00	169,20	3 553,20
31	012	Spodní stavba MOB 06	kus	21,00	470,00	9 870,00
32	013	Montáž MOB 07	kus	10,00	329,00	3 290,00
33	014	Spodní stavba MOB 07	kus	10,00	376,00	3 760,00
34	015	Montáž MOB 08	kus	6,00	329,00	1 974,00
35	016	Spodní stavba MOB 08	kus	6,00	376,00	2 256,00
36	017	Montáž MOB 09	kus	1,00	2 444,00	2 444,00
37	018	Spodní stavba MOB 09	kus	1,00	3 572,00	3 572,00
38	019	Montáž MOB 10	kus	8,00	282,00	2 256,00
39	020	Spodní stavba MOB 10	kus	8,00	752,00	6 016,00
40	021	Montáž MOB 11	kus	1,00	846,00	846,00
41	022	Spodní stavba MOB 11	kus	1,00	1 128,00	1 128,00
42	023	Přemístění a montáž stávající informační vitriny do nové polohy	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
43	024	Přemístění a montáž stávajícího park. automatu do nové polohy	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
44	025	Montáž MOB 12	kus	6,00	573,40	3 440,40
45	MOB 01	Lavička, ocelová konstrukce, sedák i opěrka dl. 1,5 m trop.dřevo, s opěradlem a područkami	kus	24,00	6 981,00	167 544,00
46	MOB 02	Lavička, ocelová konstrukce, sedák i opěrka dl. 1,5 m trop.dřevo, s opěradlem a područkami, atyp do svahu	kus	12,00	7 311,00	87 732,00
47	MOB 03	Lavička, ocelová konstrukce, sedák i opěrka dl. 0,6 m trop.dřevo, s opěradlem a područkami	kus	8,00	2 549,00	20 392,00
48	MOB 04	Odpadkový koš se stříškou 50 l, tělo z hliníkové slitiny, ocelová noha, ovál 490 mm/315 mm, výška 1055 mm	kus	23,00	9 576,00	220 248,00
49	MOB 05	Zahrazovací sloupek, výška nad dlažbou 86 cm hliník.slitina, s městským znakem	kus	29,00	6 030,00	174 870,00
50	MOB 06	Stojan na kola s motivem ruky, rozměry š. 200, tl. 20 mm v. 900 mm, ocelový plech v povrchové úpravě "corten", hmotnost 20,5 kg	kus	21,00	4 108,50	86 278,50
51	MOB 07	Ochranná mříž ke stromu, čtvercový půdorys roštu strana 1 600 mm, ocelová konstrukce, bez mříže na ochranu kmene, s otvory max. 15 mm, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak (RAL 9007)	kus	10,00	13 138,50	131 385,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 701 Mobiliář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	MOB 08	Ochranná mříž ke stromu, čtvercový půdorys roštu strana 1 200 mm, ocelová konstrukce, bez mříže na ochranu kmene, s otvory max. 15 mm, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak (RAL 9007)	kus	6,00	8 788,50	52 731,00
53	MOB 09	Španělské bezbariérové pítka, zinkovaná uhlíková ocel (úprava corten) a nerez AISI 316 L	kus	1,00	46 676,00	46 676,00
54	MOB 10	Oblouková lavice (sestavení do kruhu), oblouk cca 1,8 m, úhel 45°, bez opěradla, sedák z trop. dřeva, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak (RAL 9007)	kus	8,00	10 573,00	84 584,00
55	MOB 11	Informační skříň jednostranná světelná, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak, bezpečnostní sklo	kus	1,00	49 364,00	49 364,00
56	MOB 12	Lavice na lin. schodech - atyp. žulové bloky 2x500/487,5/1500 +1x500/1050/600 mm <i>Lavice jsou opatřeny sedákem z trop. dřeva na nerez. konstrukci. V ceně je obsaženo - ocel. kotevní trny a vyvrtání otvoru pro kabel a světla.</i>	kus	6,00	4 797,00	28 782,00
Celkem za		799 Ostatní				1 257 436,10
Díl:	M21	Elektromontáže				
57	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x16 vitrina:5 park. automat:6	m	11,00 5,00 6,00	21,90	240,90
Celkem za		M21 Elektromontáže				240,90
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
58	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy 5+6	m	11,00 11,00	148,00	1 628,00
59	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	m	11,00	58,00	638,00
60	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	11,00	9,20	101,20
61	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	11,00	45,00	495,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				2 862,20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
C 702	Kašna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	92 118	Ztížené výrobní podmínky	9 440
Z	PSV celkem	2 268 000	Oborová přírážka	9 440
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	9 440
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	9 440
ZRN celkem	2 360 118		Zařízení staveniště	16 521
			Provoz investora	9 440
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	7 080
ZRN+HZS	2 360 118		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 430 922		Ostatní náklady celkem	70 804
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			2 430 922 Kč	
DPH 21,0 %			510 494 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 941 416 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 702 Kašna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 713	0	0	0	0
27 Základy	22 714	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	22 959	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	6 170	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	13 114	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 448	0	0	0	0
799 Ostatní	0	2 268 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	92 118	2 268 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	2 360 118	9 440
Oborová přírážka		0,4	2 360 118	9 440
Přesun stavebních kapacit		0,4	2 360 118	9 440
Mimostaveništní doprava		0,4	2 360 118	9 440
Zařízení staveniště		0,7	2 360 118	16 521
Provoz investora		0,4	2 360 118	9 440
Kompletační činnost (IČD)		0,3	2 360 118	7 080
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				70 804

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 702 Kašna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 Pi*2,7*2,7*0,45 (Pi*2,7*2,7-Pi*1,9*1,9)*0,4	m3	14,93 10,31 4,62	43,46	648,83
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 základ:2,4*2,4*1,05 strojovna:6,3*4,3*1,0	m3	33,14 6,05 27,09	119,94	3 974,62
3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 6,3*4,3*2,0	m3	54,18 54,18	169,11	9 162,27
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 14,9304+33,138+54,18-41,184	m3	61,06 61,06	56,46	3 447,60
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	61,06	82,94	5 064,51
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	61,06	10,00	610,64
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. (6,3*4,3-4,5*2,5)*2,6	m3	41,18 41,18	43,82	1 804,48
	Celkem za	1 Zemní práce				24 712,97
Díl: 27		Základy				
8	271531111RL4	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Vysočina 2,4*2,4*0,1 4,8*2,8*0,3	m3	4,61 0,58 4,03	590,00	2 718,72
9	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 2,4*2,4*0,05 4,8*2,8*0,1	m3	1,63 0,29 1,34	1 900,00	3 100,80
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. 2,4*2,4*0,9+1,5*1,5*0,4	m3	6,08 6,08	2 150,00	13 080,60
11	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna 1,5*4*0,4	m2	2,40 2,40	204,37	490,49
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,40	47,07	112,98
13	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné střihání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran. 7,9*2,4*2,4*0,001*1,2 7,9*1,5*1,5*0,001*1,2 7,9*1,2*1,4*4*0,001*1,2	t	0,14 0,05 0,02 0,06	23 000,00	3 210,80
	Celkem za	27 Základy				22 714,39
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
14	388381131R00	Kanály ze železobetonu volné 450 x 450 mm Pi*4,7	m	14,77 14,77	1 554,92	22 959,19
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				22 959,19

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 702 Kašna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
15	564251113R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 17 cm šterkodrt' 0-63 mm (Pi*1,9*1,9-Pi*0,75*0,75)	m2	9,57 9,57	102,00	976,55
16	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	11,56	70,84	818,93
17	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.15 cm 9,574 (Pi*2,7*2,7-Pi*1,9*1,9)	m2	21,14 9,57 11,56	207,00	4 374,97
Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					6 170,45
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
18	591112000R00	Kladení dlažby z kostek kam drob	m2	9,57	275,00	2 632,85
19	58380120.X	Kostka dlažební drobná, řezaná 9,574*1,02	m2	9,77 9,77	1 073,26	10 480,92
Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací					13 113,77
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	54,39	45,00	2 447,58
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					2 447,58
Díl: 799	Ostatní					
21	01a	Dodávka kašny dle PD- z 1 kusu, žulová šedá pemrl. povrch, pr. 4 m, v. 1 m, odvrtý po obvodu	kus	1,00	1 530 000,00	1 530 000,00
22	01b	Montáž kašny na připravený základ vč. složení jeřábem	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
23	01c	Kotvení kašny - nerezové trny a chem. malta	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
24	01d	Vysekání reliéfu na kašnu	kus	1,00	260 000,00	260 000,00
25	02	D+M výtvarně pojednané bronzové mřížky řezané laserem, vnit. průměr 4 m, šířka 500 mm	kus	1,00	450 000,00	450 000,00
Celkem za	799 Ostatní					2 268 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : C 702.2 Technologie kašny	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	ZS	0
	Montáž celkem	953 645	PROVOZ INVEST-	0
	HSV celkem	0	SILN PROVOZ	0
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		953 645		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		953 645	Ostatní VRN	28 609
ZRN+VRN+HZS		982 254	VRN celkem	28 609

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	982 254 Kč
DPH	21,0 % činí :	206 273 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 188 528 Kč
------------------------------	---------------------

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 188 528 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

Stavba :	Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky	Rozpočet :				
Objekt :	C 702.2 Technologie kašny	Kašna				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení	0	0	0	304 895	0
M35	Montáž čerpadel, kompresorů	0	0	0	78 800	0
M99	Ostatní dodávky a práce "M"	0	0	0	569 950	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	953 645	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Název VRN		Kč	%	Základna	Kč	
Zařízení staveniště			3,0	953 645	28 609	
CELKEM VRN					0	

Výkaz výměr

Stavba : **Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky**
 Objekt : **C 702.2 Technologie kašny**

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáž, řízení, osvětlení				
		Dodávky mat a zařízení				
1	FR-E740-040-EC 1,5K	Fr.menic 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	ks	1,00	14 601,00	14 601,00
2	FR-E740-080-EC 3,7K	Fr.menic 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	ks	1,00	16 530,00	16 530,00
3		Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	ks	2,00	1 480,00	2 960,00
4	FFR-E540-27A-SF1-LL	Odrušovací filtr pro FM 10 kW	ks	1,00	2 890,00	2 890,00
5	FX2N-32MR-ES/UL	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	ks	1,00	17 747,00	17 747,00
6	FX2N-16EYR-ES/UL	Modulární rozšiřující modul, 16xDO relé 2A	ks	1,00	4 030,00	4 030,00
7	SW1	Aplikační program sw PLC	ks	1,00	9 600,00	9 600,00
8		Oživení systému	ks	1,00	5 600,00	5 600,00
9	00001	Rozváděč pro napojení technologie označený RM1, v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku krytí IP55,	ks	1,00	29650,00	29 650,00
10	00002	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm (výškaxšířkaxhloubka), krytí IP56, bez ceny filtru	ks	1,00	3540,00	3 540,00
11	00003	Rozváděč pro frekvanční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	ks	1,00	9870,00	9 870,00
12	50717	reflektor LED 320/DMX/02 RGB včetně kabelu	ks	4,00	9960,00	39 840,00
13	Atyp LED 01	Liniový nerezový LED reflektor, kruhový segment s vnitřním poloměrem zakřivení R 2070 mm, 12V=, 24 W/bm	ks	8,00	6530,00	52 240,00
14	50175	Control box LED - řídicí systém v krabici IP 55	ks	1,00	16960,00	16 960,00
15	Trans 230/12-200	Trasformátor 230/12V 200VA IP 65	ks	2,00	2350,00	4 700,00
16	PR E G 1"	Prostup betonem kabely G 1"	ks	5,00	1350,00	6 750,00
	PR E G 1 1/2"	Prostup betonem kabely G 1 1/2"	ks	4,00	1680,00	6 720,00
17	KP G 1 - 1	Kabelová průchodka jednovývodvá	ks	5,00	359,00	1 795,00
	KP G 1 1/2-2	Kabelová průchodka dvouvývodvá	ks	4,00	1560,00	6 240,00
18	00004	Elektroinstalační materiál	ks	1,00	5690,00	5 690,00
19	00005	Eletroinstalační práce	hod	40,00	363,00	14 520,00
20	00006	Revizní zpráva	hod	5,00	500,00	2 500,00
21	Kopo 40	Kabelové chráničky D40	bm	62,00	25,00	1 550,00
22	H07 RNS4 x 1,5	Kabeláž ke světlům	bm	104,00	38,00	3 952,00
23	LMK_392 566040012112301000 0	Nerezová ponorná sonda pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin,kapacitní s keramickou oddělovací membránou, s vysokou přetížitelností, rozsah od 0do400mm H ₂ O, s přesností 2 mm	ks	1,00	13560,00	13 560,00
24	LMK_809 396-0400-E-C 1-1-3-2-002-000	Vyhodnocovací jednotka výšky hladiny, vstup 4-20mA, s min dvěmi nastavitelnými limity, 24VDC, včetně zdroje, se zobrazováním měřené veličiny.	ks	1,00	10860,00	10 860,00
		Elektromontáže				
	Celkem za	M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení				304 895,00
Díl: M35		Montáž čerpadel, kompresorů				
25	315111114	Montáž technologie	hod	200,00	370,00	74 000,00
26	03511234	Tlakové zkoušky	hod	6,00	400,00	2 400,00
27	03511235	Uvedení do provozu	hod	4,00	400,00	1 600,00
28	03511236	Zaškolení obsluhy	hod	2,00	400,00	800,00
	Celkem za	M35 Montáž čerpadel, kompresorů				78 800,00
Díl: M99		Ostatní dodávky a práce "M"				
29	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	ks	1,00	2000,00	2 000,00
30	3519999	Vedlejší náklady	ks	1,00	1000,00	1 000,00
31	3511239	PD ve stupni dílenská dokumentace	ks	1,00	11000,00	11 000,00
32	3511240	Autorský dozor	ks	1,00	5000,00	5 000,00
33	3511241	Přesun hmot	ks	1,00	25000,00	25 000,00

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt :

**Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky
C 702.2 Technologie kašny**

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	F 2311064	Mosazná tryska s ústím ø14 mm, závitem G 1" a s integrovaným kloubem pro natočení trysky	ks	5,00	880,00	4 400,00
35	atyp nerez 01	Nerezový rozvaděč trysek pramínkovýc, kruhový ø160 mm	ks	1,00	1890,00	1 890,00
36	atyp nerez 02	Nerezová odtoková armatura žlabu s vývodem DN 150	ks	3,00	4860,00	14 580,00
37	atyp nerez 03	Kombinovaný prostup přívaděče vody do rozvaděče trysek, nerez trubka □ 60,1 mm,Přepad fontány krytý nerezovým košíkem, nerez trubka □ 159 mm,vypouštění fontány kryté nerez košíkem , nerez trubka □ 254 mm vč. přívodní nerez trubky G4"	ks	1,00	21600,00	21 600,00
38	Atyp armatura	Armování stěn, dna a víka strojovny dle statického návrhu a výkresu tvaru vč navázání mezi stěny strojovny	t	1,50	39000,00	58 500,00
39	IS SB 40	Hydroisolace stropu strojovny asfaltovými pásy včetně provedení	m2	18,00	185,00	3 330,00
40	atyp.plast/nerez 01	Koš zachycovače nečistot	ks	1,00	2980,00	2 980,00
41	atyp plast 01	Záchytná vana chemikálií	ks	1,00	1530,00	1 530,00
42	atyp plast 02	Plastová dvouplášťová strojovna vnitřní 4000x2000x2100 mm retenční nádrže, vstupního komínku, čerpací jímečky a prostupů stěnou závitových či hrdlových	ks	1,00	87850,00	87 850,00
43	atyp plast 03	Šachticka odvětrání vč. mřížky	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
44	žebř 150110	Hliníkový žebřík ve strojovně	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
45	CH 15L	Kanystry s NaClO a korektorem pH	ks	2,00	520,00	1 040,00
46	13170	Autom.systém měření pH a volného chloru, dávkování NaClO a korktoru pH	ks	1,00	39960,00	39 960,00
47	WG-5600/300	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kap. 300	ks	1,00	23500,00	23 500,00
48	0501160	Koleno D160 PVC 90° lep	ks	19,00	1121,00	21 299,00
49	0502160	Koleno D160 PVC 45° lep	ks	10,00	990,00	9 900,00
50	0501140	Koleno D140 PVC 90°lep	ks	6,00	994,00	5 964,00
51	0502140	Koleno D140 PVC 45° lep.	ks	4,00	839,00	3 356,00
52	0501125	Koleno D125,90°PVC,lep	ks	19,00	582,00	11 058,00
53	0502125	Koleno D125, 45° PVC,lep	ks	10,00	521,00	5 210,00
54	0501110	Koleno D110 PVC 90° lep	ks	9,00	404,00	3 636,00
55	0502110	Koleno D110 PVC 45° lep	ks	5,00	357,00	1 785,00
56	0501075	Koleno D 75 PVC 90° lep	ks	6,00	128,00	768,00
57	0502075	Koleno D 75 PVC 45° lep	ks	4,00	143,00	572,00
58	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	ks	22,00	42,00	924,00
59	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	ks	12,00	44,00	528,00
60	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	ks	21,00	27,00	567,00
61	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	ks	12,00	31,00	372,00
62	0503125	T kus D125 PVC lepení	ks	2,00	797,00	1 594,00
63	0503110	T-kus D110 PVC lepení	ks	1,00	502,00	502,00
64	7503063	T-kus D 63 PVC,PN10 lep	ks	2,00	65,00	130,00
65	PV03050AP	T-kus D50 PVC PN 16	ks	5,00	39,00	195,00
66	0506141	Redukce kr.D140x110 PVC	ks	1,00	300,00	300,00
67	0506125	Redukce kr.D125x110 PVC	ks	1,00	197,00	197,00
68	0506160	Redukce kr.D160x140 PVC	ks	1,00	350,00	350,00
69	0506127	Redukce kr.D125x75 PVC	ks	1,00	213,00	213,00
70	0506076	Redukce kr.D 75x50 PVC	ks	1,00	53,00	53,00
71	0506075	Redukce kr.D 75x63 PVC	ks	1,00	48,00	48,00
72	02716	Tr PVC D160,dl.6m,PN 10	bm	14,00	432,00	6 048,00
73	02715	Tr PVC D140,dl.6m,PN 10	bm	5,00	329,00	1 645,00
74	02714	Tr PVC D125,dl.6m,PN 10	bm	12,00	262,00	3 144,00
75	02713	Tr PVC D110,dl.6m,PN 10	bm	8,00	203,00	1 624,00
76	02711	Tr PVC D75,dl.6m, PN 10	bm	5,00	116,00	580,00
77	02710	Tr PVC D63,dl.5m, PN 10	bm	14,00	82,00	1 148,00
78	02709	Tr PVC D50,dl.5m, PN 10	bm	17,00	53,00	901,00

Výkaz výměr

Stavba :	Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky
Objekt :	C 702.2 Technologie kašny

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	bm	8,00	58,00	464,00
80	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	bm	28,00	106,00	2 968,00
81	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	ks	7,00	28,00	196,00
82	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	ks	12,00	32,00	384,00
83	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	ks	15,00	65,00	975,00
84	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	ks	17,00	80,00	1 360,00
85	KGEA150/150/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 150	ks	2,00	145,00	290,00
86	KGEA150/150/87	Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 150 DN 150	ks	1,00	145,00	145,00
87	0580110	Klapka uzavírací D110 PVC	ks	2,00	2454,00	4 908,00
88	0581110RA	Sada přírub D110 ke kla	ks	2,00	1359,00	2 718,00
89	0580140	Klapka uzavírací D125-140 PVC	ks	1,00	2809,00	2 809,00
90	0581125RA	Sada přírub D125 ke kla	ks	1,00	1681,00	1 681,00
91	0580160	Klapka uzavírací D160 PVC	ks	1,00	3320,00	3 320,00
92	0581160RA	Sada přírub D160 ke kla	ks	1,00	2936,00	2 936,00
93	0565110RA	Klapka zpětná D110 + příruby	ks	1,00	1979,00	1 979,00
94	37002 DN 150EQ	Klapka uzavírací nerez, s elektropohonem DN 150	ks	1,00	18152,00	18 152,00
95	219.0202.037	Odstředivé plastové čerpadlo s integrovaných zachycovačem nečistot, připojením DN 50/DN40, 1,0 kW, Q=20 m3/h při mvs	ks	1,00	18456,00	18 456,00
96	219.0112.037	Odstředivé plastové čerpadlo s integrovaných zachycovačem nečistot, připojením DN 40/DN40, 0,45 kW, Q = 11 m3/h při mvs	ks	1,00	16370,00	16 370,00
97	AS 25495	Plastové čerpadlo s velkokapacitním předfiltrem, , Q=83 m3/h při 6 mvs	ks	1,00	39600,00	39 600,00
98	DC3GT	Ponorné čerpadlo nerezové 0,55kW, Q=2,5l/s při 7 mvs	ks	1,00	3 960,00	3 960,00
99	A17649	Automatická hlavice 6-ti cestného ventilu, takové a časové praní	ks	1,00	18544,00	18 544,00
100	15782	Pískový filtr D500,9m3/h, včetně pískové náplně	ks	1,00	9521,00	9 521,00
101	SD - 1"	Sestava dopouštění včetně By-passu -1"	ks	1,00	3560,00	3 560,00
102	EVPI 2020	El. mag.ventil 1" 230V	ks	1,00	2430,00	2 430,00
103	RA109P421	Předfiltr hrubých nečistot G 3/4"	ks	1,00	1370,00	1 370,00
104	272000080	Odvětrání strojovny vč. ventilátoru s časovým řízením	ks	1,00	2960,00	2 960,00
105	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	ks	1,00	421,00	421,00
106	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	ks	4,00	598,00	2 392,00
107	0560075	Kohout kulový D 75 PVC	ks	1,00	1916,00	1 916,00
108	0567063	Ventil zpětný D 63 PVC	ks	1,00	569,00	569,00
109	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	ks	3,00	404,00	1 212,00
110	0590300	Čistič PVC	litr	3,00	251,00	753,00
111	900102	Teflonová páska	ks	20,00	7,00	140,00
112	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	5,00	544,00	2 720,00
113	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	20,00	250,00	5 000,00
Celkem za						569 950,00
M99 Ostatní dodávky a práce "M"						

Výkaz výměr

Stavba :

Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky

Objekt :

C 702.2 Technologie kašny

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	-----	---------------	----	----------	-----------	-------------

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
C 703	Bronzové desky - časová osa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	13 948	Ztížené výrobní podmínky	983
Z	PSV celkem	231 750	Oborová přírážka	983
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	983
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	983
ZRN celkem		245 698	Zařízení staveniště	1 474
			Provoz investora	983
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	983
ZRN+HZS		245 698	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		253 069	Ostatní náklady celkem	7 371
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	253 069 Kč
DPH			21,0 %	53 145 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				306 214 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 703 Bronzové desky - časová osa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	624	0	0	0	0
27 Základy	4 803	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 366	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	155	0	0	0	0
799 Ostatní	0	231 750	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 948	231 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	245 698	983
Oborová přírážka		0,4	245 698	983
Přesun stavebních kapacit		0,4	245 698	983
Mimostaveništní doprava		0,4	245 698	983
Zařízení staveniště		0,6	245 698	1 474
Provoz investora		0,4	245 698	983
Kompletační činnost (IČD)		0,4	245 698	983
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				7 371

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 703 Bronzové desky - časová osa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.</i>	m3	1,30	414,69	537,44
		0,6*0,6*0,6*6		1,30		
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1,30	56,46	73,17
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku <i>Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</i>	m3	1,30	10,00	12,96
	Celkem za	1 Zemní práce				623,57
Díl: 27		Základy				
4	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) <i>Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.</i>	m3	1,30	2 030,00	2 630,88
		1,296		1,30		
5	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna <i>0,6*4*0,6*6</i>	m2	8,64	204,37	1 765,77
		0,6*4*0,6*6		8,64		
6	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,64	47,07	406,72
	Celkem za	27 Základy				4 803,36
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule <i>V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M30 x 380/70 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.</i>	kus	18,00	464,80	8 366,40
		3*6		18,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 366,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,45	45,00	155,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				155,11
Díl: 799		Ostatní				
9	01	Bronz. deska 600x600 tl. 25 mm s textem grafický návrh	kus	6,00	1 545,00	9 270,00
10	02	Bronz. deska 600x600 tl. 25 mm s textem model, písmo	kus	6,00	6 180,00	37 080,00
11	03	Bronz. deska 600x600 tl. 25 mm s textem forma	kus	6,00	20 600,00	123 600,00
12	04	Bronz. deska 600x600 tl. 25 mm s textem lití	kus	6,00	5 150,00	30 900,00
13	05	Bronz. deska 600x600 tl. 25 mm s textem cizelování	kus	6,00	5 150,00	30 900,00
	Celkem za	799 Ostatní				231 750,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	823
Objekt	Název objektu		SKP	
C 801	Vegetační úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	812 943	Ztížené výrobní podmínky	3 252
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	3 252
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 252
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 252
ZRN celkem		812 943	Zařízení staveniště	4 878
			Provoz investora	3 252
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 252
ZRN+HZS		812 943	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		837 331	Ostatní náklady celkem	24 388
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			837 331 Kč	
DPH 21,0 %			175 840 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 013 171 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 801 Vegetační úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 930	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	131 711	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	4 959	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	79 278	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	544 317	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 747	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	812 943	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	812 943	3 252
Oborová přírážka		0,4	812 943	3 252
Přesun stavebních kapacit		0,4	812 943	3 252
Mimostaveništní doprava		0,4	812 943	3 252
Zařízení staveniště		0,6	812 943	4 878
Provoz investora		0,4	812 943	3 252
Kompletační činnost (IČD)		0,4	812 943	3 252
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				24 388

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 801 Vegetační úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132105111R00	Hloubení rýh v homině 1 a 2	m3	10,08	83,00	836,64
2	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	62,24	225,00	14 004,00
3	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	72,72	180,00	13 089,60
		62,64+10,08		72,72		
	Celkem za	1 Zemní práce				27 930,24
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
4	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	174,30	324,00	56 473,20
		Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
5	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	2,00	239,00	478,00
6	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	4,00	336,00	1 344,00
7	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
8	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	3,00	2 020,00	6 060,00
9	112101115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	2,00	3 490,00	6 980,00
10	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	2,00	5 070,00	10 140,00
11	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	155,00	155,00
12	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	514,00	514,00
13	112101225R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	3,00	1 420,00	4 260,00
14	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	399,00	1 197,00
15	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	4,00	755,00	3 020,00
16	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	3,00	1 890,00	5 670,00
17	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
18	112201115R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5	kus	5,00	3 360,00	16 800,00
19	112201116R00	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:5	kus	2,00	4 580,00	9 160,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				131 711,20
Díl: 16		Přemístění výkopku				
20	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	6,00	15,00	90,00
21	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	4,00	50,00	200,00
22	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	4,00	85,00	340,00
23	162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	1,00	15,00	15,00
24	162201416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	1,00	50,00	50,00
25	162201417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	3,00	85,00	255,00
26	162304311R00	Vodorovné přemístění křovin do 1000 m,D do 10 cm	m2	174,30	23,00	4 008,90
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				4 958,90
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 122,00	16,00	17 952,00
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání. 1150-28				
				1 122,00		
28	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 708,00	0,85	1 451,80
29	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 036,00	0,59	611,24
30	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 036,00	0,59	611,24
31	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	672,00	2,35	1 579,20
32	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 150,00	0,31	356,50
33	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 708,00	1,63	2 784,04
34	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	11,50	68,00	782,00
35	460120081RT1	Násyp směsi a substrátu složení, rozprost. a udusání	m3	23,50	720,00	16 920,00
36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	28,05	3,00	84,15
37	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	17,08	750,00	12 810,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 801 Vegetační úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	111 44VD	Trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem	kg	28,80	35,00	1 008,00
39	111 83VD	Kompost 6 kg/m2	t	10,25	430,00	4 407,50
40	111 87VD	Nerezová lemovka vč. instalace	m	128,00	140,00	17 920,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				79 277,67
Díl:	181	Sadové úpravy				
41	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	3 099,00	4,65	14 410,35
42	183101226R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 6 m3 sv.1:5	kus	1,00	5 750,00	5 750,00
43	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	28,00	165,00	4 620,00
44	183101322R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	6,00	2 850,00	17 100,00
45	183101323R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 3 m3 sv.1:5	kus	10,00	4 100,00	41 000,00
46	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných	kus	71,00	3,26	231,46
47	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	1 629,00	2,65	4 316,85
48	183204116R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm	kus	1 399,00	3,65	5 106,35
49	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	389,00	10,30	4 006,70
50	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	6,00	310,00	1 860,00
51	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	38,00	735,00	27 930,00
52	184701112R00	Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině	kus	336,00	25,50	8 568,00
53	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	44,00	49,30	2 169,20
54	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	132,00	153,00	20 196,00
55	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	609,00	31,00	18 879,00
		35+16+169+389		609,00		
56	185802112R00	Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině	t	2,40	313,00	751,20
57	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	15,56	68,00	1 058,08
58	111 101VD	Vyzvednutí stáv. stromu, přesazení	kus	1,00	748,00	748,00
59	111 102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	kus	44,00	25,00	1 100,00
60	111 103VD	Ukotvení přesazeného stromu	kus	1,00	124,00	124,00
61	111 104VD	Položení mulčovací plachetky	m2	558,00	15,00	8 370,00
		169+389		558,00		
62	111 105VD	Instalace protikořenné folie	kus	28,00	23,00	644,00
63	111 106VD	Pěstební opatření - řez výchovný	kus	8,00	165,00	1 320,00
64	111 107VD	Pěstební opatření - řez zdravotní	kus	1,00	986,00	986,00
65	111 108VD	Pěstební opatření - ošetření dutin	kus	1,00	200,00	200,00
66	111 109VD	Pěstební opatření - řez výchovný	kus	1,00	165,00	165,00
67	111 110VD	Pěstební opatření - ošetření dutin	kus	2,00	200,00	400,00
68	111 300VD	Vytýčení stromů	bod	28,00	56,00	1 568,00
69	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	34,90	750,00	26 175,00
		24+10,9		34,90		
70	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	9,44	510,00	4 814,40
		1,6+7,84		9,44		
71	111 003VD	Speciální substrát pro výsadbové jámy	m3	32,20	1 150,00	37 030,00
72	111 004VD	Prunus fruticosa Globosa	kus	6,00	2 100,00	12 600,00
73	111 005VD	Větrací prvek do výsadbové jámy, 4 ks/ strom	kus	64,00	35,00	2 240,00
74	111 07VD	Cibuloviny (průměrná cena)	kus	71,00	8,00	568,00
75	111 081VD	Trvalky, velikost K9 (průměrná cena)	kus	1 155,00	28,00	32 340,00
76	111 082VD	Trvalky, velikost ko 0,5 l (průměrná cena)	kus	474,00	35,00	16 590,00
77	111 083VD	Trvalky, velikost ko 1 l (průměrná cena)	kus	603,00	40,00	24 120,00
78	111 084VD	Trvalky, velikost ko 5 l (průměrná cena)	kus	110,00	50,00	5 500,00
79	111 091VD	Růže, velikost ko 3 l (průměrná cena)	kus	441,00	70,00	30 870,00
80	111 092VD	Keře, velikost ko 2 l (průměrná cena)	kus	45,00	38,00	1 710,00
81	111 093VD	Keře, velikost ko 3 l (průměrná cena)	kus	200,00	45,00	9 000,00
82	111 09VD	Ligustrum vulgare, výška 40-60 cm	kus	336,00	40,00	13 440,00

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 801 Vegetační úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	111 147VD	Hadice flexibilní plastová (2,5 m/ strom)	m	110,00	18,00	1 980,00
84	111 161VD	Zásobní tabletové hnojivo (1x10g/ keř)	kus	336,00	0,90	302,40
85	111 162VD	Zásobní tabletové hnojivo (4x10g/ strom)	kus	176,00	0,90	158,40
86	111 163VD	Zásobní tabletové hnojivo (10x10g/ strom)	kus	10,00	0,90	9,00
87	111 30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	kus	44,00	95,00	4 180,00
88	111 35VD	Tilia x pallida, obvod kmínku 18-20 cm	kus	10,00	1 940,00	19 400,00
89	111 36VD	Tilia platyphyllos, obvod kmínku 18-20 cm	kus	28,00	1 810,00	50 680,00
90	111 37VD	Náhradní strom v. 5-6 m	kus	1,00	1 810,00	1 810,00
91	111 46VD	Protikořenové folie	m	28,00	19,00	532,00
92	111 48VD	Kačírek fr. 8-16 praný, drcený	t	37,62	1 100,00	41 382,00
		6,5+31,12		37,62		
93	111 83VD	Kompost 6 kg/m2	t	2,40	430,00	1 032,00
94	1112VD	Popruh - úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	132,00	6,00	792,00
95	1113VD	Kůl pr. 9 cm, frézovaný s fazetou	kus	132,00	78,00	10 296,00
96	1114VD	Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9 cm	kus	132,00	9,00	1 188,00
	Celkem za	181 Sadové úpravy				544 317,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
97	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	36,88	671,00	24 747,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 747,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
C 704	Zvonkohra		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
074	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 200	Ztížené výrobní podmínky	254
Z	PSV celkem	47 290	Oborová přírážka	254
R	M práce celkem	11 835	Přesun stavebních kapacit	254
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	254
ZRN celkem		75 325	Zařízení staveniště	437
			Provoz investora	291
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	516
ZRN+HZS		75 325	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		77 585	Ostatní náklady celkem	2 259
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	77 585 Kč
DPH			21,0 %	16 293 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				93 878 Kč

Poznámka :

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet :
Objekt :	C 704 Zvonkohra	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	16 200	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	33 449	0	0	0
783 Nátěry	0	518	0	0	0
799 Ostatní	0	13 323	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 835	0
CELKEM OBJEKT	16 200	47 290	0	11 835	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	63 490	254
Oborová přírážka		0,4	63 490	254
Přesun stavebních kapacit		0,4	63 490	254
Mimostaveništní doprava		0,4	63 490	254
Zařízení staveniště		0,6	75 325	437
Provoz investora		0,4	75 325	291
Kompletační činnost (IČD)		1,0	517	516
Rezerva rozpočtu			75 325	
CELKEM VRN				2 259

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 704 Zvonkohra	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	18,00	900,00	16 200,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				16 200,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg <i>10,1+10,5+18,9+2,85+8,9+0,55+0,75+1,35+10,95+12,6</i>	kg	<i>77,45</i> <i>77,45</i>	15,75	1 219,84
3	767-PC1	Příplatek za žárové zinkování <i>77,45*1,08</i>	kg	<i>83,65</i> <i>83,65</i>	26,25	2 195,71
4	13222700	Tyč ocelová plochá jakost 11375 20x5 mm hmotnost 0,79 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425522 TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 <i>0,55*0,001*1,08</i>	T	0,00 <i>0,00</i>	68 250,00	40,95
5	13222760	Tyč ocelová plochá jakost 11375 tl. 10 mm profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425522 TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 <i>12,6*0,001*1,08</i>	T	0,01 <i>0,01</i>	68 250,00	928,20
6	13227800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm hmotnost 1,96 kg/m TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 <i>8,9*0,001*1,08</i>	T	0,01 <i>0,01</i>	68 250,00	655,20
7	13311375	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 40 mm hmotnost 9,87 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425510 TYČ KRUHOVÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5510.11, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 <i>1,35*0,001*1,08</i>	T	0,00 <i>0,00</i>	68 250,00	102,38
8	13321060	Tyč ocelová plochá jakost 11375 60x 5 mm hmotnost 2,36 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425522 TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 <i>2,85*0,001*1,08</i>	T	0,00 <i>0,00</i>	68 250,00	211,58
9	13432445	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 120x120x10 mm hmotnost 18,2 kg/m	T	0,01	68 250,00	805,35

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 704 Zvonkohra	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425541 10,95*0,001*1,08		0,01		
10	14111041	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 38x2,6 mm s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ ČSN 42 5715.01, ČSN 42 0250, ČSN 41 1353.1 0,035*9*1,08	m	0,34	68 250,00	23 218,65
11	14587264	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 5 mm Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH 18,9*0,001*1,08	T	0,02	68 250,00	1 392,30
12	14587272	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 5 mm Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH (10,1+10,5)*0,001*1,08	T	0,02	68 250,00	1 515,15
13	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M16 ČSN 02 1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 4033	kus	26,00	5,25	136,50
14	311202220000	Podložka přesná 021702.1 otvor 17 mm	kus	13,00	5,25	68,25
15	31179123	tyč závitová M5, DIN 975, poz. 0,015*22	m	0,33	75,60	24,95
16	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz. 0,75*4	m	3,00	296,10	888,30
17	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09	500,00	46,12
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				33 449,42
Díl:	783	Nátěry				
18	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 0,62*2*0,06*4+1,29*0,06*4+0,32*9*0,05*4 0,6*0,06*4+0,5*0,05*18+0,03*0,02*44 Pi*0,038*0,035*9+Pi*0,04*0,015*9 0,12*4*0,3*2+0,2*0,2*8	m2	2,47	210,00	517,90
	Celkem za	783 Nátěry				517,90
Díl:	799	Ostatní				
19	01	Montáž zvonů včetně vyvrtání otvoru pro čep	kus	9,00	1 317,00	11 853,00
22	962200011RAA	Bourání příček z CP tl. 10cm	m2	1,20	150,00	180,00
23	342230010RAO	Příčka z CP tl. 6,5cm	m2	1,20	800,00	960,00
24	612420016RAO	Omítka stěn vnitř. MVC štuková	m2	1,20	240,00	288,00
25	784450010RAB	malba ze směsí bílá2x	m2	1,20	35,00	42,00
	Celkem za	799 Ostatní				13 323,00
Díl:	M21	Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou	Rozpočet:
Objekt :	C 704 Zvonkohra	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	210271282R00	Ukončení kabelů na zařízení 3x1,5 mm ²	kus	9,00	35,00	315,00
21	210810005RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	450,00	23,60	10 620,00
		-----		450,00		
26	799_001	Demontáž reklamního štítu včetně zapravení fasády	HZS	2,00	450	900,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 835,00

9