

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2015

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník“) na akci

„Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“

Čl. I. Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

STAREDO s.r.o.

se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupené: Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

Čl. III. Termín plnění - staveniště

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do:

- | | |
|---|-------------|
| - Pasportizace | 30. 9. 2015 |
| - I. etapa revitalizace (část kolem památníku po zpevněnou plochu E-É včetně) | 30.11. 2015 |
| - II. Etapa revitalizace (zbylá část) | 31. 5. 2016 |

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do:

- | | |
|---|-------------|
| - Pasportizace | 30. 9. 2015 |
| - I. etapa revitalizace (část kolem památníku po zpevněnou plochu E-É včetně) | 30.11. 2015 |
| - II. Etapa revitalizace (zbylá část) | 20. 6. 2016 |

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

Čl. IV. Cena plnění

IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 15. prosince 2014 a 7. června 2015.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

Dle PD	4 386 675,- Kč + DPH dle platných předpisů
Dodatečné práce	
- zakrytí spádišťové šachtice	32 686,- Kč + DPH dle platných předpisů
- změna provedení schodišť	298 378,- Kč + DPH dle platných předpisů
- veřejné osvětlení	490 846,- Kč + DPH dle platných předpisů
- rozšíření pasportizace	110 745,- Kč + DPH dle platných předpisů
Cena celkem	5 319 330,- Kč + DPH dle platných předpisů

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 15. prosince 2014 a 7. června 2015 a 12. dubna 2016.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

<u>Dle PD</u>	4 386 675,- Kč + DPH dle platných předpisů
<u>Dodatečné práce č. 1</u>	
- zakrytí spádišťové šachtice	32 686,- Kč + DPH dle platných předpisů
- změna provedení schodišť	298 378,- Kč + DPH dle platných předpisů
- veřejné osvětlení	490 846,- Kč + DPH dle platných předpisů
- rozšíření pasportizace	110 745,- Kč + DPH dle platných předpisů
<u>Dodatečné práce č. 2</u>	
- částečné oplocení stávajícího trav. hřiště	101 663,- Kč + DPH dle platných předpisů
- gabionová zeď	94 658,- Kč + DPH dle platných předpisů
- změna povrchu chodníku A-Á	51 724,- Kč + DPH dle platných předpisů
Cena celkem	5 567 375,- Kč + DPH dle platných předpisů

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné nabídky.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Novém Městě na Moravě

Dne

12 -04- 2016

SPRÁVNÍ ÚŘAD
Moravská 1333
591 01 Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou




za zhotovitele
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne **27 -04- 2016**

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31



za objednatele
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Příloha č. 1: Položkové rozpočty v rozsahu nabídky ze dne 12. 4. 2016

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace příměstské zeleně - Částečné oplocení stávajícího oplocení	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	15.4.2016	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Z.Kutra	Datum:	6.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV					
	Dodávky	0,00	Práce přesčas		
	Montáž	3 675,00	Bez pevné podl.		
PSV	Dodávky	4 570,40	Kulturní památka		
	Montáž	88 339,60			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		3 085,00			
ZRN celkem		99 670,00	DN celkem		
				0,00	NUS celkem
					1 993,40

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%			
Základ 21%	101 663,40	DPH 21%			
			21 349,31	Celkem včetně DPH	123 013
				Celkem bez DPH	101 663

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		STAREDO s.r.o. Mladobátarská 418/3 530 01 Žďár nad Sázavou IČ: 202 66 551 DIČ: CZ202 66 551
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace příměstské zeleně - Částečné oplocení stávajícího travnatého hřiště				Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	
Druh stavby a účel:		oplocení				Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:		Žďár nad Sázavou				Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.	
JKSO:						Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing.Ž.Kutra	
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
13									
1		139601102R00	Hlubené vykopávky	m3	5,25	700,00	0,00	3 675,00	3 675,00
765			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				0,00	3 675,00	3 675,00
2		765- 02VD	Ostatní práce	ks	21,00	950,00	0,00	19 950,00	19 950,00
767			D + M chrániček do betonové lože /včetně dodávky betonu a chráničky/				0,00	19 950,00	19 950,00
3		767995103R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kg	580,00	62,00	4 570,40	68 389,60	72 960,00
4		767911140R00	D+M kovových atypických konstrukcí do 20 kg /sloupky průměr 60mm,vzpěry 48mm/	m	37,50	600,00	4 570,40	31 389,60	35 960,00
5		009VD	D+M oplocení z polypropylenové sítě výšky 4m oka 120/120 mm včetně příslušenství	komí	1,00	14 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
H15			Úprava sloupků žárovým zinkováním				0,00	14 500,00	14 500,00
6		999151111R00	Objekty pozemní zvláštní	t	12,34	250,00	0,00	3 085,00	3 085,00
			Přesun hmot, oplocení				0,00	3 085,00	3 085,00
Celkem:									99 670,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 003/2015 Revitalizace parku ul.Strojírenská,Nádražní

Objekt: 1 Gabionová zeď

Rozpočet: 1 Vícepráce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495

Maršovská 1358

DIČ:

59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval: Ostatek

Rozpis ceny

Celkem

HSV			89 624,12
PSV			3 234,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 658

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 658 CZK
Základní DPH	21 %	19 878 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 114 536,33 CZK

v

dne

6.4.2016

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
59231 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 831,80	33
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 959,40	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 340,00	54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 873,77	2
711	Izolace proti vodě	PSV			2 719,50	3
Cena celkem					92 724,47	100

Položkový rozpočet

S:	003/2015	Revitalizace parku ul.Strojírenská,Nádražní
O:	1	Gabionová zeď
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				27 377,80
1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř.4	m3	72,00000	80,00	5 760,00
2	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	72,00000	30,00	2 160,00
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7,35000	300,00	2 205,00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	24,99000	75,00	1 874,25
5	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	48,64000	30,00	1 459,20
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	24,99000	40,00	999,60
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,20500	850,00	1 874,25
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	23,65000	300,00	7 095,00
9	181102302	Úprava pláně se zhuťněním	m2	128,62000	10,00	1 286,20
10	181301114	Rozproštění ornice pl.přez 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl.do 250mm	m2	128,62000	15,00	1 929,30
11	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu.nářadím v hor.3	m3	7,35000	100,00	735,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				7 122,55
12	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	22,05000	20,00	441,00
13	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	7,35000	450,00	3 307,50
14	28611243.AR	D+ M Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	26,50000	101,70	2 695,05
15	67390520R	Textilie jutařská netkaná NETEX200 g/m2	m2	24,25000	28,00	679,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				53 250,00
16	55301	Kotevní konstrukce pro sedací plochu lavice	ks	30,00000	250,00	7 500,00
17	3	Lavice - konstrukce sedací plochy	m3	0,60000	15 000,00	9 000,00
18	334214521U00	Opěr zeď nadzákl kámen do gabionu	m3	6,12500	6 000,00	36 750,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 873,77
19	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	31,22954	60,00	1 873,77
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 234,00
20	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle	m2	14,70000	220,00	3 234,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace příměstské zeleně- změna povrchu chodníku A-A	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	chodníky	Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	16	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Z. Kutra	Datum:
				6.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 462,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 33 062,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	15 184,36				
ZRN celkem	50 709,36	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 014,19
Základ 15%					
Základ 21%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	51 724
	51 723,55	DPH 21%	10 861,94	Celkem včetně DPH	62 585

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace příměstské zeleně- změna povrchu chodníku A-A				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou	
Druh stavby a účel:		chodníky				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Žďár nad Sázavou				Konec výstavby:		Zhotovitel:		STAREDO s.r.o.	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing.Z.Kutra	
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	
11			Přípravné a přídružené práce							16 275,00	16 275,00
1		113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.drcené tl.12 cm	m2	55,00	30,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb nebo důlců komunikací pro pěši ze zámkových nebo kamenných dlaždic	m2	55,00	25,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
3		113202111R00	Vytrhání obrub z kostek - obrubníky kolem původního hřiště a hracích ploch	m	155,00	50,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
4		114203202R00	Očištění žulových kostek od betonu /příprava ke zpětné pokládce/	m3	5,50	1 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
17			Konstrukce ze zemin						4 840,00	4 840,00	4 840,00
5		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	22,00	220,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00
18			Povrchové úpravy terénu						660,00	660,00	660,00
6		181102302R00	Úprava pláň se zhutněním	m2	55,00	12,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						-1 132,45	-2 750,00	-2 750,00
7		564801112R00	Podklad ze štěrku tloušťky 4 cm	m2	55,00	40,00	-1 617,55	0,00	905,85	2 200,00	2 200,00
8		564801112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 100mm	m2	-55,00	90,00	-2 911,70	0,00	-2 038,30	-4 950,00	-4 950,00
59			Dlažby pozemních komunikací a ploch						12 419,55	16 500,00	16 500,00
9		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky lože z kamen.tl. 5 cm-kostka 4/6	m2	55,00	300,00	4 080,45	0,00	12 419,55	16 500,00	16 500,00
H22			Komunikace pozemní a letišť						2 409,40	2 409,40	2 409,40
10		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	17,21	140,00	0,00	0,00	2 409,40	2 409,40	2 409,40
S0			Přesuny sutí						12 774,96	12 774,96	12 774,96
11		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	32,56	20,00	0,00	0,00	651,20	651,20	651,20
12		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	455,84	4,00	0,00	0,00	1 823,36	1 823,36	1 823,36
13		979084216R00	Vodorovná doprava výběr. hmot po suchu do 5 km	t	32,56	100,00	0,00	0,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00
14		97999997R00	Poplatek za uložení kameniva na skládce	t	11,00	110,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
15		97999998R00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku	t	21,56	180,00	0,00	0,00	3 880,80	3 880,80	3 880,80
16		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	32,56	60,00	0,00	0,00	1 953,60	1 953,60	1 953,60
Celkem:										50 709,36	50 709,36