

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy zhotovitele: 10/16

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**

Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou – jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Peněžní ústav: ČS Velké Meziříčí; KB, a.s.
Číslo účtu: 1621387329/0800; 107-962810207/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil

za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník

za zhotovitele: Michaela Králová, Dis.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby, vč. soupisu prací, pod názvem " Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou" zpracovanou firmou Ateliér RAW s. r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČO: 28299442, zakázka z 07/2015.
- b) Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 21.března 2016
- c) Zadávacími podmínkami z 21. března 2016
- d) Nabídkou zhotovitele ze dne 6.4.2016

- e) Společné územní rozhodnutí a stavební povolení číslo SÚ/1913/15/So-8-Rozh ze dne 1.3.2016, která nabylo právní moci dne 5.4.2016, pro stavbu „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou“.
 - f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Podmínky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasně dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
- II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.8. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. Tyto vícepráce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.7. a II.8. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo

na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelům nejpozději v závěrečné faktuře.

- II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelům či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Michal Krejčí, tel: 604 226 704

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy a předání staveniště)
27.června 2016
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: **1.září 2016**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.
- III.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování

objektu ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

- III.7. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.8. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.11. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.12. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací.

Položkové rozpočty předloží uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

Cena bez DPH:

7.750.000,- Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná.

Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpозději v závěrečné faktuře.

- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy.
/a vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.
Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- V.6. Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny prací uvedené v čl. IV.1. smlouvy. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do 20 dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.
- V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.9. Záruka za řádné plnění díla:
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou - IČO: 00295841, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 500 000,- Kč a s platností minimálně do 30.dne po sjednaném termínu předání díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.

- V.10. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy.
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Po ukončení stavby bude objednateli předán zhotovitelem 1x originál stavebního deníku (pro vlastní potřebu)

- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců.**

Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,

který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádné doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatel, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: .
- V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč.**
- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
- V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- V případě, že objednateli nebude poskytnuta dotace nebo, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla a to zejména z rozpočtových důvodů.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.

- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.
- VII.26. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
- Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
- Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- VII.27. Technický dozor na stavbě nesmí dle § 46d zákona provádět zhotovitel (dodavatel) ani osoba s ním spojená.
- VII.28. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.29. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- VII.30. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- VII.31. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku.
- VIII.3. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

IX. PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO

Příloha č.1 – cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

X. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Žďáru nad Sázavou

dne - 7 -06- 2016

za objednatele:

MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
Číslo 227 / 1
ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

.....
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Ve Velkém Meziříčí

dne 16. 2. 2016

za zhotovitele:



.....
Ing. Miroslav Štola - jednatel

Slepý rozpočet stavby

Datum: 31.5.2016

Stavba : 577

Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru


Objednatel : Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 002 958 41
DIČ : CZ00295841

Zhotovitel : GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

IČO : 155 444 51
DIČ : CZ15544451

Za zhotovitele :



Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		7 750 000,00
DPH	21 %		1 627 500,00
Cena celkem za stavbu			9 377 500

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
C 001	Zajišťovací průzkum	33 976	0	28 079	5 897	0,4
C 101	Rekonstrukce povrchu	5 400 131	0	4 462 918	937 213	57,6
C 401	VO + chránička pro opt. kabel kamer. systému	1 251 885	0	1 034 616	217 269	13,3
C 701	Mobiliář	521 010	0	430 587	90 423	5,6
C 702	Opěrná zeď	1 622 380	0	1 340 810	281 570	17,3
C 703	Drátěná plastika připomínající tradici síťování	286 620	0	236 876	49 744	3,1
C 801	Vegetační úpravy	261 498	0	216 114	45 384	2,8
Celkem za stavbu		9 377 500	0	7 750 000	1 627 500	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
C 001	Zajišťovací průzkum	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 079	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 079	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 079	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 079	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		28 079 Kč
DPH	21,0 %		5 897 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 976 Kč

Poznámka :

Stavba	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet
Objekt	C 001 Zajišťovací průzkum	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	28 079	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 079	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet
Objekt :	C 001 Zajišťovací průzkum	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné práce				
1	01	Terénní práce - archeolog	hod	45,00	152,53	6 864,03
2	02	Terénní práce - vedoucí technik	hod	36,00	152,53	5 491,22
3	03	Terénní práce - terénní pracovník	hod	36,00	152,53	5 491,22
4	04	Terénní práce - zaměření výzkumu	kpl	1,00	317,78	317,78
5	05	Zpracování - vedoucí dokumentace	hod	10,00	152,53	1 525,34
6	06	Zpracování - dokumentátor - digitalizace	hod	20,00	152,53	3 050,68
7	07	Laboratorní práce - laborant	hod	25,00	152,53	3 813,35
8	08	Odborné posudky - odborný pracovník archeolog	hod	10,00	152,53	1 525,34
	Celkem za	0 Přípravné práce				28 078,95

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	822.29
Objekt		SKP	
C 101	Rekonstrukce povrchů	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 171 989	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	290 929	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	4 462 918	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	4 462 918	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 462 918	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	4 462 918 Kč	
DPH		21,0	%	937 213 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 400 131 Kč	

Poznámka :

Stavba	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet :
Objekt	C 101 Rekonstrukce povrchů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	147 906	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	106 872	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	35 409	0	0	0	0
15 Roubení	2 073	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	51 001	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	16 603	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	33 231	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	10 929	0	0	0	0
27 Základy	7 792	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	44 186	0	0	0	0
35 Stoky	258 672	0	0	0	0
43 Schodiště	189 865	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	389	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	521 890	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikaci	1 967 023	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 107	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	32 099	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	87 325	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	165 020	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	221 064	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	47 191	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	53 071	0	0	0
799VN Vedlejší náklady	0	190 667	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	271 533	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 171 989	290 929	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	303,50	46,18	14 015,52
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	18,00	45,89	825,97
		Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.				
		300x300:18,0		18,00		
3	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	0,72	48,56	34,96
		Položka je určena pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i ve sklonu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb a přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m.				
		žulová dlažba:0,2		0,20		
		signální pásy:0,52		0,52		
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	441,50	23,39	10 326,04
5	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	667,00	19,13	12 759,91
		Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.				
		litý asfalt:557,0+110,0		667,00		
6	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	22,65	434,21	9 834,93
		podklad pod keram. dlažbou:22,65		22,65		
7	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	667,00	125,84	83 935,59
		Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.				
		podklad po litým asfaltem:667,0		667,00		
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	229,00	44,58	10 208,37
		betonové silniční:47,5		47,50		
		kamenném silniční:125,5		125,50		
		betonové chodníkové:56,0		56,00		
9	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	229,00	21,05	4 820,38
		betonové silniční:47,5		47,50		
		kamenném silniční:125,5		125,50		
		betonové chodníkové:56,0		56,00		
10	11-PC	Demontáž svislé dopravní značky, odvoz do 5 km uskladnění	kus	1,00	1 144,00	1 144,00
	Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce					147 905,67
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
11	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	34,30	94,04	3 225,47
		odhumusování:171,5*0,2		34,30		
12	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	94,75	141,86	13 440,91
		zemina + kamenivo:189,5*0,5		94,75		
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	47,38	24,37	1 154,40
		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
		94,75*0,5		47,38		
14	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	94,75	355,91	33 722,70
		zemina + kamenivo:189,5*0,5		94,75		
15	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	243,50	202,36	49 275,06

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podklad. vrstvy - kamenivo:243,5		243,50		
16	122302209R00	Příplatek za lepidlost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	169,13	35,79	6 053,77
		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
		(94,75+243,5)*0,5		169,13		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				106 872,31
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
17	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,72	520,52	5 059,47
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kokenů ve výkopu, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.				
		drenáže:(95,0+34,6)*0,3*0,25		9,72		
18	132301119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	4,86	31,78	154,44
		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
		9,72*0,5		4,86		
19	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	19,40	1 189,76	23 081,43
		V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.				
		stožary VO:0,5*1,0*1,0*10		5,00		
		kontrolní šachty:1,0*1,0*2,0*2		4,00		
		ŠD1:2,0*2,0*2,6		10,40		
20	133301109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení šachet v hor.4	m3	9,70	113,13	1 097,35
		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
		19,4*0,5		9,70		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,32	1 207,56	2 801,54
		schodiště v opěrné zídce:2,0*0,25*0,4*2		0,40		
		schodiště v proluce:4,0*0,3*0,4*4		1,92		
22	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,32	1 385,52	3 214,40
		schodiště v opěrné zídce:2,0*0,25*0,4*2		0,40		
		schodiště v proluce:4,0*0,3*0,4*4		1,92		
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				35 408,64
Díl: 15		Roubení				
23	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	16,00	110,13	1 762,07
		Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně.				
		8,0*2		16,00		
24	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,00	19,44	311,07
	Celkem za	15 Roubení				2 073,14
Díl: 16		Přemístění výkopku				
25	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	48,50	37,49	1 818,34
		zpětný dosyp:11,5+25,5		37,00		
		zásypy šachet:7,5+4,0		11,50		
26	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,40	75,17	1 533,44
		ornice:20,4		20,40		
27	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	418,26	104,70	43 789,92
		podklad. vrstvy - kamenivo:232,0		232,00		
		zemina + kamenivo:164,0-7,5-4,0		152,50		
		šachty:19,4		19,40		
		rýhy:9,72		9,72		
		schodiště:2,32+2,32		4,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m ornice:13,9	m3	13,90 13,90	277,68	3 859,69
Celkem za 16 Přemístění výkopku						51 001,39
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
29	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. zpětný dosyp:11,5+25,5 stožary VO:7,5 kontrolní šachty:4,0 ŠD1:(2,0*2,0-Pi*0,6*0,6)*2,5	m3	55,67 37,00 7,50 4,00 7,17	86,44	4 812,11
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. drenáže:(95,0+34,6)*0,3*0,25	m3	9,72 9,72	331,76	3 224,72
31	58337213	Štěrkošek frakce 0-32 Z drenáže:9,72*1,01 ŠD1:(2,0*2,0-Pi*0,6*0,6)*2,5*1,01	m3	17,06 9,82 7,24	502,09	8 566,42
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin						16 603,25
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. pojízdné plochy:1228,0	m2	1 228,00 1 228,00	12,58	15 453,21
33	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním - ručně pěší komunikace:332,0	m2	332,00 332,00	35,46	11 774,09
34	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2. zelené pásy:101,7	m2	101,70 101,70	59,03	6 003,41
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						33 230,72
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
35	211971110R00	Opláštění z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 ŠD1:Pi*1,2*1,0	m2	3,77 3,77	26,31	99,19
36	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm drenáže:95,0+34,6	m	129,60 129,60	9,76	1 265,18
37	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 129,6*1,01	m	130,90 130,90	71,39	9 344,12
38	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	2,00	47,59	95,18
39	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 3,7699*1,2	m2	4,52 4,52	27,76	125,59
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						10 929,27
Díl:	27	Základy				
40	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm schodiště v opěrné zídce:2,0*0,25*0,1*2 schodiště v proluce:4,0*0,3*0,1*4	m3	0,58 0,10 0,48	1 169,43	678,27
41	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. zídka u budovy staré radnice:3,7*0,5*0,65	m3	1,20 1,20	2 876,79	3 459,34
42	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 3,7*0,25*2	m2	1,85 1,85	269,48	498,53
43	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,85	65,72	121,58
44	274353101R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	12,00	152,53	1 830,41

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zábradlí v opěrné zídce: 4		4,00		
		zábradlí v proluce: 8		8,00		
45	275311311R00	Beton základ. patek prokl. kamenem C 8/10 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.	m3	0,07	3 965,88	285,54
		zábradlí schodiště v opěrné zídce: 0,2*0,2*0,3*2		0,02		
		zábradlí schodiště v proluce: 0,2*0,2*0,3*4		0,05		
46	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna zábradlí schodiště v opěrné zídce: 0,2*4*0,3*2 zábradlí schodiště v proluce: 0,2*4*0,3*4	m2	1,44	572,00	823,68
47	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,44	65,72	94,63
Celkem za 27 Základy						7 791,98
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					
48	311261115R00	Osazování bloků nadzákl. zdi, objem bloku do 0,20 m3 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Zlratně se doporučuje ve výši 1% a pro bloky z lehčených betonů (např. pórobetonu) ve výši 3%. zídka u budovy staré radnice: 7	kus	7,00	1 517,71	10 623,99
49	31-PC1	Vyvrtání otvorů pro kotvení do žulového bloku nerezové trny, chem. malta	kus	7,00	76,90	538,32
50	31-M1	Žulový tryskaný blok 500x450x500 mm	kus	7,00	4 717,62	33 023,34
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						44 185,64
Díl: 35	Stoky					
51	359310231R00	Výplň za rubem zdiva stok ve štole betonem C 8/10. Položka je určena pro výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem z cementu portlandského nebo struskoportlandského. 1,0*110,0	m3	110,00	2 351,56	258 672,07
Celkem za 35 Stoky						258 672,07
Díl: 43	Schodiště					
52	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 Položka je určena pro železobeton stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky. Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. v opěrné zídce: 1,15 v opěrné proluce: 2,24+2,24	m3	5,63	3 762,50	21 182,89
53	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky. v opěrné zídce: 4,4*(0,2+0,35+1,3+0,25)*2,0*0,001*1,2 v proluce: 4,4*(0,2+0,4+1,0+0,4)*4,0*0,001*1,2 4,4*(0,2+0,4+1,0+0,4)*4,0*0,001*1,2	t	0,11	33 049,01	3 526,33
54	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených V položce jsou zakalkulovány náklady na vypárování styčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic prkny. v opěrné zídce: 2,0*5 v proluce: 4,0*8	m	42,00	1 108,41	46 553,35
55	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. v opěrné zídce: 2,0*(0,4+0,25+0,16*2+0,4+0,55) v proluce: 4,0*(0,4+0,16*2+0,4+0,55) 4,0*(0,35+0,16*2+0,4+0,55)	m2	17,00	410,57	6 979,70

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.	m2	17,00	78,17	1 328,95
57	970041035R00	Vyvrátání otvoru do schod. stupňů d 40 mm v opěrné zídce: 0,16*4 v proluce: 0,16*8	m	1,92 0,64 1,28	5 365,00	10 300,80
58	58388010	Stupeň schod. plný 160x300-320x1000 rovná podstupnice v opěrné zídce: 4*2	kus	8,00 8,00	2 353,22	18 825,73
59	58388011	Stupeň schod. plný 148x350-370x1000 rovná podstupnice v proluce: 8*4	kus	32,00 32,00	2 389,57	76 466,26
60	58388012	Stupeň schod. plný 250x320x1000 rovná podstupnice v opěrné zídce: 2	kus	2,00 2,00	2 350,42	4 700,84
Celkem za 43 Schodiště						189 864,85
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
61	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm Položka je určena i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192. ŠD1: 0,4	m3	0,40 0,40	973,67	389,47
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						389,47
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
62	564821111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm vyrovnání rozdílu výšek dlažeb: 848,7-718,55	m2	130,15 130,15	61,01	7 940,91
63	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm 0-63 mm pojlžděné plochy: 1228,0	m2	1 228,00 1 228,00	129,65	159 214,89
64	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0-63 mm pěší komunikace: 332,0	m2	332,00 332,00	190,67	63 301,57
65	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 848,7+358,0	m2	1 206,70 1 206,70	241,51	291 432,54
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						521 889,91
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
66	591113000R00	Kladení dlažby z kostek kam mozaika V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 2%. pěší provoz: 331,1 proluka: 358,0 pásky k mřížím u stromů: 113,65 signální a výstražné pásky: 7,52 podél obrubníků: 4,78	m2	815,05 331,10 358,00 113,65 7,52 4,78	433,45	353 283,83
67	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 2%. 848,7-113,65-7,52-4,2-4,78	m2	718,55 718,55	363,54	261 221,04
68	594111111R00	Dlažba z lomového kamene, lože z kam. těž. do 5 cm lemování reloefní dlažby: 16,78*0,25	m2	4,20 4,20	1 069,64	4 487,16
69	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	88,50	457,60	40 497,75

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, rozhodující pro volbu položky je třída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.				
		45,0+43,5		88,50		
70	58380056	Mozaika dlažební 14/6 štípaná nové kostky (494,07+303,5*0,25)*1,02	m2	581,34	385,91	224 346,87
				581,34		
71	58380056.A	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná 19,1*0,25*1,02	m2	4,87	1 125,57	5 482,10
				4,87		
72	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 nové kostky (277,05+441,5*0,25)*1,02	m2	395,17	636,19	251 406,80
				395,17		
73	59-001	Kamenná deska řezaná 4,195*1,01	m2	4,24	2 094,54	8 874,59
				4,24		
74	59-002	Reliéfní dlažba CD 200x200x60 mm hmatová úpravou pro zrakově postižené (2,04+4,66)*1,01 prodloužení vodíci línie: 0,32*1,01	m2	7,09	4 281,25	30 354,89
				6,77		
				0,32		
75	59-003	Polymerbetonové profilované desky VL 95x600x70 mm hmatová úprava - dážky - vodíci línie (1,62+0,54+2,06+3,12)*1,01	m2	7,41	4 340,16	32 175,35
				7,41		
76	59-004	Žlab dl. 1000 mm, š. 185 mm, v. 260 mm litinová hrana 45,0 m:44 43,5 m:42	kus	86,00	3 377,86	290 496,24
				44,00		
				42,00		
77	59-005	Žlab dl. 500 mm, š. 185 mm, v. 260 mm litinová hrana 43,5 m:1	kus	1,00	2 749,42	2 749,42
				1,00		
78	59-006	Žlab dl. 1000 mm, š. 185 mm, v. 270 mm svislý odtok DN 150 45,0 m:1 43,5 m:1	kus	2,00	4 467,16	8 934,32
				1,00		
				1,00		
79	59-007	Štěrbinový nástavec dl. 1000 mm, nerez ocel 45,0 m:43 43,5 m:41	kus	84,00	4 870,41	409 114,23
				43,00		
				41,00		
80	59-008	Štěrbinový nástavec dl. 500 mm, nerez ocel 45,0 m:2 43,5 m:3	kus	5,00	3 063,64	15 318,22
				2,00		
				3,00		
81	59-009	Štěrbinový nástavec, revizní díl dl. 500 mm nerez ocel 45,0 m:2 43,5 m:2	kus	4,00	7 069,95	28 279,79
				2,00		
				2,00		
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						1 967 022,60
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
82	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %.	m	1,20	128,38	154,06
		přípojky šachet: 0,6*2		1,20		
83	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.	kus	2,00	181,77	363,54

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	28611151 A	Trubka kanalizační SN 4 PVC 160x4,0x1000 DN 150. nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru	kus	2,00	178,19	356,38
85	28651663 A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC DN 150. nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru	kus	2,00	116,69	233,38
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						1 107,36
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
86	894201151R00	Dno šachet z betonu V 4 - B 20, tl. nad 20 cm Pro tloušťku dna do 20 cm se použije příplatek - položka 89420-1193. ŠD1 0,31	m3	0,31	5 973,61	1 851,82
87	894201193R00	Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm	m3	0,31	107,79	33,42
88	894412411R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10	kus	1,00	694,73	694,73
89	894414111R00	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	2,00	814,66	1 629,32
90	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	388,96	388,96
91	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kanalizace:2	kus	2,00	1 853,29	3 706,57
92	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte vodovod:2	kus	2,00	1 009,01	2 018,02
93	894431311RCB	Šachta, D 425 mm, dl. šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t Š1, Š2:2	kus	2,00	5 651,64	11 303,27
94	55243347	Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	1,00	3 159,99	3 159,99
95	59224002	Skruž šachtová 1000x1000 PS 100x100x9 cm	kus	2,00	2 446,90	4 893,80
96	59224385	Skruž přechodová 1000x625/600 KSP	kus	1,00	2 418,93	2 418,93
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						32 098,83
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
97	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. přeložení značky:1	kus	1,00	2 288,01	2 288,01
98	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C20/25 XF4 28,0+35,5	m	63,50	179,61	11 405,15
99	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF 4 Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. silniční kamenné:29,5	m	29,50	286,00	8 437,03
100	58380211	Krajník silniční 13x20x30 až 80 cm 63,5*1,01	m	64,14	503,36	32 283,11
101	58380333	Obrubník kamenný přímý 25x20 cm 29,5*1,01	m	29,80	1 104,60	32 911,55
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						87 324,85
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
102	358315114R00	Bourání dešťových vpustí V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 0,4*2	m3	0,80	2 415,12	1 932,10
103	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. patky obrubníků:229,0*0,09 schodiště - proluka:7,3 schodiště - opěrná zídka:5,5 reklamní pylon:0,5 stožáry VO:0,5*0,5*1,0*10 zastávkový stojan:0,5*0,5*0,9	m3	39,52	1 601,61	63 302,68

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpadkové koše:0,3*0,3*0,8*3		0,22		
		lavice:0,3*0,8*0,8*4*2		1,54		
		zídka u budovy staré radnice:3,5*0,5*0,65		1,14		
104	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	19,95	3 304,90	65 932,78
		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.				
		kamen. zídky:19,95		19,95		
105	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	23,30	953,34	22 212,75
		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.				
		opěrné zídky:23,3		23,30		
106	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	52,00	77,11	4 009,51
		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.				
		proluka:32,0		32,00		
		opěrná zídka:20,0		20,00		
107	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	22,65	54,53	1 235,12
		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.				
108	970051030R00	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm	m	2,80	2 211,74	6 192,88
		ŠD1:0,1*28		2,80		
109	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	202,11	202,11
		ŠD1:1		1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				165 019,91
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
110	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1 756,70	125,84	221 063,68
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				221 063,68
Díl: 711	Izolace proti vodě					
111	711482020RZ1	Izolační systém novová folie, svisle včetně dodávky folie a doplňků	m2	112,80	222,45	25 091,83
		Speciálně modifikovaná folie PVC s výškou profilování 8 mm a kompletačními výrobky, napojení přesahem.				
		188,0*0,6		112,80		
112	711792620R00	Izolace novová lišta krycí	m	188,00	116,94	21 985,22
113	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11	1 038,50	114,41
Celkem za		711 Izolace proti vodě				47 191,46
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
114	767-PC1	D+M zábradlí schodiště nerez tr. 40/4 mm	kg	86,62	402,69	34 880,96
		v opěrné zídce:17,75+12,07		29,82		
		v proluce:35,5+21,3		56,80		
115	767-PC2	D+M lyžín š. 280 mm, tl. 4 mm žárově zinkováno	kg	18,22	998,33	18 189,65
		v proluce:13,82+4,4		18,22		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				53 070,62
Díl: 799VN	Vedlejší náklady					
116	VN01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	190 667,38	190 667,38
Celkem za		799VN Vedlejší náklady				190 667,38
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	501,07	175,41	87 894,16
		živice:667,0*0,11		73,37		
		beton:667,0*0,288+22,65*0,288		198,62		
		beton. dlažba:18,0*0,138		2,48		
		keram. dlažba:22,65*0,02		0,45		
		beton. silniční obrubníky:47,5*0,145		6,89		
		kamenném silniční obrubníky:125,5*0,145		18,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		betonové chodníkové obručníky:56,0*0,145		8,12		
		betonové základy:39,5245*2,0		79,05		
		dešťové vpusti:0,8*2,2		1,76		
		kamen. schod. stupně:52,0*0,112		5,82		
		kamen. zldky:23,3*2,5		58,25		
		ŽB základy:19,95*2,4		47,88		
		žulová dlažba, signální pásy:0,72*0,24		0,17		
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 109,04	12,58	89 460,44
		živice:667,0*0,11*15		1 100,55		
		beton:667,0*0,288*15+22,65*0,288*15		2 979,29		
		beton. silniční obručníky:47,5*0,145*15		103,31		
		betonové chodníkové obručníky:56,0*0,145*15		121,80		
		betonové základy:39,5245*2,0*15		1 185,74		
		dešťové vpusti:0,8*2,2*15		26,40		
		kamen. zldky:23,3*2,5*15		873,75		
		ŽB základy:19,95*2,4*15		718,20		
119	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	124,11	113,13	14 040,82
		mozaika:303,5*0,118		35,81		
		kostky drobné:441,5*0,2		88,30		
120	979990102R00	Poplatek za skládku suti - kamenné zdivo	t	58,25	139,82	8 144,67
		kamen. zldky:23,3*2,5		58,25		
121	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	294,44	139,82	41 168,81
		beton. desky:667,0*0,288+22,65*0,288		198,62		
		beton. silniční obručníky:47,5*0,145		6,89		
		betonové chodníkové obručníky:56,0*0,145		8,12		
		betonové základy:39,5245*2,0		79,05		
		dešťové vpusti:0,8*2,2		1,76		
122	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	47,88	254,22	12 172,21
		19,95*2,4		47,88		
123	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	73,37	254,22	18 652,35
		lity asfalt:667,0*0,11		73,37		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				271 533,46

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	828
Objekt		SKP	
C 401	VO + chránička pro opt. kabel kamer. systému	Měrná jednotka	m
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 478	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	263 207	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	753 931	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 034 616	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 034 616	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 034 616	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 034 616 Kč
DPH 21,0 %			217 269 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 251 885 Kč

Poznámka :

Stavba	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet :
Objekt	C 401 VO + chránička pro opt. kabel kamer. systému	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	17 478	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	753 931	70 391	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	192 816	0
CELKEM OBJEKT	17 478	0	753 931	263 207	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 401 VO + chránička pro opt. kabel kamer. systému	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0	Přípravné práce				
1	001	Demontáž stáv. sloupů VO, odvoz do 5 km	kus	10,00	1 747,78	17 477,84
	Celkem za	0 Přípravné práce				17 477,84
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	MONT 01	Kabel CYKY-J 4x16	m	290,00	26,57	7 704,23
3	MONT 02	Kabel CYKY-J 5x16	m	140,00	26,57	3 719,28
4	MONT 03	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	200,00	46,14	9 228,30
5	MONT 04	Svítilno hlav.VO - designové parkové vč.stožáru 5m	kus	11,00	398,49	4 383,44
6	MONT 05	Svítilno D-CO R LED MAXI - vestavné do země 6 LED x 1,2 W	kus	10,00	783,01	7 830,07
7	MONT 06	LED svítidlo vestavné do zdi vč. vestav. boxu 229 x 102 x 92 mm	kus	5,00	475,40	2 376,99
8	MONT 07	Zásuvka 230V/16A pro montáž na sloup veř. osvětlení	kus	11,00	696,32	7 659,49
9	MONT 08	Krabice instalační odbočná, AI, IP 56 vč. svork.	kus	5,00	118,85	594,25
10	MONT 09	Kabelová spojka NN RayGel-24-M	kus	5,00	321,59	1 607,96
11	MONT 10	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4	m	300,00	39,15	11 745,11
12	MONT 11	R 01 šachta s podzem. rozvaděčem 0,4kV, poklop ocel.rám 12,5 nebo 40t, 800 x 1400 mm, hl. 800 mm	kus	1,00	2 209,20	2 209,20
13	MONT 12	R 01 šachta s podzem. rozvaděčem 0,4kV, poklop ocel.rám 12,5 nebo 40t, 683 x 900 mm, hl. 1000 mm	kus	1,00	2 209,20	2 209,20
14	ZVPR-01	Zákaznická vestavba podzem. rozvaděče "R01" pojistkový odpínač OPVA 14-3/14 x 51 - 20A Gg	kus	4,00	678,14	2 712,56
15	ZVPR-02	Zákaznická vestavba podzem. rozvaděče "R01" modulový vypínač trojpólový 125/3, 125A	kus	1,00	3 956,98	3 956,98
16	ZVPR-03	Zákaznická vestavba podzem. rozvaděče "R01" jistič trojpólový 50B/3, 50A	kus	1,00	1 370,26	1 370,26
17	ZVPR-04	Zákaznická vestavba podzem. rozvaděče "R01" jistič jednopólový 6B/3, 6A	kus	5,00	216,73	1 083,63
18	MAT 01	Kabel CYKY-J 4x16	m	290,00	178,97	51 902,20
19	MAT 02	Kabel CYKY-J 5x16	m	140,00	220,92	30 928,79
20	MAT 03	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	200,00	26,57	5 313,26
21	MAT 04	Svítilno hlav.VO - designové parkové vč.stožáru 5m	kus	11,00	7 620,34	83 823,73
22	MAT 05	Svítilno D-CO R LED MAXI - vestavné do země 6 LED x 1,2 W, pr. 241 x 199 mm	kus	10,00	8 025,83	80 258,25
23	MAT 06	LED svítidlo vestavné do zdi vč. vestav. boxu 229 x 102 x 92 mm	kus	5,00	3 271,85	16 359,26
24	MAT 07	Zásuvka 230V/16A pro montáž na sloup veř.osvětlení	kus	11,00	475,40	5 229,37
25	MAT 08	Krabice instalační odbočná, AI, IP 56 vč. svork.	kus	5,00	325,79	1 628,93
26	MAT 09	Kabelová spojka NN RayGel-24-M	kus	5,00	1 037,48	5 187,42
27	MAT 10	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4	m	300,00	48,94	14 681,39
28	MAT 11	R 01 šachta s podzem. rozvaděčem 0,4kV, poklop ocel.rám 12,5 nebo 40T, 800 x 1400 mm, hl. 800 mm	kus	1,00	229 309,30	229 309,30
29	MAT 12	R 02 šachta s podzem. rozvaděčem 0,4kV, poklop ocel.rám 12,5 nebo 40T, 683 x 900 mm, hl. 1000 mm	kus	1,00	229 309,30	229 309,30
	Celkem za	M21 Elektromontáže				824 322,19
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
30	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,36	9 787,59	3 474,60
31	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	345,00	160,80	55 474,67
32	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	10,00	423,66	4 236,63
33	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm	m	355,00	76,90	27 300,39
34	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	355,00	20,97	7 445,56

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 401 VO + chránička pro opt. kabel kamer. systému	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	345,00	76,90	26 531,37
36	460570284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	10,00	118,85	1 188,49
37	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	12,60	20,97	264,26
38	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	100,00	6,99	699,11
39	460-PC1	Trubka HDPE d= 110	m	10,00	78,30	783,01
40	460-PC2	Trubka HDPE d= 63	m	500,00	53,13	26 566,32
41	460-PC3	Dělená chránička HDPE d= 110	m	44,00	187,36	8 243,95
42	460-PC4	Betonový základ stožárů VO	kus	11,00	2 642,65	29 069,15
43	460-PC5	Usazení zemních rozvaděčů dle předpisu	kus	2,00	769,03	1 538,05
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				192 815,56

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
C 701	Mobiliář	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	68 369	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	362 218	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	430 587	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	430 587	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	430 587	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	430 587 Kč
DPH		21,0 %	90 423 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			521 010 Kč

Poznámka :

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet :
Objekt :	C 701 Mobiliář	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	67 115	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	260	0	0	0	0
27 Základy	994	0	0	0	0
799 Ostatní	0	362 218	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 369	362 218	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 701 Mobiliář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné práce				
1	001	Demontáž reklamního válce, přemístění do 5 km	kus	1,00	3 813,35	3 813,35
2	002	Demontáž dřevěné terasy, přemístění do 5 km zpětné osazení na původní místo	kus	1,00	18 431,18	18 431,18
3	003	Demontáž sloupu s reklamou na Radniční restauraci přemístění do 5 km	kus	1,00	5 720,02	5 720,02
4	004	Demontáž zastávkového stojanu, uskladnění do 5 km osazení do nové polohy	kus	1,00	5 338,69	5 338,69
5	005	Odstranění beton. nádob na květiny, odvoz do 5 km uskladnění	kus	5,00	5 974,24	29 871,22
6	006	Odstranění odpadkových košů, odvoz do 5 km uskladnění	kus	3,00	635,56	1 906,67
7	007	Demontáž lavic, odvoz do 5 km, uskladnění	kus	2,00	1 016,89	2 033,79
	Celkem za	0 Přípravné práce				67 114,92
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. zastávkový stojan: 0,5*0,5*0,9	m3	0,23	1 013,08	227,94
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	0,23	143,64	32,32
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				260,26
Díl: 27		Základy				
10	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 0,5*0,5*0,9*1,05	m3	0,24	3 126,94	738,90
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 0,5*4*0,2	m2	0,40	572,00	228,80
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,40	65,72	26,29
	Celkem za	27 Základy				993,98
Díl: 799		Ostatní				
13	001	Montáž MOB 01	kus	6,00	724,54	4 347,22
14	002	Spodní stavba MOB 01	kus	6,00	1 207,56	7 245,36
15	003	Montáž MOB 02	kus	9,00	197,02	1 773,21
16	004	Spodní stavba MOB 02	kus	9,00	826,23	7 436,03
17	005	Montáž MOB 03	kus	8,00	622,85	4 982,77
18	006	Spodní stavba MOB 03	kus	8,00	711,82	5 694,60
19	007	Montáž MOB 04	kus	5,00	1 016,89	5 084,46
20	MOB 01	Parková lavička Vera LVS111t atyp. dl. 1,6 m na centr. noze bez opěradla, sedák trop. dřevo	kus	6,00	8 251,64	49 509,84
21	MOB 02a	Odpadkový koš ECP 216, tělo hliník. slitina objem 50 l, stříška	kus	6,00	11 257,83	67 546,97
22	MOB 02b	Odpadkový koš ECP 216, tělo hliník. slitina, 50 l stříška, atyp - delší noha Umístění koše v záhonu s trvalkami.	kus	3,00	11 257,83	33 773,48
23	MOB 03	Mříž ke stromům ART371, čtvercový půdorys roštu bez ochrany kmene	kus	8,00	13 776,04	110 208,29
24	MOB 04	Masivní dřevěný sedák z trop. dřeva 1500/1100/70 vč. nerez konstrukce kotvené do kamen. zdi	kus	5,00	12 923,12	64 615,59
	Celkem za	799 Ostatní				362 217,81

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	815.41
Objekt		SKP	
C 702	Opěrná zeď	Měrná jednotka	m
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 340 810	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 340 810	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 340 810	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 340 810	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 340 810 Kč
DPH 21,0 %			281 570 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 622 380 Kč

Poznámka :

Stavba : 577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru
 Objekt : C 702 Opěrná zeď

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	12 286	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	6 222	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	15 740	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	17 815	0	0	0	0
27 Základy	305 720	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	920 062	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	62 966	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 340 810	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 702 Opěrná zeď	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,78	341,29	2 312,71
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopů proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadavek, urovnání dna výkopu.				
		úsek A: $(5,425 + \pi \cdot 1,25 + 3,225) \cdot 0,6 \cdot 0,7 + \pi \cdot 0,72 \cdot 0,72 \cdot 0,5 \cdot 0,7$		5,85		
		úsek B: $1,1 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		0,46		
		úsek C: $1,1 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		0,46		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,39	69,91	236,87
		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
		úsek A: $((5,425 + \pi \cdot 1,25 + 3,225) \cdot 0,6 \cdot 0,7 + \pi \cdot 0,72 \cdot 0,72 \cdot 0,5 \cdot 0,7) \cdot 0,5$		2,93		
		úsek B: $1,1 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,5$		0,23		
		úsek C: $1,1 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,5$		0,23		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	47,32	168,17	7 957,89
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopů proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadavek, urovnání dna výkopu.				
		úsek B: $25,5 \cdot 1,1 \cdot 0,7$		19,64		
		úsek C: $(32,5 + \pi \cdot 2,2 \cdot 0,5) \cdot 1,1 \cdot 0,7$		27,69		
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	23,66	29,24	691,73
		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
		úsek B: $25,5 \cdot 1,1 \cdot 0,7 \cdot 0,5$		9,82		
		úsek C: $(32,5 + \pi \cdot 2,2 \cdot 0,5) \cdot 1,1 \cdot 0,7 \cdot 0,5$		13,84		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,90	1 207,56	1 086,80
		drenáž - úsek A: $(4,25 + 0,25) \cdot 0,4 \cdot 0,5$		0,90		
		Celkem za 13 Hloubené vykopávky				12 286,01
Díl: 16		Přemístění výkopku				
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	55,00	113,13	6 221,80
		$6,7763 + 47,3209 + 0,9$		55,00		
		Celkem za 16 Přemístění výkopku				6 221,80
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	22,51	699,11	15 739,92
		Včetně dodávky kameniva.				
		drenáž:				
		úsek A: $(0,65 + 4,35) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		0,75		
		úsek B: $25,0 \cdot 0,6 \cdot 0,6$		9,00		
		úsek C: $(32,0 + \pi \cdot 2,2 \cdot 0,5) \cdot 0,6 \cdot 0,6$		12,76		
		Celkem za 17 Konstrukce ze zemín				15 739,92
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
8	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	153,09	26,44	4 047,68
		úsek A: $(0,65 + 4,35) \cdot (0,5 + 0,3) \cdot 2$		8,00		
		úsek B: $25,0 \cdot 0,6 \cdot 4$		60,00		
		úsek C: $(32,0 + \pi \cdot 2,2 \cdot 0,5) \cdot 0,6 \cdot 4$		85,09		
9	247681114R00	Těsnění se zhutněním z jílu	m3	5,84	806,52	4 710,90

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 702 Opěrná zeď	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úsek A (0,65+4,35)*0,4*0,2		0,40		
		úsek B 25,0*0,4*0,2		2,25		
		úsek C (32,0+P*2,2*0,5)*0,45*0,2		3,19		
10	871228111R00	Kladení dren. podrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	76,26	9,47	722,13
		úsek A 2,0+0,65*4,35		7,00		
		úsek B 25,0+1,1*3		28,30		
		úsek C 32,0+P*2,2*0,5+1,1*5		40,96		
11	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	77,02	24,44	1 882,02
		76,2558*1,01		77,02		
12	58125110	Zemina jílovinová surová	T	10,51	311,42	3 274,24
		5,841*1,8		10,51		
13	69366196	Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	183,71	17,30	3 177,74
		Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO Základní vlastnosti textilie: odolává plesnům, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.				
		153,0938*1,2		183,71		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				17 814,71
Díl:	27	Základy				
14	271531114R00	Polštář základů z kameniva drceného 0-4 mm	m3	11,11	699,11	7 765,89
		úsek A: (5,425+P*1,25+3,225)*0,6*0,1+P*0,72*0,72*0,5*0,1		0,84		
		úsek B: 1,1*0,6*0,1		0,07		
		úsek C: 1,1*0,6*0,1		0,07		
		úsek B: 25,5*1,1*0,15		4,21		
		úsek C: (32,5+P*2,2*0,5)*1,1*0,15		5,93		
15	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	3,86	2 732,90	10 560,20
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.				
		podkladní beton:				
		úsek A: (5,425+P*1,25+3,225)*0,6*0,05+P*0,72*0,72*0,5*0,05		0,42		
		úsek B: 1,1*0,6*0,05		0,03		
		úsek C: 1,1*0,6*0,05		0,03		
		úsek B: 25,5*1,1*0,05		1,40		
		úsek C: (32,5+P*2,2*0,5)*1,1*0,05		1,98		
16	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	59,97	2 656,63	159 308,93
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.				
		úsek A: (5,425+P*1,25+3,225)*0,6*0,9+P*0,72*0,72*0,5*0,9		7,52		
		úsek B: 1,1*0,6*0,9		0,59		
		úsek C: 1,1*0,6*0,9		0,59		
		úsek B: 25,5*(1,1*0,4+0,68*0,5+0,18*0,3)		21,27		
		úsek C: (32,5+P*2,2*0,5)*(1,1*0,4+0,68*0,5+0,3*0,18)		29,99		
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	113,30	269,48	30 532,66
		úsek A: (5,425+P*1,25+3,225*2+0,6+1,3)*0,35		8,09		
		úsek B: (1,1*2+0,6)*0,6		1,68		
		úsek C: (1,1*2+0,6)*0,6		1,68		
		úsek B: (25,5+1,1)*2*0,8		42,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 702 Opěrná zed'	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úsek C: (32,5+Pi*2,2*0,5+1,1)*2*0,8		59,29		
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	113,30	65,72	7 445,94
19	274354023R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. 1,0 m	kus	9,00	355,91	3 203,21
		úsek A:1		1,00		
		úsek B:3		3,00		
		úsek C:5		5,00		
20	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	2,79	31 142,34	86 902,69
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.				
		úsek A: (5,425*2+Pi*1,25+3,225*2+1,3)*2*0,89*0,001*1,08		0,04		
		(5,425+Pi*1,25+3,225)*4*2,78*0,89*0,001*1,08		0,13		
		úsek B: 1,1*4*0,89*0,001*1,08+1,1*4*2,78*0,001*1,08		0,02		
		úsek C: 1,1*4*0,89*0,001*1,08+1,1*4*2,78*0,001*1,08		0,02		
		úsek				
		B: 25,5*4*(2,96+2,82+1,38)*0,89*0,001*1,08+25,5*15*0,89*0,001*1,08		1,07		
		úsek C: (32,5+Pi*2,2*0,5)*4*(2,96+2,82+1,38)*0,89*0,001*1,08		0,99		
		(32,5+Pi*2,2*0,5)*15*0,89*0,001*1,08		0,52		
	Celkem za	27 Základy				305 719,53
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
21	311261115R00	Osazování bloků nadzákl.zdí, objem bloku do 0,20 m3	kus	19,00	1 517,71	28 836,53
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
		Jednotlivé bloky musí plynule navazovat v jedné linii bez zalamování, minimální tl. spáry.				
		úsek A:7		7,00		
		úsek B:6		6,00		
		úsek C:6		6,00		
22	311261121R00	Osazování bloků nadzákl.zdí, objem bloku do 0,30 m3	kus	57,00	1 696,94	96 725,56
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
		Jednotlivé bloky musí plynule navazovat v jedné linii bez zalamování, minimální tl. spáry.				
		úsek A:4+4		8,00		
		úsek B:2+6+1+6+1+1		17,00		
		úsek C:1+7+20+4		32,00		
23	311261125R00	Osazování bloků nadzákl.zdí, objem bloku do 0,40 m3	kus	6,00	1 952,43	11 714,60
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku bloků. Dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
		Jednotlivé bloky musí plynule navazovat v jedné linii bez zalamování, minimální tl. spáry.				
		úsek B:4		4,00		
		úsek C:2		2,00		
24	622901111R00	Opracování oblín a hran stěn zdiva kamenného	m	150,27	82,62	12 415,32
		úsek A: (5,425+Pi*1,25+3,225)*2		25,15		
		úsek B: (25,0+1,05)*2		52,10		
		úsek C: (1,05+32,0+Pi*2,2*0,5)*2		73,01		
25	31-PC1	Vyvrátání otvoru pro kotvení do žulového bloku nerezové trny, chem. malta	kus	82,00	76,90	6 306,01
		úsek A:7+4+4		15,00		
		úsek B:27		27,00		
		úsek C:40		40,00		
26	28611220.A	Trubka PVC flexibilní d 50 mm	m	5,00	17,30	86,49
		průchodky pro kabely osvětlení: 1,0*5		5,00		
27	31-M001	Žulový tryskaný blok 745x500x394 mm horní plocha ve sklonu	kus	7,00	6 168,98	43 182,86

Slepý rozpočet

Stavba	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt	C 702 Opěrná zeď	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úsek A:7		7,00		
28	31-M002	Žulový tryskaný blok 776x500x582 mm horní plocha ve sklonu	kus	4,00	9 470,19	37 880,78
		úsek A:4		4,00		
29	31-M003	Žulový tryskaný blok 1427x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	1,00	15 021,16	15 021,16
		úsek B:1		1,00		
30	31-M004	Žulový tryskaný blok 1470x500x502 mm horní plocha ve sklonu, otvor pro zabudování světla	kus	2,00	15 474,18	30 948,37
		úsek B:2		2,00		
31	31-M005	Žulový tryskaný blok 1500x500x502 mm horní plocha ve sklonu, otvor pro zabudování světla	kus	1,00	15 790,18	15 790,18
		úsek B:1		1,00		
32	31-M006	Žulový tryskaný blok 827x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	2,00	8 705,36	17 410,73
		úsek B:2		2,00		
33	31-M007	Žulový tryskaný blok 823x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	6,00	8 663,42	51 980,50
		úsek B:6		6,00		
34	31-M008	Žulový tryskaný blok 853x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	1,00	8 979,42	8 979,42
		úsek B:1		1,00		
35	31-M009	Žulový tryskaný blok 845x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	6,00	8 895,52	53 373,14
		úsek B:6		6,00		
36	31-M010	Žulový tryskaný blok 845x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	1,00	9 021,36	9 021,36
		úsek B:1		1,00		
37	31-M011	Žulový tryskaný blok 845x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	6,00	8 084,55	48 507,31
		úsek B:6		6,00		
38	31-M012	Žulový tryskaný blok 1098x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	1,00	11 243,15	11 243,15
		úsek B:1		1,00		
39	31-M013	Žulový tryskaný blok 1063x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	1,00	11 190,01	11 190,01
		úsek C:1		1,00		
40	31-M014	Žulový tryskaný blok 763x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	6,00	8 031,42	48 188,51
		úsek C:6		6,00		
41	31-M015	Žulový tryskaný blok 1500x500x502 mm horní plocha ve sklonu, otvor pro zabudování světla	kus	2,00	15 790,18	31 580,36
		úsek C:2		2,00		
42	31-M016	Žulový tryskaný blok 841x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	7,00	8 853,58	61 975,03
		úsek C:7		7,00		
43	31-M017	Žulový tryskaný blok 854x500x502 mm horní plocha ve sklonu	kus	20,00	9 005,98	180 119,66
		úsek C:20		20,00		
44	31-M018	Žulový tryskaný blok -obloukový horní plocha ve sklonu	kus	8,00	10 948,12	87 584,97
		úsek A:4		4,00		
		úsek C:4		4,00		
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				920 061,99
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 702 Opěrná zeď	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	998152111R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatně z dílců do 20 m	t	247,68	254,22	62 965,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				62 965,65

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
C 703	Drátěná plastika připomínající tradici síťování	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	14 413	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	222 463	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	236 876	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	236 876	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	236 876	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			236 876 Kč
DPH 21,0 %			49 744 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			286 620 Kč

Poznámka :

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet :
Objekt :	C 703 Drátěná plastika připomínající tradici síťování	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	1 820	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	348	0	0	0	0
27 Základy	5 841	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 557	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	846	0	0	0	0
799 Ostatní	0	222 463	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 413	222 463	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 703 Drátěná plastika připomínající tradici síťování	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,0*1,0*0,7	m3	0,70 0,70	1 210,90	847,63
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,70	1 389,34	972,54
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				1 820,17
Díl: 16		Přemístění výkopku				
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	1,40	248,55	347,97
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				347,97
Díl: 27		Základy				
4	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 0-4 mm 1,0*1,0*0,1	m3	0,10 0,10	1 147,16	114,72
5	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 1,0*1,0*0,05	m3	0,05 0,05	5 098,51	254,93
6	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. 1,0*1,0*0,9	m3	0,90 0,90	3 696,42	3 326,78
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 1,0*4*0,35	m2	1,40 1,40	701,05	981,46
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,40	242,18	339,05
9	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505 V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 1,0*8*0,89*0,001*1,08+1,0*4*4*0,89*0,001*1,08	t	0,02 0,02	35 689,57	824,43
	Celkem za	27 Základy				5 841,36
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M10 x 170/57 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.	kus	4,00	114,72	458,87
11	973022241R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm nika v kamen. bloku:1	kus	1,00 1,00	5 098,51	5 098,51
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 557,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně z dílců do 20 m	t	2,66	318,66	846,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				846,44
Díl: 799		Ostatní				
13	01	Drátěná plastika pr. 6 mm -patin. nerez vč.kotvení deska s nápisem 400/250/5 mm - patin. nerez Deska celoplošně podlepená.	kus	1,00	222 462,68	222 462,68
	Celkem za	799 Ostatní				222 462,68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	823 27
Objekt		SKP	
C 801	Vegetační úpravy	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	
577	Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	216 114	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	216 114	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	216 114	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	216 114	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	216 114 Kč
DPH		21,0 %	45 384 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			261 498 Kč

Poznámka :

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet :
Objekt :	C 801 Vegetační úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	2 462	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	2 528	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	208 989	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 135	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	216 114	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	577 Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru	Rozpočet:
Objekt :	C 801 Vegetační úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	24,00	41,69	1 000,62
2	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	372,44	372,44
3	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 089,35	1 089,35
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				2 462,41
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	162201471R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 3000 m	kus	1,00	391,50	391,50
5	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	1,00	123,04	123,04
6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	24,00	83,89	2 013,45
		Položka se nepoužívá pro přesun do 50 m, který je započten v položce pro odstranění křovin.				
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				2 528,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	121,00	48,94	5 921,49
8	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	8,00	559,29	4 474,33
9	183204112R00	Výsadba trvalek prostokofenných	kus	800,00	6,99	5 592,91
10	183205131R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2	m2	121,00	531,33	64 290,50
11	183402112R00	Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:2	m2	121,00	6,99	845,93
12	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	8,00	349,56	2 796,45
13	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	121,00	2,80	338,37
14	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině	kus	8,00	69,91	559,29
15	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	20,48	27,96	572,71
16	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	121,00	34,96	4 229,64
17	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,64	279,65	178,97
		0,08*8		0,64		
18	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,64	349,56	223,72
19	18-PC1	Ukotvení dřevin zemními kotvami	kus	8,00	419,47	3 355,75
20	18-PC2	Dodávka a uložení podkladní zahradnické folie	m2	20,48	76,90	1 574,96
21	18-PC3	Zřízení drenáže výsadb. jámy ze štěrku a PE hadice pr. 10 cm vč. dodávky materiálu	kus	8,00	321,59	2 572,74
22	18-PC4	Údržba dřevin po dobu 60 měsíců	kus	8,00	1 398,23	11 185,82
23	18-PC5	Dodávka a uložení protierozní jutové sítě 500g/m2	m2	131,00	62,92	8 242,55
24	18-PC6	Údržba trvalek po dobu 60 měsíců	kus	510,00	34,96	17 827,40
25	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	12,10	1 118,58	13 534,84
26	MAT001	Prunus serrulata Shirotae (obvod kmene 14-16 cm)	kus	8,00	5 033,62	40 268,95
27	MAT002	Chráníčka z bambusu	kus	8,00	167,79	1 342,30
28	MAT003	Hnojivé tablety 15 ks/strom	kus	120,00	2,80	335,57
		15*8		120,00		
29	MAT004	Půdní kondicionér 0,5 kg/strom	kus	4,00	6,99	27,96
		0,5*8		4,00		
30	MAT005	Zemní kotva pro kotvení dřevin	kus	8,00	167,79	1 342,30
31	MAT006	Drobný štěrk - mulč. fr. 4-8, vč. nákupu a dovozu	m3	1,02	629,20	644,30
32	MAT007	Deschampsia caespitosa Palava	kus	270,00	41,95	11 325,64
33	MAT008	Linium perenne	kus	45,00	34,96	1 573,01
34	MAT009	Gaura lindheimerii	kus	15,00	34,96	524,34
35	MAT010	Allium tuberosa	kus	180,00	6,99	1 258,40
36	MAT011	Tulipa kaufmanniana	kus	290,00	6,99	2 027,43
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				208 988,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	14,00	152,53	2 135,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 135,47