



Systém BGZ–S 300


ŽLAB BGZ–S SV 300




Vpust: BGZ–S 2–dílný, NW 300 s přesuvkou



ZPŮSOB ULOŽENÍ



- ŽLABOVÁ VPUSŤ ŽV2 O CELKOVÉ DÉLCE 5,5 m, SLOŽENÁ Z:
- BETONOVÝ ŽLAB PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ SE ZABUDOVANOU LITINOVOU HRANOU ŠÍŘKY 300mm, SE DNEM BEZ SPÁDU–1.0m – 5x
 - LITINOVÝ ROŠT BEZ RYCHLOUZÁVĚRU NW 300, 500/347/25mm, SW 18/150, TŘ. D 400 kN – 11x
 - SPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍPEVNĚNÍ ROŠTŮ, MATKY A ŠROUBY – 44x
 - VPUSŤ 300 DVOUDÍLNÁ S PŘESUVKOU DN 200 – 1x
 - PACHOVÝ UZÁVĚR Z PVC KOLEN DN 200/87st. – 1x
 - KALOVÝ KOŠ NW 300 SKLOLAMINÁT BÍLÝ – 1x
 - ČELNÍ, KONCOVÁ STĚNA NW 300, POZINKOVANÁ – 2x

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div></div> <div>STUDENTSKÁ 1133</div> <div>591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU</div> <div>tel: 566651192, 605407990</div> <div>e-mail: blaha.stan@gmail.com</div>	ZODP.PROJEKTANT STANISLAV BLAHA IČO: 15261182		AUTORIZACE:		PARÉ:	
	PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA		IČO:		00295841	
	STAVEBNÍK: MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU		IČO:			
	MÍSTO STAVBY: ŽDĚR NAD SÁZAVOU					
	KRAJ: VYSOČINA					
NÁZEV AKCE:						
ŽDĚR NAD SÁZAVOU - OPRAVA POVRCHŮ, ULICE V LÍSKÁCH, NA ÚVOZE A K PŘEHRAĐĚ				FORMÁT: 2 A4		
<div>ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST</div> <div>STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 ULIČNÍ VPUSŤ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ</div> <div>OBSAH: ŽLABOVÁ VPUSŤ</div>				DATUM: 02/2017		
				STUPEŇ: DPS		
				ZAKÁZKA: 06-P-2017		
				MĚŘÍTKO: 1 : 10		
				REVIZE: -		
				VÝKRES Č.: C.12		