

HORNÍ ZÁBRANA TRÉNINK. STĚNY
Z OCEL. JÖCKŮ 60 / 60 mm, POZINKOVANÝCH
S PŘÍRUBOU PRO KOTVENÍ DO BETONU,
VÝPLŇ POZINKOVANÝM PLETIVEM
(ZALOMENÁ O 45°)

+4,24

+3,20

TRÉNINK. STĚNA ZE
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
š. 300 mm S VLOŽENOU
OCEL. ARMATUROU A S
VYLITÍM BETONEM C16/20

+0,08

-1,50

ZÁKLADOVÝ PAS TRÉNINKOVÉ STĚNY
- DVOJSTUPŇOVÝ

- 1. STUPEŇ - LITÝ BETON Š. 1000 mm,
- 2. STUPEŇ - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Š. 300 mm

TRÉNINKOVÉ TENISOVÉ HŘIŠTĚ:

- UMĚLÝ POLYURETANOVÝ POVRCH NA BÁZI ANTUKY (ODOLNÝ VŮČI KLIMATICKÝM VLIVŮM, NEČISTOTÁM A POŠKOZENÍ, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ, MONOLITICKÝ, STROJNĚ NANÁŠENÝ, PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ, SMĚS HRUBÉ ANTUKY A POLYURETANOVÉHO POJIVA)
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-63 mm
- UPRAVENÁ PLÁŇ HUTNĚNÁ NA MIN. 45 MPa

tl. 35 mm


tl. 165 mm

tl. 200 mm

tl. 400 mm

BRANKA MEZI OBJEKTEM ZÁZEMÍ A TRÉNINKOVOU
STĚNOU: OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM Z JÖCKLŮ
S VÝPLNÍ DRÁTĚNÝM PLETIVEM, UZAMYKATELNÁ,
JEDNOKŘÍDLÁ, OTVÍRAVÁ VEN Z KURTU

HORNÍ ZÁBRANA TRÉNINK. STĚNY
Z OCEL. JÖCKŮ 60 / 60 mm, POZINKOVANÝCH
S PŘÍRUBOU PRO KOTVENÍ DO BETONU,
VÝPLŇ POZINKOVANÝM PLETIVEM



POHLED OD SEVERO-VÝCHODU

±0,000 = 566.80
Souřadný systém: JTSK

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Milan Pelikán		
VYPRACOVAL		Ing.arch. Karel Rosecký		
INVESTOR Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou				
MÍSTO STAVBY		Žďár nad Sázavou, sport.areál Bouchalky		
REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY				
POHLED A ŘEZ - TRÉNINKOVÁ STĚNA				
PROFESE ARCHITEKT. STAVEB. ŘEŠENÍ		SO 06		
FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY	
A3	02 / 2018	DPS	30/2017	
MĚŘÍTKO	1:75, 1:50	Č. VÝKRESU	D.1.1.05	