

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele: CZTB0089/114/1403/01

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka, Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **HABAU CZ s.r.o.**
Adresa: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
zastoupení: Peter Lammerhuber, Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel
k jednání jsou oprávněni
IČO: 26068338
DIČ: CZ26068338
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 7000030922/8040
(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se s odkazem na ustanovení článku 9. Změna závazku, odstavec 9.1. uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2014 dohodly na následujícím smluvním dodatku č.1:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna osoby zastupující objednatele.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je také změna rozsahu prací v položkovém rozpočtu, který nemá vliv na výslednou cenu díla.

Vlivem výše uvedeného je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, jako jeho **příloha č. 1**, Soupis víceprací a méněprací.

II. Znění dodatku

Článek I. Smluvní strany se mění a nově zní:

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka, Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:
Adresa:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Zhotovitel**)

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Peter Lammerhuber, Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatele
26068338
CZ26068338
Oberbank AG
7000030922/8040

III. Závěrečné ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek byl ujednán svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

za objednatele


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 10 -12- 2014


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města



za zhotovitele

V Českých Budějovicích dne 10 -12- 2014


Peter Lammerhuber
jednatel HABAU CZ s.r.o.


Dipl. Ing. Eckhart Aschauer
jednatel HABAU CZ s.r.o.

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 ⑦

ROZPOČET

Návrh: Chodník Bezručova

Objekt: ZR, Ulice Bezručova - Chodník - úprava vjezdů

Objednatel: Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: HABAU CZ

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0 Rozšíření vjezdu u čp. 99

3.725,91

1	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,363	163,00	385,17
2	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,363	65,30	154,30
3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,363	27,20	64,27
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,363	5,44	12,85
5	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,372	21,80	95,31
6	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,500	38,10	95,25
7	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,513	10,90	5,59
8	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	9,747	0,11	1,07
9	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,513	32,60	16,72
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,725	16,30	77,02
11	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,500	163,00	407,50
12	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	4,725	65,30	308,54
13	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	9,450	70,70	668,12
14	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	4,725	196,00	926,10
15	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,190	97,90	508,10

1 Rozšíření vjezdu u čp. 79

7.625,37

16	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,893	163,00	797,56
17	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	4,893	65,30	319,51
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,893	27,20	133,09
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,893	5,44	26,62
20	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,052	21,80	197,33

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajků nebo obrubníků stojatých	m	4,800	38,10	182,88
22	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,984	10,90	10,73
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	18,696	0,11	2,06
24	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,984	32,60	32,08
25	181951102	Úprava pláň v horně tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	9,786	16,30	159,51
26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,800	163,00	782,40
27	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 120 mm	m2	9,786	65,30	639,03
28	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 130 mm	m2	19,572	70,70	1.383,74
29	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	9,786	196,00	1.918,06
30	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,631	97,90	1.040,77

Celkem bez DPH

11.351,28

ROZPOČET

Stavba: Žďár nad Sázavou, ul. Bezručova - chodník

Objekt: Vícepráce k 20.11.2014

Objednatel: Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: HABAU CZ

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

10.678,71

101 Vjezd k RD čp. 127

10.537,68

1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	30,000	32,60	978,00
2	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	30,000	45,90	1.377,00
3	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	4,000	27,20	108,80
4	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,200	156,00	655,20
5	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,580	10,90	6,32
6	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11,020	0,11	1,21
7	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,080	10,90	11,77
8	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,320	10,90	47,09
9	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	16,30	489,00
10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000	163,00	652,00
11	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	30,000	196,00	5.880,00
12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,384	97,90	331,29

102 Bourání základu tarasu před fa. Vránek

141,03

13	997221551	hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do	t	2,588	10,90	28,21
14	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,350	10,90	112,82

Celkem bez DPH

10.678,71

ROZPOČET

Stavba: Žďár nad Sázavou, ul. Bezručova - chodník

Objekt: Vícepráce k 29.9.2014

JKSO:

EČO:

Objednatel: Žďár nad Sázavou

Zpracoval:

Zhotovitel: HABAU CZ

Datum: 7. 10. 2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 5.242,69

102 Bourání a snížení stávající šachty 220,68

1	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	163,00	163,00
2	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,252	10,90	2,75
3	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,826	0,11	0,53
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	54,40	54,40

103 Bourání základu tarasu čp. 120/73 377,96

5	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,935	10,90	75,59
6	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,740	10,90	302,37

104 Bourání základu tarasu čp. 126/59 82,73

7	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,518	10,90	16,55
8	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,072	10,90	66,18

105 Bourání základu tarasu čp. 117/63 a vybourání vjezdu 451,26

9	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,280	10,90	90,25
10	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,120	10,90	361,01

106 Bourání stávajících žul. kostek ve vjezdu čp. 124/65 a znovu zadláždění 523,56

11	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kl	m2	1,800	27,10	48,78
12	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	1,800	20,90	37,62
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,200	16,30	19,56
14	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	1,200	348,00	417,60

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

107 Oprava uložených obrubníků do betonu

3.586,50

15	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	15,000	27,20	408,00
16	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových	m	15,000	21,90	328,50
17	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	15,000	190,00	2.850,00

Celkem bez DPH

5.242,69

ROZPOČET

Stavba: Žďár nad Sázavou, ul. Bezručova - chodník

Objekt: Vícepráce k 4.11.2014

JKSO:

EČO:

Objednatel: Žďár nad Sázavou

Zpracoval:

Zhotovitel: HABAU CZ

Datum: 7. 10. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

54.815,95

101 Vjezd k RD čp. 127

16.033,48

1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	34,800	32,60	1.134,48
2	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	34,800	45,90	1.597,32
3	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	13,400	27,20	364,48
4	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových	m	13,400	21,90	293,46
5	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	34,800	38,10	1.325,88
6	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,083	10,90	109,90
7	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,332	10,90	439,62
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	34,800	16,30	567,24
9	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	13,400	190,00	2.546,00
10	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	34,800	196,00	6.820,80
11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,522	97,90	834,30

102 Vjezd k RD čp. 124 a čp. 117

38.782,47

12	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kl	m2	43,200	27,10	1.170,72
13	111203111	Odstranění pařezu odfrézováním hloubky do 500 mm	m2	1,000	272,00	272,00
14	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,840	163,00	4.048,92

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
15	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	24,840	65,30	1.622,05
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,840	27,20	675,65
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,840	5,44	135,13
18	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,954	21,80	1.001,80
19	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,000	38,10	190,50
20	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,026	10,90	11,18
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	19,494	0,11	2,14
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	62,100	16,30	1.012,23
23	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,000	163,00	815,00
24	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 120 mm	m2	62,100	65,30	4.055,13
25	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 130 mm	m2	62,100	70,70	4.390,47
26	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	62,100	45,90	2.850,39
27	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	10,619	10,90	115,75
28	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	62,100	196,00	12.171,60
29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	43,328	97,90	4.241,81

Celkem bez DPH

54.815,95

ROZPOČET

Stavba: Žďár nad Sázavou, ul. Bezručova - chodník

Objekt: Vícepráce k 27.11.2014

Objednatel: HABAU CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dvořák - stavební divize

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

103 Hloubení kufru u vjezdů k RD

52.202,97

9	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	102,061	163,00	16.635,94
10	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	102,061	65,30	6.664,58
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	102,061	27,20	2.776,06
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	102,061	5,44	555,21
13	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	188,812	21,80	4.116,10
14	181951102	Uprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	149,295	16,30	2.433,53
16	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 130 mm	m2	269,046	70,70	19.021,55

Celkem bez DPH

52.202,97

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Chodník Bezručova
Objekt: ZR, Ulice Bezručova - Chodník

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o

JKSO:
Místo:

Zpracoval: Matonoha Michal

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 Trubní vedení												
134.291,60						0,00						
41	831262121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 100	m	25,00	87,00	2.175,00	0,000	0,00	0,00	0,00	25,00	2.175,00
42	597106300	troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 100 mm F	m	25,00	272,00	6.800,00	0,000	0,00	0,00	0,00	25,00	6.800,00
43	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	16,00	97,90	1.566,40	0,000	0,00	0,00	0,00	16,00	1.566,40
44	597106320	troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 150 mm F	m	16,00	380,80	6.092,80	0,000	0,00	0,00	0,00	16,00	6.092,80
45	837262221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 100	kus	5,00	87,00	435,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,00	435,00
46	286120120	troubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přechod PVC/kamenina PPKGUSM-DN 110	kus	5,00	272,00	1.360,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,00	1.360,00
47	597110200	tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 100 mm 90° F	kus	10,00	326,40	3.264,00	0,000	0,00	0,00	0,00	10,00	3.264,00
48	837264111	Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 100	kus	5,00	544,00	2.720,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,00	2.720,00
49	597106300	troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 100 mm F	m	5,00	272,00	1.360,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,00	1.360,00
50	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	19,00	97,90	1.860,10	0,000	0,00	0,00	0,00	19,00	1.860,10
51	597125070	tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 100/150 mm F/F	kus	6,00	380,80	2.284,80	0,000	0,00	0,00	0,00	6,00	2.284,80
52	597110240	tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 90° F	kus	13,00	489,60	6.364,80	0,000	0,00	0,00	0,00	13,00	6.364,80
53	837314111-1	Montáž kameninových útesů s hrdlem s navrtáním potrubí DN 200 a osazením spojovacího elementu	kus	6,00	1.200,00	7.200,00	0,000	0,00	0,00	0,00	6,00	7.200,00
54	597106320	troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 150 mm F	m	6,00	380,80	2.284,80	0,000	0,00	0,00	0,00	6,00	2.284,80
55	597125140-1	nápojovací kameninový element DN150 s integrovaným spojem spojovací systém F/F	kus	6,00	489,60	2.937,60	0,000	0,00	0,00	0,00	6,00	2.937,60
56	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100	m	95,00	272,00	25.840,00	0,000	0,00	0,00	0,00	95,00	25.840,00
57	877265231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu vícek DN 100	kus	12,00	97,90	1.174,80	0,000	0,00	0,00	0,00	12,00	1.174,80
58	286117180	troubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) vícek KGK-DN 110	kus	12,00	54,40	652,80	0,000	0,00	0,00	0,00	12,00	652,80

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	877265241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 100	kus	12,00	97,90	1.174,80	0,000	0,00	0,00	0,00	12,00	1.174,80
60	286119540	trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 hrdlový uzávěr PPKGM PPKGM-DN 110	kus	12,00	32,60	391,20	0,000	0,00	0,00	0,00	12,00	391,20
61	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapačů sítěšních splavenin DN 100	kus	5,00	97,90	489,50	0,000	0,00	0,00	0,00	5,00	489,50
62	582311600	materiál stavební instalace z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL lapač sítěšních splavenin se západou, klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL 600 se stavítelem odpadem DN 110	kus	5,00	2.067,20	10.336,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,00	10.336,00
63	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,00	762,00	762,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	762,00
64	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 600/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,00	380,80	380,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	380,80
65	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 600/180 /prstienec/ 18x66x10 cm	kus	1,00	380,80	380,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	380,80
66	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dnol/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,00	598,40	598,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	598,40
67	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,00	598,40	598,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	598,40
68	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,00	272,00	272,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	272,00
69	895983219	Zřízení vpustí kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	7,00	381,00	2.667,00	0,000	0,00	0,00	0,00	7,00	2.667,00
70	597132830	vpust' kameninová glazovaná DN300/150 mm model BS spojovací systém C/F	kus	7,00	4.243,20	29.702,40	0,000	0,00	0,00	0,00	7,00	29.702,40
71	899201111	Osazení mříží litinových včetně ránu a košů na bahno hmotností do 50 kg	kus	7,00	131,00	917,00	0,000	0,00	0,00	0,00	7,00	917,00
72	552422150	mříž lehká s rámem litinová M2B 300x300	kus	7,00	598,40	4.188,80	0,000	0,00	0,00	0,00	7,00	4.188,80
73	899203111	Osazení mříží litinových včetně ránu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,00	490,00	490,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	490,00
74	286619380-1	mříž litinová 500*500 D400	kus	1,00	4.569,60	4.569,60	0,000	0,00	0,00	0,00	1,00	4.569,60
Celkem						134.291,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	134.291,60