

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 7/14

na provedení stavby

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypracované

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, starostkou města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Adresa: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/0800
KB, a.s., číslo účtu 107-962810207/0100
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3, kterým se Smlouva o dílo č.7/14 mění a doplňuje:

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Adresa: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/0800
KB, a.s., číslo účtu 107-962810207/0100
(dále jen **Zhotovitel**)

Čl. 2

Předmět plnění

2.4. Předmět díla se mění a rozšiřuje o práce specifikované ve Změnových listech (příloha č. 1 tohoto dodatku).

Čl. 5

Cena díla

5.1. Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku, se čerpá položka *Rezerva pro zbytek stavby* uvedená v příloze Dodatku č.2 této Smlouvy ve výši 500.000,- Kč bez DPH.

Celková výše Změnových listů v tomto dodatku činí 487. 727,09 Kč bez DPH.

Cena díla se na základě oceněných Změnových listů tohoto dodatku mění o celkovou částku:

	-12.272,91 Kč
Celková cena včetně změnových listů tohoto dodatku	20 914 925,29 Kč
DPH z celkové ceny díla	4 392 134,31 Kč
Celková cena včetně změnových listů tohoto dodatku vč. DPH	25 307 059,60 Kč

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.07/14 beze změn a dodatků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.


Článek 19

Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou 12.12.2014

Ve Velkém Meziříčí 12.12.2014

za objednatele:


Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města



za zhotovitele:


Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti



REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

Přehled investičních nákladů

Poř. č.	Předkladatel	Datum	Obsah změny	Přehled nákladů			Ke kontr. u	Schválení do	Schváleno	Poznámka
				Měně-náklady netto Kč	Více-náklady netto Kč	Cena netto Kč				
1 *	Atelier RAW	16.4.014	Posun uliční vpusť UV 8 - oprava změnového listu	-705,67	277,10	-428,57				
19	Město ZR		Městský informační systém	-52 748,50	56 510,64	3 762,14				
20	Město ZR		Úprava plochy mezi bytovým MÚ a silnicí I/37			0,00				
21	Město ZR		Posun světlé osvětlení stromů o kamenných lavic			0,00				
22	Město ZR		Změna polohy lavíček a stojanů na kola			0,00				
23			Rezerva pro zbytek stavby	-13 843,50	430 682,90	416 839,40				
24	Město ZR		Změna druhu dlažby dle požadavku NIP1 u pěší zony	0,00	7 206,51	7 206,51				
25	Město ZR		Základ pro májku a úpravy kolem vánočního stromu	-6 031,71	63 803,51	57 771,80				
26	Gremis		Stanovení dopravního značení - změna počtu DZ	-5 740,42	0,00	-5 740,42				
27	Město ZR		Doplňení a posunutí zábradlí u ČSOB	0,00	8 316,23	8 316,23				
Celková částka				-79 069,80	566 796,90	487 727,09				

GREMIS 27
Gremis, s.r.o. Jihlavská 230
602 01 Jihlava
DIČ: CZ15544451

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

1 *

od:

Dne :

05.12.14

1) Obsah změny

Posun vpusti UV 8 - oprava změnového listu

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Atelier RAW

Změna se týká posunutí uliční vpusti UV 8 o 2 m proti směru staničení (viz změna dokumentace). Původní stav změnového listu "bez vlivu na cenu" byl na základě výzvy ROP opraven. Změnou se zkrátí trativodní potrubí o 2x2,0 m a naopak prodlouží přípojně potrubí k vpusti o 0,75 m

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
-428,57

Nová cena díla

-428,57

4) Dopad na měnu termínů

Ne

5) Dopad na změnu projektu


Ano

6) Dopad na užívání

lepší funkčnost

7) Poznámka / Komentáře


Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12.12.14		

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

12.12.2014
Datum


Podpis

Objekt :		ZL_1* posun uliční vpusti UV 8 - oprava změnového listu					
C 101	Díl: 1	Zemní práce					
	15	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	0,68	160,40	108,27
			přípojky vpustí: 0,75*0,6*1,5		0,68		
	15	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	-0,36	160,40	-57,75
			trativody: -0,3*0,3*4		-0,36		
	12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,52	43,82	22,67
			Přípojky vpustí: 0,75*0,6*1,5-0,6*0,35*0,75		0,52		
C 101		Celkem za	Zemní práce				73,20
	Díl: 16	Přemístění výkopku					
	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	0,68	56,46	38,11
			přípojky vpustí: 0,75*0,6*1,5		0,68		
	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	-0,36	56,46	-20,33
			trativody: -0,3*0,3*4		-0,36		
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,32	12,01	3,78
		Celkem za	16 Přemístění výkopku				21,57
	Díl: 17	Konstrukce ze zemín					
	25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,16	10,00	1,58
			Přípojky vpustí: 0,6*0,35*0,75		0,16		
	25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-0,36	10,00	-3,60
			Trativody:-0,3*0,3*4		-0,36		
	26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,14	275,00	37,13
			přípojky vpustí: 0,75*0,6*0,3		0,14		
	27	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,14	150,00	20,25
	28	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	T	0,24	190,00	45,31
			0,14*1,7034		0,24		
		Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				100,66
	Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
	33	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	-4,00	156,00	-624,00
		Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				-624,00
CELKEM							-428,57

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

19

od:

Dne :

24.09.14

1) Obsah změny

Městský informační systém + posun turistické mapy

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

Požadavek objednatele na doplnění městského mobiliáře o směrové šipky informačního systému na samostatném sloupku + jednu osazení jedné směrové šipky na turistický rozcestník. Dále přemístění turistické mapy z dřívější pozice před hotelem Veliš do prostoru vedle turistického rozcestníku

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
3 762,14

Nová cena díla

3 762,14

4) Dopad na měnu termínů

Ne

5) Dopad na změnu projektu

Ano

6) Dopad na užívání

Ne

7) Poznámka / Komentáře


Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12.12.14		

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

12.12.2014
Datum


Podpis

Objekt :		ZL_19 Městský informační systém+posun turistické mapy					
Městský informační systém							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: 1	Zemní práce					
C 701	1	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	0,34	169,11	58,00
C 701	2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	0,34	56,46	19,20
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,34	138,00	46,92
		Celkem za	1 Zemní práce				58,00
	Díl: 799	Ostatní					
C 701	3	MOB OS 510	Informační nosič, ocelový sloupek pro pět pater šipek, v=3500mm	kus	1,00	16 788,00	16 788,00
C 701	4	013	Montáž MOB OS 510	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
C 701	5	014	Spodní stavba MOB OS 510	kus	1,00	3 700,00	3 700,00
C 801	6	MOB OS 520	Informační nosič, směrová šipka z hliníkového profilu, oboustranný polep, délka 700 mm	kus	17,00	1 475,00	25 075,00
C 801	7	15	Montáž MOB OS 520	kus	16,00	200,00	3 200,00
C 801	8	16	Montáž MOB OS 520 na turistický rozcestník	kus	1,00	750,00	750,00
C 801		Celkem za	799 Ostatní				51 163,00
CELKEM							51 221,00
Posun turistické mapy							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl:	Bourání konstrukcí					
		961043111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,40	1 350,00	540,00
		Celkem za	Bourání konstrukcí				1 890,40
C 101	Díl: 27	Základy					
C 101	36	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	0,40	1 980,00	792,00
C 101		Celkem za	27 Základy				792,00
	Díl:	Odkopávky a prokopávky					
		131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných zeminách tř. 3	m3	0,40	530,00	212,00
C 101	17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	18,12	7,25
		Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				212,00
	Díl:	Přípravné a přidružené práce					
			demontáž turistické mapy	hod	3,00	312,00	936,00
			zpětné osazení turistické mapy na nové místo	hod	3,00	312,00	936,00
			Práce geodeta	kus	2,00	250,00	500,00
		Celkem za	Přípravné a přidružené práce				2 372,00
C 101	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
C 101	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,16	20,00	23,24
C 101		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23,24
CELKEM							5 289,64
Zrušení informační vitríny MěÚ							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: 799	Ostatní					
C 701	55	MOB 11	Informační skříň jednostranná světelná, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak, bezpečnostní sklo	kus	-1,00	49 364,00	-49 364,00
C 701	40	021	Montáž MOB 11	kus	-1,00	846,00	-846,00
C 701	41	022	Spodní stavba MOB 11	kus	-1,00	1 128,00	-1 128,00
C 801		Celkem za	799 Ostatní				-51 338,00
	Díl: M21	Elektromontáže					
	57	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x16	m	-5,00	21,90	-109,50
			vitřina:5		5,00		
		Celkem za	M21 Elektromontáže				-109,50
	Díl: M46	Zemní práce při montážích					
	58	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	-5,00	148,00	-740,00
	59	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	m	-5,00	58,00	-290,00

60	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-5,00	9,20	-46,00
61	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhuťněním	m	-5,00	45,00	-225,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				-1 301,00
CELKEM						-52 748,50

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

ČERPÁNÍ REZERVY

od:

Dne :

19.09.14

1) Obsah změny

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel - GREMIS

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
416 839,40

Nová cena díla

416 839,40

4) Dopad na měnu termínů

Ne

5) Dopad na změnu projektu


Ano

6) Dopad na užívání

Ne

7) Poznámka / Komentáře


Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12.12.14		

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

12.12.2014
Datum


Podpis

Objekt :		Čerpání rezervy					
Zadláždění zahrádky U Labutě - změny							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
	5	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	239,00	717,00
	14	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	399,00	1 197,00
		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce	1 914,00			
Díl:	Díl:	16	Přemístění výkopku				
	20	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	3,00	15,00	45,00
		Celkem za	16 Přemístění výkopku	45,00			
Díl:	Díl:	181	Sadové úpravy				
	43	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	2,00	165,00	330,00
	51	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	2,00	735,00	1 470,00
	53	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	2,00	49,30	98,60
	54	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	2,00	153,00	306,00
	55	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	3,50	31,00	108,50
	56	185802112R00	Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině	t	0,02	313,00	6,26
	57	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,80	68,00	54,40
	69	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	0,20	750,00	150,00
	70	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,20	510,00	102,00
	71	111 003VD	Speciální substrát pro výsadbové jámy	m3	0,30	1 150,00	345,00
	85	111 162VD	Zásobní tabletové hnojivo (4x10g/ strom)	kus	8,00	0,90	7,20
	87	111 30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	kus	2,00	95,00	190,00
	89	111 36VD	Tilia platyphyllos, obvod kmínku 18-20 cm	kus	2,00	1 810,00	3 620,00
	91	111 46VD	Protikořenové folie	m	1,50	19,00	28,50
	94	1112VD	Popruh - úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	6,00	6,00	36,00
	95	1113VD	Kůl pr. 9 cm, frézovaný s fazetou	kus	6,00	78,00	468,00
	96	1114VD	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 9 cm	kus	6,00	9,00	54,00
		Celkem za	Sadové úpravy	7 374,46			
Díl:	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,52	671,00	350,26
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	350,26			
C 801	Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
C 701	51	MOB 07	Ochranná mříž ke stromu, čtvercový půdorys roštu strana 1 600 mm, ocelová konstrukce, bez mříže na ochranu kmene, s otvory max. 15 mm, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak (RAL 9007)	kus	-1,00	13 138,50	-13 138,50
C 701	32	013	Montáž MOB 07	kus	-1,00	329,00	-329,00
C 701	33	014	Spodní stavba MOB 07	kus	-1,00	376,00	-376,00
C 801		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu	13 843,50			
Díl:	Díl:	M21	Elektromontáže				
	1	MONT 01	Kabel CYKY 4x16	m	12,00	12,00	144,00
	6	MONT 06	Svítlidlo D 70W HSE PC ANT vč. zapuřř.zesíleného kón.stožáru 5m	kus	1,00	948,00	948,00
	7	MONT 07	Zásuvka 230V/16A pro montáž na sloup veř. osvětlení	kus	1,00	196,00	196,00
	12	MONT 12	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	12,00	18,00	216,00
	15	MAT 01	Kabel CYKY-J 4x16	m	12,00	128,00	1 536,00
	20	MAT 06	Svítlidlo D 70W HSE PC ANT vč. zesíleného kón. stožáru 5m	kus	1,00	18 106,00	18 106,00
	21	MAT 07	Zásuvka 230V/16A pro montáž na sloup veř.osvětlení	kus	1,00	285,00	285,00
	26	MAT 12	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	12,00	32,00	384,00
		Celkem za	Elektromontáže	21 815,00			
Díl:	Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
	34	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	12,00	148,00	1 776,00
	36	460420022RT1	Zřícení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tlouřřtky 10 cm	m	12,00	58,00	696,00
	37	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, řícřka 33 cm fólie PVC řícřka 33 cm	m	12,00	15,00	180,00
	38	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina řícřdy 4, se zhutněním	m	12,00	45,00	540,00
	40	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	0,20	380,00	76,00

	41	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	0,20	25,00	5,00
	42	MONT 01	Betonový základ stožárů V.O.	kus	1,00	1 490,00	1 490,00
	45	MAT 02	Chráníčka PVC d= 63	m	12,00	32,00	384,00
		Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				5 147,00
	Díl:		VRN				
			VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
		Celkem za	VRN				2 150,00
CELKEM							24 952,22
Předláždění chodníku upřed hotelem U Labutě							
C 801	Díl:	1	Zemní práce				
C 801	4	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	83,55	18,27	1 526,66
C 801		Celkem za	1 Zemní práce				1 526,66
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
C 101	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam.těž.do 5cm	m2	83,55	490,00	40 939,50
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				40 939,50
CELKEM							42 466,16
Prodloužení chodníku na rohu č.p.1							
C 801	Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
C 801	3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	11,90	24,87	295,93
	8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,00	41,75	167,00
C 801		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				295,93
C 801	Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
C 801	14	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3	m3	2,98	19,27	57,32
C 801		Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				57,32
C 801	Díl:	16	Přemístění výkopku				
C 801	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	2,98	56,46	167,96
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2,98	12,01	35,72
	25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,98	10,00	29,75
C 801		Celkem za	16 Přemístění výkopku				233,44
C 801	Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
C 801	29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	11,90	6,00	71,40
C 801		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				71,40
C 101	Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
C 101	60	564271111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrť 0-63 mm	m2	11,90	150,00	1 785,00
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 785,00
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
C 101	67	591411111R00	Klad dlaž komun mozaika kamn	m2	2,20	325,00	715,00
	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam.těž.do 5cm	m2	9,70	490,00	4 753,00
	72	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štipaná	m2	2,20	232,78	512,12
	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2	9,70	325,48	3 157,16
C 101	84	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	4,00	245,00	980,00
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				10 117,27
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,38	20,00	47,60
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				47,60
CELKEM							12 607,95
Doplnění mozaiky kolem morového sloupu							
C 801	Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
	8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	33,28	41,75	1 389,61
C 801		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				1 389,61
C 801	Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
C 801	14	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3	m3	12,98	19,27	250,00
C 801		Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				250,00
C 801	Díl:	16	Přemístění výkopku				
C 801	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,98	56,46	732,61
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,98	12,01	155,81

	25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,98	10,00	129,76
C 801		Celkem za	16 Přemístění vykopku				1 018,18
C 801	Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
C 801	29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	51,90	6,00	311,43
C 801		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				311,43
C 101	Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
C 101	60	564271111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrť 0-63 mm	m2	51,90	150,00	7 785,63
C 101		Celkem za	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				7 785,63
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
C 101	67	591411111R00	Klad dlaž komun mozaika kamn	m2	51,90	325,00	16 868,87
	72	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štipaná	m2	51,90	232,78	12 082,26
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				28 951,12
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,85	20,00	157,08
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				157,08
		CELKEM					39 863,04
			Kašna - stavební úpravy - doplnění				
C 101	Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				
C 101	68	7111111053	Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti za studena, 2x nátěr krystalickou hydroizolací.	m2	17,60	202,60	3 565,76
C 101		Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				3 565,76
C 801	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
C 801	100	767-R1	Montáž nosné konstrukce roštu kanálu z ploché oceli 120/5mm	kus	1,00	18 915,00	18 915,00
C 801	101	767-R2	Nerezová plochá oceli 120/5mm	kus	191,30	142,50	27 260,25
C 801	102	767-R3	D+M výztuh pod bronzové mříže v kanálu - nerez celk. hmotnost 48,5 kg	kus	1,00	0,00	0,00
C 801		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				46 175,25
C 801	103	01e	Záměna kamene pro výrobu kašny dle požadavků autora	kus	1,00	98 500,00	98 500,00
C 801	104	01f	Zesílení a změna profilu bronzových roštů pod kašnou	kus	1,00	66 740,00	66 740,00
C 801		Celkem za	799 Ostatní				165 240,00
		CELKEM					214 981,01
			Vodorovné dopravní značení park.stání pro ZTP				
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
C 101	67	591411111R00	Klad dlaž komun mozaika kamn	m2	9,50	325,00	3 087,50
	72	R001	Mozaika dlažební 4/6 štipaná mramorová	m2	9,50	1 350,00	12 825,00
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				15 912,50
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,25	20,00	25,00
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25,00
		CELKEM					15 937,50
			Protážení varovných pásů do vodicích linií				
C 801	Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
C 801	3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	2,93	24,87	72,74
	4	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	1,20	18,27	21,93
	5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,78	16,80	13,10
C 801		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				107,77
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene,lože z kam.těž.do 5cm	m2	4,91	490,00	2 403,45
	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2	0,25	325,48	81,37
		59-M2	Reliefní dlažba CD	m2	2,40	3 366,04	8 078,50
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				10 563,32
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,42	20,00	8,44

C 801	Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
C 801	3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	2,65	24,87	65,90
C 801		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				65,90
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam. těž. do 5cm	m2	6,25	490,00	3 062,50
	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2	1,43	325,48	463,81
		59-M2	Reliefní dlažba CD	m2	4,83	3 366,04	16 241,14
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				19 767,45
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	0,72	20,00	14,48
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14,48
CELKEM							19 847,83
Změna materiálu zábradlí - leštěná nerez ocel							
C 801	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	103	767-R4	D+M zábradlí rampy a schodiště- příplatek za leštěnou nerez ocel	kg	266,25	68,21	18 160,91
	104	767-R5	D+M zábradlí schodiště u ČSOB -příplatek za leštěnou nerez ocel	kg	21,30	68,21	1 452,87
	105	767-R6	D+M zábradlí podél. schodiště sever.části náměstí - příplatek za leštěnou nerez	kg	51,20	68,21	3 492,35
C 801		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 106,14
CELKEM							23 106,14
Doplnění bezpečnostních prvků dle požadavku VAS a.s.							
C 801	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	106	767-R7	D+M výsuvných madel na žebřík ke vstupu do strojovny kašny - nerez ocel	ks	2,00	3 870,00	7 740,00
	107	767-R8	D+M sklopné opěty poklopu vodoměrné šachty - nerez ocel	kpl	1,00	1 970,00	1 970,00
C 801		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 710,00
CELKEM							9 710,00
Prodloužení zábradlí u bývalého MěU							
C 801	Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
	10		Převoz zábradlí ze skladu	km	6,00	25,00	150,00
C 801		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				150,00
C 801	Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
C 801	14	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3	m3	0,50	19,27	9,63
C 801		Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				9,63
C 801	Díl:	16	Přemístění výkopku				
C 801	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	0,50	56,46	28,23
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,50	12,01	6,00
	25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,50	10,00	5,00
C 801		Celkem za	16 Přemístění výkopku				39,23
C 101	Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
C 101	60	R91 01	Osazení ocelových sloupků s betonovou opěrrou	ks	4,00	300,00	1 200,00
C 101		Celkem za	Doplňující práce na komunikaci				1 200,00
C 801	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	108	767-R7	Natažení a úprava řetězů	kus	4,00	320,00	1 280,00
C 801		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 280,00
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	0,46	20,00	9,16
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9,16
CELKEM							2 688,03
Zajištění bezpečnosti a ochrany provozu staveniště							
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	117	9980s	Bezpečnostní opatření noční So, Ne říjen listopad - bezpečnostní agentura	hod	0,00	250,00	0,00
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
CELKEM							0,00

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

24

od:

Dne :

24.09.14

1) **Obsah změny**

Změna části komunikace (vstup na pěší zónu) dle požadavků NIPI, tj. výměna v projektu zadanych kostek drobných za řezanou dlažbu.

2) **Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)**

Objednatel Město Žďár n/S

3) **Přehled nákladů (v Kč bez DPH)**

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
7 206,51

Nová cena díla

7 206,51

4) **Dopad na měnu termínů**

Ne

5) **Dopad na změnu projektu**

Ne

6) **Dopad na užívání**

Ne

7) **Poznámka / Komentáře**


Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12.12.14		

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

12.12.2014
Datum


Podpis

Objekt : ZL 24		Změna dlažby před pěší zónou					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceňba / MJ	celkem (Kč)	
C 801	Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
C 801	3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	8,18	16,80	137,42
C 801		Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				137,42
C 801	Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
C 801	29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,18	6,00	49,08
C 801		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				49,08
C 101	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
C 101	60	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	8,18	35,67	291,80
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				291,80
C 101	Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam. těž. do 5cm	m2	8,18	490,00	4 008,20
	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2	8,18	325,48	2 662,43
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				6 670,63
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,88	20,00	57,58
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				57,58
CELKEM							7 206,51

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

25

od:

Dne :

24.09.14

1) Obsah změny

Základ pro máju dle požadavku objednatele a změny projektové dokumentace. Odpočet části plochy kolem vánočního smrku důvodu dohody na zvětšení průměru kruhu kolem kmene (nezadlážděné plochy) ze 3 na 4 m. Odpočet přesazování vánočního smrku (z důvodu obnažených kořenů) a případné výsadby smrku náhradního. Připočet kotvení stávajícího vánočního smrku dle návrhu řešení projektanta

2) Podnět předložený kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
57 771,80

Nová cena díla

57 771,80

4) Dopad na měnu termínů

Ne

5) Dopad na změnu projektu


Ano

6) Dopad na užívání

Ano

7) Poznámka / Komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12. 12. 14		


- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

12. 12. 2014



Objekt :		ZL_25 Základ pro máju+odpočet plochy pod ván.smrkem+změna realizace u vánočního sm					
Základ pro máju							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: 1	Zemní práce					
C 701	1	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	12,70	169,11	2 147,00
	8	133401101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	3,61	875,38	3 160,12
			Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	1,73	1 275,00	2 210,85
C 301		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,70	14,92	189,43
	19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	8,83	38,28	338,13
	18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	8,83	15,00	132,48
C 701	2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,86	56,46	218,16
		161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,34	20,93	111,85
		162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	5,34	201,00	1 074,14
	25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,21	10,00	92,08
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	8,83	12,01	106,05
	19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,83	43,82	386,98
		Celkem za	1 Zemní práce				10 167,26
	Díl: 27	Základy					
	34	271531111RL4	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Vysočina	m3	0,43	590,00	255,77
	36	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	0,29	1 980,00	572,22
	48	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	3,14	2 630,00	8 262,15
	37	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	10,48	306,56	3 212,71
	38	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,48	47,07	493,33
	49	430361921RT4	Výztuž konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,05	23 000,00	1 225,90
		Celkem za	27 Základy				14 022,07
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
	100	767995107	Montáž atypických zámečnických konstrukcí do 500 kg	kg	368,60	22,70	8 367,22
	101	767-R2	Trubka oc.spir.sv.559/8 S355JOH	m	1,90	8 030,00	15 257,00
		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 624,22
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
	82	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,00	264,00	264,00
	83	X10	Poklop litinový s rámem DN600 D400 bez odvětrání, uzamykatelný	kus	1,00	6 380,00	6 380,00
	84	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
		Celkem za	Doplňující práce na komunikaci				8 084,00
C 101	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
C 101	97	998223011R00	Přesun hmot	t	12,15	20,00	242,96
C 101		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				242,96
CELKEM							56 140,51
Odpočet plochy pod vánočním smrkem							
C 101	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
C 101	59	564251113R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 17 cm šterkodrt' 0-63 mm	m2	-5,50	102,00	-560,49
C 101	63	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	-5,50	273,00	-1 500,14
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-2 060,63
C 101	Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
	73	591112000R00	Kladení dlažby z kostek kam drob	m2	-5,50	275,00	-1 511,13
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				-1 511,13
C 801	Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
	30	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	5,50	10,00	54,95
C 801	27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,50	16,00	87,92
C 801	33	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	5,50	1,63	8,96

C 801	36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	5,50	3,00	16,49
C 801	38	111 44VD	Trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem	kg	5,50	35,00	192,33
C 801		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				360,64
C 101	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
C 101	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-1,90	20,00	-37,95
C 101		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-37,95
			CELKEM				-3 249,06
Změna realizace u vánočního smrku							
C 801	Díl:	181	Sadové úpravy				
	58	111 101VD	Vyzvednutí stáv. stromu, přesazení	kus	-1,00	748,00	-748,00
C 801	60	111 103VD	Ukotvení přesazeného stromu	kus	-1,00	124,00	-124,00
C 801	90	111 37VD	Náhradní strom v. 5-6 m	kus	-1,00	1 810,00	-1 810,00
C 801	91	112 X1	Sada pro kotvení stromů KOTVOS KSK Z3	bal	1,00	2 718,00	2 718,00
C 801	92	112 X2	Zatloukáci tyč KOTVOS ZT-2/3	kus	1,00	1 825,00	1 825,00
C 801	93	112 X3	Montáž kotvení stromu systémem Kotvos	kus	1,00	3 120,00	3 120,00
C 801		Celkem za	181 Sadové úpravy				4 981,00
C 101	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
C 101	97	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	-0,15	671,00	-100,65
C 101		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-100,65
			CELKEM				4 880,35

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

26

od:

Dne :

24.09.14

1) Obsah změny

Změna počtu dopravních značek na základě stanovení úpravy místního dopravního značení dle DI PČR a OD MěÚ Žďár nad Sázavou.

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
-5 740,42

Nová cena díla

--

4) Dopad na měnu termínů

Ne

5) Dopad na změnu projektu


Ano

6) Dopad na užívání

Ne

7) Poznámka / Komentáře


Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12.12.14		

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

12.12.2014
Datum


Podpis

	Objekt : ZL 26		Změna dopravního značení				
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 801	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
C 801	3	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	-2,00	786,00	-1 572,00
		40445039.A	Značka dopr inf informační, fó1, HIG10letá	kus	-2,00	578,00	-1 156,00
		40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fó1 1, EG 7letá	kus	-4,00	429,00	-1 716,00
		40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	-5,40	110,00	-594,00
		40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	-2,00	350,00	-700,00
C 801		Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				-5 738,00
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	-0,12	20,00	-2,42
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2,42
CELKEM							-5 740,42

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

27

od:

Dne :

05.12.14

1) Obsah změny

Doplnění 1 ks a změna polohy osazeného zábradlí na schodišti u ČSOB

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
8 316,23

Nová cena díla

--

4) Dopad na měnu termínů

Ne

5) Dopad na změnu projektu


Ano

6) Dopad na užívání

Ne


7) Poznámka / Komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář
	12.12.14		

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

12.12.2014
Datum  Podpis

Objekt : ZL 27		Doplnění a posun zábradlí u ČSOB					
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
	3	1131061111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	1,44	24,87	35,81
		Celkem za	Přípravné a přidružené práce				35,81
	Díl: 13	Hloubené vykopávky					
	16	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,64	414,69	265,40
		Celkem za	13 Hloubené vykopávky				265,40
	Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
	67	591411111R00	Klad dlaž komun mozaika kamn	m2	1,44	325,00	468,00
		Celkem za	Dlažby a předlažby komunikací				468,00
	Díl: 96	Bourání konstrukcí					
	93	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,32	800,00	256,00
	96	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	1,20	90,00	108,00
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				364,00
C 801	Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
	101	767-R2	D+M zábradlí schodiště u ČSOB - nerez celk. hmotnost 21,3 kg, před.cena	kus	1,00	4 129,65	4 129,65
	104	767-R5	D+M zábradlí schodiště u ČSOB -příplatek za leštěnou nerez ocel	kg	21,30	68,21	1 452,87
	105	767-R6	Demontáž a zpětná montáž zábradlí schodiště u ČSOB	kg	21,30	75,00	1 597,50
C 801		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 180,02
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,15	20,00	3,00
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3,00
CELKEM							8 316,23