



OBJÍMKY NA KONCÍCH CHRÁNIČKY ZDVOJIT.  
PRO CHRÁNIČKU d108 DÉLKY 9.0m BUDE POUŽITO CELKEM 12 KS SEGMENTU C.  
PRO CHRÁNIČKY d219 DÉLKY 2 x 9.0m BUDE POUŽITO CELKEM 54 KS SEGMENTU A.  
PRO CHRÁNIČKY d273 DÉLKY 7.0 A 9.0m BUDE POUŽITO CELKEM 34 KS SEGMENTU A A 51 KS SEGMENTU B.  
K ZAJIŠTĚNÍ OBJÍMEK PROTI AXIÁLNÍMU POSUNUTÍ BUDE POUŽITA ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA O CELKOVÉ DÉLCE 26.0m.

<b>UNIPROJEKT</b> STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT <b>STANSLAV BLAHA IČO: 15261182</b>		
	PROJEKTANT:	<b>STANSLAV BLAHA</b>	AUTORIZACE:	PARÉ:
	STAVEBNÍK:	<b>SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĚRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b>	IČO:	<b>43383513</b>
	MÍSTO STAVBY:	<b>ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b>		
		KRAJ:	<b>VYSOČINA</b>	
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	<b>2 A4</b>
<b>ŽDĚR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE NA SÍDLIŠTI 7, 3. - 5. ETAPA</b>			DATUM:	<b>04/2019</b>
			STUPEŇ:	<b>DPS</b>
ČÁST:			ZAKÁZKA:	<b>2019/BI/001</b>
STAVEBNÍ OBJEKT:			MĚŘÍTKO:	<b>-</b>
OBSAH:			REVIZE:	<b>-</b>
<b>ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE V OCELOVÉ CHRÁNIČCE</b>			VÝKRES Č.:	<b>D.150</b>