

Projektant	Atelier WIK s.r.o., Rosického nám. 6, 616 00 Brno, tel.541 244 181, e-mail: atelier@wik.cz		
Autor návrhu	Ing. arch. Vít Vencour, Ing. arch. Michal Kasan	Datum	05/2014
HIP	Ing. arch. Vít Vencour <i>W Vencour</i>	Formát	A4
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Šebela, Ing. Dušan Slaný	Stupeň	DPS
Vypracoval	Ing. Pavel Šebela, Ing. Dušan Slaný	Č. zakázky	014/2014
Kontroloval	Ing. arch. Vít Vencour <i>W Vencour</i>	Měřítko	-
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00295841		
Název akce	REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR NA BUDOVĚ DIVADLA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU Doležalovo náměstí 73, 591 01 Žďár nad Sázavou parc. č. 319, k.ú. Město Žďár (795232)		
Místo akce			
Název výkresu	Výkaz výměr		



Č. soupravy

Č. výkresu

F.

Slepý rozpočet stavby

Datum: 2.6.2014

Stavba : PFB140025

ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Objednatel : Město Žďár nad Sázavou

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01 DIVADLO	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01	SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS	0	0	0	0	
SO.01	VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁ	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
15 Roubení		0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
310 Prefabrikované prvky		0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce		0	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů		0	0	0	0	0

711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
770	Konstrukce systemové z kovových profilů		0	0	0	0	0
772	Kamenné dlažby		0	0	0	0	0
781	Obklady keramické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M99	Skladby podlah a konstrukcí		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
SO.01	DIVADLO		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140025	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier WIK s.r.o.,BRNO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Rozpočet : SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
15 Roubení	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
310 Prefabrikované prvky	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
770 Konstrukce systemové z kovových profilů	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M99 Skladby podlah a konstrukcí	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Rozpočet : SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
--------------	-----	-----	---------	--------	-----

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,00		
		5*5,0		25,00		
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	232,40		
		B34:				
		severovýchodní strana:				
		(2,7-0,3)*1,2*4,17		12,01		
		(2,7-0,3)*1,0*(2,8+14,61-1,0)		39,38		
		(2,7-0,3)*1,75*10,1		42,42		
		(2,7-0,3)*1,5*1,2		4,32		
		(2,7-0,3)*1,2*3,58		10,31		
		jihozápadní strana:(1,5-0,3)*1,0*7,9		9,48		
		(1,5-0,3)*(1,0*10,0+0,5*2,2)		13,32		
		0				
		Mezisoučet		131,24		
		B33:				
		pod B9 vč. B8:				
		1PP:				
		(uvažováno svaňování):(1,5-0,5)*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2		135,06		
		-1,0*1,0/2*33,9*2		-33,90		
		Mezisoučet		101,16		
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	116,20		
		232,4*0,5		116,20		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	116,20		
		dle tabulek ceníku:232,4*0,5		116,20		
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	325,36		
		odvoz z důvodů nezatežování koruny výkopu (70%):232,4*0,7		162,68		
		ostatní ponecháno u výkopu:				
		Mezisoučet		162,68		
		zpět:162,68		162,68		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,20		
		232,4-210,2		22,20		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	162,68		
		část z důvodů nezatežování koruny výkopu (70%):232,4*0,7		162,68		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	232,40		
		na skládku i meziskládku:232,4		232,40		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	210,20		
		kubatura výkopů:				
		B34:				
		severovýchodní strana:				
		(2,7-0,3)*1,2*4,17		12,01		
		(2,7-0,3)*1,0*(2,8+14,61-1,0)		39,38		
		(2,7-0,3)*1,75*10,1		42,42		
		(2,7-0,3)*1,5*1,2		4,32		
		(2,7-0,3)*1,2*3,58		10,31		
		jihozápadní strana:(1,5-0,3)*1,0*7,9		9,48		
		(1,5-0,3)*(1,0*10,0+0,5*2,2)		13,32		
		0				
		0				
		B33:				
		pod B9 vč. B8:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP:				
		(uvažováno svahování):(1,5-0,5)*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2		135,06		
		-1,0*1,0/2*33,9*2		-33,90		
		Mezisoučet		232,40		
		odpočet drenáže:				
		N1 :-88,8*0,5*(0,4+0,1)		-22,20		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,94		
		SP01		65,94		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,20		
		232,4-210,2		22,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	15	Roubení				
12	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	109,43		
		B35:				
		1PP severovýchodní strana:				
		2,7*4,17		11,26		
		2,7*(3,0+14,61-1,0)		44,85		
		2,7*(1,75*2+10,1+2,3+3,85)		53,33		
13	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	109,43		
		dle zřízení:109,43		109,43		
14	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	122,00		
		B34:				
		severovýchodní strana:				
		2,7*1,2*4,17		13,51		
		2,7*1,0*(2,8+14,61-1,0)		44,31		
		2,7*1,75*10,1		47,72		
		2,7*1,5*1,2		4,86		
		2,7*1,2*3,58		11,60		
15	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	121,99		
		dle zřízení:121,99		121,99		
	Celkem za	15 Roubení				
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	55,16		
		k pozn N4:				
		0,97*(11,9+12,2+12,05)		35,07		
		1,65*12,18		20,10		
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	55,16		
		pro zatravnění :55,16		55,16		
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	1,65		
		55,16*0,03		1,65		
19	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,52		
		55,16*0,1		5,52		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
20	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	4,44		
		N1:				
		88,8*0,5*0,1		4,44		
21	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	17,76		
		N1:				
		88,8*0,5*0,4		17,76		
22	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	88,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	FPB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N1:				
		1PP:33,0*2+1,0+1,2*2*2		71,80		
		14,0+3,0		17,00		
23	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	177,60		
		N1:				
		88,8*2,0		177,60		
24	21.02	Odvod vody z čistící zóny s napojením na kanaliz. DN50 + pískový obsyp, kompl. provedení - D+M	kus	1,00		
		1PP - u vstupu:1		1,00		
25	Z/17	Revizní šachta DN 315 mm plast, vč. poklopu lapač písku D+M	kompl	5,00		
		viz výpis výrobků:5		5,00		
26	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	93,24		
		88,8*1,05		93,24		
27	69370506	Geotextilie 500g/m2	m2	186,48		
		177,6*1,05		186,48		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
28	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,90		
		sanace atiky:				
		0,5*0,45*2,0*2		0,90		
29	310279841R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm	m3	1,59		
		SW08*0,175*2		1,59		
30	317238141R00	Nadezdívka překladů š. 300 mm na MVC 5	m	2,05		
		N19:				
		1PP:2,05		2,05		
31	342901112R00	Osazování stěn s dveřmi	m2	40,19		
		HL/10:4,35*3,08		13,40		
		HL/11:4,35*3,08		13,40		
		HL/12:4,35*3,08		13,40		
32	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,62		
		N19:				
		1PP:0,3*2,05		0,62		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 310	Prefabrikované prvky					
33	Z/14 , N9	Plastový anglický dvorek 2000/1000/700 mm pojižděný !, pororošt, odvodnění, kotvení - D+M	kus	1,00		
		N9:				
		1PP:1		1,00		
Celkem za		310 Prefabrikované prvky				
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce					
34	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	23,64		
		SD03		23,64		
		záměna materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů:				
35	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	83,16		
		N10 parapet:				
		původní Boletická fasáda:				
		(0,9+0,15)*1,2*12*2		30,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,9+0,15)*1,2*10*2		25,20		
		Mezisoučet		55,44		
		N11 nadpraží:				
		původní Boletická fasáda:				
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*12		15,12		
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*10		12,60		
		Mezisoučet		27,72		
36	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	83,16		
		N10 parapet:				
		původní Boletická fasáda:				
		(0,9+0,15)*1,2*12*2		30,24		
		(0,9+0,15)*1,2*10*2		25,20		
		Mezisoučet		55,44		
		N11 nadpraží:				
		původní Boletická fasáda:				
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*12		15,12		
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*10		12,60		
		Mezisoučet		27,72		
37	59591017	Deska SDK WHITE 12,5 GKB 1250x2500x12,5 mm	m2	-23,64		
		-SD03		-23,64		
38	595920391	Deska cementová typ Aqua 12,5x1250x2500 mm	m2	23,64		
		SD03		23,64		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
39	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	11,00		
		N6:				
		0,5*1,5*(2,5+3,5+2,0)		6,00		
		N7:				
		0,5*1,0*10,0		5,00		
40	311261121R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,30 m3	kus	10,00		
		N7:				
		10		10,00		
		položka zahrnuje kladecí lože !:				
41	311261131R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,60 m3	kus	9,00		
		N6:				
		3+4+2		9,00		
		položka zahrnuje kladecí lože !:				
42	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,90		
		beton XC2:				
		N6:				
		0,1*1,5*(2,5+3,5)		0,90		
		N7:				
		0,1*1,0*10,0		1,00		
43	N6	Opěrná úhlová stěna prefa 1800/1050/1000/120mm pohledová - dodávka	kus	8,00		
		N6:8		8,00		
		(jedna bude rozřezána... viz oddíl 96):				
44	N7	Opěrná úhlová stěna prefa 800/500/1000/120mm pohledová - dodávka	kus	10,00		
		N7:10		10,00		
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
45	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta chemická <i>sanace atiky:</i> <i>0,25*4*2*2</i>	m	4,00		
				4,00		
46	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 XC2 <i>sanace atiky:</i> <i>0,15*0,45*2,0*2</i>	m3	0,27		
				0,27		
47	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení <i>sanace atiky:2,0*2*2</i>	m	8,00		
				8,00		
48	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění <i>dle zřízení:4,0*2</i>	m	8,00		
				8,00		
49	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 <i>0,135*0,09*2</i>	t	0,02		
				0,02		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
50	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm <i>B35:</i> <i>1PP jihozápadní strana:1,0*7,9</i> <i>1,0*10,0+0,5*2,2</i> <i>B35:</i> <i>1PP severovýchodní strana:</i> <i>1,2*4,17</i> <i>1,0*(2,8+14,61-1,0)</i> <i>1,75*10,1</i> <i>1,5*1,2</i> <i>1,2*3,58</i>	m2	64,19		
				7,90		
				11,10		
				5,00		
				16,41		
				17,68		
				1,80		
				4,30		
51	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm <i>B35:</i> <i>1PP jihozápad:1,0*7,9</i> <i>1,0*10,0+0,5*2,2</i> <i>B35:</i> <i>1PP severovýchodní strana:</i> <i>1,2*4,17</i> <i>1,0*(2,8+14,61-1,0)</i> <i>1,75*10,1</i> <i>1,5*1,2</i> <i>1,2*3,58</i>	m2	64,19		
				7,90		
				11,10		
				5,00		
				16,41		
				17,68		
				1,80		
				4,30		
52	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>B46:</i> <i>1PP:2,2</i>	m	2,20		
				2,20		
53	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm <i>N3:</i> <i>33,3*0,5*2</i>	m2	33,30		
				33,30		
54	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <i>SP01</i>	m2	65,94		
				65,94		
55	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem <i>N4:</i> <i>Začátek provozního součtu</i> <i>1PP jihozápad:1,0*7,9</i> <i>1,0*10,0+0,5*2,2</i>	m3	9,63		
				7,90		
				11,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		1NP severovýchodní strana:				
		1,2*4,17		5,00		
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41		
		1,75*10,1		17,68		
		1,5*1,2		1,80		
		1,2*3,58		4,30		
		Konec provozního součtu		64,19		
		64,185*0,15		9,63		
56	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	6,42		
		N4:				
		Začátek provozního součtu				
		1PP jihozápad:1,0*7,9		7,90		
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10		
		0				
		1NP severovýchodní strana:				
		1,2*4,17		5,00		
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41		
		1,75*10,1		17,68		
		1,5*1,2		1,80		
		1,2*3,58		4,30		
		Konec provozního součtu		64,19		
		64,185*0,1		6,42		
57	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	64,19		
		N4:				
		Začátek provozního součtu				
		1PP jihozápad:1,0*7,9		7,90		
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10		
		0				
		1NP severovýchodní strana:				
		1,2*4,17		5,00		
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41		
		1,75*10,1		17,68		
		1,5*1,2		1,80		
		1,2*3,58		4,30		
		Konec provozního součtu		64,19		
		64,185		64,19		
58	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	65,94		
		SP01		65,94		
59	916561111RT5	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku	m	56,60		
		N5:				
		33,3*2-10,0		56,60		
60	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	63,96		
		B35:				
		1PP jihozápadní strana:7,9+10,0+1,6+2,2		21,70		
		B35:				
		1PP severovýchodní strana:				
		1,2+4,17		5,37		
		2,8+14,61		17,41		
		1,75*2+10,1+2,3+3,58		19,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	935112112R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10 cm z beton. desek	m2	33,30		
		N3:				
		0,5*33,3*2		33,30		
62	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	140,00		
		N3:				
		Začátek provozního součtu				
		33,3/0,5*2*1,05		139,86		
		Konec provozního součtu		139,86		
		140		140,00		
63	59245620	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá	m2	69,24		
		SP01*1,05		69,24		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
64	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	298,35		
		HL/01:1,2*1,5*8		14,40		
		HL/02:1,2*1,2*4		5,76		
		HL/03:1,2*1,2*14		20,16		
		HL/04:1,5*1,5*4		9,00		
		HL/05:6,4*1,2*16		122,88		
		HL/06:6,4*1,2*2		15,36		
		HL/07:6,4*1,2*2		15,36		
		HL/07:6,4*1,2		7,68		
		HL/08:6,4*1,2		7,68		
		HL/09:1,2*1,2*7		10,08		
		HL/10:4,35*3,08		13,40		
		HL/11:4,35*3,08		13,40		
		HL/12:4,35*3,08		13,40		
		HL/13:2,21*1,49		3,29		
		HL/14:2,18*1,21		2,64		
		HL/15:2,54*1,85		4,70		
		HL/16:2,08*0,9		1,87		
		HL/17:2,67*2,05		5,47		
		HL/18:2,51*1,86		4,67		
		HL/19:2,03*2,31		4,69		
		HL/20:2,05*1,2		2,46		
65	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, oprava, doplnění	m2	251,09		
		m102 mezi dveřmi:4,5*(,35+0,3*2)*2		8,55		
		okolo ostatních nových otvorových prvků:				
		HL/01:0,4*(1,2*2+1,5*2)*8		17,28		
		HL/02:0,4*1,2*4*4		7,68		
		HL/03:0,4*1,2*4*14		26,88		
		HL/04:0,4*(1,5*4)*4		9,60		
		HL/05:0,4*(6,4*2+1,2*2)*16		97,28		
		HL/06:0,4*(6,4*2+1,2*2)*2		12,16		
		HL/07:0,4*(6,4*2+1,2*2)*2		12,16		
		HL/07:0,4*(6,4*2+1,2*2)		6,08		
		HL/08:0,4*(6,4*2+1,2*2)		6,08		
		HL/09:0,4*1,2*4*7		13,44		
		HL/10:0,4*(4,35*2+3,08)		4,71		
		HL/11:0,4*(4,35*2+3,08)		4,71		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HL/12:0,4*(4,35*2+3,08)		4,71		
		HL/13:0,4*(2,21*2+1,49)		2,36		
		HL/14:0,4*(2,18*2+1,21)		2,23		
		HL/15:0,4*(2,54*2+1,85)		2,77		
		HL/16:0,4*(2,08*2+0,9)		2,02		
		HL/17:0,4*(2,67*2+2,05)		2,96		
		HL/18:0,4*(2,51*2+1,86)		2,75		
		HL/19:0,4*(2,03*2+2,31)		2,55		
		HL/20:0,4*(2,05*2+1,2)		2,12		
66	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	25,25		
		N16:				
		m0,21:2,19*(7,1+2,0)		19,93		
		-1,21*0,635+0,25*(1,21*2+0,64*2)		0,16		
		-0,3*0,3+0,6*0,3*4		0,63		
		Mezisoučet		20,72		
		SW08		4,53		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
67	602015185RT7	Omítka tenkovrst. silikonsilikátová zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm, ke skl. SD03	m2	23,64		
		Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství:				
		SD03		23,64		
68	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	298,35		
		viz položka zakrývání vnitřních otvorů (oddíl 61):298,35		298,35		
69	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	54,71		
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:				
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:				
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:				
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW06a		2,66		
70	622319131RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,33		
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:				
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:				
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:				
		0				
		(rozdíl materiálů viz připočet a odpočet položek materiálů) PIR 70mm:SW15		13,80		
		(rozdíl materiálů viz připočet a odpočet položek materiálů) PIR 70mm:SW16		18,53		
		(rozdíl materiálů viz připočet a odpočet položek materiálů) PIR 50mm:SW22		7,00		
71	622319132RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	31,10		
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:				

Slepý rozpočet

Stavba :	FPB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) EPS 100F:SW19 28,12 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) XPS:SW20 2,98				
72	622319134RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) EPS100F:SW03 88,50 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) EPS100F:SW04 113,10 0 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) EPS100F:SW10*2 33,40	m2	235,00		
73	622319135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou silikonsilikát 3,3 kg/m2, probarvená Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: SW01 161,96 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu):SW01xps 2,20 0 rozdíl v povrchové úpravě řešen příplatkem viz položka SW24:SW24 383,40 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu):SW24xps 10,80 0 SW08 4,53	m2	562,89		
74	622319734RV1	Zateplovací systém, fasáda,min.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 další vrstva perlínky a stěrky je řešena dodatečnou položkou: SW02 59,90	m2	59,90		
75	622319737R00	Zatepl. systém,fasáda,min.desky KV 200 mm skl. SD01 Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství: SD01 29,00	m2	29,00		
76	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	141,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SW07		141,40		
77	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	1 936,99		
		použití vysprávkové malty nebo tmelu jednotného systému:				
		SS05TI		69,02		
		SD01		29,00		
		SD02		25,32		
		SD04		67,85		
		Mezisoučet		191,19		
		SW01		161,96		
		SW01xps		2,20		
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		
		SW11		609,80		
		SW13		29,90		
		SW15		13,80		
		SW21		6,44		
		SW23		379,10		
		SW24		383,40		
		SW24xps		10,80		
		Mezisoučet		1 745,80		
78	622422411R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %	m2	35,31		
		pod kabřincové obklady:				
		B30:				
		sokl u terénu:0,5*(3,0*2-2,05-0,9+9,6+0,5*4*2)		8,33		
		3NP:0,3*(12,44*2+10,05*2)*2		26,99		
79	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 65 %	m2	620,54		
		použití vysprávkové malty nebo tmelu jednotného systému:				
		SS04TI		106,70		
		Mezisoučet		106,70		
		B31:				
		sokl severovýchodní strany:				
		0,2*(22,2+3,0*2+1,53*2+1,25*2+1,9*2)		7,51		
		1PP jihovýchod a severozápad:				
		(2,0+0,3)*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2		186,30		
		-1,5*1,2*4*2+0,2*(1,5*2+1,2*2)*4*2		-5,76		
		-1,2*1,2*9*2+0,2*(1,2*2+1,2*2)*9*2		-8,64		
		1PP jihozápad:				
		3,2*5,0*2		32,00		
		1NP:				
		m101:4,35*0,35*4*2		12,18		
		4,35*(1,1*2+0,35*2)*2		25,23		
		Mezisoučet		248,82		
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW10		16,70		
		SW14		29,82		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		

Slepý rozpočet

Stavba :	FPB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		265,02		
80	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	407,06		
		zesílení zateplovacího systému pod obklad:				
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW06a		2,66		
		SW10		16,70		
		SW15		13,80		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		
		SW22		7,00		
81	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	2 188,69		
		SD01		29,00		
		SD02		25,32		
		SD03		23,64		
		SD04		67,85		
		Mezisoučet		145,81		
		SW01		161,96		
		SW01xps		2,20		
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW06a		2,66		
		SW10		16,70		
		SW11		609,80		
		SW12		22,40		
		SW13		29,90		
		SW14		29,82		
		SW15		13,80		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		
		SW21		6,44		
		SW22		7,00		
		SW23		379,10		
		SW24		383,40		
		SW24xps		10,80		
		Mezisoučet		2 042,88		
82	62.01	Provětrávaný fasádní systém skl. SD04 At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	67,85		
		SD04		67,85		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	62.02	Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M SW11 SW23	m2	988,90 609,80 379,10		
84	62.03	Provětrávaný fasádní systém tl. 78mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M SW12	m2	22,40 22,40		
85	62.04	Provětrávaný fasádní systém tl. 128mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M SW13	m2	29,90 29,90		
86	62.05	Provětrávaný fasádní systém tl. 328mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M SW14	m2	29,82 29,82		
87	62.06	Provětrávaný fasádní systém tl. 288mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M SW21	m2	6,44 6,44		
88	62.07	Zateplovací systém, fasáda, EPS 100 F 260 mm zakončený výztužnou stěrkou Zateplovací systém je systémový, certifikovaný: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 SW18	m2	3,72 3,72		
89	SD02	Kontaktní zateplovací systém minerální 200mm s vlož. cement.desky tl.15mm, skl.SD02 bez obkladu Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství: SD02	m2	25,32 25,32		
90	SW24	Příplatek k zateplovacímu systému za použití dekorační omítky s profilací Zateplovací systém je systémový, certifikovaný: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 položka řeší rozdíl mezi skladbou SW01 a SW24: vrstvy skladby SW24 jsou započteny v položce zateplovacího systému: SW24 SW24xps	m2	394,20 383,40 10,80		
91	28375475	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm SW20	m2	2,98 2,98		
92	28375478	Deska polystyrenová XPS tl 160mm SW01xps SW24xps	m2	13,00 2,20 10,80		
93	28375936	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80mm -SW15 -SW16 -SW22	m2	-39,33 -13,80 -18,53 -7,00		
94	28375938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm -SW19 -SW20	m2	-31,10 -28,12 -2,98		
95	2837593901	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.140 mm	m2	-235,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-SW03		-88,50		
		-SW04		-113,10		
		-SW10*2		-33,40		
96	2837593902	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.160 mm	m2	-13,00		
		-SW01xps		-2,20		
		-SW24xps		-10,80		
97	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.100 mm	m2	28,12		
		SW19		28,12		
98	28375952	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm	m2	235,00		
		SW03		88,50		
		SW04		113,10		
		SW10*2		33,40		
99	28376494	Dílec izolační PIR tl. 50 mm	m2	7,00		
		SW22		7,00		
100	28376496	Dílec izolační PIR tl. 70 mm	m2	32,33		
		SW15		13,80		
		SW16		18,53		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
101	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,08		
		N14:				
		1.01:0,1*0,1*2,1*4		0,08		
102	632411150RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 020, 25 MPa	m2	865,90		
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
103	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	865,90		
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
104	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	11,88		
		potěr tl.15mm:				
		N13:				
		1NP:1,2*9,9		11,88		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Osazování výplní otvorů				
105	641941312R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	37,00		
		HL/01:8		8,00		
		HL/02:4		4,00		
		HL/03:14		14,00		
		HL/04:4		4,00		
		HL/09:7		7,00		
106	641941412R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 10 m2	kus	22,00		
		HL/05:16		16,00		
		HL/06:2		2,00		
		HL/07:2		2,00		
		HL/08a:1		1,00		
		HL/08b:1		1,00		
107	642942721U00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna	kus	4,00		
		HL/13:1		1,00		
		HL/14:1		1,00		
		HL/16:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	FPB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HL/20:1		1,00		
108	642942831U00	Osaz dveř zárubně kov -10m2 pěna	kus	4,00		
		HL/15:1		1,00		
		HL/17:1		1,00		
		HL/18:1		1,00		
		HL/19:1		1,00		
109	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 18 cm	m	48,00		
		T/03:1,2*40		48,00		
110	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 40 cm	m	50,10		
		T/01:1,5*19		28,50		
		T/02:1,2*18		21,60		
Celkem za		64 Osazování výplní otvorů				
Díl:	8	Trubní vedení				
111	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg Z/16	kus	2,00		
		N8:				
		1PP:2		2,00		
112	55242310	Mříž stružková s rámem 500x500 mm atest B 125 Z/16	kus	2,00		
		N8:2		2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
113	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 096,65		
		lešení pro jevištní věž:				
		(17,0-7,6+0,5-1,8)*(12,46+1,5*2)		125,23		
		(17,0-7,6+0,5-1,8)*(10,46+1,5*2+0,4)*2		224,53		
		lešení po atiku 3NP:				
		(11,8-1,8)*(25,72+3,05*2+1,5*4)		378,20		
		(13,6-1,8)*(1,5+10,41+1,5)*2		316,48		
		lešení po atiku 2NP:				
		(9,6-1,8)*(24,15+1,5)*2		400,14		
		(7,6+3,15-1,8)*(25,72+6,4*2+2,57*2+1,5*6)		471,31		
		"lodžie":				
		(8,5-1,8)*13,49*2		180,77		
114	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	6 289,95		
		2096,65*3		6 289,95		
115	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	2 096,65		
		dle plochy zřízení:2096,65		2 096,65		
116	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	92,09		
		lešení nad střechou 2NP pro fasádu 3NP (mimo jevištní věž):				
		1,5*(13,59+7,0)*2		61,77		
		m101:				
		9,55*3,33-0,58*1,28*2		30,32		
117	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 096,65		
		dle plochy lešení:2096,65		2 096,65		
118	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	6 289,95		
		dle plochy lešení:2096,65*3		6 289,95		
119	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 096,65		
		dle plochy lešení:2096,65		2 096,65		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 878,73		
		místnosti s malbami:				
		1PP:50,9+81,99+24,6+12,0+12,0+8,56+5,59+40,94+52,49+8,74+5,5+40,95		344,26		
		10,2+10,8+11,4+16,82+31,89+15,48		96,59		
		1NP:106,17+60,02+46,03+65,45+5,04+7,59+4,32+8,67+5,66+9,72+9,91		328,58		
		15,36+14,08+20,99+12,0+12,0		74,43		
		2NP:107,21+6,77+15,34+46,67+12,0+12,0+7,0+2,77+10,26+20,69+60,02		300,73		
		25,2+8,76+3,96+8,64+4,32		50,88		
		3NP:40,98+19,46+60,6+62,22		183,26		
		0				
		venkovní plocha:				
		1500*1/3		500,00		
121	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách venkovní plochy	m2	865,90		
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
122	N18	Opětovná montáž původních tabulek s číslem popis. vč. spoj. mat , veškeré tabulky	kus	1,00		
		N18:1		1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
123	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	3,69		
		B41:				
		plastika nad vchodem:1,25*10,94*0,3*0,9		3,69		
124	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	1 282,64		
		Střechy:				
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
		SS03		128,81		
		SS04TI		106,70		
		SS05TI		69,02		
		Mezisoučet		1 170,43		
		Stěny:				
		B49:				
		m0,21:2,19*(7,1+2,0)		19,93		
		-1,21*0,635+0,25*(1,21*2+0,64*2)		0,16		
		-0,3*0,3+0,6*0,3*4		0,63		
		Mezisoučet		20,72		
		Stropy:				
		SD03		23,64		
		SD04		67,85		
		Mezisoučet		91,49		
125	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,70		
		B10:				
		pod zídrou :0,8*0,5*10,0		4,00		
		B12:				
		obruba čistící zóny:0,6*0,2*(1,3+0,8*2)		0,35		
		0,6*0,2*(1,5+0,7*2)		0,35		
126	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	119,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B32: izolační přizdívka v místě výkopů: 0,8*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2 (2,7-0,3)*(1,5+1,2) (2,7-0,3)*(10,1+2,3+0,4*4) 0,8*(1,1+7,8)*2			64,80 6,48 33,60 14,24	
127	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC sanace atiky: 0,5*0,45*2,0*2	m3	0,90	0,90	
128	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového B6: 1PP: stěna:1,8*0,3*(3,98+2,3+0,75*2) pata:1,0*0,3*3,98 0,3*2,3*1,05 Mezisoučet B7: 1PP: stěna:1,8*0,3*2,45 pata:1,0*0,3*2,45 Mezisoučet B10: 1,0*0,25*10,0 Mezisoučet B42: 1PP:1,0*0,25*0,2	m3	10,73	4,20 1,19 0,72 6,12 1,32 0,74 2,06 2,50 2,50 0,05	
129	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 sanace atiky: 0,45*0,15*2,0*2	m3	0,27	0,27	
130	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2 B44: 1.01:1,4*9,9	m2	13,86	13,86	
131	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2 B44: 1.01:1,4*9,9*0,05	m3	0,69	0,69	
132	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 SS01*0,05 SS02*0,05	m3	43,30	35,06 8,24	
133	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm B9 vč. B8: 1PP: 0,5*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2	m3	67,53	67,53	
134	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí B9 vč. B8: 1PP: 0,5*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2	m3	67,53	67,53	
135	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 SS01*0,1	m3	70,12	70,12	
136	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	178,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SS01*0,2		140,24		
		SS02*0,23		37,88		
137	966053121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 25 cm	m	89,96		
		B36:				
		3NP:(12,44*2+10,05*2)*2		89,96		
138	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	80,72		
		B36:				
		nad 1PP:9,3*2+16,8		35,40		
		v úřivni 2NP (š 96cm):22,66*2		45,32		
139	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	26,00		
		B1:				
		1PP:18+1		19,00		
		3NP:7		7,00		
140	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	12,00		
		B1:				
		1PP:8		8,00		
		1NP:2		2,00		
		2NP:2		2,00		
141	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00		
		B2:				
		1PP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
142	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	10,00		
		B2:				
		1PP:2*4		8,00		
		B14:				
		1NP:2		2,00		
143	968072245R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 2 m2	m2	60,18		
		B1:				
		1PP:1,5*1,2*8		14,40		
		1,2*1,2*18		25,92		
		1,22*0,64		0,78		
		1NP:1,5*1,5*2		4,50		
		2NP:1,5*1,5*2		4,50		
		3NP:1,2*1,2*7		10,08		
144	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,87		
		B2:				
		1PP:0,9*2,08		1,87		
145	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,39		
		B3:				
		1PP:1,49*2,21		3,29		
		1,21*2,18		2,64		
		B2:				
		3NP:1,2*2,05		2,46		
146	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	18,59		
		B2:				
		1PP:				
		1,86*2,51		4,67		
		2,31*2,03		4,69		
		1,85*2,54		4,70		
		B14:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:1,79*2,53		4,53		
147	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	5,99		
		B2:				
		1PP:2,05*2,92		5,99		
148	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	5,93		
		B3:				
		1PP:1,49*2,21		3,29		
		1,21*2,18		2,64		
149	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	49,22		
		B21:				
		1PP:1,5*8		12,00		
		1,2*18		21,60		
		1,22		1,22		
		1NP:1,5*2		3,00		
		2NP:1,5*2		3,00		
		3NP:1,2*7		8,40		
150	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	8,40		
		B45:				
		1.01:2,1*4		8,40		
151	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00		
		B11:				
		1PP:2		2,00		
152	977211111U00	Řezání ŽB kce hl -20cm	m	25,75		
		B44:				
		1PP:9,9		9,90		
		B45:				
		1.01:2,1*6+0,1*4		13,00		
		N6:(1,8+1,05)		2,85		
153	977211112U00	Řezání ŽB kce hl -35cm	m	2,80		
		B42:				
		1PP:1,0		1,00		
		sanace atiky - řez věnce:0,45*2*2		1,80		
154	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,72		
		B49:				
		m0,21:2,19*(7,1+2,0)		19,93		
		-1,21*0,635+0,25*(1,21*2+0,64*2)		0,16		
		-0,3*0,3+0,6*0,3*4		0,63		
155	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	1 936,99		
		SS05TI		69,02		
		SD01		29,00		
		SD02		25,32		
		SD04		67,85		
		Mezisoučet		191,19		
		SW01		161,96		
		SW01xps		2,20		
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		
		SW11		609,80		
		SW13		29,90		
		SW15		13,80		
		SW21		6,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SW23		379,10		
		SW24		383,40		
		SW24xps		10,80		
		Mezisoučet		1 745,80		
156	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %	m2	35,31		
		pod kabřincové obklady:				
		B30:				
		sokl u terénu:0,5*(3,0*2-2,05-0,9+9,6+0,5*4*2)		8,33		
		3NP:0,3*(12,44*2+10,05*2)*2		26,99		
157	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	620,54		
		SS04TI		106,70		
		Mezisoučet		106,70		
		B31:				
		sokl severovýchodní strany:				
		0,2*(22,2+3,0*2+1,53*2+1,25*2+1,9*2)		7,51		
		1PP jihovýchod a severozápad:				
		(2,0+0,3)*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2		186,30		
		-1,5*1,2*4*2+0,2*(1,5*2+1,2*2)*4*2		-5,76		
		-1,2*1,2*9*2+0,2*(1,2*2+1,2*2)*9*2		-8,64		
		1PP jihozápad:				
		3,2*5,0*2		32,00		
		1NP:				
		m101:4,35*0,35*4*2		12,18		
		4,35*(1,1*2+0,35*2)*2		25,23		
		Mezisoučet		248,82		
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW10		16,70		
		SW14		29,82		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		
		Mezisoučet		265,02		
158	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	91,49		
		SD03		23,64		
		SD04		67,85		
159	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	115,46		
		B13:				
		1PP-2NP:				
		(2,4+6,55)*(2,15*2+8,6)		115,46		
160	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z kamene nad 2 m2 demontáž s příp. uskladněním	m2	248,82		
		B31:				
		sokl severovýchodní strany:				
		0,2*(22,2+3,0*2+1,53*2+1,25*2+1,9*2)		7,51		
		1PP jihovýchod a severozápad:				
		(2,0+0,3)*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2		186,30		
		-1,5*1,2*4*2+0,2*(1,5*2+1,2*2)*4*2		-5,76		
		-1,2*1,2*9*2+0,2*(1,2*2+1,2*2)*9*2		-8,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP jihozápad:				
		3,2*5,0*2		32,00		
		1NP:				
		m101:4,35*0,35*4*2		12,18		
		4,35*(1,1*2+0,35*2)*2		25,23		
161	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	35,31		
		kabřincové obklady:				
		B30:				
		sokl u terénu:0,5*(3,0*2-2,05-0,9+9,6+0,5*4*2)		8,33		
		3NP:0,3*(12,44*2+10,05*2)*2		26,99		
162	B16	Demontáž exteriérových svítidel vč. odvozu a likvidace	kus	3,00		
		B16:				
		m1.01:3		3,00		
163	B39	Demontáž dřevěného dekorativního prvku vč. odvozu a likvidace	kus	1,00		
		B39:				
		fasáda:1		1,00		
164	B5	Demontáž ventilátoru vč. odvozu a likvidace	kus	1,00		
		B5:				
		m0.21:1		1,00		
165	B50	Demontáž tabulek, schránek, zvon. tabla a doplňků vč. odvozu a likvidace	kus	2,00		
		B50:				
		1PP u vstupů:2		2,00		
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
166	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	537,10		
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					
Díl:	711	Izolace proti vodě				
167	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	282,25		
		N1:				
		u drenáže:88,8*1,0		88,80		
		Mezisoučet		88,80		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW07		141,40		
168	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,80		
		N1:				
		u drenáže:88,8*1,0		88,80		
169	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	193,45		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW07		141,40		
170	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace	m2	12,99		
		N13:				
		1NP:1,2*9,9		11,88		
		0,05*(1,2*2+9,9*2)		1,11		
171	711482020RZ1	Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	177,94		

Slepý rozpočet

Stavba :	FPB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		za opěrnou stěnou:				
		N6:				
		1,8*(2,5+3,5+2,0)		14,40		
		N7:				
		0,8*10,0		8,00		
		Mezisoučet		22,40		
		SW07		141,40		
		přesah nad terén:SW07*0,1		14,14		
		Mezisoučet		155,54		
172	711774202R00	Provedení zpětných spojů	m	116,34		
		(34,3+1,71*2+0,4*8)*2		81,84		
		(1,5+1,2)		2,70		
		(10,1+2,3+0,4*4)		14,00		
		(1,1+7,8)*2		17,80		
173	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	70,56		
		N1:				
		u drenáže:88,8*1,0*0,25		22,20		
		Mezisoučet		22,20		
		SW05*0,25		1,13		
		SW06*0,25		11,88		
		SW07*0,25		35,35		
174	62852264	Pás modifikovaný asfalt se skel. vložkou	m2	570,84		
		N1:				
		u drenáže:88,8*1,0*1,2		106,56		
		Mezisoučet		106,56		
		SW05*2*1,2		10,85		
		SW06*2*1,2		114,07		
		SW07*2*1,2		339,36		
175	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,99		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				
176	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	995,49		
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
		vytažení:				
		SS04HI		86,45		
		SS05HI		43,14		
177	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	995,49		
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
		vytažení:				
		SS04HI		86,45		
		SS05HI		43,14		
178	712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	865,90		
		pod parozábranu:				
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
179	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 731,80		
		SS01*2		1 402,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SS02*2		329,40		
180	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, přitav 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	128,81		
		v ceně položky je uvažováno vč. případných zkoušek a atestů...:				
		SS03		128,81		
181	712373111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	129,59		
		v ceně položky je uvažováno vč. případných zkoušek a atestů...:				
		SS04HI		86,45		
		SS05HI		43,14		
182	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	865,90		
		v ceně položky je uvažováno vč. případných zkoušek a atestů...:				
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
183	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá ukončující RŠ 70 mm	m	277,04		
		ukončení hydroizolace střech:				
		k pozn. N20:				
		SS04HI:				
		v úrovni 3NP:				
		(2,65+6,4+24,15+25,72)		58,92		
		(0,6*2+3,0*2)*2		14,40		
		nad 3NP:				
		13,77*2		27,54		
		(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		64,71		
		SS05HI:				
		v úrovni 3NP:				
		(25,72+24,15*2+0,3*2)		74,62		
		nad 3NP:				
		11,66		11,66		
		Mezisoučet		251,85		
		drobné prvky a výčnělky:251,9*0,1		25,19		
184	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 124,30		
		300g/m2:				
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
		SS03		128,81		
		SS04HI		86,45		
		SS05HI		43,14		
185	712811101RT1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	185,95		
		pod parozábranu:				
		SS04TI		106,70		
		SS05TI		69,02		
		vytažení nad jevištní věží:				
		dle projektanta:0,25*40,9		10,23		
186	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	433,24		
		SS04TI*2		213,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SS05TI*2		138,04		
		vytažení nad jevištní věží:				
		dle projektanta:1,0*40,9*2		81,80		
187	712.02	Příplatek za kotvy při tl. izolace nad 200 mm	m2	865,90		
		SS01		701,20		
		SS02		164,70		
188	Z/24	Střešní vpust' pr. dle stávajících, napojení, vyčištění svodu, doplnění - D+M	kus	12,00		
		viz výpis výrobků :12		12,00		
189	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	219,67		
		SS01*0,2		140,24		
		SS02*0,2		32,94		
		SS04TI*0,25		26,68		
		SS05TI*0,25		17,26		
		10,225*0,25		2,56		
190	28322012	Fólie střešní typ76 tl. 1,5 mm	m2	1 236,73		
		SS01*1,1		771,32		
		SS02*1,1		181,17		
		SS03*1,1		141,69		
		SS04HI*1,1		95,10		
		SS05HI*1,1		47,45		
191	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral se skelnou vložkou	m2	2 458,29		
		SS01*2*1,15		1 612,76		
		SS02*2*1,15		378,81		
		SS04TI*2*1,2		256,08		
		SS05TI*2*1,2		165,65		
		40,9*1,1		44,99		
192	62852266	Pás modif. asfalt dekor se skelnou rohoží	m2	44,99		
		40,9*1,1		44,99		
193	69366198	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 180,52		
		SS01*1,05		736,26		
		SS02*1,05		172,94		
		SS03*1,05		135,25		
		SS04HI*1,05		90,77		
		SS05HI*1,05		45,30		
194	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	14,06		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
195	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci	m	277,04		
		u atik a stěn hydroizolace střech:				
		k pozn. N20:				
		SS04HI:				
		v úrovni 3NP:				
		(2,65+6,4+24,15+25,72)		58,92		
		(0,6*2+3,0*2)*2		14,40		
		nad 3NP:				
		13,77*2		27,54		
		(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		64,71		
		SS05HI:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v úrovni 3NP:				
		(25,72+24,15*2+0,3*2)		74,62		
		nad 3NP:				
		11,66		11,66		
		Mezisoučet		251,85		
		drobné prvky a výčnělky:251,9*0,1		25,19		
196	713111273R00	Utěsnění styku s jinou konstr. pěnou	m	1 012,91		
		u C profilů:SS03/0,6*2		429,37		
		utěsnění vodorovně mezi atiku a XPS:				
		v úrovni 3NP:				
		2*(2,65+6,4+24,15+25,72)		117,84		
		nad 3NP:				
		2*13,77*2		55,08		
		2*(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		129,42		
		2*(10,16*2+12,11*2-0,46*4)		85,40		
		Mezisoučet		817,11		
		PIR tl.50mm+vypěnění:				
		SW12/0,6*2		74,67		
		PIR tl.100mm+vypěnění:				
		SW13/0,6*2		99,67		
		kotvením EPS 100F tl.240mm:				
		SW21/0,6*2		21,47		
197	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	1 297,50		
		XPS tl. 100mm:				
		SS03		128,81		
		minerální tl. 120mm:				
		SW14		29,82		
		minerální tl. 160mm:				
		SD04		67,85		
		SW11		609,80		
		SW14		29,82		
		SW23		379,10		
		PIR tl.50mm+vypěnění:				
		SW12		22,40		
		PIR tl.100mm+vypěnění:				
		SW13		29,90		
198	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	175,72		
		XPS tl.100mm:				
		SS04TI		106,70		
		0				
		XPS tl.160mm:				
		SS05TI		69,02		
199	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla	m2	6,44		
		kotvením EPS 100F tl.240mm:				
		SW21		6,44		
200	713134211RK5	Montáž fólie na stěny s přelepením spojů vč. dodávky větrotesné zábrany, dif. otevřená	m2	1 175,13		
		SD04		67,85		
		SW14		29,82		
		SW11		609,80		
		SW14		29,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SW23		379,10		
		SW12		22,40		
		SW13		29,90		
		SW21		6,44		
201	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	2 597,70		
		průměrně 3 vrstvy:				
		SS01*3		2 103,60		
		SS02*3		494,10		
202	28375464	Deska polystyrenová XPS 100mm	m2	247,29		
		SS03*1,05		135,25		
		SS04TI*1,05		112,04		
203	28375478	Deska polystyrenová XPS tl 160mm	m2	72,47		
		SS05TI*1,05		72,47		
204	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	285,53		
		SS01*(0,23+0,4)/2*1,05		231,92		
		SS02*(0,24+0,38)/2*1,05		53,61		
205	28375910	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F	m3	1,62		
		SW21*0,24*1,05		1,62		
206	28375982	Klín pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm	m	290,89		
		277,04*1,05		290,89		
207	28376494	Dílec izolační PIR tl. 50 mm	m2	23,52		
		SW12*1,05		23,52		
208	28376497	Dílec izolační PIR tl. 100 mm	m2	31,40		
		SW13*1,05		31,40		
209	56284077.A	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.	kus	40,00		
		Začátek provozního součtu				
		SW21*6		38,64		
		Konec provozního součtu		38,64		
		40		40,00		
210	63155107	Deska izolační fasádní 100x60x12 cm	m2	31,31		
		SW14*1,05		31,31		
211	63155109	Deska izolační fasádní 100x60x16 cm	m2	1 140,90		
		SD04*1,05		71,24		
		SW11*1,05		640,29		
		SW14*1,05		31,31		
		SW23*1,05		398,06		
212	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	18,78		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
213	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	21,20		
		N14:				
		potubí vč. tvarovek:				
		(2,1+2,7+0,5)*4		21,20		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
214	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	12,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
215	B22/N17	Demontáž, přesun, zpětná montáž otopného tělesa vč. případných úprav a doplnění	kus	2,00		
		B22/N17:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.01:2		2,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
216	762341046U00	Bednění střech OSB 22 P+D na atiku	m2	128,81		
		SS03		128,81		
217	762361114RT2	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva	m	214,68		
		podkladní špalíky atiky:				
		SS03/0,6		214,68		
218	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,91		
		OSB:SS03*0,022		2,83		
		podkladní špalíky:SS03/0,6*0,1*0,05		1,07		
219	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,03		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
220	764311301R00	Krytina hladká z Al+RAL, tabule 2 x 1 m, do 30° K/13-17	m2	37,17		
		K/13:1,24*23,0		28,52		
		K/14:0,38*1,56*1,1*4		2,61		
		K/15:0,38*1,61*1,1*2		1,35		
		K/16:0,38*0,91*1,1*2		0,76		
		K/17:0,59*3,03*1,1*2		3,93		
221	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al,+RAL rš 330 mm K/01-04,09,12	m	74,14		
		K/01:1,5*12		18,00		
		K/02:1,13*4		4,52		
		K/03:1,2*21		25,20		
		K/04:1,22		1,22		
		K/09:1,2*2		2,40		
		K/12:1,2*19		22,80		
222	764410380R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al+RAL, rš 600 mm K/05,08	m	35,36		
		K/05 rš. 650mm !:2,7*3		8,10		
		K/08:13,63*2		27,26		
223	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	14,40		
		B19:				
		1NP:1,5*2		3,00		
		2NP:1,5*2		3,00		
		3NP:1,2*7		8,40		
224	764421350R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 330 mm K/10,19	m	30,92		
		K/10:8,36		8,36		
		K/19:22,56		22,56		
225	764421360R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 400 mm až r.š. 410mm !, K/11,27	m	27,16		
		K/11:19,96		19,96		
		K/27:0,9*8		7,20		
226	764421370R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 500 mm K/06,07	m	19,69		
		K/06:2,62		2,62		
		K/07:5,69*3		17,07		
227	764421380R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 600 mm K/26	m	6,80		
		K/26:0,85*8		6,80		
228	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	19,94		
		B18:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:(0,5+0,52+0,5+0,5+0,5+0,52+1,2*2)*2		10,88		
		4,53*2		9,06		
229	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	157,40		
		B18:				
		1NP:3,3+9,6+3,3+2,65*2+6,4*2		34,30		
		0				
		B26:				
		2NP nad plastikou:10,94		10,94		
		3NP:(12,44*2+10,05*2)*2		89,96		
		B28:				
		střecha:22,2		22,20		
230	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	62,18		
		B18:				
		1NP:(2,7+5,88+13,95+2,7+5,86)*2		62,18		
231	764430310R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 250 mm K/18	m	24,00		
		K/18:12,0*2		24,00		
232	764430360R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 750 mm K/22,23	m	76,00		
		K/22:30,0		30,00		
		K/23:46,0		46,00		
233	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	9,46		
		B26:				
		3NP:(1,63+1,14+1,08+0,88)*2		9,46		
234	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	248,54		
		B26:				
		střecha nad 2NP:				
		2,97*2		5,94		
		33,15*2+25,26+1,5*2		94,56		
		střecha nad 3NP:				
		(13,8+10,05+2,86+25,26)*2		103,94		
		0				
		B47:				
		3NP:12,0*2+10,05*2		44,10		
235	K/20	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 910 mm	m	93,00		
		K/20:93,0		93,00		
236	K/21	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 860 mm	m	49,00		
		K/21:49,0		49,00		
237	K/24	Oplechování prostupů včetně rohů z popl. plechu r.š. 500mm	m	6,40		
		K/24:3,2*2		6,40		
238	K/25	Systémové oplechování fólie z PVC-P součástí SS01, SS02, SS04 - D+M	soubor	1,00		
		K/25:1		1,00		
		dle popisu K/25:				
239	K/28	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 800 mm	m	30,00		
		K/28:30,0		30,00		
240	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,18		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
241	767137101R00	Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm	m2	128,81		
		SS03		128,81		

Slepý rozpočet

Stavba :	FPB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
242	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení B4: Boletická fasáda: 6,4*1,2*12 6,4*1,2*10 Mezisoučet B15: Vstupní stěny: 3,08*4,35*2 3,05*4,35 Mezisoučet	m2	209,02		
					92,16	
					76,80	
					168,96	
					26,80	
					13,27	
					40,06	
243	767584811R00	Demontáž doplňků vzduchotech.mřížek B40: fasáda:4	kus	4,00		
					4,00	
244	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m B6+B7: 1PP: zábradlí:3,98+2,3+1,05+2,45	m	9,78		
					9,78	
245	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg B12: 1PP čisticí rošty u vstupů:50,0+40,0 B17: 1NP:30,0 B37: 1NP:15,0 Demontáž plechové skříňky 200/200/100 pro sdělovací kabely:8,0	kg	143,00		
					90,00	
					30,00	
					15,00	
					8,00	
246	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg B6: rošt AD:150,0	kg	150,00		
					150,00	
247	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg B23: 3NP:400,0	kg	400,00		
					400,00	
248	Z/01	Zábradlí ze tří Al tyčí 25/25mm vč. kotev a doplňků - D+M veškeré zámečnické výrobky dle popisu v PD: vč. kotvení, spoj. mater., doplňků, povrch. úprav - kompletní provedení: 4	kus	4,00		
					4,00	
249	Z/02	Stropní svítidlo určené pro exteriér el. připojení, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	3,00		
250	Z/03	Nástěnné svítidlo určené pro exteriér el. připojení, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	2,00		
251	Z/04	Číslice pro vytvoření čísla popisného budovy broušený nerez vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
252	Z/05	Nápis "MĚSTSKÉ DIVADLO" nerez, osvětlení LED broušený nerez, elektro. vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
253	Z/06	Schránka na dopisy broušený nerez vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
254	Z/07	Zvonkové tablo s kamerou broušený nerez, elektro. vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
255	Z/08	Čisticí zóna před vstupem 1490x750mm, L Pz rám elox/pryž vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
256	Z/09	Čistící zóna před vstupem 1000x1210mm, L Pz rám elox/pryž vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
257	Z/10	Čistící zóna před vstupem 9550x1250mm, L Pz rám elox/pryž vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
258	Z/11	Ocelové zábradlí 3350x900 mm, pozink+nátěr vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
259	Z/12	Ocelové zábradlí 2275x900 mm, pozink+nátěr vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
260	Z/13	Ventilátor vč. žaluzie a mřížky 300x300mm pozink, elektro. vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
261	Z/15	Svařovaný překlad z L100/65/7 dl.4600mm vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
262	Z/18	Repase stáv. nerez zábradlí vč. doplnění kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
263	Z/19	Repase stáv. ocel. žebříku dl. 5,5 m vč. doplnění kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
264	Z/20	Ocelové schodiště na střeše se zábradlím 1800/1045 pozink + nátěr, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
265	Z/21	Protidešťová žaluzie potrubí VZT 400/1250 mm pozink + nátěr, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	2,00		
266	Z/22	Repase stáv. střešních výustek VZT odrez.+nátěr, vč. doplnění a doplňků - D+M	kus	2,00		
267	Z/23	Repase stáv. požárních klapek odrez.+nátěr, vč. doplnění a doplňků - D+M	kus	8,00		
268	Z/25	Fasádní skříňka pro sdělovací kabely 200/200/100 nerez, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
269	Z/26	Pomocná kce pro kotvení římsy nad vchodem pozink, vč. kotev a doplňků - D+M	kg	760,00		
270	Z/27	Ocel pro sanaci římsy U300, dle schéma Z/27 nátěr, vč. kotev a doplňků - D+M	kg	36,20		
		18,1*2		36,20		
271	Z/28	Systém kotvení reklamních poutačů na fasádu vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00		
272	553601517	Profil C 100/46/18/1,5	m	236,15		
		SS03/0,6*1,1		236,15		
273	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,45		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	770	Konstrukce systémové z kovových profilů				
274	HL/01	Hliníkové okno 1500/1200mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	8,00		
		veškeré hliníkové výrobky dle popisu v PD: vč. rámu, zárubní, kotvení, spoj. mater., doplňků, povrch. úprav - kompletní provedení:		8,00		
275	HL/02	Hliníkové okno 1200/1200mm s rozš. profilem popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	4,00		
276	HL/03	Hliníkové okno 1200/1200mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	14,00		
277	HL/04	Hliníkové okno 1500/1500mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	4,00		
278	HL/05	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	16,00		
279	HL/06	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	2,00		
280	HL/07	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
281	HL/08a	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
282	HL/08b	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
283	HL/09	Hliníkové okno 1200/1200mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	7,00		
284	HL/10	Hliníková fasáda s dveřmi 3075/4350mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
285	HL/11	Hliníková fasáda s dveřmi 3075/4350mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
286	HL/12	Hliníková fasáda s dveřmi 3075/4350mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
287	HL/13	Hliníkové vstupní dveře 1490/2210mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
288	HL/14	Hliníkové vstupní dveře 1210/2180mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
289	HL/15	Hliníkové vrata 1850/2540mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
290	HL/16	Hliníkové dveře 900/2080mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
291	HL/17	Hliníkové vrata 2050/2670mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
292	HL/18	Hliníkové vrata 1860/2510mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
293	HL/19	Hliníkové vrata 2310/2030mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
294	HL/20	Hliníkové dveře 1200/2050mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00		
295	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	9,10		
Celkem za		770 Konstrukce systémové z kovových profilů				
Díl:	772	Kamenné dlažby				
296	772502150R00	Dlažba z kamene kladená v pásích š.40 cm,tl.4-5 cm	m2	1,38		
		N15:				
		1.02:0,15*(3,08*2+3,05)		1,38		
297	N12,B43	Repasování stávající kamenné dlažby viz popis pozn. N12 a B43 - D+M	m2	18,11		
		N12/B43:				
		1.01:1,9*9,9-0,35*1,0*2		18,11		
298	N14	Doplnění stávající kamenné dlažby, drážka cca 10cm viz popis pozn. N14 - D+M	bm	8,40		
		N14:				
		1.01:2,1*4		8,40		
299	58381315	Deska dlažební řezaná -dle původního materiálu	m2	6,81		
		N12/B43:				
		1.01:(1,9*9,9-0,35*1,0*2)*0,3		5,43		
		Mezisoučet		5,43		
		N15:				
		1.02:0,15*(3,08*2+3,05)		1,38		
		Mezisoučet		1,38		
Celkem za		772 Kamenné dlažby				
Díl:	781	Obklady keramické				
300	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	432,38		
		SD02		25,32		
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW06a		2,66		
		SW10		16,70		
		SW15		13,80		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		
		SW22		7,00		
301	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	1,20		
		m.č.1.07:1,2		1,20		
302	781775006R00	Obklad vnější keram. režný hladký, tmel, lišty	m2	432,38		
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:				
		SD02		25,32		
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW06a		2,66		
		SW10		16,70		
		SW15		13,80		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		
		SW22		7,00		
303	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	432,38		
		spárovací hmota dle PD:				
		SD02		25,32		
		SW02		59,90		
		SW03		88,50		
		SW04		113,10		
		SW05		4,52		
		SW06		47,53		
		SW06a		2,66		
		SW10		16,70		
		SW15		13,80		
		SW16		18,53		
		SW18		3,72		
		SW19		28,12		
		SW20		2,98		
		SW22		7,00		
304	58581709	Nátěr penetrační pod obklady	kg	86,48		
		SD02*0,2		5,06		
		SW02*0,2		11,98		
		SW03*0,2		17,70		
		SW04*0,2		22,62		
		SW05*0,2		0,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SW06*0,2		9,51		
		SW06a*0,2		0,53		
		SW10*0,2		3,34		
		SW15*0,2		2,76		
		SW16*0,2		3,71		
		SW18*0,2		0,74		
		SW19*0,2		5,62		
		SW20*0,2		0,60		
		SW22*0,2		1,40		
305	597.01	Obklad keramický, lišty - fasádní	m2	454,00		
		SD02*1,05		26,59		
		SW02*1,05		62,90		
		SW03*1,05		92,93		
		SW04*1,05		118,76		
		SW05*1,05		4,75		
		SW06*1,05		49,91		
		SW06a*1,05		2,79		
		SW10*1,05		17,54		
		SW15*1,05		14,49		
		SW16*1,05		19,46		
		SW18*1,05		3,91		
		SW19*1,05		29,53		
		SW20*1,05		3,13		
		SW22*1,05		7,35		
306	597.02	Obklad keramický, lišty - interiér	m2	0,63		
		m.č.1.07 parapet:0,6*1,05		0,63		
307	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	10,67		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
308	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	6,00		
		B29:				
		střecha:3,0*2		6,00		
309	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x	m2	6,00		
		B29:				
		střecha:3,0*2		6,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
310	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	4 192,41		
		Wybrané místnosti projektantem budou vymalovány:				
		dle projektanta - výměra stanovena dle ploch místností:				
		stropy:				
		1PP:				
		001:50,9		50,90		
		002:81,99		81,99		
		003:24,6		24,60		
		007:12,0		12,00		
		008:12,0		12,00		
		009:8,56		8,56		
		010:5,59		5,59		
		011:40,94		40,94		
		012:52,49		52,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		013:8,74		8,74		
		014:5,5		5,50		
		015:40,95		40,95		
		016:10,2		10,20		
		017:10,8		10,80		
		018:11,4		11,40		
		019:16,82		16,82		
		020:31,89		31,89		
		021:15,48		15,48		
		1NP:				
		102:106,17		106,17		
		103:60,02		60,02		
		104:46,03		46,03		
		105:65,45		65,45		
		106:5,04		5,04		
		107:7,95		7,95		
		108:4,32		4,32		
		109:8,67		8,67		
		110:5,66		5,66		
		111:9,72		9,72		
		112:9,91		9,91		
		113:15,36		15,36		
		1.19a:14,08		14,08		
		1.19b:20,99		20,99		
		120:12,0		12,00		
		121:12,0		12,00		
		2NP:				
		201:107,21		107,21		
		202:6,77		6,77		
		203:15,34		15,34		
		205:48,67		48,67		
		206:12,0		12,00		
		207:12,0		12,00		
		209:7,0		7,00		
		210:2,77		2,77		
		211:10,26		10,26		
		212:20,69		20,69		
		213:60,02		60,02		
		219:25,2		25,20		
		220:8,76		8,76		
		221:3,96		3,96		
		222:8,64		8,64		
		223:4,32		4,32		
		Mezisoučet		1 197,83		
		stěny:1197,83*2,5		2 994,58		
		Mezisoučet		2 994,58		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
311	B51	El. kabel a el. krabice do ETICS kompletní provedení dle pozn. 1PP B50	kus	1,00		
		dle pozn. 1PP B50:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

[illegible]

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nad 3NP:				
		0,5*13,77*2		13,77		
		0,5*(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		32,36		
		Mezisoučet		86,45		
		SS05TI:				
		v úrovni 3NP:				
		0,8*(25,72+24,15*2+0,3*2)		59,70		
		nad 3NP:				
		0,8*11,66		9,33		
		0				
		Mezisoučet		69,02		
		SS05HI:				
		v úrovni 3NP:				
		0,5*(25,72+24,15*2+0,3*2)		37,31		
		nad 3NP:				
		0,5*11,66		5,83		
		Mezisoučet		43,14		
		0				
		Skladby podhledů:				
		SD01:				
		2,59*5,6*2		29,01		
		0				
		Mezisoučet		29,01		
		SD02:				
		1PP:				
		0,8*(2,85+0,15+0,1)*2		4,96		
		0,8*(5,6+0,15*2)*2		9,44		
		1NP:				
		1,2*(2,79*2+2,82+0,1*4+0,15*2)		10,92		
		Mezisoučet		25,32		
		SD03:				
		2,4*(9,55+0,15*2)		23,64		
		Mezisoučet		23,64		
		SD04:				
		2NP:				
		(13,49+0,15*2)*(1,6+0,15)*2		48,27		
		2,56*0,6*2		3,07		
		2,58*0,6*2		3,10		
		5,6*0,6*2		6,72		
		5,58*0,6*2		6,70		
		Mezisoučet		67,85		
		0				
		Skladby podlah:				
		SP01:				
		1PP:(0,5*33,03+1,21*13,6)*2		65,94		
		Mezisoučet		65,94		
		Skladby fasád:				
		SW01:				
		nad střechou ve 3NP:				
		(11,65-7,6)*(13,59*2+7,15*2)		167,99		
		-1,2*1,2*7		-10,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,2*2,05		-2,46		
		okolo pilířků nad střechou ve 3NP:				
		(0,9*(0,4*6)+0,4*(1,64+1,5+1,44+0,88))*2		8,69		
		odpočet SW01xps:-2,184		-2,18		
		Mezisoučet		161,96		
		SW01xps:				
		nad pilířky nad střechou ve 3NP:				
		0,2*(1,64+1,5+1,44+0,88)*2		2,18		
		0				
		0				
		Mezisoučet		2,18		
		SW02:				
		severovýchodní pohled:				
		4,99*0,87*2		8,68		
		(0,89+0,3)*9,55		11,36		
		m101:(4,6-0,4)*3,33*2		27,97		
		jihozápadní pohled:				
		(2,75-0,55)*3,8*2		16,72		
		-1,21*(2,18-0,4)		-2,15		
		-1,49*(2,21-0,4)		-2,70		
		Mezisoučet		59,89		
		SW03:				
		jihozápadní pohled:				
		přílře 1PP:(3,55-0,4)*0,8*4*2		20,16		
		severozápadní pohled:				
		(6,27-0,05-0,2)*(13,49+0,2*2)		83,62		
		-1,2*(6,22-0,2)*7		-50,57		
		jihovýchodní pohled:				
		(6,27-0,05-0,2)*(13,49+0,2*2)		83,62		
		-1,2*(6,22-0,2)*7		-50,57		
		SW03xps:				
		severozápadní pohled:				
		0,2*(13,49+0,2*2)		2,78		
		-1,2*0,2*7		-1,68		
		jihovýchodní pohled:				
		0,2*(13,49+0,2*2)		2,78		
		-1,2*0,2*7		-1,68		
		0				
		0				
		Mezisoučet		88,46		
		SW04:				
		m101:4,6*9,55-3,075*4,35*2-3,05*4,35		3,91		
		jihozápadní pohled:				
		(2,75-0,55)*4,2*2		18,48		
		severozápadní pohled:				
		(0,6+0,5)*13,49		14,84		
		1PP:((1,4+1,9)/2-0,4)*(10,45+13,6+10,28+1,71*2+0,4*2)		48,19		
		-1,5*1,2*4		-7,20		
		-1,2*1,2*7		-10,08		
		-1,13*1,2*2		-2,71		
		jihovýchodní pohled:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,6+0,5)*13,49		14,84		
		1PP:((1,4+2,0)/2-0,4)*(10,45+13,6+10,28+1,71*2+0,4*2)		50,12		
		-1,5*1,2*4		-7,20		
		-1,2*1,2*7		-10,08		
		0				
		Mezisoučet		113,10		
		SW05:				
		jihozápadní pohled:				
		příře 1PP:0,4*0,8*4*2		2,56		
		jihozápadní pohled:				
		0,4*3,8*2		3,04		
		-1,21*0,4		-0,48		
		-1,49*0,4		-0,60		
		Mezisoučet		4,52		
		SW06:				
		severovýchodní pohled:				
		0,4*(25,72+0,4*4)		10,93		
		jihozápadní pohled:				
		0,4*4,2*2		3,36		
		severozápadní pohled:				
		1PP:0,4*(10,45+13,6+10,28+1,71*2+0,4*2)		15,42		
		0,4*3,0		1,20		
		jihovýchodní pohled:				
		1PP:0,4*(10,45+13,6+10,28+1,71*2+0,4*2)		15,42		
		0,4*3,0		1,20		
		Mezisoučet		47,53		
		SW06a:				
		m101:0,4*3,33*2		2,66		
		Mezisoučet		2,66		
		SW07:				
		v místě výkopů:				
		1,0*(34,3+1,71*2+0,4*8)*2		81,84		
		2,5*(1,5+1,2)		6,75		
		2,5*(10,1+2,3+0,4*4)		35,00		
		1,0*(1,1+7,8)*2		17,80		
		0				
		Mezisoučet		141,39		
		SW08:				
		severozápadní pohled:				
		na zadržku :1,79*2,53		4,53		
		0				
		0				
		Mezisoučet		4,53		
		SW10:				
		severozápadní pohled:				
		0,6*(13,49+0,2*2)		8,33		
		jihovýchodní pohled:				
		0,6*(13,49+0,2*2)		8,33		
		Mezisoučet		16,67		
		SW11:				
		severovýchodní pohled:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,42+0,35)*19,84		35,12		
		10,18*1,41*2		28,71		
		7,6*1,53*2		23,26		
		jihozápadní pohled:				
		(7,6+0,55)*25,72		209,62		
		odpočet SW01 a SW01xps:-(6,25+0,15)*(8,3+0,15*2)		-55,04		
		odpočet SW21:-(0,1+0,55)*9,9		-6,44		
		severozápadní pohled:				
		(7,6+0,55)*6,4		52,16		
		odpočet SW08:-1,79*2,53		-4,53		
		jihovýchodní pohled:				
		(7,6+0,55)*6,4		52,16		
		severozápadní pohled:				
		(7,6-6,27)*(10,56+13,49+10,56)		46,03		
		hrana nad SW01:0,3*(5,58+5,6+2,56)		4,12		
		(10,18-0,05)*3,0		30,39		
		-1,2*6,2		-7,44		
		(6,27-0,05)*(0,8*6)		29,86		
		(0,55+0,05)*(10,5*2)		12,60		
		(6,27+0,55)*1,6*2		21,82		
		jihovýchodní pohled:				
		(7,6-6,27)*(10,56+13,49+10,56)		46,03		
		hrana nad SW01:0,3*(5,58+5,6+2,56)		4,12		
		(10,18-0,05)*3,0		30,39		
		-1,2*6,2		-7,44		
		(6,27-0,05)*(0,8*6)		29,86		
		(0,55+0,05)*(10,5*2)		12,60		
		(6,27+0,55)*1,6*2		21,82		
		Mezisoučet		609,78		
		SW12:				
		severozápadní pohled:				
		(6,27-0,05)*(0,4*6+0,6*2)		22,39		
		0				
		Mezisoučet		22,39		
		SW13:				
		lem rohu u jihozápadu:				
		(7,6+0,55)*(0,8*2+0,7*2)		24,45		
		severozápadní pohled:				
		1,05*2,57		2,70		
		jihovýchodní pohled:				
		1,05*2,57		2,70		
		Mezisoučet		29,85		
		SW14:				
		severozápadní pohled:				
		7,1*2,1		14,91		
		jihovýchodní pohled:				
		7,1*2,1		14,91		
		0				
		Mezisoučet		29,82		
		SW15:				
		jihozápadní pohled:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP:(2,75-0,55)*(0,6+0,65)*2		5,50		
		severozápadní pohled:				
		1PP:(2,75-0,55)*9,1		20,02		
		-2,05*(2,67-0,5)		-4,45		
		-1,86*(2,51-0,5)		-3,74		
		-2,31*(2,03-0,5)		-3,53		
		Mezisoučet		13,80		
		SW16:				
		jihovýchodní pohled:				
		1PP:(2,75-0,55)*6,4		14,08		
		-1,85*(2,54-0,4)		-3,96		
		jihozápadní pohled:				
		1PP:0,4*(9,78+0,65*2)		4,43		
		0				
		jihovýchodní pohled:				
		1PP:0,4*9,1		3,64		
		-0,4*(0,9+1,85)		-1,10		
		severozápadní pohled:				
		1PP:0,5*9,1		4,55		
		-2,05*0,5		-1,03		
		-1,86*0,5		-0,93		
		-2,31*0,5		-1,16		
		0				
		Mezisoučet		18,53		
		SW18:				
		jihozápadní pohled:				
		(2,75-0,55)*2,15-0,9*(2,08-0,4)		3,22		
		jihovýchodní pohled:				
		0,4*(2,15-0,9)		0,50		
		0				
		Mezisoučet		3,72		
		SW19:				
		sloupy m101:(4,18-0,4)*(0,58*2+1,28*2)*2		28,12		
		0				
		0				
		Mezisoučet		28,12		
		SW20:				
		sloupy m101:0,4*(0,58*2+1,28*2)*2		2,98		
		0				
		Mezisoučet		2,98		
		SW21:				
		jihozápadní pohled:				
		(0,1+0,55)*9,9		6,44		
		Mezisoučet		6,44		
		SW22:				
		severozápadní pohled:				
		1PP:((1,4+1,9)/2-0,4)*(0,4*4+0,6*2)		3,50		
		severozápadní pohled:				
		1PP:((1,4+1,9)/2-0,4)*(0,4*4+0,6*2)		3,50		
		0				
		0				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		Mezisoučet		7,00		
		SW23:				
		jevištní věž:				
		(17,0-11,65)*(12,46-0,55*2)		60,78		
		(17,0-7,6)*(12,46+10,46*2+0,55*2)		324,11		
		-0,85*0,85*8		-5,78		
		Mezisoučet		379,11		
		SW24:				
		severovýchodní pohled:				
		1NP-3NP:				
		(11,65-10,18+0,2)*25,72		42,95		
		(10,18-7,6)*1,48*2		7,64		
		9,0*20,2		181,80		
		-4,98*11,2		-55,78		
		jihozápadní pohled:				
		(6,25+0,15)*(8,3+0,15*2)		55,04		
		severozápadní pohled:				
		(6,27-0,05)*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+2,56+0,1*2+0,32)		92,43		
		jihovýchodní pohled:				
		(6,27-0,05)*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+0,32*2)		77,25		
		-1,5*1,2*4		-7,20		
		odpočet SW24xps:-10,776		-10,78		
		Mezisoučet		383,36		
		SW24xps:				
		severovýchodní pohled:				
		0,4*4,5*2		3,60		
		jihozápadní pohled:				
		0,2*(8,3+0,15*2)		1,72		
		severozápadní pohled:				
		0,2*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+2,56+0,1*2+0,32)		2,97		
		jihovýchodní pohled:				
		0,2*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+0,32*2)		2,48		
		Mezisoučet		10,78		
	Celkem za	M99 Skladby podlah a konstrukcí				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
316	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	590,54		
317	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	551,17		
318	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	787,39		
319	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 086,51		
320	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	787,39		
321	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6 299,12		
322	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	3,94		
323	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	783,45		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČET	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
SO.01	DIVADLO		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140025	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier WIK s.r.o.,BRNO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU	Rozpočet :	VRN
Objekt :	SO.01 DIVADLO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: VRN
Objekt :	SO.01 DIVADLO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Přípravné a pomocné práce				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavy	kpl	1,00		
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kpl	1,00		
3	00.03	Dočasné oplocení, tabule, ochranné zábradlí brány, branky apod.	kpl	1,00		
4	00.04	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kpl	1,00		
5	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty	kpl	1,00		
6	00.06	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00		
7	00.07	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00		
8	00.08	Ochrana prací na střešních konstrukcích a vlastních konstrukcí před nepříznivým počasím	kpl	1,00		
9	00.09	Ochrana dokončených prací, provizorní cesty a zpevněné plochy, přejezdy atd.	kpl	1,00		
10	00.10	Protipožární opatření na stavbě	kpl	1,00		
11	00.11	Ostraha stavby	kpl	1,00		
12	00.12	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00		
13	00.13	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00		
14	00.14	Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR	kpl	1,00		
15	00.14	Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,00		
16	00.15	Dočasná opatření proti hluku ze stavební činnosti mobilní protihlukové stěny	kpl	1,00		
	Celkem za	00 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
17	11.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00		
18	11.02	Geodetické práce	kpl	1,00		
19	11.03	Díleňská dokumentace - dodávka GDS	kpl	1,00		
20	11.04	Inženýrská činnost	kpl	1,00		
21	11.05	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,00		
22	11.06	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kpl	1,00		
23	11.07	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	kpl	1,00		
24	11.08	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	kpl	1,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				

**D.1.4.1.03
VÝKAZ VÝMĚR**

STAVBA:

SO :

ÚČEL:

INVESTOR:

ZODP. PROJEKTANT:

DATUM:

DIVADLO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

01 – ČÁST D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD

Dokumentace pro provádění stavby

Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dušan Slaný

Duben 2014

ZHOTOVITEL JE POVINEN NABÍDNOUT VEŠKERÝ MATERIÁL A VÝKONY POTŘEBNÉ K REALIZACI, I ZDE NEBO VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEUVEDENÉ!!!

Rekapitulace rozpočtu

ELEKTROINSTALACE

Dodávky - NEOBSAZENO

Materiál

Montážní práce

Zemní práce

Revize

HZS, vč. demontáží

Mimostaveništní doprava ze základu:

Podružný materiál – ze základu:

PPV – ze základu:

Zařízení staveniště

Celkem bez DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

Vyšší sazba DPH

21,00%

0,00 Kč

0,00 Kč

DPH celkem

0,00 Kč

Celkem s DPH

0,00 Kč

Rozpočet

1. Dodávky - NEOBSAZENO

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
	Celkem				0,00 Kč		0,00 Kč

2. Materiál

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
2.1	Vodič CY 25 z/žl, včetně montáže	40	m				
2.2	svorka Bernard + nerez. pásek, včetně montáže	5	ks				
2.3	Vodič Fezn D8, nebo AlMgSi D8mm, včetně montáže	600	m				
2.4	Vodič Fezn D10 včetně montáže	150	m				
2.5	Vodič FeZn D 10 mm s PVC izolací z/ž, včetně montáže	50	m				
2.6	Pásek FeZn 30x4, včetně montáže	50	m				
2.7	Jímací tyč AlMgSi 1,5m, vč. svorky, + beton.podstavce (ke komínkům ZTI a VZT)	10	ks				
2.8	Izolační tyč IZT-J 750 pro jímací tyč, (l=690mm),	30	ks				
2.9	Zemnicí tyč 2m, vč. svorky	20	ks				
2.10	Svorka připojovací SP -včetně montáže	300	ks				
2.11	Svorka zkušební SZ, včetně montáže	11	ks				
2.12	Svorka na trubky ST - včetně montáže	15	ks				
2.13	Svorka SS, SU včetně montáže	400	ks				
2.14	Svorka křížová SK, včetně montáže	10	ks				
2.15	Svorka pásek/drát SR3a, včetně montáže	11	ks				
2.16	Svorka pásek/pásek SR2b, včetně montáže	50	ks				
2.17	Označovací štičky s číslem vývodu uzemnění , včetně montáže	11	ks				
2.18	Označovací štičky s druhem zemniče, včetně montáže	11	ks				
2.19	Podpěra vedení na ploché střechy plastová s betonem, nebo štěrkem	350	ks				
2.20	Podpěra vedení PV01 plast	500	ks				
2.21	Podpěra vedení na prosklenou fasádu, např. PV32, nebo nalepovací - PROJEDNAT S ARCHITEKTEM NA STAVBĚ	0	ks				
2.22	Obalení a izolace spojů v zemi	61	ks				
2.23	Ochranný úhelník 1,7m vč.držáků	0	ks				
2.24	Ochranná trubka 1,7m vč.držáků	0	ks				
2.25	Krabice pro zkušební svorku s nerez.dvířky cca 140x200 (230x290)mm	10	ks				
2.26	Trubka plastová bezhalogenová -40 až 120 st.C, Kopos APAFS28 včetně montáže	180	m				
2.27	Pomocný montážní materiál pro hromosvod výše neuvedený	1	sada				
	Materiál pro ochranu kabelů EON pod zpevněnou plochou a pod RIS, bez výkopů (množství korigovat podle skutečnosti)						
2.28	Trubka dělená Kopohalf 06110	10	m				
	Celkem				0,00 Kč		0,00 Kč

3. HZS

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
3.1	Práce nespecifikované ceníkem	1	kpl				
3.2	Nepředvídatelné práce	1	kpl				
3.3	Demontáže stávajícího hromosvodu, odvoz a ekologická likvidace	1	kpl				
	Celkem	*			0,00 Kč		0,00 Kč

4. Revize

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
4.1	Revizní práce, měření	1	kpl				
4.2	Spolupráce s revizním technikem	1	kpl				
4.3	Spolupráce s EON (kabely do chrániček)	16	h				
4.4	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl				
	Celkem				0,00 Kč		0,00 Kč

5. Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
5.1	Výkop 80x30 pro zem.soustavu, mimo výkopu pro hydroizolaci, zához a provizorní úprava terénu	40	m				
	Celkem				0,00 Kč		0,00 Kč