


6-6' VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MO2 – 9,0/50 ( C )



OBRUBNÍKY, PŘÍDLAŽBU  
UKLÁDAT DO BETONU C20/25 nXF3  
TL LOŽE min 100 mm, ŠÍŘKA SPÁR 6 – 8 mm  
VÝPLŇ SPÁROVACÍ MALTOU

S1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÚP D1–N–6, PIII, TDZ III (501–1500 TNvk/24h)					
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11+ ; 50/70 ;	ČSN EN 13 108–1 ;	40 mm		
		ČSN 73 61 21 ;			
SPOJ. POSTŘÍK–ASF.EMULZE	0,15–0,2 kg/m2	PS–EP ;			
		ČSN 73 61 29 ;			
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ	ACL 16+ ; 50/70 ;	ČSN EN 13 108–1 ;	60 mm		
		ČSN 73 61 21 ;			
SPOJ. POSTŘÍK–ASF.EMULZE	0,15–0,2 kg/m2	PS–EP ;			
		ČSN 73 61 29 ;			
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+ ; 50/70 ;	ČSN EN 13 108–1 ;	50 mm		
		ČSN 73 61 21 ;			
INFILTR. POSTŘÍK–ASF.EMULZE	0,5–1,0 kg/m2	PI–EP ;			
		ČSN 73 61 29 ;			
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10 ;	ČSN EN 14 227–1 ;	130 mm		
ŠTĚRKODRTĚ	ŠD–A ; 0/32 ;	ČSN 73 61 26–1 ;	220–250 mm	Edef2=min 80 MPa	
CELKEM			500–530 mm		
UPRAVENÁ PLÁŇ, HUTNĚNÍ 1,02 PS DO HL. 0,5 m		ČSN 73 61 33 ;		Edef2=min 45 MPa	
ŠTĚRKODRTĚ – ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ	ŠD–B ; 0/63 ;	ČSN 73 61 26–1 ;	200 mm		
NÁSYP – HUTNĚNÍ 0,95 PS					

S2 CHODNÍK					
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	200/100/80 mm	DLB ;	ČSN 73 61 31 ;	80 mm	
	ŠEDÁ, křemičitý písk spárovací šedý				
(BET. ZÁMKOVÁ DL. HMATNÁ	200/100/80 mm)	DLB–H ;	ČSN 73 61 31 ;	(80 mm)	
	(ČERVENÁ, křemičitý písk spárovací šedý)				
LOŽE ZE ŠTĚRKODRTĚ	4/8 mm	LHDK 4/8 ;	ČSN 73 61 31 ;	40 mm	
ŠTĚRKODRTĚ	ŠD–A ; 0/32 ;	ČSN 73 61 26–1 ;	250 mm	Edef2=min 50 MPa	
CELKEM			370 mm		
UPRAVENÁ PLÁŇ		ČSN 73 61 33		Edef2=min 30 MPa	
HUTNĚNÍ 1,02 PS DO HL. 0,5 m					
NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY, ( HUTNĚNÍ 0,95 PS )					

STUDENTSKÁ 1133, ŽDĚR NAD SÁZAVOU 4, 591 01, TEL. 566 651 193

UNI PROJEKT	HL. ING. PROJEKTU: Ing.LAŠTOVČKA	STAVEBNÍK : <b>MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b>	STUPEŇ :	DPS
		STAVBA : <b>TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA</b>	ZAKÁZKA :	157–P–18
	PROJEKTANT: Ing.VÁBEK	<b>PRO PRŮMYSLVOU OBLAST JAMSKÁ II – 1.ETAPA</b>	DATUM :	10 / 2019
	MÍSTO STAVBY: ŽDĚR NAD SÁZAVOU	<b>ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b>	MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
	KRAJ: VYSOČINA	OBSAH : <b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 – 6'</b>	<b>1 : 50</b>	<b>D.1.1–5</b>