

stavba: **Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou**

Příloha č. 1

smlouvy o dílo číslo 15-400-125

Nabídkový položkový rozpočet

epý rozpočet stavby

Datum: 25.3.2015

Stavba : PFB140025

ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU

Objednatel : Město Žďár nad Sázavou

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

PSK Group
Dynamická stavební společnost
 Vídeňská 104b, 619 00 BRNO

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		13 915 820,00
DPH	21 %		2 922 322,00
Cena celkem za stavbu			16 838 142

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01 DIVADLO	16 838 142	0	13 915 820	2 922 322	100,0
Celkem za stavbu	16 838 142	0	13 915 820	2 922 322	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01	SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS	16 737 713	0	13 832 821	2 904 892	99,4
SO.01	VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁ	100 429	0	82 999	17 430	0,6
Celkem za stavbu		16 838 142	0	13 915 820	2 922 322	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Přípravné a pomocné práce	0,5	61 999	0	0	0	0
1 Zemní práce	0,9	122 426	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,1	17 048	0	0	0	0
15 Roubení	0,1	15 002	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,1	6 856	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1,4	182 982	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,1	16 261	0	0	0	0
310 Prefabrikované prvky	0,1	7 748	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	0,6	72 979	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	1,1	147 490	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,1	11 952	0	0	0	0
5 Komunikace	1,3	166 717	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,9	119 741	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	32,8	4 342 899	0	0	0	0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	2,5	334 431	0	0	0
64	Osazování výplní otvorů	2,3	300 031	0	0	0
711	Izolace proti vodě	1,1	0	140 786	0	0
712	Živičné krytiny	9,7	0	1 285 569	0	0
713	Izolace tepelné	6,8	0	900 075	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0,0	0	4 558	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,0	0	2 400	0	0
730	Ústřední vytápění	0,0	0	5 000	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,5	0	60 886	0	0
764	Konstrukce klempířské	1,7	0	219 192	0	0
767	Konstrukce zámečnické	3,5	0	462 614	0	0
770	Konstrukce systémové z kovových profilů	16,8	0	2 230 830	0	0
772	Kamenné dlažby	0,4	0	46 629	0	0
781	Obklady keramické	2,8	0	366 749	0	0
783	Nátěry	0,0	0	1 026	0	0
784	Malby	0,6	0	79 656	0	0
8	Trubní vedení	0,0	6 120	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2,2	287 131	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,2	23 074	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2,8	366 370	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,4	54 248	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3,9	511 843	0	0	0
M21	Elektromontáže	2,1	0	0	0	271 844
M99	Skladby podlah a konstrukcí	0,0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	7 175 348	5 805 970	0	271 844

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	662 658
Celkem za stavbu	662 658

SLEPÝ ROZPOČET

počet	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	801.41
jekt			SKP	
SO.01	DIVADLO		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140025	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁZAVOU		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier WIK s.r.o.,BRNO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 096 301	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 805 970	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	271 844	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	13 174 115	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 174 115	Ostatní náklady neuvedené	658 706
ZRN+ost.náklady+HZS		13 832 821	Ostatní náklady celkem	658 706

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 PSK Group <i>Dynamická stavební společnost</i> Viděnská 104b, 619 00 BRNO	
Základ pro DPH		21,0 %	13 832 821 Kč
DPH		21,0 %	2 904 892 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 737 713 Kč

Poznámka :

Objekt : PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SAZAV	Rozpočet : SO.01.1
Projekt : SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	122 426	0	0	0	0
15 Roubení	15 002	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	6 856	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	182 982	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 261	0	0	0	0
310 Prefabrikované prvky	7 748	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	72 979	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	147 490	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 952	0	0	0	0
5 Komunikace	166 717	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	119 741	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 342 899	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	334 431	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů	300 031	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 120	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	287 131	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	23 074	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	366 370	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	54 248	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	140 786	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 285 569	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	900 075	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	4 558	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 400	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	5 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	60 886	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	219 192	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	462 614	0	0	0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů	0	2 230 830	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	46 629	0	0	0
781 Obklady keramické	0	366 749	0	0	0
783 Nátěry	0	1 026	0	0	0
784 Malby	0	79 656	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	271 844	0
M99 Skladby podlah a konstrukcí	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	511 843	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 096 301	5 805 970	0	271 844	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu		5,0	13 174 115	658 706
CELKEM VRN				658 706

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁ
Objekt : SO.01 DIVADLO

Rozpočet: SO.01.1
ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
Díl: 1		Zemní práce					
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 5*5,0	m3	25,00	338,50	8 462,50	RTS 14/I
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 B34: severovýchodní strana: (2,7-0,3)*1,2*4,17 (2,7-0,3)*1,0*(2,8+14,61-1,0) (2,7-0,3)*1,75*10,1 (2,7-0,3)*1,5*1,2 (2,7-0,3)*1,2*3,58 jihozápadní strana:(1,5-0,3)*1,0*7,9 (1,5-0,3)*(1,0*10,0+0,5*2,2) 0 Mezisoučet B33: pod B9 vč. B8: 1PP: (uvažováno svahování):(1,5-0,5)*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2 -1,0*1,0/2*33,9*2 Mezisoučet	m3	232,40	223,00	51 826,09	RTS 12/I
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 232,4*0,5	m3	116,20	18,50	2 149,70	RTS 13/I
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m dle tabulek ceniku:232,4*0,5	m3	116,20	66,40	7 715,68	RTS 14/I
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m odvoz z důvodů nezatěžování koruny výkopu (70%):232,4*0,7 ostatní ponecháno u výkopu: Mezisoučet zpět:162,68	m3	325,36	51,40	16 723,50	RTS 14/I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 232,4-210,2	m3	22,20	215,00	4 773,00	RTS 14/I
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 část z důvodů nezatěžování koruny výkopu (70%):232,4*0,7	m3	162,68	64,00	10 411,52	RTS 14/I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m na skládku i meziskládku:232,4	m3	232,40	14,20	3 300,08	RTS 14/I
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kubatura výkopů: B34: severovýchodní strana: (2,7-0,3)*1,2*4,17 (2,7-0,3)*1,0*(2,8+14,61-1,0) (2,7-0,3)*1,75*10,1 (2,7-0,3)*1,5*1,2 (2,7-0,3)*1,2*3,58 jihozápadní strana:(1,5-0,3)*1,0*7,9 (1,5-0,3)*(1,0*10,0+0,5*2,2) 0 0 B33: pod B9 vč. B8: 1PP: (uvažováno svahování):(1,5-0,5)*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2 -1,0*1,0/2*33,9*2 Mezisoučet odpočet drenáže: N1 :-88,8*0,5*(0,4+0,1)	m3	210,20	61,50	12 927,55	RTS 14/I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním SP01	m2	65,94	15,60	1 028,70	RTS 14/I

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ZDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková tr.
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 232,4-210,2	m3	22,20 22,20	140,00	3 108,00	RTS 14/I
Celkem za		1 Zemní práce				122 426,32	
Díl: 15	Roubení						
12	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m B35: 1PP severovýchodní strana: 2,7*4,17 2,7*(3,0+14,61-1,0) 2,7*(1,75*2+10,1+2,3+3,85)	m2	109,43 11,26 44,85 53,33	59,80	6 543,97	RTS 14/I
13	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m dle zřízení: 109,43	m2	109,43 109,43	24,00	2 626,32	RTS 14/I
14	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m B34: severovýchodní strana: 2,7*1,2*4,17 2,7*1,0*(2,8+14,61-1,0) 2,7*1,75*10,1 2,7*1,5*1,2 2,7*1,2*3,58	m3	122,00 13,51 44,31 47,72 4,86 11,60	38,40	4 684,78	RTS 14/I
15	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m dle zřízení: 121,99	m3	121,99 121,99	9,40	1 146,71	RTS 14/I
Celkem za		15 Roubení				15 001,78	
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu						
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině k pozn N4: 0,97*(11,9+12,2+12,05) 1,65*12,18	m2	55,16 35,07 20,10	25,00	1 379,06	RTS 14/I
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 pro zatravnění :55,16	m2	55,16 55,16	26,80	1 478,29	RTS 14/I
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 55,16*0,03	kg	1,65 1,65	250,00	413,70	RTS 14/I
19	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 55,16*0,1	m3	5,52 5,52	650,00	3 585,40	RTS 14/I
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				6 856,45	
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry						
20	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého N1: 88,8*0,5*0,1	m3	4,44 4,44	2 135,00	9 479,40	RTS 14/I
21	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm N1: 88,8*0,5*0,4	m3	17,76 17,76	868,00	15 415,68	RTS 14/I
22	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože N1: 1PP:33,0*2+1,0+1,2*2*2 14,0+3,0	m	88,80 71,80 17,00	50,00	4 440,00	RTS 14/I
23	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 N1: 88,8*2,0	m2	177,60 177,60	50,00	8 880,00	RTS 14/I
24	21.02	Odvod vody z čistící zóny s napojením na kanaliz. DN50 + pískový obsyp, kompl. provedení - D+M 1PP - u vstupu:1	kus	1,00 1,00	2 500,00	2 500,00	indiv.
25	Z/17	Revizní šachta DN 315 mm plast, vč. poklopu lapač písku D+M viz výpis výrobků:5	kompl	5,00 5,00	8 500,00	42 500,00	indiv.
26	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 88,8*1,05	m	93,24 93,24	1 000,00	93 240,00	RTS 14/I
27	69370506	Geotextilie 500g/m2 177,6*1,05	m2	186,48 186,48	35,00	6 526,80	RTS 14/I
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				182 981,88	

Slepý rozpočet

stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
28	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,90	4 560,00	4 104,00	RTS 14/I
		sanace atiky:					
		0,5*0,45*2,0*2		0,90			
29	310279841R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvánicemi, tl.zdí 30cm	m3	1,59	2 850,00	4 518,68	RTS 14/I
		SW08*0,175*2		1,59			
30	317238141R00	Nadezdívka překladů š. 300 mm na MVC 5	m	2,05	350,00	717,50	RTS 14/I
		N19:					
		1PP:2,05		2,05			
31	342901112R00	Osazování stěn s dveřmi	m2	40,19	150,00	6 029,10	RTS 14/I
		HL/10:4,35*3,08		13,40			
		HL/11:4,35*3,08		13,40			
		HL/12:4,35*3,08		13,40			
32	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,62	1 450,00	891,75	RTS 14/I
		N19:					
		1PP:0,3*2,05		0,62			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				16 261,03	
Díl: 310		Prefabrikované prvky					
33	Z/14 , N9	Plastový anglický dvorek 2000/1000/700 mm pojižděný I, pororost, odvodnění, kotvení - D+M	kus	1,00	7 748,00	7 748,00	indiv.
		N9:					
		1PP:1		1,00			
Celkem za		310 Prefabrikované prvky				7 748,00	
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce					
34	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	23,64	500,00	11 820,00	RTS 14/I
		SD03		23,64			
		záměna materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů:					
35	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	83,16	580,00	48 232,80	RTS 14/I
		N10 parapet:					
		původní Boletická fasáda:					
		(0,9+0,15)*1,2*12*2		30,24			
		(0,9+0,15)*1,2*10*2		25,20			
		Mezisoučet		55,44			
		N11 nadpraží:					
		původní Boletická fasáda:					
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*12		15,12			
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*10		12,60			
		Mezisoučet		27,72			
36	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	83,16	100,00	8 316,00	RTS 14/I
		N10 parapet:					
		původní Boletická fasáda:					
		(0,9+0,15)*1,2*12*2		30,24			
		(0,9+0,15)*1,2*10*2		25,20			
		Mezisoučet		55,44			
		N11 nadpraží:					
		původní Boletická fasáda:					
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*12		15,12			
		(0,65+0,15+0,1+0,15)*1,2*10		12,60			
		Mezisoučet		27,72			
37	59591017	Deska SDK WHITE 12,5 GKB 1250x2500x12,5 mm	m2	-23,64	85,00	-2 009,40	RTS 14/I
		-SD03		-23,64			
38	595920391	Deska cementová typ Aqua 12,5x1250x2500 mm	m2	23,64	280,00	6 619,20	RTS 13/I
		SD03		23,64			
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				72 978,60	
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné					
39	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	11,00	955,00	10 505,00	RTS 14/I
		N6:					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková tr.
		0,5*1,5*(2,5+3,5+2,0)		6,00			
		N7:					
		0,5*1,0*10,0		5,00			
40	311261121R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,30 m3	kus	10,00	1 050,00	10 500,00	RTS 14/I
		N7:					
		10		10,00			
		položka zahrnuje kladecí lože !:					
41	311261131R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,60 m3	kus	9,00	1 550,00	13 950,00	RTS 14/I
		N6:					
		3+4+2		9,00			
		položka zahrnuje kladecí lože !:					
42	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,90	27 650,00	52 535,00	RTS 14/I
		beton XC2:					
		N6:					
		0,1*1,5*(2,5+3,5)		0,90			
		N7:					
		0,1*1,0*10,0		1,00			
43	N6	Opěrná úhlová stěna prefa 1800/1050/1000/120mm pohledová - dodávka	kus	8,00	4 000,00	32 000,00	indiv
		N6:8		8,00			
		(jedna bude rozřezána... viz oddíl 96):					
44	N7	Opěrná úhlová stěna prefa 800/500/1000/120mm pohledová - dodávka	kus	10,00	2 800,00	28 000,00	indiv
		N7:10		10,00			
Celkem za		32 Zdi přehradní a opěrné				147 490,00	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
45	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta chemická	m	4,00	1 760,00	7 040,00	RTS 14/I
		sanace atiky:					
		0,25*4*2*2		4,00			
46	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 XC2	m3	0,27	2 935,00	792,45	RTS 14/I
		sanace atiky:					
		0,15*0,45*2,0*2		0,27			
47	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	8,00	355,00	2 840,00	RTS 14/I
		sanace atiky:2,0*2*2		8,00			
48	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	8,00	69,00	552,00	RTS 14/I
		dle zřízení:4,0*2		8,00			
49	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,02	29 930,00	727,30	RTS 14/I
		0,135*0,09*2		0,02			
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				11 951,75	
Díl: 5		Komunikace					
50	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	64,19	235,50	15 115,57	RTS 14/I
		B35:					
		1PP jihozápadní strana:1,0*7,9		7,90			
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10			
		B35:					
		1PP severovýchodní strana:					
		1,2*4,17		5,00			
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41			
		1,75*10,1		17,68			
		1,5*1,2		1,80			
		1,2*3,58		4,30			
51	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	64,19	134,00	8 600,79	RTS 14/I
		B35:					
		1PP jihozápad:1,0*7,9		7,90			
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10			
		B35:					
		1PP severovýchodní strana:					
		1,2*4,17		5,00			
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		1,75*10,1		17,68			
		1,5*1,2		1,80			
		1,2*3,58		4,30			
52	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,20	48,10	105,82	RTS 14/I
		B46:					
		1PP/2,2		2,20			
53	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	33,30	73,90	2 460,87	RTS 14/I
		N3:					
		33,3*0,5*2		33,30			
54	564851111R00	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	65,94	119,00	7 847,10	RTS 14/I
		SP01		65,94			
55	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	9,63	573,00	5 516,73	RTS 14/I
		N4:					
		Začátek provozního součtu					
		1PP jihozápad:1,0*7,9		7,90			
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10			
		0					
		1NP severovýchodní strana:					
		1,2*4,17		5,00			
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41			
		1,75*10,1		17,68			
		1,5*1,2		1,80			
		1,2*3,58		4,30			
		Konec provozního součtu		64,19			
		64,185*0,15		9,63			
56	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	6,42	2 240,00	14 377,44	RTS 14/I
		N4:					
		Začátek provozního součtu					
		1PP jihozápad:1,0*7,9		7,90			
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10			
		0					
		1NP severovýchodní strana:					
		1,2*4,17		5,00			
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41			
		1,75*10,1		17,68			
		1,5*1,2		1,80			
		1,2*3,58		4,30			
		Konec provozního součtu		64,19			
		64,185*0,1		6,42			
57	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	64,19	373,00	23 941,01	RTS 14/I
		N4:					
		Začátek provozního součtu					
		1PP jihozápad:1,0*7,9		7,90			
		1,0*10,0+0,5*2,2		11,10			
		0					
		1NP severovýchodní strana:					
		1,2*4,17		5,00			
		1,0*(2,8+14,61-1,0)		16,41			
		1,75*10,1		17,68			
		1,5*1,2		1,80			
		1,2*3,58		4,30			
		Konec provozního součtu		64,19			
		64,185		64,19			
58	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	65,94	436,00	28 750,71	RTS 14/I
		SP01		65,94			
59	916561111RT5	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku	m	56,60	204,50	11 574,70	RTS 11/II
		N5:					
		33,3*2-10,0		56,60			

Slepý rozpočet

Stavba :	PF140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
60	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	63,96	95,00	6 076,20	RTS 14/I
		B35:					
		1PP jihozápadní strana: 7,9+10,0+1,6+2,2		21,70			
		B35:					
		1PP severovýchodní strana:					
		1,2+4,17		5,37			
		2,8+14,61		17,41			
		1,75*2+10,1+2,3+3,58		19,48			
61	935112112R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 10 cm z beton. desek	m2	33,30	368,00	12 254,40	RTS 14/I
		N3:					
		0,5*33,3*2		33,30			
62	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	140,00	80,20	11 228,00	RTS 14/I
		N3:					
		Začátek provozního součtu					
		33,3/0,5*2*1,05		139,86			
		Konec provozního součtu		139,86			
		140		140,00			
63	59245620	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá	m2	69,24	272,50	18 867,65	RTS 14/I
		SP01*1,05		69,24			
Celkem za		5 Komunikace				166 716,99	
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní						
64	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	298,35	9,40	2 804,46	RTS 14/I
		HL/01: 1,2*1,5*8		14,40			
		HL/02: 1,2*1,2*4		5,76			
		HL/03: 1,2*1,2*14		20,16			
		HL/04: 1,5*1,5*4		9,00			
		HL/05: 6,4*1,2*16		122,88			
		HL/06: 6,4*1,2*2		15,36			
		HL/07: 6,4*1,2*2		15,36			
		HL/07: 6,4*1,2		7,68			
		HL/08: 6,4*1,2		7,68			
		HL/09: 1,2*1,2*7		10,08			
		HL/10: 4,35*3,08		13,40			
		HL/11: 4,35*3,08		13,40			
		HL/12: 4,35*3,08		13,40			
		HL/13: 2,21*1,49		3,29			
		HL/14: 2,18*1,21		2,64			
		HL/15: 2,54*1,85		4,70			
		HL/16: 2,08*0,9		1,87			
		HL/17: 2,67*2,05		5,47			
		HL/18: 2,51*1,86		4,67			
		HL/19: 2,03*2,31		4,69			
		HL/20: 2,05*1,2		2,46			
65	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, oprava, doplnění	m2	251,09	435,00	109 224,15	RTS 11/I
		m102 mezi dveřmi: 4,5*(35+0,3*2)*2		8,55			
		okolo ostatních nových otvorových prvků:					
		HL/01: 0,4*(1,2*2+1,5*2)*8		17,28			
		HL/02: 0,4*1,2*4*4		7,68			
		HL/03: 0,4*1,2*4*14		26,88			
		HL/04: 0,4*(1,5*4)*4		9,60			
		HL/05: 0,4*(6,4*2+1,2*2)*16		97,28			
		HL/06: 0,4*(6,4*2+1,2*2)*2		12,16			
		HL/07: 0,4*(6,4*2+1,2*2)*2		12,16			
		HL/07: 0,4*(6,4*2+1,2*2)		6,08			
		HL/08: 0,4*(6,4*2+1,2*2)		6,08			
		HL/09: 0,4*1,2*4*7		13,44			
		HL/10: 0,4*(4,35*2+3,08)		4,71			
		HL/11: 0,4*(4,35*2+3,08)		4,71			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		HL/12:0,4*(4,35*2+3,08)		4,71			
		HL/13:0,4*(2,21*2+1,49)		2,36			
		HL/14:0,4*(2,18*2+1,21)		2,23			
		HL/15:0,4*(2,54*2+1,85)		2,77			
		HL/16:0,4*(2,08*2+0,9)		2,02			
		HL/17:0,4*(2,67*2+2,05)		2,96			
		HL/18:0,4*(2,51*2+1,86)		2,75			
		HL/19:0,4*(2,03*2+2,31)		2,55			
		HL/20:0,4*(2,05*2+1,2)		2,12			
66	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	25,25	305,50	7 712,53	RTS 14/I
		N16:					
		m0.21:2,19*(7,1+2,0)		19,93			
		-1,21*0,635+0,25*(1,21*2+0,64*2)		0,16			
		-0,3*0,3+0,6*0,3*4		0,63			
		Mezisoučet		20,72			
		SW08		4,53			
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				119 741,14	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					
67	602015185R17	Omítka tenkovrst. silikonsilikátová zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm, ke skl. SD03	m2	23,64	220,00	5 200,80	RTS 14/I
		Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství:					
		SD03		23,64			
68	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	298,35	15,40	4 594,59	RTS 14/I
		viz položka zakrývání vnitřních otvorů (oddíl 61):298,35		298,35			
69	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	54,71	745,00	40 758,95	RTS 14/I
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:					
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:					
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:					
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW06a		2,66			
70	622319131RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,33	496,00	19 507,68	RTS 14/I
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:					
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:					
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:					
		0					
		(rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) PIR 70mm:SW15		13,80			
		(rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) PIR 70mm:SW16		18,53			
		(rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) PIR 50mm:SW22		7,00			
71	622319132RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	31,10	520,00	16 172,00	RTS 14/I
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD:					
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:					
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:					
		0					
		(rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) EPS 100F:SW19		28,12			
		(rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálu) XPS:SW20		2,98			
72	622319134RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	235,00	550,00	129 250,00	RTS 14/I

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů) EPS100F:SW03 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů) EPS100F:SW04 0 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů) EPS100F:SW10*2		88,50 113,10 33,40			
73	622319135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou silikonsilikát 3,3 kg/m2, probarvená Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: SW01 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů):SW01xps 0 rozdíl v povrchové úpravě řešen příplatkem viz položka SW24:SW24 (rozdíl materiálů viz přípočet a odpočet položek materiálů):SW24xps 0 SW08	m2	562,89 161,96 2,20 383,40 10,80 4,53	742,00	417 664,38	RTS 14/I
74	622319734RV1	Zateplovací systém, fasáda, min.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Zateplovací systém je systémový, certifikovaný vč. všech vrstev uvedených v PD: položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu: nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD: 0 další vrstva perlinky a stěrky je řešena dodatečnou položkou: SW02	m2	59,90 59,90	770,00	46 123,00	RTS 14/I
75	622319737R00	Zatepl. systém, fasáda, min.desky KV 200 mm skl. SD01 Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství: SD01	m2	29,00 29,00	990,00	28 710,00	RTS 14/I
76	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená SW07	m2	141,40 141,40	160,50	22 694,70	RTS 14/I
77	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % použití vysprávkové malty nebo tmelu jednotného systému: SS05TI SD01 SD02 SD04 Mezisoučet SW01 SW01xps SW02 SW03 SW11 SW13 SW15 SW21 SW23 SW24	m2	1 936,99 69,02 29,00 25,32 67,85 191,19 161,96 2,20 59,90 88,50 609,80 29,90 13,80 6,44 379,10 383,40	89,00	172 392,11	RTS 14/I

Slepý rozpočet

stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		SW24xps		10,80			
		Mezisoučet		1 745,80			
78	622422411R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 % pod kabíňkové obklady: B30: sokl u terénu: 0,5*(3,0*2-2,05-0,9+9,6+0,5*4*2) 3NP: 0,3*(12,44*2+10,05*2)*2	m2	35,31	158,00	5 579,45	RTS 14/I
79	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 65 % použití vysrávkové malty nebo tmelu jednotného systému: SS04TI Mezisoučet B31: sokl severovýchodní strany: 0,2*(22,2+3,0*2+1,53*2+1,25*2+1,9*2) 1PP jihovýchod a severozápad: (2,0+0,3)*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2 -1,5*1,2*4*2+0,2*(1,5*2+1,2*2)*4*2 -1,2*1,2*9*2+0,2*(1,2*2+1,2*2)*9*2 1PP jhozápad: 3,2*5,0*2 1NP: m101: 4,35*0,35*4*2 4,35*(1,1*2+0,35*2)*2 Mezisoučet SW04 SW05 SW06 SW10 SW14 SW16 SW18 SW19 SW20 Mezisoučet	m2	620,54	206,50	128 141,92	RTS 14/I
80	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu zesílení zateplovacího systému pod obklad: SW02 SW03 SW04 SW05 SW06 SW06a SW10 SW15 SW16 SW18 SW19 SW20 SW22	m2	407,06	124,50	50 678,97	RTS 14/I
81	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 SD01 SD02 SD03 SD04 Mezisoučet SW01 SW01xps SW02	m2	2 188,69	9,40	20 573,69	RTS 14/I

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ZDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková gr.
		SW03		88,50			
		SW04		113,10			
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW06a		2,66			
		SW10		16,70			
		SW11		609,80			
		SW12		22,40			
		SW13		29,90			
		SW14		29,82			
		SW15		13,80			
		SW16		18,53			
		SW18		3,72			
		SW19		28,12			
		SW20		2,98			
		SW21		6,44			
		SW22		7,00			
		SW23		379,10			
		SW24		383,40			
		SW24xps		10,80			
		Mezisoučet		2 042,88			
82	62.01	Provětrávaný fasádní systém skl. SD04 At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	67,85	2 800,00	189 980,00	indiv
		SD04		67,85			
83	62.02	Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	988,90	2 650,00	2 620 585,00	indiv
		SW11		609,80			
		SW23		379,10			
84	62.03	Provětrávaný fasádní systém tl. 78mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	22,40	2 500,00	56 000,00	indiv
		SW12		22,40			
85	62.04	Provětrávaný fasádní systém tl. 128mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	29,90	2 500,00	74 750,00	indiv
		SW13		29,90			
86	62.05	Provětrávaný fasádní systém tl. 328mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	29,82	2 500,00	74 550,00	indiv
		SW14		29,82			
87	62.06	Provětrávaný fasádní systém tl. 288mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M	m2	6,44	2 500,00	16 100,00	indiv
		SW21		6,44			
88	62.07	Zateplovací systém, fasáda, EPS 100 F 260 mm zakončený výztužnou stěrkou	m2	3,72	912,00	3 392,64	indiv
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný:					
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:					
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:					
		0					
		SW18		3,72			
89	SD02	Kontaktní zateplovací systém minerální 200mm s vlož. cement. desky tl. 15mm, skl. SD02 bez obkladu	m2	25,32	2 500,00	63 300,00	indiv
		Celá skladba je systémová a certifikovaná s použitím všech příslušenství:					
		SD02		25,32			
90	SW24	Příplatek k zateplovacímu systému za použití dekorativní omítky s profilací	m2	394,20	285,00	112 347,00	indiv
		Zateplovací systém je systémový, certifikovaný:					
		položka zahrnuje veškeré lišty, doplňky a příslušenství popř. přídavné kotvení a úpravu tl. izolantu:					
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:					
		0					
		položka řeší rozdíl mezi skladbou SW01 a SW24:					
		vrstvy skladby SW24 jsou započteny v položce zateplovacího systému:					

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ
Objekt : SO.01 DIVADLO

Rozpočet: SO.01.1
ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		SW24		383,40			
		SW24xps		10,80			
91	28375475	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm	m2	2,98	310,00	923,80	RTS 14/I
		SW20		2,98			
92	28375478	Deska polystyrenová XPS tl. 160mm	m2	13,00	320,00	4 160,00	RTS 14/I
		SW01xps		2,20			
		SW24xps		10,80			
93	28375936	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80mm	m2	-39,33	96,00	-3 775,68	RTS 14/I
		-SW15		-13,80			
		-SW16		-18,53			
		-SW22		-7,00			
94	28375938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100mm	m2	-31,10	120,00	-3 732,00	RTS 14/I
		-SW19		-28,12			
		-SW20		-2,98			
95	2837593901	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm	m2	-235,00	168,00	-39 480,00	RTS 14/I
		-SW03		-88,50			
		-SW04		-113,10			
		-SW10*2		-33,40			
96	2837593902	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 160 mm	m2	-13,00	192,00	-2 496,00	RTS 14/I
		-SW01xps		-2,20			
		-SW24xps		-10,80			
97	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	28,12	168,00	4 724,16	RTS 14/I
		SW19		28,12			
98	28375952	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm	m2	235,00	188,00	44 180,00	RTS 14/I
		SW03		88,50			
		SW04		113,10			
		SW10*2		33,40			
99	28376494	Dílec izolační PIR tl. 50 mm	m2	7,00	270,00	1 890,00	RTS 14/I
		SW22		7,00			
100	28376496	Dílec izolační PIR tl. 70 mm	m2	32,33	540,00	17 458,20	RTS 14/I
		SW15		13,80			
		SW16		18,53			
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				4 342 899,36	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
101	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,08	5 915,00	496,86	RTS 14/I
		N14:					
		1.01:0,1*0,1*2,1*4		0,08			
102	632411150RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 020, 25 MPa	m2	865,90	347,00	300 467,30	RTS 14/I
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
103	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	865,90	35,00	30 306,50	RTS 14/I
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
104	632451021R00	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	11,88	266,00	3 160,08	RTS 14/I
		potěr tl. 15mm:					
		N13:					
		1NP:1,2*9,9		11,88			
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				334 430,74	
Díl:	64	Osazování výplní otvorů					
105	641941312R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	37,00	3 796,10	140 455,70	RTS 14/I
		HL/01:8		8,00			
		HL/02:4		4,00			
		HL/03:14		14,00			
		HL/04:4		4,00			
		HL/09:7		7,00			
106	641941412R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 10 m2	kus	22,00	3 796,10	83 514,20	RTS 14/I
		HL/05:16		16,00			
		HL/06:2		2,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková ur.
		HL/07:2		2,00			
		HL/08a:1		1,00			
		HL/08b:1		1,00			
107	642942721U00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna	kus	4,00	3 796,10	15 184,40	URS 12/I
		HL/13:1		1,00			
		HL/14:1		1,00			
		HL/16:1		1,00			
		HL/20:1		1,00			
108	642942831U00	Osaz dveř zárubně kov -10m2 pěna	kus	4,00	3 796,10	15 184,40	URS 12/I
		HL/15:1		1,00			
		HL/17:1		1,00			
		HL/18:1		1,00			
		HL/19:1		1,00			
109	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 18 cm	m	48,00	405,00	19 440,00	RTS 14/I
		T/03:1,2*40		48,00			
110	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 40 cm	m	50,10	524,00	26 252,40	RTS 14/I
		T/01:1,5*19		28,50			
		T/02:1,2*18		21,60			
Celkem za		64 Osazování vyplní otvorů				300 031,10	
Díl: 8	Trubní vedení						
111	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg Z/16	kus	2,00	560,00	1 120,00	RTS 14/I
		N8:					
		1PP:2		2,00			
112	55242310	Mříž stružková s rámem 500x500 mm atest B 125 Z/16	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	RTS 14/I
		N8:2		2,00			
Celkem za		8 Trubní vedení				6 120,00	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						
113	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 096,65	51,00	106 929,00	RTS 14/I
		lešení pro jevištní věž:					
		(17,0-7,6+0,5-1,8)*(12,46+1,5*2)		125,23			
		(17,0-7,6+0,5-1,8)*(10,46+1,5*2+0,4)*2		224,53			
		lešení po atiku 3NP:					
		(11,8-1,8)*(25,72+3,05*2+1,5*4)		378,20			
		(13,6-1,8)*(1,5+10,41+1,5)*2		316,48			
		lešení po atiku 2NP:					
		(9,6-1,8)*(24,15+1,5)*2		400,14			
		(7,6+3,15-1,8)*(25,72+6,4*2+2,57*2+1,5*6)		471,31			
		"lodžie":					
		(8,5-1,8)*13,49*2		180,77			
114	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	6 289,95	16,10	101 268,20	RTS 14/I
		2096,65*3		6 289,95			
115	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	2 096,65	20,50	42 981,33	RTS 14/I
		dle plochy zřízení:2096,65		2 096,65			
116	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	92,09	58,00	5 341,03	RTS 14/I
		lešení nad střechou 2NP pro fasádu 3NP (mimo jevištní věž):					
		1,5*(13,59+7,0)*2		61,77			
		m101:					
		9,55*3,33-0,58*1,28*2		30,32			
117	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 096,65	4,70	9 854,26	RTS 14/I
		dle plochy lešení:2096,65		2 096,65			
118	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	6 289,95	2,30	14 466,89	RTS 14/I
		dle plochy lešení:2096,65*3		6 289,95			
119	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 096,65	3,00	6 289,95	RTS 14/I
		dle plochy lešení:2096,65		2 096,65			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				287 130,64	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
120	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 878,73	10,50	19 726,67	RTS 14/I
		místností s malbami:					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		1PP:50,9+81,99+24,6+12,0+12,0+8,56+5,59+40,94+52,49+8,74+5,5+40,95		344,26			
		10,2+10,8+11,4+16,82+31,89+15,48		96,59			
		1NP:106,17+60,02+46,03+65,45+5,04+7,59+4,32+8,67+5,66+9,72+9,91		328,58			
		15,36+14,08+20,99+12,0+12,0		74,43			
		2NP:107,21+6,77+15,34+46,67+12,0+12,0+7,0+2,77+10,26+20,69+60,02		300,73			
		25,2+8,76+3,96+8,64+4,32		50,88			
		3NP:40,98+19,46+60,6+62,22		183,26			
		0					
		venkovní plocha:					
		1500*1/3		500,00			
121	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách venkovní plochy	m2	865,90	3,00	2 597,70	RTS 14/I
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
122	N18	Opětovná montáž původních tabulek s číslem popis. vč. spoj. mat., veškeré tabulky	kus	1,00	750,00	750,00	indiv
		N18:1		1,00			
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 074,37	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
123	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	3,69	6 080,00	22 449,18	RTS 14/I
		B41:					
		plastika nad vchodem:1,25*10,94*0,3*0,9		3,69			
124	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb	m2	1 282,64	10,50	13 467,67	RTS 14/I
		Střechy:					
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
		SS03		128,81			
		SS04TI		106,70			
		SS05TI		69,02			
		Mezisoučet		1 170,43			
		Stěny:					
		B49:					
		m0.21:2,19*(7,1+2,0)		19,93			
		-1,21*0,635+0,25*(1,21*2+0,64*2)		0,16			
		-0,3*0,3+0,6*0,3*4		0,63			
		Mezisoučet		20,72			
		Stropy:					
		SD03		23,64			
		SD04		67,85			
		Mezisoučet		91,49			
125	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,70	1 830,00	8 593,68	RTS 14/I
		B10:					
		pod zídou :0,8*0,5*10,0		4,00			
		B12:					
		obrubu čistící zóny:0,6*0,2*(1,3+0,8*2)		0,35			
		0,6*0,2*(1,5+0,7*2)		0,35			
126	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	119,12	73,70	8 779,14	RTS 14/I
		B32:					
		izolační přízdívka v místě výkopů:					
		0,8*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2		64,80			
		(2,7-0,3)*(1,5+1,2)		6,48			
		(2,7-0,3)*(10,1+2,3+0,4*4)		33,60			
		0,8*(1,1+7,8)*2		14,24			
127	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	0,90	655,00	589,50	RTS 14/I
		sanace atiky:					
		0,5*0,45*2,0*2		0,90			
128	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	10,73	2 090,00	22 420,89	RTS 14/I
		B6:					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS
Objekt :	SO.01 DIVADLO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková tr.
		1PP:					
		stěna: 1,8*0,3*(3,98+2,3+0,75*2)		4,20			
		pata: 1,0*0,3*3,98		1,19			
		0,3*2,3*1,05		0,72			
		Mezisoučet		6,12			
		B7:					
		1PP:					
		stěna: 1,8*0,3*2,45		1,32			
		pata: 1,0*0,3*2,45		0,74			
		Mezisoučet		2,06			
		B10:					
		1,0*0,25*10,0		2,50			
		Mezisoučet		2,50			
		B42:					
		1PP: 1,0*0,25*0,2		0,05			
129	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	0,27	4 050,00	1 093,50	RTS 14/I
		sanace atíky:					
		0,45*0,15*2,0*2		0,27			
130	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2	m2	13,86	79,00	1 094,94	RTS 14/I
		B44:					
		1.01: 1,4*9,9		13,86			
131	965041341R00	Bourání mazanin škvárbet tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,69	1 124,00	778,93	RTS 14/I
		B44:					
		1.01: 1,4*9,9*0,05		0,69			
132	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	43,30	1 260,00	54 551,70	RTS 14/I
		SS01*0,05		35,06			
		SS02*0,05		8,24			
133	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m3	67,53	617,00	41 666,01	RTS 14/I
		B9 vč. B8:					
		1PP:					
		0,5*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2		67,53			
134	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	67,53	217,00	14 654,01	RTS 14/I
		B9 vč. B8:					
		1PP:					
		0,5*(33,9*1,5+1,2*13,9)*2		67,53			
135	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	70,12	141,00	9 886,92	RTS 14/I
		SS01*0,1		70,12			
136	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	178,12	115,00	20 483,92	RTS 14/I
		SS01*0,2		140,24			
		SS02*0,23		37,88			
137	966053121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 25 cm	m	89,96	119,00	10 705,24	RTS 14/I
		B36:					
		3NP: (12,44*2+10,05*2)*2		89,96			
138	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	80,72	179,00	14 448,88	RTS 14/I
		B36:					
		nad 1PP: 9,3*2+16,8		35,40			
		v úrovni 2NP (§ 96cm): 22,66*2		45,32			
139	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	26,00	12,60	327,60	RTS 14/I
		B1:					
		1PP: 18+1		19,00			
		3NP: 7		7,00			
140	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	12,00	19,00	228,00	RTS 14/I
		B1:					
		1PP: 8		8,00			
		1NP: 2		2,00			
		2NP: 2		2,00			
141	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	25,00	50,00	RTS 14/I
		B2:					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		1PP:1		1,00			
		3NP:1		1,00			
142	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	10,00	65,00	650,00	RTS 14/I
		B2:					
		1PP:2*4		8,00			
		B14:					
		1NP:2		2,00			
143	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	60,18	136,00	8 184,59	RTS 14/I
		B1:					
		1PP:1,5*1,2*8		14,40			
		1,2*1,2*18		25,92			
		1,22*0,64		0,78			
		1NP:1,5*1,5*2		4,50			
		2NP:1,5*1,5*2		4,50			
		3NP:1,2*1,2*7		10,08			
144	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,87	251,00	469,87	RTS 14/I
		B2:					
		1PP:0,9*2,08		1,87			
145	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,39	184,00	1 543,89	RTS 14/I
		B3:					
		1PP:1,49*2,21		3,29			
		1,21*2,18		2,64			
		B2:					
		3NP:1,2*2,05		2,46			
146	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	18,59	151,00	2 806,43	RTS 14/I
		B2:					
		1PP:					
		1,86*2,51		4,67			
		2,31*2,03		4,69			
		1,85*2,54		4,70			
		B14:					
		1NP:1,79*2,53		4,53			
147	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	5,99	95,40	571,06	RTS 14/I
		B2:					
		1PP:2,05*2,92		5,99			
148	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	5,93	142,00	842,16	RTS 14/I
		B3:					
		1PP:1,49*2,21		3,29			
		1,21*2,18		2,64			
149	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	49,22	20,20	994,24	RTS 14/I
		B21:					
		1PP:1,5*8		12,00			
		1,2*18		21,60			
		1,22		1,22			
		1NP:1,5*2		3,00			
		2NP:1,5*2		3,00			
		3NP:1,2*7		8,40			
150	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	8,40	163,00	1 369,20	RTS 14/I
		B45:					
		1.01:2,1*4		8,40			
151	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00	55,60	111,20	RTS 14/I
		B11:					
		1PP:2		2,00			
152	977211111U00	Řezání ŽB kce hl -20cm	m	25,75	684,00	17 613,00	URS 12/I
		B44:					
		1PP:9,9		9,90			
		B45:					
		1.01:2,1*6+0,1*4		13,00			
		N6:(1,8+1,05)		2,85			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková úr.
153	977211112U00	Rezáni ŽB kce hl -35cm	m	2,80	980,00	2 744,00	URS 12/I
		B42:					
		1PP:1,0		1,00			
		sanace atiky - řez věnce:0,45*2*2		1,80			
154	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,72	55,60	1 151,79	RTS 14/I
		B49:					
		m0,21:2,19*(7,1+2,0)		19,93			
		-1,21*0,635+0,25*(1,21*2+0,64*2)		0,16			
		-0,3*0,3+0,6*0,3*4		0,63			
155	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 30 %	m2	1 936,99	9,40	18 207,71	RTS 14/I
		SS05TI		69,02			
		SD01		29,00			
		SD02		25,32			
		SD04		67,85			
		Mezisoučet		191,19			
		SW01		161,96			
		SW01xps		2,20			
		SW02		59,90			
		SW03		88,50			
		SW11		609,80			
		SW13		29,90			
		SW15		13,80			
		SW21		6,44			
		SW23		379,10			
		SW24		383,40			
		SW24xps		10,80			
		Mezisoučet		1 745,80			
156	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 40 %	m2	35,31	16,10	568,54	RTS 14/I
		pod kabínkové obklady:					
		B30:					
		sokl u terénu:0,5*(3,0*2-2,05-0,9+9,6+0,5*4*2)		8,33			
		3NP:0,3*(12,44*2+10,05*2)*2		26,99			
157	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 65 %	m2	620,54	18,30	11 355,92	RTS 14/I
		SS04TI		106,70			
		Mezisoučet		106,70			
		B31:					
		sokl severovýchodní strany:					
		0,2*(22,2+3,0*2+1,53*2+1,25*2+1,9*2)		7,51			
		1PP jihovýchod a severozápad:					
		(2,0+0,3)*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2		186,30			
		-1,5*1,2*4*2+0,2*(1,5*2+1,2*2)*4*2		-5,76			
		-1,2*1,2*9*2+0,2*(1,2*2+1,2*2)*9*2		-8,64			
		1PP jihozápad:					
		3,2*5,0*2		32,00			
		1NP:					
		m101:4,35*0,35*4*2		12,18			
		4,35*(1,1*2+0,35*2)*2		25,23			
		Mezisoučet		248,82			
		SW04		113,10			
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW10		16,70			
		SW14		29,82			
		SW16		18,53			
		SW18		3,72			
		SW19		28,12			
		SW20		2,98			
		Mezisoučet		265,02			
158	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 %	m2	91,49	40,50	3 705,35	RTS 14/I

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1	
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		SD03		23,64			
		SD04		67,85			
159	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	115,46	85,00	9 813,68	RTS 14/I
		B13:					
		1PP-2NP:					
		(2,4+6,55)*(2,15*2+8,6)		115,46			
160	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z kamene nad 2 m2 demontáž s příp. uskladněním	m2	248,82	120,00	29 858,64	RTS 14/I
		B31:					
		sokl severovýchodní strany:					
		0,2*(22,2+3,0*2+1,53*2+1,25*2+1,9*2)		7,51			
		1PP jihovýchod a severozápad:					
		(2,0+0,3)*(34,3+1,5*2+0,4*8)*2		186,30			
		-1,5*1,2*4*2+0,2*(1,5*2+1,2*2)*4*2		-5,76			
		-1,2*1,2*9*2+0,2*(1,2*2+1,2*2)*9*2		-8,64			
		1PP jihozápad:					
		3,2*5,0*2		32,00			
		1NP:					
		m101:4,35*0,35*4*2		12,18			
		4,35*(1,1*2+0,35*2)*2		25,23			
161	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	35,31	62,00	2 189,41	RTS 14/I
		kabřincové obklady:					
		B30:					
		sokl u terénu:0,5*(3,0*2-2,05-0,9+9,6+0,5*4*2)		8,33			
		3NP:0,3*(12,44*2+10,05*2)*2		26,99			
162	B16	Demontáž exteriérových svítilidel vč. odvozu a likvidace	kus	3,00	250,00	750,00	RTS 14/I
		B16:					
		m1.01:3		3,00			
163	B39	Demontáž dřevěného dekorativního prvku vč. odvozu a likvidace	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	RTS 14/I
		B39:					
		fasáda:1		1,00			
164	B5	Demontáž ventilátoru vč. odvozu a likvidace	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	RTS 14/I
		B5:					
		m0.21:1		1,00			
165	B50	Demontáž tabulek, schránek, zvon. tabla a doplňků vč. odvozu a likvidace	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS 14/I
		B50:					
		1PP u vstupů:2		2,00			
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						366 370,38	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
166	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	537,10	101,00	54 247,58	RTS 14/I
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						54 247,58	
Díl: 711 Izolace proti vodě							
167	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	282,25	14,00	3 951,50	RTS 14/I
		N1:					
		u drenáže:88,8*1,0		88,80			
		Mezisoučet		88,80			
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW07		141,40			
168	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,80	80,00	7 104,00	RTS 14/I
		N1:					
		u drenáže:88,8*1,0		88,80			
169	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	193,45	160,00	30 952,00	RTS 14/I
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW07		141,40			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková ur.
170	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace	m2	12,99	365,00	4 741,35	RTS 14/I
		N13:					
		1NP:1,2*9,9		11,88			
		0,05*(1,2*2+9,9*2)		1,11			
171	711482020RZ1	Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	177,94	130,00	23 132,20	RTS 14/I
		za opěrnou stěnou:					
		N6:					
		1,8*(2,5+3,5+2,0)		14,40			
		N7:					
		0,8*10,0		8,00			
		Mezisoučet		22,40			
		SW07		141,40			
		přesah nad terén:SW07*0,1		14,14			
		Mezisoučet		155,54			
172	711774202R00	Provedení zpětných spojů	m	116,34	100,00	11 634,00	RTS 14/I
		(34,3+1,71*2+0,4*8)*2		81,84			
		(1,5+1,2)		2,70			
		(10,1+2,3+0,4*4)		14,00			
		(1,1+7,8)*2		17,80			
173	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	70,56	43,00	3 034,19	RTS 14/I
		N1:					
		u drenáže:88,8*1,0*0,25		22,20			
		Mezisoučet		22,20			
		SW05*0,25		1,13			
		SW06*0,25		11,88			
		SW07*0,25		35,35			
174	62852264	Pás modifikovaný asfalt se skel. vložkou	m2	570,84	94,00	53 658,96	RTS 14/I
		N1:					
		u drenáže:88,8*1,0*1,2		106,56			
		Mezisoučet		106,56			
		SW05*2*1,2		10,85			
		SW06*2*1,2		114,07			
		SW07*2*1,2		339,36			
175	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,99	861,00	2 578,24	RTS 14/I
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				140 786,44	
Díl: 712		Živičné krytiny					
176	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	995,49	25,00	24 887,25	RTS 14/I
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
		vytažení:					
		SS04HI		86,45			
		SS05HI		43,14			
177	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	995,49	4,50	4 479,71	RTS 14/I
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
		vytažení:					
		SS04HI		86,45			
		SS05HI		43,14			
178	712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	865,90	14,00	12 122,60	RTS 14/I
		pod parozábranu:					
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
179	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 731,80	50,00	86 590,00	RTS 14/I
		SS01*2		1 402,40			
		SS02*2		329,40			
180	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC, přitav 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	128,81	200,00	25 762,00	RTS 14/I

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁ
SO.01 DIVADLO

Rozpočet SO.01.1
ROZPOČET/MV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková úr.
		v ceně položky je uvažováno vč. případných zkoušek a atestů...					
		SS03		128,81			
181	712373111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	129,59	150,00	19 438,50	RTS 14/I
		v ceně položky je uvažováno vč. případných zkoušek a atestů...					
		SS04HI		86,45			
		SS05HI		43,14			
182	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	865,90	105,00	90 919,50	RTS 14/I
		v ceně položky je uvažováno vč. případných zkoušek a atestů...					
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
183	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá ukončující RŠ 70 mm	m	277,04	80,00	22 163,20	RTS 14/I
		ukončení hydroizolace střech:					
		k pozn. N20:					
		SS04HI:					
		v úrovni 3NP:					
		(2,65+6,4+24,15+25,72)		58,92			
		(0,6*2+3,0*2)*2		14,40			
		nad 3NP:					
		13,77*2		27,54			
		(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		64,71			
		SS05HI:					
		v úrovni 3NP:					
		(25,72+24,15*2+0,3*2)		74,62			
		nad 3NP:					
		11,66		11,66			
		Mezisoučet		251,85			
		drobné prvky a výčnělky: 251,9*0,1		25,19			
184	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 124,30	25,00	28 107,50	RTS 14/I
		300g/m2:					
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
		SS03		128,81			
		SS04HI		86,45			
		SS05HI		43,14			
185	712811101RT1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	185,95	16,00	2 975,12	RTS 14/I
		pod parozábranu:					
		SS04TI		106,70			
		SS05TI		69,02			
		vytažení nad jevištní věž:					
		dle projektanta: 0,25*40,9		10,23			
186	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	433,24	215,00	93 146,60	RTS 14/I
		SS04TI*2		213,40			
		SS05TI*2		138,04			
		vytažení nad jevištní věž:					
		dle projektanta: 1,0*40,9*2		81,80			
187	712.02	Příplatek za kotvy pň tl. izolace nad 200 mm	m2	865,90	50,00	43 295,00	indiv
		SS01		701,20			
		SS02		164,70			
188	Z/24	Střešní vpust' pr. dle stávajících, napojení, vyčištění svodu, doplnění - D+M	kus	12,00	3 250,00	39 000,00	indiv
		viz výpis výrobků :12		12,00			
189	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	219,67	43,00	9 445,65	RTS 14/I
		SS01*0,2		140,24			
		SS02*0,2		32,94			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková úr
		SS04TI*0,25		26,68			
		SS05TI*0,25		17,26			
		10,225*0,25		2,56			
190	28322012	Fólie střešní typ76 tl. 1,5 mm	m2	1 236,73	408,00	504 585,84	RTS 14/I
		SS01*1,1		771,32			
		SS02*1,1		181,17			
		SS03*1,1		141,69			
		SS04HI*1,1		95,10			
		SS05HI*1,1		47,45			
191	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral se skelnou vložkou	m2	2 458,29	96,00	235 995,65	RTS 14/I
		SS01*2*1,15		1 612,76			
		SS02*2*1,15		378,81			
		SS04TI*2*1,2		256,08			
		SS05TI*2*1,2		165,65			
		40,9*1,1		44,99			
192	62852266	Pás modif. asfalt dekor se skelnou rohoží	m2	44,99	125,00	5 623,75	RTS 14/I
		40,9*1,1		44,99			
193	69366198	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 180,52	25,21	29 760,78	RTS 14/I
		SS01*1,05		736,26			
		SS02*1,05		172,94			
		SS03*1,05		135,25			
		SS04HI*1,05		90,77			
		SS05HI*1,05		45,30			
194	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	14,06	517,00	7 270,45	RTS 14/I
		Celkem za 712 Živičné krytiny				1 285 569,10	
Díl: 713		Izolace tepelné					
195	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci	m	277,04	15,00	4 155,60	RTS 11/I
		u atik a stěn hydroizolace střech:					
		k pozn. N20:					
		SS04HI:					
		v úrovni 3NP:					
		(2,65+6,4+24,15+25,72)		58,92			
		(0,6*2+3,0*2)*2		14,40			
		nad 3NP:					
		13,77*2		27,54			
		(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		64,71			
		SS05HI:					
		v úrovni 3NP:					
		(25,72+24,15*2+0,3*2)		74,62			
		nad 3NP:					
		11,66		11,66			
		Mezisoučet		251,85			
		drobné prvky a výčnělky:251,9*0,1		25,19			
196	713111273R00	Utěsnění styku s jinou konstr. pěnou	m	1 012,91	24,00	24 309,76	RTS 14/I
		u C profilů:SS03/0,6*2		429,37			
		utěsnění vodorovně mezi atikou a XPS:					
		v úrovni 3NP:					
		2*(2,65+6,4+24,15+25,72)		117,84			
		nad 3NP:					
		2*13,77*2		55,08			
		2*(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		129,42			
		2*(10,16*2+12,11*2-0,46*4)		85,40			
		Mezisoučet		817,11			
		PIR tl.50mm+vytvoření:					
		SW12/0,6*2		74,67			
		PIR tl.100mm+vytvoření:					
		SW13/0,6*2		99,67			
		kotvením EPS 100F tl.240mm:					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		SW21/0,6*2		21,47			
197	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	1 297,50	90,00	116 775,00	RTS 14/I
		XPS tl. 100mm:					
		SS03		128,81			
		minerální tl. 120mm:					
		SW14		29,82			
		minerální tl. 160mm:					
		SD04		67,85			
		SW11		609,80			
		SW14		29,82			
		SW23		379,10			
		PIR tl.50mm+vypěnění:					
		SW12		22,40			
		PIR tl.100mm+vypěnění:					
		SW13		29,90			
198	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	175,72	80,00	14 057,60	RTS 14/I
		XPS tl.100mm:					
		SS04TI		106,70			
		0					
		XPS tl.160mm:					
		SS05TI		69,02			
199	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla	m2	6,44	400,00	2 576,00	RTS 14/I
		kolvením EPS 100F tl.240mm:					
		SW21		6,44			
200	713134211RK5	Montáž fólie na stěny s přelepením spojů vč. dodávky	m2	1 175,13	70,00	82 259,10	RTS 14/I
		větrotěsné zábrany, dif. otevřená					
		SD04		67,85			
		SW14		29,82			
		SW11		609,80			
		SW14		29,82			
		SW23		379,10			
		SW12		22,40			
		SW13		29,90			
		SW21		6,44			
201	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	2 597,70	18,00	46 758,60	RTS 14/I
		průměrně 3 vrstvy:					
		SS01*3		2 103,60			
		SS02*3		494,10			
202	28375464	Deska polystyrenová XPS 100mm	m2	247,29	200,00	49 457,10	RTS 14/I
		SS03*1,05		135,25			
		SS04TI*1,05		112,04			
203	28375478	Deska polystyrenová XPS tl 160mm	m2	72,47	320,00	23 190,72	RTS 14/I
		SS05TI*1,05		72,47			
204	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	285,53	1 050,00	299 808,39	RTS 14/I
		SS01*(0,23+0,4)/2*1,05		231,92			
		SS02*(0,24+0,38)/2*1,05		53,61			
205	28375910	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F	m3	1,62	1 250,00	2 028,63	RTS 14/I
		SW21*0,24*1,05		1,62			
206	28375982	Klín pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm	m	290,89	39,44	11 472,78	RTS 14/I
		277,04*1,05		290,89			
207	28376494	Dílec izolační PIR tl. 50 mm	m2	23,52	270,00	6 350,40	RTS 14/I
		SW12*1,05		23,52			
208	28376497	Dílec izolační PIR tl. 100 mm	m2	31,40	540,00	16 953,30	RTS 14/I
		SW13*1,05		31,40			
209	56284077.A	Hmoždinka talíř.zatluok.plast.	kus	40,00	5,00	200,00	RTS 14/I
		Začátek provozního součtu					
		SW21*6		38,64			
		Konec provozního součtu		38,64			
		40		40,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková ur
210	63155107	Deska izolační fasádní 100x60x12 cm	m2	31,31	144,00	4 508,78	RTS 12/I
		SW14*1,05		31,31			
211	63155109	Deska izolační fasádní 100x60x16 cm	m2	1 140,90	162,00	184 825,56	RTS 13/I
		SD04*1,05		71,24			
		SW11*1,05		640,29			
		SW14*1,05		31,31			
		SW23*1,05		398,06			
212	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	18,78	553,00	10 387,88	RTS 14/I
	Celkem za	713 Izolace tepelné				900 075,20	
Díl:	720	Zdravotechnická instalace					
213	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	21,20	215,00	4 558,00	RTS 14/I
		N14:					
		potrubí vč. tvarovek:					
		(2,1+2,7+0,5)*4		21,20			
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				4 558,00	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
214	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	12,00	200,00	2 400,00	URS 10/I
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 400,00	
Díl:	730	Ústřední vytápění					
215	B22/N17	Demontáž, přesun, zpětná montáž otopného tělesa vč. případných úprav a doplnění	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	indiv
		B22/N17:					
		2.01:2		2,00			
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				5 000,00	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
216	762341046U00	Bednění střeš OSB 22 P+D na atiku	m2	128,81	329,00	42 378,49	URS 12/I
		SS03		128,81			
217	762361114RT2	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva	m	214,68	50,00	10 734,17	RTS 14/I
		podkladní špalíky atiky:					
		SS03/0,6		214,68			
218	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,91	1 000,00	3 907,20	RTS 14/I
		OSB:SS03*0,022		2,83			
		podkladní špalíky:SS03/0,6*0,1*0,05		1,07			
219	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,03	1 276,00	3 866,05	RTS 14/I
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				60 885,90	
Díl:	764	Konstrukce klempířské					
220	764311301R00	Krytina hladká z Al+RAL, tabule 2 x 1 m, do 30° K/13-17	m2	37,17	570,00	21 185,76	RTS 14/I
		K/13:1,24*23,0		28,52			
		K/14:0,38*1,56*1,1*4		2,61			
		K/15:0,38*1,61*1,1*2		1,35			
		K/16:0,38*0,91*1,1*2		0,76			
		K/17:0,59*3,03*1,1*2		3,93			
221	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al,+RAL rš 330 mm K/01-04,09,12	m	74,14	255,00	18 905,70	RTS 14/I
		K/01:1,5*12		18,00			
		K/02:1,13*4		4,52			
		K/03:1,2*21		25,20			
		K/04:1,22		1,22			
		K/09:1,2*2		2,40			
		K/12:1,2*19		22,80			
222	764410380R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al+RAL, rš 600 mm K/05,08	m	35,36	365,00	12 906,40	RTS 14/I
		K/05 rš. 650mm l:2,7*3		8,10			
		K/08:13,63*2		27,26			
223	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	14,40	30,00	432,00	RTS 14/I
		B19:					
		1NP:1,5*2		3,00			
		2NP:1,5*2		3,00			
		3NP:1,2*7		8,40			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková úr.
224	764421350R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 330 mm K/10,19	m	30,92	260,00	8 039,20	RTS 14/I
		K/10:8,36		8,36			
		K/19:22,56		22,56			
225	764421360R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 400 mm až r.š. 410mm	m	27,16	275,00	7 469,00	RTS 14/I
		!, K/11,27		19,96			
		K/11:19,96		7,20			
		K/27:0,9*8					
226	764421370R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 500 mm K/06,07	m	19,69	320,00	6 300,80	RTS 14/I
		K/06:2,62		2,62			
		K/07:5,69*3		17,07			
227	764421380R00	Oplechování říms z Al+RAL plechu, rš 600 mm K/26	m	6,80	365,00	2 482,00	RTS 14/I
		K/26:0,85*8		6,80			
228	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	19,94	35,00	697,90	RTS 14/I
		B18:					
		1NP:(0,5+0,52+0,5+0,5+0,5+0,52+1,2*2)*2		10,88			
		4,53*2		9,06			
229	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	157,40	35,00	5 509,00	RTS 14/I
		B18:					
		1NP:3,3+9,6+3,3+2,65*2+6,4*2		34,30			
		0					
		B26:					
		2NP nad plastikou:10,94		10,94			
		3NP:(12,44*2+10,05*2)*2		89,96			
		B28:					
		střecha:22,2		22,20			
230	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	62,18	35,00	2 176,30	RTS 14/I
		B18:					
		1NP:(2,7+5,88+13,95+2,7+5,86)*2		62,18			
231	764430310R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 250 mm K/18	m	24,00	225,00	5 400,00	RTS 14/I
		K/18:12,0*2		24,00			
232	764430360R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 750 mm K/22,23	m	76,00	385,00	29 260,00	RTS 14/I
		K/22:30,0		30,00			
		K/23:46,0		46,00			
233	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	9,46	35,00	331,10	RTS 14/I
		B26:					
		3NP:(1,63+1,14+1,08+0,88)*2		9,46			
234	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	248,54	35,00	8 698,90	RTS 14/I
		B26:					
		střecha nad 2NP:					
		2,97*2		5,94			
		33,15*2+25,26+1,5*2		94,56			
		střecha nad 3NP:					
		(13,8+10,05+2,86+25,26)*2		103,94			
		0					
		B47:					
		3NP:12,0*2+10,05*2		44,10			
235	K/20	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 910 mm	m	93,00	465,00	43 245,00	indiv
		K/20:93,0		93,00			
236	K/21	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 860 mm	m	49,00	460,00	22 540,00	indiv
		K/21:49,0		49,00			
237	K/24	Oplechování prostupů včetně rohů z popl. plechu r.š. 500mm	m	6,40	350,00	2 240,00	indiv
		K/24:3,2*2		6,40			
238	K/25	Systémové oplechování fólie z PVC-P součástí SS01, SS02, SS04 - D+M	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	indiv
		K/25:1		1,00			
		dle popisu K/25:					
239	K/28	Oplechování zdí včetně rohů z Al+RAL, rš 800 mm	m	30,00	445,00	13 350,00	indiv
		K/28:30,0		30,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková
240	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,18	1 387,00	3 022,91	RTS 14/I
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				219 191,97	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
241	767137101R00	Montáž roštu příček sádrokart., H 330, rozteč 60 cm	m2	128,81	560,00	72 133,60	RTS 14/I
		SS03		128,81			
242	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	209,02	134,00	28 009,15	RTS 14/I
		B4:					
		Boletická fasáda:					
		6,4*1,2*12		92,16			
		6,4*1,2*10		76,80			
		Mezisoučet		168,96			
		B15:					
		Vstupní stěny:					
		3,08*4,35*2		26,80			
		3,05*4,35		13,27			
		Mezisoučet		40,06			
243	767584811R00	Demontáž doplňků vzduchotech.mřížek	kus	4,00	250,00	1 000,00	RTS 14/I
		B40:					
		fasáda:4		4,00			
244	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	9,78	1 380,40	13 500,31	RTS 14/I
		B6+B7:					
		1PP:					
		zábradlí:3,98+2,3+1,05+2,45		9,78			
245	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	143,00	21,00	3 003,00	RTS 14/I
		B12:					
		1PP čistící rošty u vstupů:50,0+40,0		90,00			
		B17:					
		1NP:30,0		30,00			
		B37:					
		1NP:15,0		15,00			
		Demontáž plechové skříňky 200/200/100 pro sdělovací kabely:8,0		8,00			
246	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	150,00	20,00	3 000,00	RTS 14/I
		B6:					
		rošt AD:150,0		150,00			
247	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	400,00	12,50	5 000,00	RTS 14/I
		B23:					
		3NP:400,0		400,00			
248	Z/01	Zábradlí ze tří Al tyčí 25/25mm vč. kotev a doplňků - D+M	kus	4,00	5 200,00	20 800,00	indiv
		veškeré zámečnické výrobky dle popisu v PD:					
		vč. kotvení, spoj. mater., doplňků, povrch. úprav - kompletní provedení:					
		4		4,00			
249	Z/02	Stropní svítidlo určené pro exteriér el. připojení, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	indiv
250	Z/03	Nástěnné svítidlo určené pro exteriér el. připojení, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	indiv
251	Z/04	Číslice pro vytvoření čísla popisného budovy broušený nerez vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	1 570,00	1 570,00	indiv
252	Z/05	Nápis "MĚSTSKÉ DIVADLO" nerez, osvětlení LED broušený nerez, elektro. vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	70 300,00	70 300,00	indiv
253	Z/06	Schránka na dopisy broušený nerez vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	indiv
254	Z/07	Zvonkové tablo s kamerou broušený nerez, elektro. vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	indiv
255	Z/08	Čistící zóna před vstupem 1490x750mm, L Pz rám elox/pryž vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	9 066,00	9 066,00	indiv
256	Z/09	Čistící zóna před vstupem 1000x1210mm, L Pz rám elox/pryž vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	9 692,00	9 692,00	indiv
257	Z/10	Čistící zóna před vstupem 9550x1250mm, L Pz rám elox/pryž vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	70 260,00	70 260,00	indiv

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA SO.01 DIVADLO	Rozpočet: SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
258	Z/11	Ocelové zábradlí 3350x900 mm, pozink+nátěr vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	8 200,00	8 200,00	indiv
259	Z/12	Ocelové zábradlí 2275x900 mm, pozink+nátěr vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	6 300,00	6 300,00	indiv
260	Z/13	Ventilátor vč. žaluzie a mřížky 300x300mm pozink, elektro. vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	5 800,00	5 800,00	indiv
261	Z/15	Svařovaný překlad z L100/65/7 dl.4600mm vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	indiv
262	Z/18	Repase stáv. nerez zábradlí vč. doplnění kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	indiv
263	Z/19	Repase stáv. ocel. žebříku dl. 5,5 m vč. doplnění kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	6 400,00	6 400,00	indiv
264	Z/20	Ocelové schodiště na střeše se zábradlím 1800/1045 pozink + nátěr, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	16 600,00	16 600,00	indiv
265	Z/21	Protidešťová žaluzie potrubí VZT 400/1250 mm pozink + nátěr, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	2,00	5 750,00	11 500,00	indiv
266	Z/22	Repase stáv. střešních výustek VZT odrez.+nátěr, vč. doplnění a doplňků - D+M	kus	2,00	1 800,00	3 600,00	indiv
267	Z/23	Repase stáv. požárních klapek odrez.+nátěr, vč. doplnění a doplňků - D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	indiv
268	Z/25	Fasádní skříňka pro sdělovací kabely 200/200/100 nerez, vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	indiv
269	Z/26	Pomocná kce pro kotvení římsy nad vchodem pozink, vč. kotev a doplňků - D+M	kg	760,00	52,00	39 520,00	indiv
270	Z/27	Ocel pro sanaci římsy U300, dle schéma Z/27 nátěr, vč. kotev a doplňků - D+M	kg	36,20	55,30	2 001,86	indiv
		18,1*2		36,20			
271	Z/28	Systém kotvení reklamních poutačů na fasádu vč. kotev a doplňků - D+M	kus	1,00	6 200,00	6 200,00	indiv
272	553601517	Profil C 100/46/18/1,5	m	236,15	35,00	8 265,31	indiv
		SS03/0,6*1,1		236,15			
273	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,45	1 017,00	2 492,47	RTS 14/I
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				462 613,70	
Díl: 770	Konstrukce systémové z kovových profilů						
274	HL/01	Hliníkové okno 1500/1200mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	8,00	12 032,00	96 256,00	indiv
		veškeré hliníkové výrobky dle popisu v PD:					
		vč. rámů, zárubní, kotvení, spoj. mater., doplňků, povrch. úprav - kompletní provedení:					
		8		8,00			
275	HL/02	Hliníkové okno 1200/1200mm s rozš. profilem popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	4,00	12 289,00	49 156,00	indiv
276	HL/03	Hliníkové okno 1200/1200mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	14,00	11 153,00	156 142,00	indiv
277	HL/04	Hliníkové okno 1500/1500mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	4,00	14 356,50	57 426,00	indiv
278	HL/05	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	16,00	44 325,00	709 200,00	indiv
279	HL/06	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	2,00	48 107,50	96 215,00	indiv
280	HL/07	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	2,00	48 107,50	96 215,00	indiv
281	HL/08a	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	49 068,00	49 068,00	indiv
282	HL/08b	Hliníková fasáda 1200/6400mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	49 068,00	49 068,00	indiv
283	HL/09	Hliníkové okno 1200/1200mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	7,00	10 742,60	75 198,20	indiv
284	HL/10	Hliníková fasáda s dveřmi 3075/4350mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	130 766,00	130 766,00	indiv
285	HL/11	Hliníková fasáda s dveřmi 3075/4350mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	130 766,00	130 766,00	indiv
286	HL/12	Hliníková fasáda s dveřmi 3075/4350mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	127 555,00	127 555,00	indiv
287	HL/13	Hliníkové vstupní dveře 1490/2210mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	74 083,00	74 083,00	indiv

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková u
288	HL/14	Hliníkové vstupní dveře 1210/2180mm popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	70 896,00	70 896,00	indiv
289	HL/15	Hliníkové vrata 1850/2540mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	49 364,00	49 364,00	indiv
290	HL/16	Hliníkové dveře 900/2080mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	27 073,00	27 073,00	indiv
291	HL/17	Hliníkové vrata 2050/2670mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	51 746,00	51 746,00	indiv
292	HL/18	Hliníkové vrata 1860/2510mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	49 239,00	49 239,00	indiv
293	HL/19	Hliníkové vrata 2310/2030mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	46 557,00	46 557,00	indiv
294	HL/20	Hliníkové dveře 1200/2050mm, plné popis dle výpisu výplní otvorů, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	29 591,00	29 591,00	indiv
295	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	9,10	1 017,00	9 249,62	RTS 14/I
Celkem za		770 Konstrukce systémové z kovových profilů				2 230 829,82	
Díl: 772	Kamenné dlažby						
296	772502150R00	Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.4-5 cm	m2	1,38	2 650,00	3 660,98	RTS 14/I
		N15:					
		1.02:0,15*(3,08*2+3,05)		1,38			
297	N12,B43	Repasování stávající kamenné dlažby viz popis pozn. N12 a B43 - D+M	m2	18,11	1 200,00	21 732,00	indiv
		N12/B43:					
		1.01:1,9*9,9-0,35*1,0*2		18,11			
298	N14	Doplnění stávající kamenné dlažby, drážka cca 10cm viz popis pozn. N14 - D+M	bm	8,40	500,00	4 200,00	indiv
		N14:					
		1.01:2,1*4		8,40			
299	58381315	Deska dlažební řezaná -dle původního materiálu	m2	6,81	2 500,00	17 036,25	RTS 14/I
		N12/B43:					
		1.01:(1,9*9,9-0,35*1,0*2)*0,3		5,43			
		Mezisoučet		5,43			
		N15:					
		1.02:0,15*(3,08*2+3,05)		1,38			
		Mezisoučet		1,38			
Celkem za		772 Kamenné dlažby				46 629,23	
Díl: 781	Obklady keramické						
300	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	432,38	10,00	4 323,80	RTS 14/I
		SD02		25,32			
		SW02		59,90			
		SW03		88,50			
		SW04		113,10			
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW06a		2,66			
		SW10		16,70			
		SW15		13,80			
		SW16		18,53			
		SW18		3,72			
		SW19		28,12			
		SW20		2,98			
		SW22		7,00			
301	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	1,20	685,00	822,00	RTS 14/I
		m.č.1.07:1,2		1,20			
302	781775006R00	Obklad vnější keram. režný hladký, tmel, lišty	m2	432,38	395,00	170 790,10	RTS 14/I
		nedílnou součástí pro nacenění jsou skladby stěn v PD:					
		SD02		25,32			
		SW02		59,90			
		SW03		88,50			
		SW04		113,10			
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA
Objekt : SO.01 DIVADLO

Rozpočet: SO.01.1
ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková úr.
		SW06a		2,66			
		SW10		16,70			
		SW15		13,80			
		SW16		18,53			
		SW18		3,72			
		SW19		28,12			
		SW20		2,98			
		SW22		7,00			
303	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	432,38	35,00	15 133,30	RTS 14/I
		spárovací hmota dle PD:					
		SD02		25,32			
		SW02		59,90			
		SW03		88,50			
		SW04		113,10			
		SW05		4,52			
		SW06		47,53			
		SW06a		2,66			
		SW10		16,70			
		SW15		13,80			
		SW16		18,53			
		SW18		3,72			
		SW19		28,12			
		SW20		2,98			
		SW22		7,00			
304	58581709	Nátěr penetrační pod obklady	kg	86,48	110,00	9 512,36	RTS 12/I
		SD02*0,2		5,06			
		SW02*0,2		11,98			
		SW03*0,2		17,70			
		SW04*0,2		22,62			
		SW05*0,2		0,90			
		SW06*0,2		9,51			
		SW06a*0,2		0,53			
		SW10*0,2		3,34			
		SW15*0,2		2,76			
		SW16*0,2		3,71			
		SW18*0,2		0,74			
		SW19*0,2		5,62			
		SW20*0,2		0,60			
		SW22*0,2		1,40			
305	597.01	Obklad keramický, lišty - fasádní	m2	454,00	355,00	161 169,65	indiv
		SD02*1,05		26,59			
		SW02*1,05		62,90			
		SW03*1,05		92,93			
		SW04*1,05		118,76			
		SW05*1,05		4,75			
		SW06*1,05		49,91			
		SW06a*1,05		2,79			
		SW10*1,05		17,54			
		SW15*1,05		14,49			
		SW16*1,05		19,46			
		SW18*1,05		3,91			
		SW19*1,05		29,53			
		SW20*1,05		3,13			
		SW22*1,05		7,35			
306	597.02	Obklad keramický, lišty - interiér	m2	0,63	565,00	355,95	indiv
		m.č.1.07 parapet:0,6*1,05		0,63			
307	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	10,67	435,00	4 641,58	RTS 14/I
		Celkem za 781 Obklady keramické				366 748,73	
Díl:	783	Nátěry					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková
308	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	6,00	26,00	156,00	RTS 14/I
		B29:					
		střecha:3,0*2		6,00			
309	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x	m2	6,00	145,00	870,00	RTS 14/I
		B29:					
		střecha:3,0*2		6,00			
Celkem za		783 Nátěry				1 026,00	
Díl:	784	Malby					
310	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	4 192,41	19,00	79 655,70	RTS 14/I
		Vybrané místnosti projektantem budou vymalovány:					
		dle projektanta - výměra stanovena dle ploch místností:					
		stropy:					
		1PP:					
		001:50,9		50,90			
		002:81,99		81,99			
		003:24,6		24,60			
		007:12,0		12,00			
		008:12,0		12,00			
		009:8,56		8,56			
		010:5,59		5,59			
		011:40,94		40,94			
		012:52,49		52,49			
		013:8,74		8,74			
		014:5,5		5,50			
		015:40,95		40,95			
		016:10,2		10,20			
		017:10,8		10,80			
		018:11,4		11,40			
		019:16,82		16,82			
		020:31,89		31,89			
		021:15,48		15,48			
		1NP:					
		102:106,17		106,17			
		103:60,02		60,02			
		104:46,03		46,03			
		105:65,45		65,45			
		106:5,04		5,04			
		107:7,95		7,95			
		108:4,32		4,32			
		109:8,67		8,67			
		110:5,66		5,66			
		111:9,72		9,72			
		112:9,91		9,91			
		113:15,36		15,36			
		1.19a:14,08		14,08			
		1.19b:20,99		20,99			
		120:12,0		12,00			
		121:12,0		12,00			
		2NP:					
		201:107,21		107,21			
		202:6,77		6,77			
		203:15,34		15,34			
		205:48,67		48,67			
		206:12,0		12,00			
		207:12,0		12,00			
		209:7,0		7,00			
		210:2,77		2,77			
		211:10,26		10,26			
		212:20,69		20,69			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		213:60,02		60,02			
		219:25,2		25,20			
		220:8,76		8,76			
		221:3,96		3,96			
		222:8,64		8,64			
		223:4,32		4,32			
		Mezisoučet		1 197,83			
		stěny:1197,83*2,5		2 994,58			
		Mezisoučet		2 994,58			
	Celkem za	784 Malby				79 655,70	
Díl:	M21	Elektromontáže					
311	B51	El. kabel a el. krabice do ETICS kompletní provedení dle pozn. 1PP B50	kus	1,00	200,00	200,00	indiv
		dle pozn. 1PP B50:1		1,00			
312	M21.01	Hromosvod, kompletní provedení demontáž + montáž, dle samostatného propočtu	soubor	1,00	269 044,44	269 044,44	indiv
313	M21.02	Odpojení dvou nefunkčních kabelů demontáž a likvidacekabelů	bm	70,00	30,00	2 100,00	indiv
		dle projektanta:		70,00			
		25,0+45,0					
314	Z/05a	Úprava stávající elektroinstalace pro napojení nápisu Z/05 - D+M	kus	1,00	500,00	500,00	indiv
		dle výpisu výrobků:1		1,00			
	Celkem za	M21 Elektromontáže				271 844,44	
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
315	M99.01	Skladby stěn, střeš, podhledů a podlah jen pomocná položka, neoceňovat !!!	m2	3 700,30			
		Skladby střeš:					
		SS01:					
		v úrovni 3NP:					
		2,65*(8,5+0,1*2)		23,06			
		6,4*(8,5+3,3*2+0,1*2)		97,92			
		1,32*0,78*2		2,06			
		6,1*(10,46+0,78)*2		118,10			
		6,4*(13,59+0,18)*2		176,26			
		nad 3NP:					
		(11,81+0,1*2)*(21,1+0,1*2)		255,81			
		(8,95+0,1*2)*1,53*2		28,00			
		0					
		Mezisoučet		701,20			
		SS02:					
		(14,5+0,1)*(11,08+0,1*2)		164,69			
		0					
		Mezisoučet		164,69			
		SS03:					
		v úrovni 3NP:					
		0,78*(2,65+6,4+24,15+25,72)		45,96			
		nad 3NP:					
		0,58*13,77*2		15,97			
		0,73*(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		47,24			
		0,46*(10,16*2+12,11*2-0,46*4)		19,64			
		0					
		0					
		Mezisoučet		128,81			
		SS04TI:					
		v úrovni 3NP:					
		0,7*(2,65+6,4+24,15+25,72)		41,24			
		0,7*(0,6*2+3,0*2)*2		10,08			
		nad 3NP:					
		0,6*13,77*2		16,52			
		0,6*(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		38,83			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková tr
		Mezisoučet		106,67			
		SS04Hi:					
		v úrovni 3NP:					
		0,55*(2,65+6,4+24,15+25,72)		32,41			
		0,55*(0,6*2+3,0*2)*2		7,92			
		nad 3NP:					
		0,5*13,77*2		13,77			
		0,5*(7,03+6,98+10,41*2+1,53*2+2,86*2+21,1)		32,36			
		Mezisoučet		86,45			
		SS05Ti:					
		v úrovni 3NP:					
		0,8*(25,72+24,15*2+0,3*2)		59,70			
		nad 3NP:					
		0,8*11,66		9,33			
		0					
		Mezisoučet		69,02			
		SS05Hi:					
		v úrovni 3NP:					
		0,5*(25,72+24,15*2+0,3*2)		37,31			
		nad 3NP:					
		0,5*11,66		5,83			
		Mezisoučet		43,14			
		0					
		Skladby podhledů:					
		SD01:					
		2,59*5,6*2		29,01			
		0					
		Mezisoučet		29,01			
		SD02:					
		1PP:					
		0,8*(2,85+0,15+0,1)*2		4,96			
		0,8*(5,6+0,15*2)*2		9,44			
		1NP:					
		1,2*(2,79*2+2,82+0,1*4+0,15*2)		10,92			
		Mezisoučet		25,32			
		SD03:					
		2,4*(9,55+0,15*2)		23,64			
		Mezisoučet		23,64			
		SD04:					
		2NP:					
		(13,49+0,15*2)*(1,6+0,15)*2		48,27			
		2,56*0,6*2		3,07			
		2,58*0,6*2		3,10			
		5,6*0,6*2		6,72			
		5,58*0,6*2		6,70			
		Mezisoučet		67,85			
		0					
		Skladby podlah:					
		SP01:					
		1PP:(0,5*33,03+1,21*13,6)*2		65,94			
		Mezisoučet		65,94			
		Skladby fasád:					
		SW01:					
		nad střechou ve 3NP:					
		(11,65-7,6)*(13,59*2+7,15*2)		167,99			
		-1,2*1,2*7		-10,08			
		-1,2*2,05		-2,46			
		okolo pilířků nad střechou ve 3NP:					
		(0,9*(0,4*6)+0,4*(1,64+1,5+1,44+0,88))*2		8,69			

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁ
Objekt : SO.01 DIVADLO

Rozpočet: SO.01.1
ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		odpočet SW01xps:-2,184		-2,18			
		Mezisoučet		161,96			
		SW01xps:					
		nad pilířky nad střechou ve 3NP:					
		$0,2 \cdot (1,64 + 1,5 + 1,44 + 0,88) \cdot 2$		2,18			
		0					
		0					
		Mezisoučet		2,18			
		SW02:					
		severovýchodní pohled:					
		$4,99 \cdot 0,87 \cdot 2$		8,68			
		$(0,89 + 0,3) \cdot 9,55$		11,36			
		$m101: (4,6 - 0,4) \cdot 3,33 \cdot 2$		27,97			
		jihozápadní pohled:					
		$(2,75 - 0,55) \cdot 3,8 \cdot 2$		16,72			
		$-1,21 \cdot (2,18 - 0,4)$		-2,15			
		$-1,49 \cdot (2,21 - 0,4)$		-2,70			
		Mezisoučet		59,89			
		SW03:					
		jihozápadní pohled:					
		přílře 1PP: $(3,55 - 0,4) \cdot 0,8 \cdot 4 \cdot 2$		20,16			
		severozápadní pohled:					
		$(6,27 - 0,05 - 0,2) \cdot (13,49 + 0,2 \cdot 2)$		83,62			
		$-1,2 \cdot (6,22 - 0,2) \cdot 7$		-50,57			
		jihovýchodní pohled:					
		$(6,27 - 0,05 - 0,2) \cdot (13,49 + 0,2 \cdot 2)$		83,62			
		$-1,2 \cdot (6,22 - 0,2) \cdot 7$		-50,57			
		SW03xps:					
		severozápadní pohled:					
		$0,2 \cdot (13,49 + 0,2 \cdot 2)$		2,78			
		$-1,2 \cdot 0,2 \cdot 7$		-1,68			
		jihovýchodní pohled:					
		$0,2 \cdot (13,49 + 0,2 \cdot 2)$		2,78			
		$-1,2 \cdot 0,2 \cdot 7$		-1,68			
		0					
		0					
		Mezisoučet		88,46			
		SW04:					
		$m101: 4,6 \cdot 9,55 - 3,075 \cdot 4,35 \cdot 2 - 3,05 \cdot 4,35$		3,91			
		jihozápadní pohled:					
		$(2,75 - 0,55) \cdot 4,2 \cdot 2$		18,48			
		severozápadní pohled:					
		$(0,6 + 0,5) \cdot 13,49$		14,84			
		$1PP: ((1,4 + 1,9) / 2 - 0,4) \cdot (10,45 + 13,6 + 10,28 + 1,71 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2)$		48,19			
		$-1,5 \cdot 1,2 \cdot 4$		-7,20			
		$-1,2 \cdot 1,2 \cdot 7$		-10,08			
		$-1,13 \cdot 1,2 \cdot 2$		-2,71			
		jihovýchodní pohled:					
		$(0,6 + 0,5) \cdot 13,49$		14,84			
		$1PP: ((1,4 + 2,0) / 2 - 0,4) \cdot (10,45 + 13,6 + 10,28 + 1,71 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2)$		50,12			
		$-1,5 \cdot 1,2 \cdot 4$		-7,20			
		$-1,2 \cdot 1,2 \cdot 7$		-10,08			
		0					
		Mezisoučet		113,10			
		SW05:					
		jihozápadní pohled:					
		přílře 1PP: $0,4 \cdot 0,8 \cdot 4 \cdot 2$		2,56			
		jihozápadní pohled:					
		$0,4 \cdot 3,8 \cdot 2$		3,04			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SA	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníkova
		-1,21*0,4		-0,48			
		-1,49*0,4		-0,60			
		Mezisoučet		4,52			
		SW06:					
		severovýchodní pohled:					
		0,4*(25,72+0,4*4)		10,93			
		jihozápadní pohled:					
		0,4*4,2*2		3,36			
		severozápadní pohled:					
		1PP:0,4*(10,45+13,6+10,28+1,71*2+0,4*2)		15,42			
		0,4*3,0		1,20			
		jihovýchodní pohled:					
		1PP:0,4*(10,45+13,6+10,28+1,71*2+0,4*2)		15,42			
		0,4*3,0		1,20			
		Mezisoučet		47,53			
		SW06a:					
		m101:0,4*3,33*2		2,66			
		Mezisoučet		2,66			
		SW07:					
		v místě výkopů:					
		1,0*(34,3+1,71*2+0,4*8)*2		81,84			
		2,5*(1,5+1,2)		6,75			
		2,5*(10,1+2,3+0,4*4)		35,00			
		1,0*(1,1+7,8)*2		17,80			
		0					
		Mezisoučet		141,39			
		SW08:					
		severozápadní pohled:					
		na zazdítku :1,79*2,53		4,53			
		0					
		0					
		Mezisoučet		4,53			
		SW10:					
		severozápadní pohled:					
		0,6*(13,49+0,2*2)		8,33			
		jihovýchodní pohled:					
		0,6*(13,49+0,2*2)		8,33			
		Mezisoučet		16,67			
		SW11:					
		severovýchodní pohled:					
		(1,42+0,35)*19,84		35,12			
		10,18*1,41*2		28,71			
		7,6*1,53*2		23,26			
		jihozápadní pohled:					
		(7,6+0,55)*25,72		209,62			
		odpočet SW01 a SW01xps:-(6,25+0,15)*(8,3+0,15*2)		-55,04			
		odpočet SW21:-(0,1+0,55)*9,9		-6,44			
		severozápadní pohled:					
		(7,6+0,55)*6,4		52,16			
		odpočet SW08:-1,79*2,53		-4,53			
		jihovýchodní pohled:					
		(7,6+0,55)*6,4		52,16			
		severozápadní pohled:					
		(7,6-6,27)*(10,56+13,49+10,56)		46,03			
		hrana nad SW01:0,3*(5,58+5,6+2,56)		4,12			
		(10,18-0,05)*3,0		30,39			
		-1,2*6,2		-7,44			
		(6,27-0,05)*(0,8*6)		29,86			
		(0,55+0,05)*(10,5*2)		12,60			

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ZDARU NAD SA
Objekt : SO.01 DIVADLO

Rozpočet: SO.01.1
ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
		(6,27+0,55)*1,6*2		21,82			
		jihovýchodní pohled:					
		(7,6-6,27)*(10,56+13,49+10,56)		46,03			
		hrana nad SW01:0,3*(5,58+5,6+2,56)		4,12			
		(10,18-0,05)*3,0		30,39			
		-1,2*6,2		-7,44			
		(6,27-0,05)*(0,8*6)		29,86			
		(0,55+0,05)*(10,5*2)		12,60			
		(6,27+0,55)*1,6*2		21,82			
		Mezisoučet		609,78			
		SW12:					
		severozápadní pohled:					
		(6,27-0,05)*(0,4*6+0,6*2)		22,39			
		0					
		Mezisoučet		22,39			
		SW13:					
		lem rohu u jihozápadu:					
		(7,6+0,55)*(0,8*2+0,7*2)		24,45			
		severozápadní pohled:					
		1,05*2,57		2,70			
		jihovýchodní pohled:					
		1,05*2,57		2,70			
		Mezisoučet		29,85			
		SW14:					
		severozápadní pohled:					
		7,1*2,1		14,91			
		jihovýchodní pohled:					
		7,1*2,1		14,91			
		0					
		Mezisoučet		29,82			
		SW15:					
		jihozápadní pohled:					
		1PP:(2,75-0,55)*(0,6+0,65)*2		5,50			
		severozápadní pohled:					
		1PP:(2,75-0,55)*9,1		20,02			
		-2,05*(2,67-0,5)		-4,45			
		-1,86*(2,51-0,5)		-3,74			
		-2,31*(2,03-0,5)		-3,53			
		Mezisoučet		13,80			
		SW16:					
		jihovýchodní pohled:					
		1PP:(2,75-0,55)*6,4		14,08			
		-1,85*(2,54-0,4)		-3,96			
		jihozápadní pohled:					
		1PP:0,4*(9,78+0,65*2)		4,43			
		0					
		jihovýchodní pohled:					
		1PP:0,4*9,1		3,64			
		-0,4*(0,9+1,85)		-1,10			
		severozápadní pohled:					
		1PP:0,5*9,1		4,55			
		-2,05*0,5		-1,03			
		-1,86*0,5		-0,93			
		-2,31*0,5		-1,16			
		0					
		Mezisoučet		18,53			
		SW18:					
		jihozápadní pohled:					
		(2,75-0,55)*2,15-0,9*(2,08-0,4)		3,22			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceníková
		jihovýchodní pohled:					
		0,4*(2,15-0,9)		0,50			
		0					
		Mezisoučet		3,72			
		SW19:					
		sloupy m101:(4,18-0,4)*(0,58*2+1,28*2)*2		28,12			
		0					
		0					
		Mezisoučet		28,12			
		SW20:					
		sloupy m101:0,4*(0,58*2+1,28*2)*2		2,98			
		0					
		Mezisoučet		2,98			
		SW21:					
		jihozápadní pohled:					
		(0,1+0,55)*9,9		6,44			
		Mezisoučet		6,44			
		SW22:					
		severozápadní pohled:					
		1PP:((1,4+1,9)/2-0,4)*(0,4*4+0,6*2)		3,50			
		severozápadní pohled:					
		1PP:((1,4+1,9)/2-0,4)*(0,4*4+0,6*2)		3,50			
		0					
		0					
		0					
		Mezisoučet		7,00			
		SW23:					
		jevištní věž:					
		(17,0-11,65)*(12,46-0,55*2)		60,78			
		(17,0-7,6)*(12,46+10,46*2+0,55*2)		324,11			
		-0,85*0,85*8		-5,78			
		Mezisoučet		379,11			
		SW24:					
		severovýchodní pohled:					
		1NP-3NP:					
		(11,65-10,18+0,2)*25,72		42,95			
		(10,18-7,6)*1,48*2		7,64			
		9,0*20,2		181,80			
		-4,98*11,2		-55,78			
		jihozápadní pohled:					
		(6,25+0,15)*(8,3+0,15*2)		55,04			
		severozápadní pohled:					
		(6,27-0,05)*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+2,56+0,1*2+0,32)		92,43			
		jihovýchodní pohled:					
		(6,27-0,05)*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+0,32*2)		77,25			
		-1,5*1,2*4		-7,20			
		odpočet SW24xps:-10,776		-10,78			
		Mezisoučet		383,36			
		SW24xps:					
		severovýchodní pohled:					
		0,4*4,5*2		3,60			
		jihozápadní pohled:					
		0,2*(8,3+0,15*2)		1,72			
		severozápadní pohled:					
		0,2*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+2,56+0,1*2+0,32)		2,97			
		jihovýchodní pohled:					
		0,2*(5,58+0,2+0,1+5,6+0,2+0,1+0,32*2)		2,48			
		Mezisoučet		10,78			
		Celkem za		M99 Skladby podlah a konstrukci			

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁ	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 DIVADLO	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceniková úr.
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
316	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	590,54	74,00	43 700,14	RTS 14/I
317	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	551,17	54,00	29 763,34	RTS 14/I
318	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	787,39	204,00	160 627,53	RTS 14/I
319	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 086,51	6,50	46 062,31	RTS 14/I
320	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	787,39	67,20	52 912,60	RTS 14/I
321	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6 299,12	8,60	54 172,42	RTS 14/I
322	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	3,94	1 800,00	7 086,51	RTS 14/I
323	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	783,45	150,00	117 517,93	RTS 14/I
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				511 842,76	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČETOV	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
SO.01	DIVADLO		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140025	ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDARU NAD SÁZAVOU		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier WIK s.r.o.,BRNO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	79 047	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	79 047	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	79 047	Ostatní náklady neuvedené	3 952
	ZRN+ost.náklady+HZS	82 999	Ostatní náklady celkem	3 952

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 PSIK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO	
Základ pro DPH		21,0 %	82 999 Kč
DPH		21,0 %	17 430 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 429 Kč

Poznámka :

stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAV	Rozpočet : VRN
Objekt :	SO.01 DIVADLO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Přípravné a pomocné práce	61 999	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	17 048	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 047	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu		5,0	79 047	3 952
CELKEM VRN				3 952

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140025 ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁ	Rozpočet: VRN
Objekt :	SO.01 DIVADLO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Přípravné a pomocné práce				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavy	kpl	1,00	1 499,00	1 499,00
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	00.03	Dočasné oplocení, tabule, ochranné zábradlí brány, branky apod.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
4	00.04	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
5	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architektky	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
6	00.06	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
7	00.07	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
8	00.08	Ochrana prací na střešních konstrukcích a vlastních konstrukcí před nepříznivým počasím	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9	00.09	Ochrana dokončených prací, provizorní cesty a zpevněné plochy, přejezdy atd.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
10	00.10	Protipožární opatření na stavbě	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
11	00.11	Ostraha stavby	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
12	00.12	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
13	00.13	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
14	00.14	Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
15	00.14	Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
16	00.15	Dočasná opatření proti hluku ze stavební činnosti mobilní protihlukové stěny	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	00 Přípravné a pomocné práce				61 999,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
17	11.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
18	11.02	Geodetické práce	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
19	11.03	Dílešská dokumentace - dodávka GDS	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
20	11.04	Inženýrská činnost	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
21	11.05	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
22	11.06	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
23	11.07	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
24	11.08	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	kpl	1,00	1 548,00	1 548,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				17 048,00

Stavba: Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou

Příloha č. 2

smlouvy o dílo číslo 15-400-125

Příslib bankovní záruky

**KB**

1501844029

registrační číslo příslibu

Název veřejné zakázky:**Realizace energetických úspor na budova divadla ve Žďáře nad Sázavou****Zadavatel:****Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841****Uchazeč:****PSK Group, spol. s r.o., Brno, Vídeňská 148/104b, PSČ 619 00, IČO: 25597710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 37115**

Uchazeč je klientem Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Komerční banka“).

Na základě žádosti Uchazeče vydává Komerční banka závazný příslib, že je připravena, (i) uzavřeli Zadavatel s Uchazečem smlouvu na realizaci výše uvedené veřejné zakázky; jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách, podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“) a (ii) splní-li Uchazeč podmínky požadované Komerční bankou pro poskytnutí níže definované bankovní záruky, poskytnout výhradně ve prospěch Zadavatele bankovní záruku v níže uvedeném rozsahu:

typ bankovní záruky:

bankovní záruka za dobré provedení smlouvy na realizaci Veřejné zakázky Uchazečem

další podmínky záruky:

neodvolatelná a bezpodmínečná, obsahující povinnost banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele

předpokládaná výše a platnost záruky:

do výše **CZK 498.176,50**
slovy: **Korun českých Čtyři Sta Devadesát Osm Tisíc Jedno Sto Sedmdesát Šest 50/100**
na dobu od 4.5.2015 do 16.11.2015

Komerční banka je tímto příslibem vázána do data **16.11.2015** včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti“).

Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib uplynutím dne, (i) ve kterém nám bude vrácen originál tohoto příslibu nebo (ii) ve kterém nám bude doručen některý z následujících dokumentů týkajících se Veřejné zakázky:

- oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jiného uchazeče; pokud se Uchazeč neumístil na druhém nebo třetím místě, nebo
- oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s jiným uchazečem, nebo
- rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení; nebo
- oznámení Zadavatele, že nabídka Uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebo
- rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Dokument podle písm. a) až e) nám musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.



KB

Tento příslib se vydává jako součást nabídky Uchazeče do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

V Brně dne 24.3.2015

Komerční banka, a.s.

C6428

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Lukáš Blaha

**Funkce: vedoucí komerční pracovník –
Corporate**

C6466

vlastnoruční podpis

Jméno: Darina Slámová

Funkce: komerční pracovník – Corporate