

SMLOUVA O DÍLO č.0582

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Mgr. Zdeňkem Navrátillem - starostou města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, pobočka Žďár nad Sázavou
č. účtu: 19- 328 751/ 0100

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: Megality s.r.o.
Adresa: Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Karel Švanda
k jednání jsou oprávněni Ing. Karel Švanda – jednatel společnosti
IČO: 25558145
DIČ: CZ25558145
bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou
č. účtu: 152536592/0300

(dále jen **Zhotovitel**)

Čl. 2

Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby:

**„ 8 MŠ Vysocká, Žďár nad Sázavou – Energetické úpravy –
zateplení fasády, střech a výměna oken “**

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

- a) projektová dokumentace (dále jen projektová dokumentace)
- b) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- c) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

2.4. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

Čl. 3

Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavby	01. 07. 2015
Požadovaný termín dokončení stavby	30. 09. 2015

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu .

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den nástupu zhotovitele .

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4

Cena díla

1.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	2.261. 230,- Kč
DPH 21%	474. 858,- Kč

Celková cena vč. DPH	2. 736. 088,- Kč
-----------------------------	-------------------------

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

3. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- a) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- b) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

4. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity ceníky RTS, a.s., Brno platné v době provádění díla.
- c) Nezměřitelné práce budou stanoveny dle HZS 230,- / hod.

6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. 5

Platební podmínky

1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

2. **Splatnost faktur se stanovuje v délce 14 dní.** Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.3 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce **60 měsíců**.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.3 těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

5. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvnému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

8. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové

dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 9

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám..
2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.
4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílní části díla.

4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

Čl. 11

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 6 těchto obchodních podmínek ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

2. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.
Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 12

Vyšší moc

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 13

Změna závazku

1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 14

Ostatní ujednání

1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je **Ing. Tomáš Drdla**, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu **Autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400167**
2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města **zhotovitel** výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. **Zhotovitel** souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. **Zhotovitel** si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. **Zhotovitel** dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem, zejména § 2586 a následujících v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.


8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 10 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 10-06-2015

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 8.6.2015


MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31


za objednatele:

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města



Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel./fax/ 566 624 806, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz


za zhotovitele:

Ing. Karel Švanda
jednatel

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Datum: 8.6.2015

Stavba : 15-033

8MS Vysocká č.p. 10 Zďár nad Sázavou

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : MEGALITY s.r.o.
Jihlavská 1007
59101 Zďár n/Sáz.

IČO : 25558145
DIČ : CZ25558145

Za zhotovitele :

Za objednatele :


Jihlavská 1007, 591 01 ZďAR NAD SÁZAVOU
tel./fax/ 838 624 888, mobil: 602 754 896
IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 261 230,00
DPH	21 %	474 858,00
Cena celkem za stavbu		2 736 088

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 - výměna výplní	265 685	0	219 574	46 111	9,7
02 Zateplení 1	926 709	0	765 875	160 834	33,9
03 - Zateplení 2	1 321 503	0	1 092 151	229 352	48,3
04 - Zateplení střechy	222 192	0	183 630	38 562	8,1
Celkem za stavbu	2 736 088	0	2 261 230	474 858	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 - výměna výplní	265 685	0	219 574	46 111	9,7
02	1 Zateplení 1	926 709	0	765 875	160 834	33,9
03	1 - Zateplení 2	1 321 503	0	1 092 151	229 352	48,3
04	1 711 Izolace proti vodě	222 192	0	183 630	38 562	8,1
Celkem za stavbu		2 736 088	0	2 261 230	474 858	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,3	6 291	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,0	303	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	0,0	171	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	0,2	4 567	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	0,1	1 589	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0,1	3 027	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inžený)	0,6	13 603	0	0	0	0
5 Komunikace	1,4	31 418	0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	0,2	4 700	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	33,5	743 509	0	0	0	0

	Osazování výplní otvorů	0,2	3 508	0	0	0	0
	Izolace proti vodě	0,2	0	4 063	0	0	0
712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,0	0	849	0	0	0
713	Izolace tepelné	1,3	0	28 576	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,7	0	15 327	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0,6	0	13 200	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,9	0	20 770	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	5,8	0	128 641	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,9	0	19 518	0	0	0
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámeč)	0,1	0	1 793	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic	0,1	0	1 386	0	0	0
783	Nátěry	6,6	0	146 083	0	0	0
784	Malby	0,0	0	505	0	0	0
91	Doplňující konstrukce a práce pozemní	1,0	21 081	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	4,0	89 519	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,3	28 055	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,6	12 198	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,2	4 413	0	0	0	0
H99	Ostatní přesuny hmot	2,5	56 154	0	0	0	0
M11	Hromosvody	4,5	0	0	0	100 600	0
M21	Elektromontáže	0,7	0	0	0	16 500	0
S0	Přesuny sutí	31,3	694 974	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 719 081	380 711	0	117 100	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	44 338
Celkem za stavbu	44 338

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	- výměna výplní	JKSO	
Objekt			SKP	
01		- výměna výplní	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-033		8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		MEGALITY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	177 919	Zařízení staveniště	4 305
	PSV celkem	37 350		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	215 268		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	215 268	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	219 574	Ostatní náklady celkem	4 305

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 MEGALITY STAVEBNÍ A OBCHODNÍ Jihlavská 1007/591 01 Žďár nad Sázavou tel./fax/ 566 824 886, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	

Základ pro DPH	21,0 %	219 574 Kč
DPH	21,0 %	46 110 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		265 684 Kč

Poznámka :

Stavba : 15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou
 Objekt : 01 - výměna výplní

Rozpočet : 1
 - výměna výplní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	3 027	0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	4 700	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	1 950	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů	3 508	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	36 844	0	0	0
784 Malby	0	505	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 749	0	0	0	0
H99 Ostatní přesuny hmot	793	0	0	0	0
S0 Přesuny sutí	160 193	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	177 919	37 350	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	215 268	4 305
CELKEM VRN				4 305

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	01 - výměna výplní	- výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	311271177RT2	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	3,19	948,80	3 026,67
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				3 026,67
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				
2	612425931RT2	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,04	481,52	3 871,42
3	612451232R00	Omrítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená	m2	3,19	259,75	828,60
	Celkem za	61 Úprava povrchů vnitřní				4 700,02
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				
4	629451112R00	Vyrovňovací vrstva pod parapety z EPS-F do šířky do 30 cm	m	24,36	80,05	1 950,02
	Celkem za	62 Úprava povrchů vnější				1 950,02
Díl: 64		Osazování výplní otvorů				
5	641960000R00	Okenní těsnicí systém (vnitřní i venkovní) např. I3sytém-parotěsná a paropropustná zábrana	m	31,60	111,00	3 507,60
	Celkem za	64 Osazování výplní otvorů				3 507,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
6	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů popl. plech tl. 0,6, rš 400 mm 1/K	m	81,20	425,00	34 510,00
7	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm + krycí lišty po dodatečné výměně oken	m	82,20	28,40	2 334,48
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				36 844,48
Díl: 784		Malby				
8	784422275R00	Malba KESMAL - stěny	m2	11,23	45,00	505,35
	Celkem za	784 Malby				505,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m2	16,41	96,07	1 576,51
10	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	16,45	32,90
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,41	227,33	2 139,18
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 748,58
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				
12	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,98	400,00	792,84
	Celkem za	H99 Ostatní přesuny hmot				792,84
Díl: S0		Přesuny sutí				
13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	1,73	200,00	345,74
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,73	100,00	173,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,73	220,00	380,60
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,73	13,00	22,49
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,73	180,00	311,40
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,73	18,00	31,14
19	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,73	150,00	259,50
20	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	1,73	300,00	519,00
21	61102VD	Hliníkové venkovní dveře 3100*2800mm-pol. 1- uw=1,2 (celých dveří) !!+ doplňky dle výpisu výro	ks	1,00	101 100,00	101 100,00
22	61103VD	Plastové okno 2000*750mm, 2000*3100mm - pol 2, uw=1,2 (celého okna) !!	ks	1,00	25 542,00	25 542,00
23	61103VD	Plastové okno 1200*2250mm- pol 3, uw=1,2 (celého okna). !!	ks	2,00	8 585,00	17 170,00
24	61103VD	Plastový nadsvětílík 900*900mm- pol 4, uw=1,2 (celého výrobku) !!	ks	1,00	1 963,00	1 963,00
25	766VD	Montáž oken a AL dveří, likvidace původních (22,6m2)	kompl.	1,00	7 650,00	7 650,00
26	601VD	Vnitřní parapety plastové šířky 500mm	m'	6,50	450,00	2 925,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	01 - výměna výplní	- výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	61103VD	Úprava podlahy po vybouraných dveřích - vnitřní dlažba, venkovní zámková dlažba	ks	1,00	600,00	600,00
28	601VD	Montáž zámku elektromagnetického - venkovního na vchodové dveře, natypování zámku a oštitkování klí	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za		S0 Přesuny sutí				160 192,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení 1	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Zateplení 1	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-033		8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		MEGALITY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	750 858	Zařízení staveniště	15 017
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	750 858		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	750 858	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	765 875	Ostatní náklady celkem	15 017
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 MEGALITY s.r.o. STAVBAŘI A OBCHODNÍK Jihlavská 1007, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU tel./fax/ 566 624 898, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz		
Základ pro DPH		21,0 %		765 875 Kč
DPH		21,0 %		160 834 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				926 709 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-033 8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Zateplení 1	Zateplení 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úprava povrchů vnější	623 489	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	89 519	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	10 000	0	0	0	0
H99 Ostatní přesuny hmot	27 850	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	750 858	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	750 858	15 017
CELKEM VRN				15 017

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Zateplení 1	Zateplení 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				
1	622421304R00	Zateplovací systém EPS-F tl. 160mm+probarv.omítka-lambda=0,032W/(mK)-šedý polys	m2	482,20	860,00	414 692,00
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	162,43	30,10	4 889,14
3	624471115R00	Očištění povrchu a omytí stěn vodou	m2	527,05	21,75	11 463,34
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek do 30 %	m2	243,48	111,36	27 113,93
5	622421308RU5	Zateplovací systém XPS tl. 140 mm+mozaiková omítka	m2	32,20	1 063,00	34 228,60
6	622421301RW1	Zateplovací EPS-F tl.20-30 mm-špalety oken	m2	122,06	930,00	113 515,80
7	622481292R00	Montáž+dodávka APU lišt	m	319,75	55,00	17 586,25
	Celkem za	62 Úprava povrchů vnější				623 489,06
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	729,64	38,00	27 726,32
9	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	729,64	25,00	18 241,00
10	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	729,64	25,00	18 241,00
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	65,00	69,35	4 507,75
12	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	729,64	10,27	7 493,40
13	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	729,64	6,18	4 509,18
14	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 3,0 m, šířky do 3,6 m	m	8,00	900,00	7 200,00
15	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 3,0 m, šířky do 3,6m	m	8,00	200,00	1 600,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				89 518,65
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních st				
16	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	200,00	50,00	10 000,00
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních st				10 000,00
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				
17	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	45,88	400,00	18 350,20
18	429-002VD	Informační tabulka stálá 300x400 mm dle grafického dokladu zadavatele	m	1,00	3 000,00	3 000,00
19	429-002VD	Velkoplošný informační panel dle grafického podkladu zadavatele	m	1,00	5 000,00	5 000,00
20	001VD	Výtahovací zkouška kotvicího systému pro KZS	kompl.	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	H99 Ostatní přesuny hmot				27 850,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	- Zateplení 2	JKSO	
Objekt			SKP	
03		- Zateplení 2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-033		8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		MEGALITY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	662 156	Zařízení staveniště	21 415
Z	PSV celkem	291 480		
R	M práce celkem	117 100		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 070 736		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 070 736	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 092 151	Ostatní náklady celkem	21 415

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Jihlavská 1007, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU tel./fax/ 566 824 886, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz ©	
Základ pro DPH		21,0 %	1 092 151 Kč
DPH		21,0 %	229 352 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			1 321 503 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet : 1
Objekt :	03 - Zateplení 2	- Zateplení 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	303	0	0	0	0
1 Zemní práce	6 291	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	171	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	4 567	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	1 589	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavb)	13 603	0	0	0	0
5 Komunikace	31 418	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	118 070	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 039	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 327	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	13 200	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	18 374	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	70 761	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	19 518	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	1 793	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	1 386	0	0	0
783 Nátěry	0	146 083	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních konstrukcí	21 081	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 450	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 413	0	0	0	0
H99 Ostatní přesuny hmot	20 837	0	0	0	0
M11 Hromosvody	0	0	0	100 600	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 500	0
S0 Přesuny sutí	413 306	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 055	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	662 156	291 480	0	117 100	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	1 070 736	21 415
CELKEM VRN				21 415

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	03 - Zateplení 2	- Zateplení 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,81	107,96	303,37
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				303,37
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	19,66	320,00	6 291,20
	Celkem za	1 Zemní práce				6 291,20
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,66	8,71	171,24
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				171,24
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,66	232,31	4 567,21
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				4 567,21
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,66	80,83	1 589,12
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				1 589,12
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby k				
6	451573111R00	Lože ze šterkopísku	m3	18,33	742,10	13 602,69
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby k				13 602,69
Díl: 5		Komunikace				
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč. dodání zámkové dlažby 200*100*60mm	m2	91,64	342,84	31 417,86
	Celkem za	5 Komunikace				31 417,86
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				
8	622471317RU2	Nátěr stěn vnějších, složitost 5- LOGO	m2	15,00	405,00	6 075,00
9	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	97,39	199,48	19 427,36
10	622421306RW1	Zatepl. systém XPS tl. 140 mm- (lambda=0, 034W/mK) + mozaiková omítka	m2	31,86	1 063,00	33 867,18
11	622421556RT1	Zatepl. systém XPS tl. 140mm-extrudovaný polystyrén -pod terénem	m2	71,72	710,00	50 921,20
12	622471331R00	Nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	68,56	113,47	7 779,50
	Celkem za	62 Úprava povrchů vnější				118 070,24
Díl: 713		Izolace tepelné				
13	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením-svislé stěny atik-materiál ve specifikaci	m2	61,42	82,04	5 038,90
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 038,90
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721273146R00	Hlavice ventilační z PVC DN 125/990	kus	3,00	552,00	1 656,00
15	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	7,00	1 953,00	13 671,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				15 327,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
16	00M2101VD	PLYN- úprava rozvodů dle PD	kompl.	1,00	13 200,00	13 200,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				13 200,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762341630R00	Bednění okapových říms z desek třískových-materiál ve specifikaci	m2	68,56	268,00	18 374,08
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				18 374,08
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764410350R00	Oplechování parapetů popl. plech tl. 0,6, rš 330 mm- RIS pilíř	m	1,50	399,00	598,50
19	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm	m	15,50	41,00	635,50
20	764341230R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm	kus	6,00	1 239,00	7 434,00
21	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	86,00	8,50	731,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	03 - Zateplení 2	- Zateplení 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	85,70	15,00	1 285,50
23	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00	32,00	192,00
24	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	52,00	14,00	728,00
25	764901052R00	Odpadní trouby kruhové -poplast. plech, D 120 mm	m	52,00	436,00	22 672,00
26	764901032R00	Kotlík žlabový kónický -poplastovaný plech, vel. žlabu 190 mm	kus	6,00	247,00	1 482,00
27	764251207R00	Žlaby podokap. půlkruh., rš 330 mm- popl. plech 0,7 mm 2/K	m	86,00	261,00	22 446,00
28	764255492R00	Montáž háků pro podokapní půlkruhový žlab, vč. dodání žlabového háku 33/30*5mm pozink. poplastovan	kus	86,00	146,00	12 556,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						70 760,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
29	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	85,70	70,30	6 024,71
30	766421811R00	Demontáž obložení podhledů	m2	68,56	96,10	6 588,62
31	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	68,56	21,10	1 446,62
32	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2	m2	11,76	80,10	941,98
33	76642223R00	Obložení podhledů jednod. panely MD pl. nad 1,5 m2-zpětná montáž desek CETRIS	m2	11,76	384,00	4 515,84
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						19 517,76
Díl: 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
34	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	55,00	32,60	1 793,00
Celkem za 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						1 793,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
35	771575101RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 10x5 cm+dlažba	m2	1,98	700,00	1 386,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						1 386,00
Díl: 783	Nátěry					
36	783104811R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí oškrábáním	m2	1,10	11,30	12,43
37	783175550R00	Nátěr polyuretanový ocelových konstrukcí	m2	526,38	277,50	146 070,45
Celkem za 783 Nátěry						146 082,88
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací					
38	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	85,90	194,08	16 671,47
39	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,20	62,82	4 409,96
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací						21 081,44
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
40	965081813R00	Bourání dlaždic betonových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	2,16	66,85	144,40
41	967042712R00	Vybourání asfaltobetonu tl.do 10 cm	m2	28,08	295,77	8 305,22
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						8 449,62
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
42	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	67,31	38,00	2 557,78
43	978059531R00	Odsekání venkovních obkladů soklu- chlumučanské pásky	m2	30,08	61,69	1 855,64
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						4 413,42
Díl: H99	Ostatní přesuny hmot					
44	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	52,09	400,00	20 837,40
Celkem za H99 Ostatní přesuny hmot						20 837,40
Díl: M11	Hromosvody					
45	00M2101VD	Hromosvod - D+M- dle projektové dokumentace a výpi materiálu	kompl.	1,00	96 400,00	96 400,00
46	00M2101VD	Hromosvod- demontáž stávajících vedení	kompl.	1,00	2 100,00	2 100,00
47	00M2101VD	Hromosvod- revize	kompl.	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za M11 Hromosvody						100 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	03 - Zateplení 2	- Zateplení 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
48	00M2101VD	D+M LED venkovní reflektor 10W - náhrada za osvětlení chodníku u HUP	kompl.	1,00	2 500,00	2 500,00
49	00M2101VD	Prvky na fasádě-prodloužení o tl. zateplení-(světlo interkom, docházk. systém...)	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
50	00M2101VD	Demontáž, prodloužení a následná montáž kabeláže a zvonkových tabel a docházkového systému, interkomu	kompl.	4,00	1 800,00	7 200,00
51	766VD	D+M el. ventilátoru-kuchyně+prodloužení v zateplení+nová mřížka nerezová 300*300mm s lamela	kompl.	1,00	3 800,00	3 800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 500,00
Díl: S0		Přesuny sutí				
52	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,92	200,00	2 984,90
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,92	220,00	3 282,40
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,92	13,00	193,96
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,92	180,00	2 685,60
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	159,20	18,00	2 865,60
57	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	14,92	150,00	2 238,00
58	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	14,92	300,00	4 476,00
59	766VD	Nerezové větrací mřížky 150*150mm +prodloužení v zateplení, s lamelami a sítí proti hmyzu	kompl.	4,00	600,00	2 400,00
60	28375796	Deska polystyren. POLYDEK EPS70 TOP tl. 50 mm	m2	135,38	235,00	31 814,30
61	76601VD	OSB desky tl. 15mm- římsa	m2	82,27	125,00	10 283,75
62	766VD	D+M plast. prvků-istatní znak, č.pop., č.or.	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
63	429-002VD	D+M FASADNÍ DRŽÁK K ZAVĚŠENÍ VLAJEK NA FASÁDU.	m	1,00	1 000,00	1 000,00
64	429-002VD	Ocelový žebřík-přístup na střechu- úprava, prodlou náter	m	1,00	3 000,00	3 000,00
65	429-002VD	Odvětrání kanalizace-ÚPRAVA	m	3,00	2 800,00	8 400,00
66	001VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00
67	001VD	Prováděcí dokumentace předřazené dřevěné fasády dle návrhu, vč. statického posouzení	kompl.	1,00	2 000,00	2 000,00
68	001VD	D+M předřazené dřevěné fasády dle návrhu vč. kotvicích prvků	m2	217,54	1 515,50	329 681,87
	Celkem za	S0 Přesuny sutí				413 306,38
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
69	953961114U00	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, cihelného zdiva s vyvrtáním otvoru	ks	115,00	157,00	18 055,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 055,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	711 Izolace proti vodě	JKSO	
Objekt			SKP	
04		- Zateplení střechy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-033		8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MEGALITY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	128 149	Zařízení staveniště	3 601
Z	PSV celkem	51 881		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	180 030		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	180 030	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	183 630	Ostatní náklady celkem	3 601

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Ihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel./fax/ 566 824 886, mobil/ 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	
Základ pro DPH		21,0 %	183 630 Kč
DPH		21,0 %	38 562 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			222 192 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-033 8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet : 1
Objekt :	04 - Zateplení střechy	711Izolace proti vodě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	4 063	0	0	0
712 Izolace střech (živičné krytiny)	0	849	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	23 537	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 396	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	21 036	0	0	0
H99 Ostatní přesuny hmot	6 674	0	0	0	0
S0 Přesuny sutí	121 475	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	128 149	51 881	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	180 030	3 601
CELKEM VRN				3 601

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MŠ Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	04 - Zateplení střechy	711 Izolace proti vodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením -materiál ve specifikaci-vrchní vrstva	m2	21,40	79,77	1 707,08
2	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením -materiál ve specifikaci-vrchní vrstva	m2	21,40	110,08	2 355,71
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 062,79
Díl:	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
3	712340012RAC	Úprava stávajícího podkladu střechy (prořiznutí vzdutých míst, dorovnání izol.pásy)	m2	21,40	39,68	849,15
	Celkem za	712 Izolace střech (živičné krytiny)				849,15
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	713141131R00	Izolace tepelná střech kotvená 6ks kotvami na desku izolace, vrstvá- materiál ve specifikaci	m2	21,40	281,54	6 024,96
5	713191221R00	Izolace tepelná střech-volně atikový klín-materiál ve specifikaci	m	15,50	32,53	504,22
6	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	368,30	46,18	17 008,09
	Celkem za	713 Izolace tepelné				23 537,27
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
7	762341630R00	Bednění okapových říms z desek třískových-materiál ve specifikaci	m2	4,78	501,16	2 395,54
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 395,54
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
8	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	9,55	42,30	403,97
9	764901061R00	Oplechování atiky , šířka 620 mm-poplast. plech 7/K	m	9,70	507,93	4 926,92
10	764901060R00	Oplechování krycí lišta+přítl. lišta RŠ 165+50-popl. plech 8/K	m	1,00	760,25	760,25
11	764901060R00	Oplechování krycí lišta+přítl. lišta RŠ 165+50-popl. plech 8/K	m	3,60	199,42	717,91
12	764251207R00	Žlaby podokap. půlkruh., rš 250 mm- popl. plech0, 7mm 4/K	m	3,60	252,42	908,71
13	764901052R00	Odpadní trouby kruhové , D 80 mm-poplast. plech 5/K vč. kolen..	m	3,50	424,59	1 486,07
14	764255492R00	Montáž háků pro podokapní půlkruhový žlab, vč. dodání žlabového háku 33/30*5mm pozink.poplastovan	kus	5,00	141,17	705,85
15	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	3,60	14,43	51,95
16	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	1,00	30,86	30,86
17	764311821R00	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	21,42	52,39	1 122,19
18	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	5,00	8,23	41,15
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,50	13,57	47,50
20	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	3,60	29,34	105,62
21	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm	m	15,50	29,32	454,46
22	764901060R00	Oplechování krycí lišta+přítl. lišta RŠ 165+50-popl. plech 8/K	m	5,95	297,93	1 772,68
23	764332350R00	Lemování zdí poplast. plech, rš 300 mm- 9/K	m	15,50	461,07	7 146,59
24	764901032R00	Kotlík žlabový kónický -poplastovaný plech , vel.žlabu 190 mm	kus	1,00	293,48	293,48
25	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	1 266,65	60,04
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				21 036,19
Díl:	H99	Ostatní přesuny hmot				
26	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	17,07	391,00	6 673,86
	Celkem za	H99 Ostatní přesuny hmot				6 673,86
Díl:	S0	Přesuny sutí				
27	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,25	193,97	49,21
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,50	96,97	48,49

Položkový rozpočet

Stavba :	15-033 8MS Vysocká č.p. 10 Žďár nad Sázavou	Rozpočet: 1
Objekt :	04 - Zateplení střechy	711Izolace proti vodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25	211,66	52,92
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,75	12,60	47,25
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,75	173,37	650,14
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,75	17,30	324,38
33	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,25	144,99	36,25
34	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,25	289,98	72,50
35	28375980	Klín spádový EPS70 S Stabil 50 x 50 x 1000 mm	m	17,05	45,65	778,33
36	62836163.A	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl. 3, 5mm, s nosnou vložkou z polyesterové rohože a mříž	m2	25,68	132,25	3 396,18
37	62836110	Pás asfaltovaný SBS s nosnou vložkou ze sklen. vláken 200g/m2, horní vrstva s jemným separačním	m2	25,68	128,01	3 287,30
38	76601VD	Tep. izolace POLYDEK-lambda=0,037W/(mK) tl. 220mm	m2	23,54	523,43	12 321,54
39	76601VD	Polyst. deska XPS tl. 160-navýšení výšky atiky	m2	4,78	490,98	2 346,88
40	76601VD	D+M Záklop atiky střechy z OSB desky tl.12,5mm, š.0,5m, včetně 2ks latí 40x60mm	m2	5,25	368,56	1 934,94
41	63140131.A	Deska minerální - podélné vlákno tl. 2*90 mm (lambda=0,039W/mK)	m2	847,09	112,57	95 356,92
42	001VD	Výtahovací zkouška kotvícího systému ploché střechy	1	1,00	771,58	771,58
Celkem za		S0 Přesuny sutí				121 474,79