Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

Objednatel:
SPORTIS, příspěvková organizace
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800
Tel.: 603 228 148, e-mail: kovarik@sportispo.cz
Zastoupení ve věcech smluvních a technických: MVDr. Vladimír Kovařík
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Lukáš Jůda
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Galuška
Vejmluvova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 46227211, DIČ: CZ6609260922
Tel.: 603 243 174, e-mail: zdenekgaluska@seznam.cz
Zastoupení ve věcech smluvních a technických: Ing. Zdeněk Galuška
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Miloslav Tomek
(dále jen **Zhotovitel**)

1. Prohlášení smluvních stran

1.1. **Objednatel** prohlašuje, že vyzval uchazeče k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem „Oprava boční části zimního stadiónu ve Žďáru nad Sázavou".
1.2. **Zhotovitel** řádně podal a doručil cenovou nabídku Objednateli. Zadávací podmínky pro vypracování cenové nabídky, krycí list rozpočtu a stavební rozpočet jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2. Předmět plnění

2.1. **Zhotovitel** se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést pro **Objednatele** práce uvedené v bodě 1. 2. na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou.
2.2. **Objednatel** se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy.

3. Termín plnění

3.1. Termín zahájení prací: **15. 4. 2020**
3.2. Termín dokončení prací: nejpozději **do 31. 7. 2020**

4. Místo plnění a předání díla

4.1. Místem plnění je Zimní stadion ve Žďáru nad Sázavou.
4.2. **Objednatel** je povinen dílo, které je zhotoveno bez vad a nedodělků převzít.
4.3. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užití díla, je **Objednatel** povinen dílo převzít a stanovit **Zhotoviteli** lhůtu k jejich odstranění.
4.4. O předání díla bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

5. Cena

5.1. Cena za zhotovení díla se sjednává ve výši **556.913,80** Kč bez DPH.

5.2. Lhůta splatnosti faktury po předání a převzetí díla je stanovena na 14 dnů od doručení **Objednateli.**

6. Smluvní pokuta a záruka

6.1. Pokud se **Objednatel** dostane do prodlení s placením faktur **Zhotoviteli** za řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, je **Zhotovitel** oprávněn účtovat **Objednateli** smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. Pokud **Zhotovitel** nedodrží termín plnění dle článku č. 3, je **Objednatel** oprávněn účtovat **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

6.3. **Zhotovitel** poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců** od předání a převzetí díla.

7. Společná ustanovení

7.1. **Zhotovitel** se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny **Objednatele**.

7.2. **Zhotovitel** odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti.

7.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé zakázky.

7.4. **Objednatel** se zavazuje poskytnout **Zhotoviteli** veškerou potřebnou součinnost pro řádnou realizaci díla.

7.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o změně kontaktních údajů.

7.6. Případné změny a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami, přičemž bude upraven termín dokončení a jejich cena. Hodinová zúčtovací sazba za odsouhlasené a neměřitelné vícepráce je 380,- Kč bez DPH.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

8.2. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě.

8.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.4. Připojením svých podpisů smluvní strany stvrzují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem této smlouvy.

Ve Žďáru nad Sázavou 28. 2. 2020

SPORTIS
příspěvková organizace
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800
tel. + fax: 566 625 086

.....

Objednatel

Ing. Zdeněk GALUŠKA
stavební práce dodávky staveb
Vejmluvova 1, tel. 566 629 8-0
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
IČ:46227211 DIČ:CZ660926[illegible]

.....

Zhotovitel

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**ZS boční fasáda od sportovní haly**	Objednatel:	Sportis Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava a nátěr fasády	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jungmanova1496/10, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška	IČ/DIČ:	46227211/CZ6609260922
Začátek výstavby:	02.03.2020	Konec výstavby:		Položek:	86
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	76 831,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		14 112,83
	Montáž	230 419,84	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	34 372,40	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	133 239,59				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	12 582,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		55 355,73						
ZRN celkem		542 800,97	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		14 112,83
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**556 913,80**
Základ 21%	**556 913,80**	**DPH 21%**	**116 951,90**	**Celkem včetně DPH**	**673 865,70**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Ing. Zdeněk GALUŠKA
stavební práce dodávky staveb
Vejmluvova 1, tel. 566 629 540
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
IČ: 46227211 DIČ:CZ6609260922

Poznámka:
"Odstín barvy na ocelové konstrukce a klempířské prvky - RAL 7040
Odstín barvy fasády - Baumit life - bílá 0019"

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**ZS boční fasáda od sportovní haly**	Doba výstavby:		Objednatel:	Sportis Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	Oprava a nátěr fasády	Začátek výstavby:	02.03.2020	Projektant:	
Lokalita:	Jungmanova1496/10, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem	Cenová soustava
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**	**10 618,73**	**10 618,73**		**0,00**	
1		077549111R00IN	Zazdívka montážních otvorů v dříku z cihel na MVC	m3	0,91	11 691,03	0,00	10 618,73	10 618,73	0,00	0,00	
		28	**Zpevňování hornin a konstrukcí**				**1 149,00**	**0,00**	**1 149,00**		**3,58**	
2		281571111R00IN	Hmoty pro injekt.nízkot., kamenivo těžené 0-2 mm	m3	2,00	574,50	1 149,00	0,00	1 149,00	1,79	3,58	
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**1 633,99**	**7 178,28**	**8 812,28**		**1,67**	
3		319201311R00IN	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	44,25	199,17	1 633,99	7 178,28	8 812,28	0,04	1,67	
		42	**Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)**				**103,47**	**4 107,57**	**4 211,04**		**0,00**	
4		429128111R00IN	Montáž zatěžovacích ŽB dílců hmotnosti do 1 t	kus	2,00	701,84	34,49	1 369,19	1 403,68	0,00	0,00	
5		429128111R00IN	Montáž zatěžovacích ŽB dílců hmotnosti do 1 t	kus	1,00	701,84	17,24	684,60	701,84	0,00	0,00	
6		429128111R00IN	Montáž zatěžovacích ŽB dílců hmotnosti do 1 t	kus	1,00	701,84	17,24	684,60	701,84	0,00	0,00	
7		429128111R00IN	Montáž zatěžovacích ŽB dílců hmotnosti do 1 t	kus	2,00	701,84	34,49	1 369,19	1 403,68	0,00	0,00	
		59	**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)**				**939,09**	**389,46**	**1 328,55**		**0,45**	
8		596811111RT4IN	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	2,50	531,42	939,09	389,46	1 328,55	0,18	0,45	
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**1 690,05**	**5 118,65**	**6 808,70**		**0,44**	
9		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	3,03	13,50	5,62	35,25	40,87	0,00	0,00	
10		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	3,03	13,50	5,62	35,25	40,87	0,00	0,00	
11		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	3,03	13,50	5,62	35,25	40,87	0,00	0,00	
12		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	4,50	13,50	8,36	52,40	60,76	0,00	0,00	
13		612403399RT2IN	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,60	503,63	574,70	734,74	1 309,44	0,07	0,18	
14		612425931RT2IN	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,60	693,24	859,04	3 023,10	3 882,14	0,03	0,20	
15		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	17,15	13,50	31,86	199,67	231,53	0,00	0,01	
16		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	17,15	13,50	31,86	199,67	231,53	0,00	0,01	
17		610411121R00IN	Cementování mlékem z šedého cementu 1 x	m2	17,15	13,50	31,86	199,67	231,53	0,00	0,01	
18		611401111R00IN	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2	kus	1,00	184,79	33,88	150,91	184,79	0,01	0,01	
19		611401111R00IN	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2	kus	2,00	184,79	67,75	301,83	369,58	0,01	0,01	
20		611401111R00IN	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2	kus	1,00	184,79	33,88	150,91	184,79	0,01	0,01	
		62	**Úprava povrchů vnější**				**70 978,22**	**101 053,32**	**172 031,54**		**2,42**	
21		622904115R00IN	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	359,36	88,66	1 909,68	29 951,18	31 860,86	0,00	0,01	
22		622481211RT3IN	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	18,00	248,95	1 452,04	3 029,06	4 481,10	0,00	0,07	
23		620991121R00IN	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	62,44	43,76	802,33	1 930,04	2 732,37	0,00	0,00	
24		622110040RAAIN	Oprava omítek stěn vnějších břizolitových	m2	18,00	807,16	2 126,96	12 401,92	14 528,88	0,10	1,85	
25		622471317RU4IN	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	359,36	241,77	51 771,15	35 111,32	86 882,47	0,00	0,34	
26		620411139R00IN	Příplatek za podklad hrubě zmitý	m2	359,36	31,70	3 083,01	8 308,70	11 391,71	0,00	0,03	
27		622471317RU4IN	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	53,49	241,77	7 705,31	5 225,76	12 931,07	0,00	0,05	
28		620411139R00IN	Příplatek za podklad hrubě zmitý	m2	53,49	31,70	458,86	1 236,62	1 695,47	0,00	0,00	
29		622481211RT3IN	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	17,15	248,95	1 383,47	2 886,02	4 269,49	0,00	0,06	
30		624602111R00IN	Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel Soudalseal	m	9,00	139,79	285,41	972,70	1 258,11	0,00	0,00	
		728	**Vzduchotechnika**				**0,00**	**2 523,04**	**2 523,04**		**0,01**	
31		728415122R00IN	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	2,00	312,63	0,00	625,26	625,26	0,00	0,00	
32		728415812R00IN	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00	202,99	0,00	405,98	405,98	0,00	0,00	
33		728415812R00IN	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00	202,99	0,00	405,98	405,98	0,00	0,00	
34		728415112R00IN	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00	312,63	0,00	625,26	625,26	0,00	0,00	
35		728314811R00IN	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00	181,45	0,00	181,45	181,45	0,00	0,00	

36	728314111R00IM	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00	279,11	0,00	279,11	279,11	0,00	0,00
	761	**Konstrukce sklobetonové**				**1 198,14**	**216,28**	**1 414,41**		**0,02**
37	761161111R00IM	Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm matné,tmel	m2	0,24	5 893,39	1 198,14	216,28	1 414,41	0,08	0,02
	764	**Konstrukce klempířské**				**528,80**	**2 279,65**	**2 808,45**		**0,02**
38	764900050RAAIM	Demontáž oplechování parapetů	m	3,48	53,73	0,00	186,98	186,98	0,00	0,01
39	764430941R00IM	Oprava oplechování rohů zdí z Pz plechu,rš 500 mm	kus	1,00	152,72	9,03	143,69	152,72	0,00	0,00
40	764919402R00IM	Montáž anténních prostupů z lakovaného plechu	kus	1,00	94,11	0,00	94,11	94,11	0,00	0,00
41	764410850R00IM	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	4,00	49,79	0,00	199,16	199,16	0,00	0,01
42	764410240RT2IM	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	4,00	543,87	519,77	1 655,71	2 175,48	0,00	0,01
	766	**Konstrukce truhlářské**				**268,33**	**4 017,43**	**4 285,76**		**0,00**
43	766629301R00IM	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00	1 071,44	268,33	4 017,43	4 285,76	0,00	0,00
	767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**129,41**	**8 344,26**	**8 473,67**		**0,01**
44	767999801R00IM	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	10,00	52,47	77,46	447,24	524,70	0,00	0,01
45	767662110R00IM	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	11,56	316,44	23,91	3 634,14	3 658,05	0,00	0,00
46	767662110R00IM	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	11,56	316,44	23,91	3 634,14	3 658,05	0,00	0,00
47	767662110R00IM	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	2,00	316,44	4,14	628,74	632,88	0,00	0,00
	781	**Obklady (keramické)**				**8 500,51**	**21 799,18**	**30 299,68**		**0,33**
48	781775011RT3IM	Obklad vnější keram.hladký, 300x300, 400x300, tmel	m2	53,09	570,68	8 500,51	21 799,18	30 299,68	0,01	0,33
	783	**Nátěry**				**23 747,22**	**94 059,75**	**117 806,97**		**0,16**
49	783522000R00IM	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	12,11	144,09	695,60	1 049,33	1 744,93	0,00	0,00
50	783903811R00IM	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	100,00	55,44	382,04	5 161,96	5 544,00	0,00	0,01
51	783943601R00IM	Odstraňovač "Weberantigraffiti odstraňovač"	m2	73,00	278,15	6 789,82	13 515,13	20 304,95	0,00	0,01
52	783222100R00IM	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	44,40	147,93	1 118,44	5 449,22	6 567,66	0,00	0,01
53	783225100R00IM	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	349,54	213,04	13 190,02	61 276,84	74 466,85	0,00	0,11
54	783201811R00IM	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	120,00	27,20	167,75	3 096,25	3 264,00	0,00	0,00
55	783425250R00IM	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	84,90	63,38	1 258,39	4 122,57	5 380,96	0,00	0,01
56	783222100R00IM	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00	147,93	50,38	245,48	295,86	0,00	0,00
57	783522000R00IM	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	1,65	144,09	94,78	142,97	237,75	0,00	0,00
	90	**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**				**0,00**	**8 695,20**	**8 695,20**		**0,00**
58	901 R00IM	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00	412,20	0,00	824,40	824,40	0,00	0,00
59	909 R00IM	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00	393,54	0,00	7 870,80	7 870,80	0,00	0,00
	93	**Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb**				**0,00**	**1 237,23**	**1 237,23**		**0,00**
60	938901101R00IM	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m2	44,25	27,96	0,00	1 237,23	1 237,23	0,00	0,00
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**10,06**	**79 140,75**	**79 150,81**		**9,66**
61	941941031R00IM	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	525,50	58,89	10,06	30 936,63	30 946,70	0,02	9,66
62	941941831R00IM	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	525,50	48,16	0,00	25 308,08	25 308,08	0,00	0,00
63	941941191RT4IM	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	525,50	43,57	0,00	22 896,04	22 896,04	0,00	0,00
	96	**Bourání konstrukcí**				**327,53**	**2 671,56**	**2 999,09**		**0,51**
64	968071112R00IM	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00	20,59	0,00	82,36	82,36	0,00	0,00
65	968072354R00IM	Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2	m2	3,24	587,90	216,32	1 688,47	1 904,80	0,09	0,30
66	962200041RAAIM	Bourání příček ze sklobetonu	m2	1,00	207,81	14,65	193,16	207,81	0,06	0,06
67	968061112R00IM	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	9,29	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00
68	968062354R00IM	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,00	383,48	96,55	670,41	766,96	0,08	0,15
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**0,00**	**10 209,09**	**10 209,09**		**3,94**
69	978500020RA0IM	Odsekání vnějších obkladů	m2	44,25	230,74	0,00	10 209,09	10 209,09	0,09	3,94
	H00	**Běžné stavební práce**				**0,00**	**46 471,97**	**46 471,97**		**0,00**
70	998009101R00IM	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	9,66	2 522,99	0,00	24 368,80	24 368,80	0,00	0,00
71	998009194R00IM	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m	t	9,66	2 288,42	0,00	22 103,16	22 103,16	0,00	0,00
	H761	**Konstrukce sklobetonové**				**0,00**	**137,82**	**137,82**		**0,00**
72	998761202R00IM	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	%	14,77	4,07	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
73	998761294R00IM	Příplatek zvětš. přesun, sklobet. konstr. do 1 km	%	14,77	5,26	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00
	H766	**Konstrukce truhlářské**				**0,00**	**617,66**	**617,66**		**0,00**
74	998766202R00IM	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	215,97	1,43	0,00	308,83	308,83	0,00	0,00
75	998766202R00IM	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	215,97	1,43	0,00	308,83	308,83	0,00	0,00
	H767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**0,00**	**280,76**	**280,76**		**0,00**
76	998767202R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	82,82	1,91	0,00	158,19	158,19	0,00	0,00
77	998767294R00IM	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	%	82,82	1,48	0,00	122,58	122,58	0,00	0,00
	H781	**Obklady (keramické)**				**0,00**	**3 747,82**	**3 747,82**		**0,00**

78	998781201R00IN	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	597,74	3,30	0,00	1 972,54	1 972,54	0,00	0,00
79	998781294R00IN	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	%	597,74	2,97	0,00	1 775,28	1 775,28	0,00	0,00
	H99	**Ostatní přesuny hmot**				**0,00**	**2 833,12**	**2 833,12**		**0,00**
80	999281211R00IN	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	3,62	718,12	0,00	2 598,83	2 598,83	0,00	0,00
81	999281295R00IN	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů, příplatek do 3km	t	3,62	64,74	0,00	234,29	234,29	0,00	0,00
	M46	**Zemní práce při montážích**				**0,00**	**12 582,00**	**12 582,00**		**0,00**
82	460620031RT1IN	Vyčištění štěrkového lože	m2	150,00	83,88	0,00	12 582,00	12 582,00	0,00	0,00
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**1 266,57**	**1 266,57**		**0,00**
83	979081111R00IN	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,54	210,65	0,00	114,35	114,35	0,00	0,00
84	979095312R00IN	Naložení a složení suti	t	0,54	951,75	0,00	516,67	516,67	0,00	0,00
85	979990102R00IN	Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t	0,03	1 182,51	0,00	34,53	34,53	0,00	0,00
86	979990162R00IN	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,51	1 182,51	0,00	601,02	601,02	0,00	0,00
					Celkem:			**542 800,97**		

Poznámka:

"Odstín barvy na ocelové konstrukce a klempířské prvky - RAL 7040
Odstín barvy fasády - Baumit life - bílá 0019"

Ing. Zdeněk GALUŠKA
stavební práce dodávky staveb
Vejmluvova 1, tel. 566 629 840
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
IČ: 46227211 DIČ: CZ6609250922