

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 14-400-155

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Mgr. Navrátil Zdeněk – starosta města**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Fuksa, odbor RÚP**

Tel.: 566 688 193, 736 510 473

E-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

(dále jen „Objednatel“)

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

00295841

CZ 00295841

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Radek Kočka, ředitel a jednatel společnosti**

Tel.: +420 541 228 740-1

E-mail: info@pskgroup.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Milan Křemenák, vedoucí divize stavební výroby**

Tel.: +420 541 228 740-1, 777 705 014

E-mail: kremenak@pskgroup.cz

Ing. Zdeňka Wetterová, vedoucí nákupu a přípravy staveb

Tel.: +420 541 228 740-1, 777 705 013

E-mail: wetterova@pskgroup.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na znění dodatku číslo 1 smlouvy o dílo a následujících změnách smlouvy o dílo číslo 14 – 400 - 155 u zhotovitele ze dne 15.09.2014:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

V článku 2 Identifikační údaje stavby (díla) se doplňuje o odstavec č. 2.3 následovně:

- 2.3 Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listě č.1 ze dne 02.06.2015 a v položkových rozpočtech změn zpracované zhotovitelem ze dne 02.06.2015 číslo 14-050/ SO01.01Z ZL 01 Změna šířky vnitřních parapetů, číslo 14-050/ SO01.02Z ZL 02 Zvýšení strop. kce ve strojovně výtahu a číslo 14-050/ SO02.03Z ZL 03 Změna okapového chodníku.

4. CENA DÍLA

V článku 4 Cena díla se mění odstavec 4.1. tak, že stávající znění se nahrazuje tímto :

- 4.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy vč. dodatku číslo 1 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Stavba A

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Celkové náklady stavebních prací <i>(bez finanční rezervy)</i>	11.369.349,-	2.387.563,-	13.756.912,-
Ostatní a vedlejší náklady	71.000,-	14.910,-	85.910,-
Náklady dle dodatku číslo 1 ZL 01 Změna šířky vnitřních parapetů ZL 02 Zvýšení strop. kce ve strojovně výtahu	83.695,-	17.576,-	101.271,-
Celkové náklady stavby	11.524.044,-	2.420.049,-	13.944.093,-

Stavba B

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Celkové náklady stavebních prací <i>(bez finanční rezervy)</i>	4.003.009,-	840.631,-	4.843.641,-
Ostatní a vedlejší náklady	42.693,-	8.965,-	51.659,-
Náklady dle dodatku číslo 1 ZL 03 Změna okapového chodníku	17.274,-	3.627,-	20.901,-
Celkové náklady stavby	4.062.976,-	853.223,-	4.916.201,-

Cena celkem

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Celkové náklady stavebních prací <i>(bez finanční rezervy)</i>	15.372.358,-	3.228.195,-	18.600.553,-
Ostatní a vedlejší náklady	113.693,-	23.875,-	137.569,-
Náklady dle dodatku číslo 1	100.969,-	21.204,-	122.172,-
Celkové náklady stavby	15.587.020,-	3.273.274,-	18.860.294,-



5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek číslo 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku číslo 1 Smlouvy.

Dodatek číslo 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Ostatní články smlouvy o dílo číslo 14 – 400 - 155 u zhotovitele ze dne 15.09.2014 nedotčené tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Přílohy dodatku číslo 1 Smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1 vč. položkových rozpočtů stavby zpracované zhotovitelem ze dne 02.06.2015 číslo 14-050/ SO01.01Z ZL 01 Změna šířky vnitřních parapetů, číslo 14-050/ SO01.02Z ZL 02 Zvýšení strop. kce ve strojovně výtahu a číslo 14-050/ SO02.03Z ZL 03 Změna okapového chodníku.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

16-06-2015

V Brně dne 05.06.2015

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

PSK Group
Dynamická stavební společnost
Videňská 104b, 619 00 BRNO

Za Objednatele
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Za Zhotovitele:
Radek Kočka, ředitel a jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Handwritten signature

103-88-2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o.		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Zápis z kontrolního dne ze dne 20.05.2015	
	na výkresy:	Hotel Morava – výkres Lokální zvýšení stropní konstrukce ve strojovně výtahu, ZUŠ Fr. Drdly – výkres č. 17, Venkovní úpravy - změna	
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 02.06.2015 číslo 14-050/ SO01.01Z ZL 01 Změna šířky vnitřních parapetů, číslo 14-050/ SO01.02Z ZL 02 Zvýšení strop. kce ve strojovně výtahu a číslo 14-050/ SO02.03Z ZL 03 Změna okapového chodníku	
	na jinou část smlouvy:		
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
		Město Žďár nad Sázavou, Mgr. Navrátil Zdeněk – starosta MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 ŽDÁR NAD SÁZAVOU PSČ 591 31	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
viz příloha číslo 1			
		GARANT Jihlavská 114/6 591 01 Žďár nad Sáz.	
Stanovisko projektantů stavby:			
ZA STAVBU HOTEL. DOMU ROUHLAČI  Atelier WIK s.r.o. Posázavského nám. 6, 616 00 Brno IČ: 60699981, DIČ: CZ60699981		S VVEDENÝMI ZMĚNAMI DOUHLASÍM Ing. Zbyněk SEMERÁD projektová činnost ve výstavbě Libušínská 197/44 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 45646597 tel. 566 651 905	
Příloha:			

**Hotelový dům Morava – realizace energetických úspor
Základní umělecká škola Františka Drdly, Doležalovo nám. č.or. 4,
č.pop. 974, Žďár nad Sázavou –energetické úpravy –
zateplení fasády a zateplení střech:**

Stanovisko technického dozoru stavby:

a) Hotelový dům Morava

- ZL 01 – Změna šířky vnitřních parapetů:

s ohledem na rozdílné šířky vnitřních parapetů po osazení vnitřních otvorových prvků bylo nutno z projektované šířky 130 mm, u prvků označených T/01 až T/07 změnit a sjednotit šířku na 250 mm (umožnění následné instalace lišt pro slaboproudé rozvody).

- ZL 02 – Zvýšení stropní konstrukce strojovny výtahu:

nová konstrukce zateplení střech (zvýšení) donutila při realizaci zvýšení úrovně prahu dveří z úrovně střechy do strojovny výtahu. Za účelem dodržení minimální světlé výšky dveřního otvoru podle obecně platných předpisů je nutné zvýšit konstrukci střechy strojovny v nezbytně nutném rozsahu vč. souvisejících prací.

a) Základní umělecká škola:

- ZL 03 – Změna okapového chodníku:

s ohledem na nevyhovující poměry z hlediska zemní vlhkosti se jedná o změnu (náhradu) v původním projektu navržených betonových dlaždic na exponovaných stranách práním kačírky s příslušnými podkladními vrstvami. Stávající betonová dlažba bude použita na jiných, méně exponovaných stranách stavby.

GARANT
spol. s r.o.
Jihlavská 1147/6
591 01 Žďár nad Sáz.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
Změnový list vystavil:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Datum:	02.06.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:****SO.01 Hotelový dům – vnitřní dokončovací práce:****ZL 01 Změna šířky vnitřních parapetů**

Dle projektové dokumentace u objektu Hotelový dům Morava, bylo uvažováno se šířkou vnitřních parapetů 130mm. Po osazení okenních výplní dle PD a zaměření skutečného stavu na stavbě, musí být šířka vnitřních parapetů provedena 250mm. Jedná se o prvky T/01 až T/07.

	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	148.187,- Kč	31.119,- Kč	179.306,- Kč
Méněpráce:	-105.398,- Kč	-22.133,- Kč	-127.531,- Kč
Rozdíl:	42.789,- Kč	8.986,- Kč	51.775,- Kč

SO.01 Hotelový dům – střešní konstrukce (strojovna výtahu):**ZL 02 Zvýšení strop. kce ve strojovně výtahu:**

Při realizaci nové konstrukce střechy dle PD došlo ke zvýšení úrovně prahu dveří ze strojovny výtahu na střechu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla projektantem navržena konstrukce pro zvýšení podhledové výšky stropu a navazující práce, aby bylo možné dodržet minimální průchozí výšku dle obecných požadavků na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. a minimální výšku dveří. Tato změna je řešena v části projektové dokumentace „Lokální zvýšení stropní konstrukce ve strojovně výtahu“.

	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	40.957,- Kč	8.579,- Kč	49.434,- Kč
Méněpráce:	-51,- Kč	-11,- Kč	-62,- Kč
Rozdíl:	40.906,- Kč	8.590,- Kč	49.496,- Kč

SO.02 ZUŠ Františka Drdly – venkovní úpravy**ZL 03 Změna okapového chodníku**

Na základě požadavku investora byly provedeny změny venkovních úprav a to následovně (viz výkres č. 17, Venkovní úpravy – změna)

Strana 1:

Původní navržený stav: Stávající okapový chodník z bet. Dlaždic 500x500x50mm a zahradní obrubník do bet. lože

Změna: Zdemontovat stáv. bet. dlažbu, na stáv. štěrk položit geotextílii a nový kačírek tl. cca 40mm, stáv. betonovou dlažbu použít na stranu 3.

Strana 2:

Původní navržený stav: Demontáž stávajícího okapového chodníku z bet. dlaždic 500x500mm včetně podkladu, provést izolaci soklu extrud. Polystyrénem XPS tl. 100mm, - 100mm pod úroveň terénu, provedení osazení nového zahradního obrubníku

Změna: Na výšku 200mm provést šterkový násyp, geotextilie a nový kačírek tl. cca40mm

Strana 3:

Původní navržený stav: Vybourání stávajícího okapového chodníku z betonu a beton. Dlaždic š. 500mm včetně podkladu, provést izolaci soklu extrud. Polystyrénem XPS tl. 100mm, - 100mm pod úroveň terénu, provedení osazení nového zahradního obrubníku

Změna: Provedení nových beton. Dlaždic 500x500x40mm do pískového lože tl. 100mm, použít stávající dlaždice ze strany 1.

Úprava soklu:

Původní navržený stav: Izolace soklu extrud. Polystyrénem XPS tl. 120mm, - 100mm pod úroveň terénu

Změna: Neprovádět omítku soklu pod tepelnou izolaci, pouze osekát nesoudržnou omítku. Po 1 bm provést vyvrtání a osazení plastových větracích mřížek kruhových. V rozích objektů umístit 2 mřížky nad sebou pro umožnění podélného větrání. Izolační desky budou na základě požadavku GP lepeny pouze na buchy a osazeny cca 5-10mm pod stávající zateplení tl. 160mm.

	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	77.582,- Kč	16.292,- Kč	93.874,- Kč
Méněpráce:	-60.308,- Kč	-12.665,- Kč	-72.973,- Kč
Rozdíl:	17.274,- Kč	3.627,- Kč	20.901,- Kč

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 2

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

165.757,- Kč

266.726,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

109.969,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
odbor rozvoje
a územního plánování
⑦

PSK Group
Dynamická stavební společnost
Videňská 104b, 602 00 BRNO

Datum:

16-06-2015

Datum:

4-6-2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:



Schválil:

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO01.01Z ZL 01 Změna šířky vnitřních parapetů		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: HOTELOVÝ DŮM	JKSO:
Stavba: 14-050	Název stavby: Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 42 789,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 14-050
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	42 365,47	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		42 365,47	Zařízení staveniště	211,83
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	211,83
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		42 789,12	Ostatní náklady celkem:	423,65

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová Datum: 2.6.2015 Podpis:  PSK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska Datum: 4. 6. 2015 Podpis:  PSK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO	Jméno: Jaroslav Grodl Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	42 789,12 Kč
DPH		21,0 % činí:	8 985,72 Kč
Cena za objekt celkem:			51 774,84 Kč

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
64 Výplně otvorů	42 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99 Staveništní přesun hmot	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	42 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	42 365,47	0,00
Oborová přirážka	0,00	42 365,47	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	42 365,47	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	42 365,47	0,00
Zařízení staveniště	0,50	42 365,47	211,83
Provoz investora	0,00	42 365,47	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,50	42 365,47	211,83
Rezerva rozpočtu	0,00	42 365,47	0,00
			423,65

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
64	Výplně otvorů							
1	648 95-1411.RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky z MDF š. 13 cm	m	- 287,4000	366,73	- 105 398,20	0,01026	-2,94872
		<i>Začátek provozního součtu</i>						
		T/01 : 1,2				1,2000		
		T/02 : 3,6*4				14,4000		
		T/03 : 1,8*133				239,4000		
		T/04 : 2,4*4				9,6000		
		T/05 : 0,9*12				10,8000		
		T/06 : 2,4				2,4000		
		T/07 : 2,4*4				9,6000		
		<i>Konec provozního součtu</i>				287,4000		
		<i>položka je vč. potřebných stavebních úprav !:</i>						
		<i>Odpočet dle SoD: -287,4</i>				- 287,4000		
		<i>změna šířky parapetu:</i>						
2	648 95-1411.RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	287,4000	514,00	147 723,60	0,01099	3,15853
		<i>barva bílá - dle PD</i>						
		T/01 : 1,2				1,2000		
		T/02 : 3,6*4				14,4000		
		T/03 : 1,8*133				239,4000		
		T/04 : 2,4*4				9,6000		
		T/05 : 0,9*12				10,8000		
		T/06 : 2,4				2,4000		
		T/07 : 2,4*4				9,6000		
		<i>Mezisoučet:</i>				287,4000		
		<i>změna šířky parapetu:</i>						
	64	Výplně otvorů				42 325,40		0,20980
99	Staveništní přesun hmot							
3	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,2098	191,00	40,07	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				40,07		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO01.02Z ZL 02 Zvýšení strop. kce ve strojovně výtahu		Základní rozpočet
Objekt: SO.01	Název objektu: HOTELOVÝ DŮM	JKSO:
Stavba: 14-050	Název stavby: Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o.,BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 40 906,00
Počet listů: 6		Zakázkové číslo: 14-050
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	21 029,61	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	19 471,73	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		40 501,34	Zařízení staveniště	202,51
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	202,51
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		40 906,35	Ostatní náklady celkem:	405,01

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová Datum: 2.6.2015 Podpis:  PSK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska Datum: Podpis:  PSK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	40 906,35 Kč
DPH		21,0 % činí:	8 590,33 Kč
Cena za objekt celkem:			49 496,68 Kč

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
4 Vodorovné konstrukce	2 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
41 Stropy a stropní konstrukce	13 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2
96 Bourání konstrukcí	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
712 Živičné krytiny	0,00	5 128,79	0,00	0,00	0,00	0,1
713 Izolace tepelné	0,00	1 147,15	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	2 209,85	0,00	0,00	0,00	0,1
767 Konstrukce zámečnické	0,00	9 185,94	0,00	0,00	0,00	0,1
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	21 029,61	19 471,73	0,00	0,00	0,00	10,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	40 501,34	0,00
Oborová přirážka	0,00	40 501,34	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	40 501,34	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	40 501,34	0,00
Zařízení staveniště	0,50	40 501,34	202,51
Provoz investora	0,00	40 501,34	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,50	40 501,34	202,51
Rezerva rozpočtu	0,00	40 501,34	0,00
			405,01

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
4		Vodorovné konstrukce						
1	4213313101	Stupeň z lepeného betonu max. 1000 kg/m3 vč. bednění m3		0,1152	24 000,00	2 764,80	1,00000	0,11520
		0,8*0,6*0,16+0,8*0,3*0,16				0,1152		
	4	Vodorovné konstrukce				2 764,80		0,11520
41		Stropy a stropní konstrukce						
2	285 17-5112.R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg kg		159,2000	54,00	8 596,80	0,00042	0,06686
		(0,0028+0,1164+0,0400)*1000				159,2000		
3	451315-10	Podklad vrstva -10cm beton C25/30 kus		4,0000	290,00	1 160,00	2,48700	9,94800
		podklad pro uložení I nosníků: 4				4,0000		
4	132-81065	Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 16 mm T		0,0028	20 790,28	58,21	1,00000	0,00280
		ocelové táhlo d=16mm, dl. 800mm, 2 ks: 1,58*0,8*0,001*1,1*2 1,58 kg/m. :				0,0028		
5	133-80625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375 T		0,1164	20 652,80	2 403,99	1,00000	0,11640
		ztužující nosná konstrukce: 2x I140, dl. 3,1 bm: 2*3,1*14,3*0,001*1,1 1x I140, dl. 1,2 bm: 1*1,2*14,3*0,001*1,1 14,30 kg/m.:				0,0975 0,0189		
6	136-11228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm T		0,0400	20 473,60	818,94	1,00000	0,04000
		ukončení kotevního táhla: 200/200/10: 0,2*0,2 hmotnost 1 m2 = 80 kg:				0,0400		
	41	Stropy a stropní konstrukce				13 037,94		10,17406
96		Bourání konstrukcí						
7	962 02-3391.R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC m3		0,2100	622,00	130,62	(-2,27000) 0,00133	(-0,47670) 0,00028
		atika: 0,25*0,15*1,4 nadpraží: 0,375*0,3*1,4				0,0525 0,1575		
8	963 01-5121.R00	Demontáž prefabrikovaných desek do 0,09 t kus		2,0000	176,00	352,00	0,00000	0,00000
		strojovna: Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB: 2				2,0000		
9	964 05-3111.R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2 m3		0,0525	3 310,00	173,78	(-2,40000) 0,00263	(-0,12600) 0,00014

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		věvec: 0,25*0,15*1,4				0,0525		
	96	Bourání konstrukcí				656,40		(-0,60270) 0,00042
97	Prorážení otvorů							
10	971 03-3123.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm					(-0,00060)	(-0,00120)
		kus		2,0000	57,50	115,00	0,00000	0,00000
		předvrtání otvoru - ocelové táhla:						
		d=20mm, hl. 375mm: 2				2,0000		
11	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm					(-0,03100)	(-0,12400)
		kus		4,0000	183,50	734,00	0,00049	0,00196
		uložení roznášecí konstrukce l140: 4				4,0000		
	97	Prorážení otvorů				849,00		(-0,12520) 0,00196
99	Staveništní přesun hmot							
12	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m						
		t		10,2916	191,00	1 965,70	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 965,70		0,00000
712	Živičné krytiny							
13	712 31-1101.RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1						
		x nátěr - materiál ve specifikaci						
		m2		-2,3100	10,00	-23,10	0,00000	0,00000
		Odpočet původní střechy:						
		ST03: -17,92				-17,9200		
		Nový konstrukce střechy:						
		ST03: 17,92				17,9200		
		nová ocel. kce: -1,65*1,4				-2,3100		
14	712 34-1659.RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1						
		vrstva - materiál ve specifikaci						
		m2		9,9075	50,00	495,38	0,00036	0,00357
		Odpočet původní střechy:						
		ST03: -17,92				-17,9200		
		Nový konstrukce střechy:						
		ST03: 17,92				17,9200		
		0,15*(1,65+1,4*2)				0,6675		
		(0,10+0,25*2)*(5,0*2+2,7*2)				9,2400		
		Mezisoučet:				9,9075		
15	712 37-3111.RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton						
		tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci						
		m2		7,5975	110,00	835,73	0,00000	0,00000
		Odpočet původní střechy:						
		ST03: -17,92				-17,9200		
		Nový konstrukce střechy:						
		ST03: 17,92				17,9200		

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		nová ocel. kce: -1,65*1,4 0,15*(1,65+1,4*2) (0,10+0,25*2)*(5,0*2+2,7*2) Mezisoučet:				-2,3100 0,6675 9,2400 7,5975		
16	712 39-1171.RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2		7,5975	20,00	151,95	0,00000	0,00000
17	712.02	Příplatek za kotvy při tl. izolace nad 200 mm m2		7,5975	45,00	341,89	0,00000	0,00000
18	111-63230	Nátěr asfaltový penetrační kg		-0,6930	40,00	-27,72	0,00100	-0,00069
		-2,3100*0,3				-0,6930		
19	283-22104	Fólie střešní tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná s PES vložkou m2		8,3573	230,00	1 922,18	0,00230	0,01922
		7,5975*1,1				8,3573		
20	628-43036	Pás asfaltový modifikovaný s AL vložkou tl. 3,0 mm m2		11,8890	102,00	1 212,68	0,00420	0,04993
		9,9075*1,2				11,8890		
21	693-66198	Geotextilie 300 g/m2 m2		7,9774	19,00	151,57	0,00030	0,00239
		7,5975*1,05				7,9774		
22	998 71-2103.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t		0,0744	917,00	68,25	0,00000	0,00000
	712	Živičné krytiny				5 128,80		0,07442
713 Izolace tepelné								
23	712 99-7001.RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci m		4,4500	30,00	133,50	0,00034	0,00151
		ST03: přípočet - navýšení střechy: 1,65*1,4*2				4,4500		
24	713 14-1151.R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2		35,8400	18,00	645,12	0,00000	0,00000
		EPS tl. 160 mm ve dvou vrstvách : ST03 : 17,92*2				35,8400		
25	283-75768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3		0,2243	1 617,00	362,69	0,02500	0,00561
		4,45*0,3*0,16*1,05				0,2243		
26	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t		0,0071	820,00	5,84	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				1 147,15		0,00712

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	SO.01	HOTELOVÝ DŮM	Datum tisku: 2.6.2015	



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
762	Konstrukce tesařské							
27	762 34-3933.R00	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 4 m2	m2	3,1908	343,50	1 096,04	0,01462	0,04665
		Bednění ocelové konstrukce pro zvýšení střechy:				2,9038		
		1,64*1,37+0,15*1,37*2+0,15*1,64						
		ukončení střechy: 1,64*0,175				0,2870		
28	607-25035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	3,6694	303,54	1 113,81	0,01298	0,04763
		3,1908*1,15				3,6694		
762	Konstrukce tesařské					2 209,85		0,09428
767	Konstrukce zámečnické							
29	767-ZL11.1	D+M ocelové konstrukce pro zvýšení střechy						
		- viz PD						
		kpl		1,0000	8 997,00	8 997,00	0,06000	0,06000
30	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	89,9700	2,10	188,94	0,00000	0,00000
767	Konstrukce zámečnické					9 185,94		0,06000
769	Otvorové prvky z plastu							
31	769-10	PURENIT v. 170mm, tl. 90mm						
		napojení dveří na konstrukci střechy						
		kpl		1,0000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu					1 800,00		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
32	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,7279	84,00	61,14	Index:	1,00000
33	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,7279	56,00	40,76	Index:	1,00000
34	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,2790	204,00	1 484,92	Index:	10,00000
35	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,7279	6,50	4,73	Index:	1,00000
36	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,7279	67,00	48,77	Index:	1,00000
37	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,7279	8,60	6,26	Index:	1,00000
38	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,7279	150,00	109,19	Index:	1,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 755,77		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO02.03Z ZL 03 Změny okapového chodníku		Základní rozpočet
Objekt: SO.02	Název objektu: Základní umělecká škola	JKSO:
Stavba: 14-050	Název stavby: Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	SKP:
Projektant: Atelier WIK s.r.o., BRNO		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		Náklady na MJ: 17 274,00
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 14-050
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PSK Group spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	16 934,81	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	338,70
ZRN celkem		16 934,81	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		17 273,51	Ostatní náklady celkem:	338,70

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová		Jméno: Ing. Kryštof Mikyska	Jméno: Jaroslav Grodl
Datum: 2.6.2015		Datum:	Datum:
Podpis: 		Podpis: 	Podpis:
 Dynamická stavební společnost Videňská 104b. 619 00 BRNO		 Dynamická stavební společnost Videňská 104b. 619 00 BRNO	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	17 273,51 Kč
DPH		21,0 % činí:	3 627,44 Kč
Cena za objekt celkem:			20 900,95 Kč

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO.02	Základní umělecká škola	Datum tisku: 2.6.2015	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce	-2 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
5 Komunikace	23 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2
62 Úpravy povrchů vnější	-18 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-25 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,8
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
H99 Projektové a průzkumné práce	8 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S0 Projektové a průzkumné práce	12 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	16 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	16 934,81	0,00
Oborová přirážka	0,00	16 934,81	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	16 934,81	0,00
Mimostaveništní doprava	2,00	16 934,81	338,70
Zařízení staveniště	0,00	16 934,81	0,00
Provoz investora	0,00	16 934,81	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	16 934,81	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	16 934,81	0,00
			338,70

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO.02	Základní umělecká škola	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11	Přípravné a přidružené práce							
1	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm					(-0,24000)	(-7,70520)
		m2	-32,1050	79,00	-2 536,30	0,00000	0,00000	0,00000
	Odpočet dle SoD: -89,3300					-89,3300		
	Přípočet dle skutečnosti:							
	2: 0,5*(16,2+13,85+22,2)					26,1250		
	3: 0,5*(26,5+7,3+7,7+3,3+3+13,95+0,45)					31,1000		
11	Přípravné a přidružené práce				-2 536,30		(-7,70520)	0,00000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
2	451 57-2110.U00	Lože pískové tl 10cm š do 65cm						
		m	62,2000	59,00	3 669,80	0,10000	6,22000	
	Přípočet dle skutečnosti:							
	3: 26,5+7,3+7,7+3,3+3+13,95+0,45					62,2000		
3	451 57-3111.R00	Lože ze štěrkopísku						
		m3	-2,8250	846,00	-2 389,95	0,00000	0,00000	
	Odpočet dle SoD: -14,2700					-14,2700		
	Přípočet dle skutečnosti:							
	2: 0,5*(16,2+13,85+22,2)*0,2					5,2250		
	3: 0,5*(26,5+7,3+7,7+3,3+3+13,95+0,45)*0,2					6,2200		
45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 279,85		6,22000	
5	Komunikace							
4	113 10-5113.R00	Rozebrání dlažeb betonu do MC, spáry s MC					(-0,58600)	(-18,22460)
		m2	31,1000	305,00	9 485,50	0,00000	0,00000	
	stávající okap. chodník:							
	3: 0,5*(26,5+7,3+7,7+3,3+3+13,95+0,45)					31,1000		
5	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho					(-0,13800)	(-8,26310)
		m2	59,8775	37,80	2 263,37	0,00000	0,00000	
	stávající okap. chodník:							
	1: 0,5*(17,9+10,355+1,8+23,0+3,0+7,45+2,2+1,8)					33,7525		
	2: 0,5*(16,2+13,85+22,2)					26,1250		
6	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2						
		m2	59,8775	89,60	5 365,02	0,00050	0,02994	
	nový okapový chodník:							
	1: 0,5*(17,9+10,355+1,8+23,0+3,0+7,45+2,2+1,8)					33,7525		
	2: 0,5*(16,2+13,85+22,2)					26,1250		
7	596 21-1000.U00	Kladení dlažby z dlaždic betonových do písku						
		m2	31,1000	195,00	6 064,50	0,10100	3,14110	
	3: 0,5*(26,5+7,3+7,7+3,3+3+13,95+0,45)					31,1000		

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO.02	Základní umělecká škola	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	5	Komunikace				23 178,39		(-26,48769) 3,17104
62	Úpravy povrchů vnější							
8	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2		-98,9500	187,00	-18 503,65	0,00000	0,00000
	Neprovádět omítku pod zateplení: odpočet plochy: -11,97-48,53-4,37-34,08					-98,9500		
62	Úpravy povrchů vnější					-18 503,65		0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
9	632 92-1913.R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2		-71,3300	517,00	-36 877,61	0,27827	-19,84900
	Odpočet dle SoD: -71,3300					-71,3300		
10	637 12-1111.U00	Okapový chodník kačírek tl 4cm m2		59,8775	190,00	11 376,73	0,18370	10,99950
	nový okapový chodník: 1: 0,5*(17,9+10,355+1,8+23,0+3,0+7,45+2,2+1,8) 2: 0,5*(16,2+13,85+22,2)					33,7525 26,1250		
63	Podlahy a podlahové konstrukce					-25 500,89		-8,84950
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
11	953 94-6111.R00	Osazení ventilačních mřížek kus		63,0000	91,00	5 733,00	0,01170	0,73710
12	971 03-3123.R05	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 5 cm, hl. do 45 cm kus		63,0000	95,83	6 037,29	(-0,00060)	(-0,03780)
	Začátek provozního součtu							
	Okapový chodník část 2: 16,2+13,85+22,2					52,2500		
	po 1 bm, d=50mm: 52,25/1					52,2500		
	Konec provozního součtu					104,5000		
	zaokrouhlení: 53					53,0000		
	2 ks v rozích-podélné větrání: 10					10,0000		
13	286-51077	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm kus		63,0000	101,94	6 422,22	0,00000	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					18 192,51		(-0,03780) 0,73710
H99	Projektové a průzkumné práce							
14	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t		43,1992	191,00	8 251,05	0,00000	0,00000
H99	Projektové a průzkumné práce					8 251,05		0,00000
S0	Projektové a průzkumné práce							

Stavba:	14-050	Energetické úspory ZUŠ a HOTELOVÝ DŮM MORAVA	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO.02	Základní umělecká škola	Datum tisku: 2.6.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,8203	84,00	1 580,90	Index:	1,00000
16	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,8203	204,00	3 839,34	Index:	1,00000
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,8203	6,50	122,33	Index:	1,00000
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,8203	67,00	1 260,96	Index:	1,00000
19	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,8203	8,60	161,85	Index:	1,00000
20	979 08-7311.R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	18,8203	148,00	2 785,40	Index:	1,00000
21	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	18,8203	150,00	2 823,04	Index:	1,00000
	S0	Projektové a průzkumné práce				12 573,84		0,00000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100